项城市卫校中西医结合医院6#-7#室外工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

项城市卫校中西医结合医院6#-7#室外工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

复核时间：　　年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙大门工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铁艺围墙、大门						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:土壤类别:一、二类土 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	55.1			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m 3.弃土运距:现场堆土 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	66.13			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:现场堆土，运距自行考虑 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	44.37			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	21.76			
5	010804005001	铁艺大门	1.6m宽，2.5m高铁艺大门 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	15			
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.高度1.3m，成品黑色铁艺护栏,由专业护栏厂家制作，护栏样式由甲方确定 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	37.35			
7	010516002001	预埋铁件	1.铁艺栏杆底部预埋100*50*5，与柱连接处150*150*8 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	t	0.109			
8	010401001001	砖基础	1.砖基础MU10煤矸石实心砖砌筑，地面以下采用M10水泥砂浆 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	15.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙大门工程　　标段：室外工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401003001	实心砖墙	1.围墙240厚，墙体采用MU10煤矸石实心砖砌筑，地面以上采用M7.5混合砂浆 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	8.14			
10	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	4.06			
11	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	2.53			
12	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	1.64			
13	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	0.28			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10 mm 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	t	0.180			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙大门工程　　标段：室外工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.9厚1：3水泥砂浆 3.6厚1：2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	218.36			
16	011406001001	抹灰面油漆	1.灰色真石漆 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	87.59			
		分部小计						
		3#楼通道拆除及加固						
1	01B001	3#楼通道拆除及加固	1.3#楼通道加固 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	项	1			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1.3#楼外墙抹灰层拆除17mx20.8m 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	353.6			
3	011605001001	平面块料拆除	1.3#楼通道地砖拆除，9.1m长，3m宽 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	27.3			
4	010103002002	余方弃置	1.建筑垃圾外运，运距暂按5km 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	21.92			
5	011102003001	块料楼地面	1.3#楼通道地砖新建，9.1m长，3m宽 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	27.3			
6	011201001002	墙面一般抹灰	1.3#楼外墙抹灰，20厚砂浆DP M10 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	353.6			
7	011406001002	抹灰面油漆	1.3#楼外墙真石漆 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	353.6			
		分部小计						
		6#楼消防通道吊顶						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙大门工程　　标段：室外工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011302001001	吊顶天棚	1.6#消防通道，轻钢龙骨吊顶，铝塑板面层 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	87.58			
2	011207001001	墙面装饰板	1.6#消防通道吊顶以上北侧外墙封堵，轻钢龙骨封堵，10mm厚水泥板饰面，外喷真石漆 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	7.79			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架	1.围墙砌筑脚手架	m2	138.88			
2	011701002002	外脚手架	1.围墙装饰脚手架	m2	277.76			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
4	011702001001	基础	1. 垫层模板 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	12.68			
5	011702001002	基础	1. 独基模板 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	10.56			
6	011702008001	圈梁	1. 圈梁 直形模板 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	13.64			
7	011702025001	其他现浇构件	1. 压顶模板 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	9.68			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙大门工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙大门工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：围墙大门工程　　　　　　　　　　标段：室外工程　　　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元）	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路硬化						
1	010101001002	平整场地	1.场地平整 2.部位:院内路面、院外路面 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	1717.89			
2	040204001001	人行道整形碾压	1.路床整形碾压 2.部位:院内路面、院外路面 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	1717.89			
3	040203007001	水泥混凝土	院内混凝土路面 1.200厚C25水泥混凝土基层（表面磨光） 2.路面纵、横向伸缩缝间距为5m，宽20mm，深度h/4，缝内填沥青类材料，参见12YJ9-1-1/120 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	1187.39			
4	040203007002	水泥混凝土	院外混凝土路面 1.150厚C25水泥混凝土基层（表面压花） 2.路面纵、横向伸缩缝间距为5m，宽20mm，深度h/4，缝内填沥青类材料，参见12YJ9-1-1/120 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	503.42			
		分部小计						
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外硬化工程　　　　　　　　标段：室外工程　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	200.89			
2	040103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:一、二类土 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	134.4			
3	040103001004	回填方	1.管道底部做180°中粗砂垫层 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	47.25			
4	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑. 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	19.24			
5	040501004001	塑料管	1.管道材质：PE双壁波纹管 2.橡胶圈承插连接 3.管径：400 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	82.17			
6	040501004003	塑料管	1.管道材质：PE双壁波纹管 2.橡胶圈承插连接 3.管径：300 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	98.05			
7	040501004002	塑料管	1.管道材质：PE双壁波纹管 2.橡胶圈承插连接 3.管径：200 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	63.48			
8	040504001001	砌筑井	1.砖砌雨水检查井 2.井径：700mm，井深1m 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	座	12			
9	040504009001	雨水口	1.单篦雨水收集口 2.规格尺寸：680*380，深0.6m 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	座	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：室外工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		污水						
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	178.39			
2	040103001003	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:一、二类土	m3	128.18			
3	040103001005	回填方	1.管道底部做180°中粗砂垫层 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	33.76			
4	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑	m3	16.45			
5	040501004006	塑料管	1.管道材质：PE双壁波纹管 2.橡胶圈承插连接 3.管径：500 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	37.61			
6	040501004004	塑料管	1.管道材质：PE双壁波纹管 2.橡胶圈承插连接 3.管径：400 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	13.76			
7	040501004005	塑料管	1.管道材质：PE双壁波纹管 2.橡胶圈承插连接 3.管径：300 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	103.92			
8	040504001002	砌筑井	1.砖砌污水检查井 2.井径：700mm，井深1.2m 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	座	14			
		分部小计						
		化粪池						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：室外工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	31.63			
2	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	255.9			
3	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	83.94			
4	010201017001	褥垫层	1.基础底部素土掺40%碎石夯实 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	9.49			
5	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	171.96			
6	040601006001	现浇混凝土池底	1.混凝土强度等级:C30 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	10.84			
7	041102034001	池底模板	1.钢筋混凝土池底模板 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	7.51			
8	040601013001	砌筑池壁	1.砌体材料、规格:煤矸石实心砖 2.砌筑、勾缝、抹面砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	25.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：室外工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040601010001	现浇混凝土池盖板	1.混凝土强度等级:C30 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	7.84			
10	041102036001	池盖模板	1.钢筋混凝土池顶模板 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	34.23			
11	040901001001	现浇构件钢筋	1.化粪池底板、顶板钢筋 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	t	2.825			
12	040601030001	井、池渗漏试验	1.构筑物名称:化粪池 2.其他详见图纸设计及相关施工规范	m3	69.46			
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.化粪池池底及池顶顶部 2.20厚1：2水泥砂浆 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	45.47			
14	011201001001	墙面一般抹灰	1.化粪池内外壁 2.20厚1：2.5水泥砂浆 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	124.79			
15	011301001001	天棚抹灰	1.化粪池顶板天棚 2.20厚1：2水泥砂浆 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m2	18.39			
16	070205001001	铸铁盖板	1.D40重型井盖 2.直径800 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	块	2			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701006001	单项脚手架	1.化粪池脚手架	项	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外雨污水工程　　　　标段：室外工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		自来水系统						
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.埋深:1m 7.含管件，管道挖填土 8.管道底部100mm厚砂垫层，管周做180°中粗砂垫层，其余回填一般土 9.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	147.46			
2	031001007002	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.埋深:1m 7.含管件及管道挖填土 8.管道底部100mm厚砂垫层，管周做180°中粗砂垫层，其余回填一般土 9.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	5.07			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.焊接方法:含法兰 5.其他详见图纸设计及相关施工规范	个	4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程　　标段：室外工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室外消火栓 2.材质、规格:PE管(钢丝骨架复合管) DN150 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.埋深:1m 6.含管件及管道挖填土 7.管道底部100mm厚砂垫层，管周做180°中粗砂垫层，其余回填一般土 8.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	204.77			
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室外消火栓 2.材质、规格:PE管(钢丝骨架复合管) DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.埋深:1m 6.含管件及管道挖填土 7.管道底部100mm厚砂垫层，管周做180°中粗砂垫层，其余回填一般土 8.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	8.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程　　标段：室外工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:地上式消火栓 2.型号、规格:SS150地上式 DN150 3.附件材质、规格:详见05YS4-2 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	套	2			
4	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:地上式消防水泵接合器 2.型号、规格:地上式150 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	套	2			
5	040504001003	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:砖砌阀门井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.规格:380*680*0.6m深，100mm厚混凝土垫层 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	座	4			
		分部小计						
		喷淋系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程　　标段：室外工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室外喷淋 2.材质、规格:PE管(钢丝骨架复合管) DN150 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.埋深:1m 6.含管件及管道挖填土 7.管道底部100mm厚砂垫层，管周做180° 中粗砂垫层，其余回填一般土 8.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	88.24			
2	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室外喷淋 2.材质、规格:PE管(钢丝骨架复合管) DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.埋深:1m 6.含管件及管道挖填土 7.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	0			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：给水工程　　　　标段：室外工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电缆沟						
1	010507003001	电缆沟、地沟	1.土壤类别:一、二类土 2.沟截面净空尺寸:500*600mm（h） 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土100mm厚 4.种类:标准砖240*115*53 5.高地下水位点，将φ200渗排水孔改为积水罐，侧墙采用MU5烧结普通砖和M5水泥砂浆 6.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	92.41			
2	040504001001	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:砖砌手孔井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.规格:500*400*800mm(h) 4.盖板材质、规格:960*980mm C20混凝土 5.其他详见图纸设计及相关施工规范	座	7			
		分部小计						
		配电系统						
		变压器出线						
1	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*240+1*120 3.材质:铜芯 五芯 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 5.电压等级(kV):1kV以内 6.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	195.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：室外工程　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJV-4*185+1*95 3.材质:铜芯 五芯 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 5.电压等级(kV):1kV以内 6.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	464.04			
3	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJV-4*120+1*50 3.材质:铜芯 五芯 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 5.电压等级(kV):1kV以内 6.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	221.95			
4	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJV-5*6 3.材质:铜芯 五芯 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 5.电压等级(kV):1kV以内 6.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	110.98			
5	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJV-5*4 3.材质:铜芯 五芯 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 5.电压等级(kV):1kV以内 6.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	110.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：室外工程　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJV-5*10 3.材质:铜芯 五芯 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 5.电压等级(kV):1kV以内 6.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	142.86			
7	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下 3.材质、类型:铜芯 五芯 4.电压等级（kV):1kV以内 5.其他详见图纸设计及相关施工规范	个	8			
8	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.材质、类型:铜芯 五芯 4.电压等级（kV):1kV以内 5.其他详见图纸设计及相关施工规范	个	4			
9	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.材质、类型:铜芯 五芯 4.电压等级（kV):1kV以内 5.其他详见图纸设计及相关施工规范	个	16			
		分部小计						
		视频监控系统						
1	030502007003	光缆	1.名称:6芯单模光纤 2.敷设方式:电缆沟内 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	73.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：室外工程　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030411004009	配线	1.名称:电源线 2.规格:RVV-3*4 3.配线部位:电缆沟内 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	73.78			
		分部小计						
		光纤入户系统						
1	030502007001	光缆	1.名称:24芯单模光纤 2.敷设方式:电缆沟内 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	221.34			
		分部小计						
		有线电视系统						
1	030502007002	光缆	1.名称:24芯单模光纤 2.敷设方式:电缆沟内 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	221.34			
		分部小计						
		火灾自动报警系统						
1	030411004001	配线	1.名称:信号线 2.规格:NHRVS-2*1.5 3.配线部位:电缆沟内 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	278			
2	030411004002	配线	1.名称:电源线 2.规格:ZNBVR-2.5 3.配线部位:电缆沟内 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	147.56			
3	030411004003	配线	1.名称:电话线 2.规格:ZRRVVP-2*1.0 3.配线部位:电缆沟内 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	73.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：室外工程　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030411004004	配线	1.名称:广播线 2.规格:ZRBV-1.5 3.配线部位:电缆沟内 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	147.56			
5	030411004005	配线	1.名称:应急照明线 2.规格:ZRBV-2.5 3.配线部位:电缆沟内 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	221.34			
6	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NHKVV-5*1.0 3.配线部位:电缆沟内 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	145.19			
7	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以下 3.其他详见图纸设计及相关施工规范	个	10			
8	030411004006	配线	1.名称:消防电源监控线 2.规格:NHRVS-2*1.5 3.配线部位:电缆沟内 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	73.78			
9	030411004007	配线	1.名称:电气火灾监控线 2.规格:ZRRVSP-2*2.5 3.配线部位:电缆沟内 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	73.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：室外工程　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411004008	配线	1.名称:防火门监控信号线 2.规格:ZRRVSP-2*2.5 3.配线部位:电缆沟内 4.其他详见图纸设计及相关施工规范	m	73.78			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	95000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	95000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		95000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　　　　　　　标段：室外工程　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1