

2024 年度西平县国家蓄滞洪区工程 维修养护项目施工合同书

发 包 人：西平县水利局

承 包 人：河南志鹏水利水电工程有限公司

2025 年 9 月 5 日

2024 年度西平县国家蓄滞洪区工程 维修养护项目施工合同书

发包人：西平县水利局

承包人：河南志鹏水利水电工程有限公司

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2024 年度西平县国家蓄滞洪区工程维修养护项目

主要维修建设内容：

1、老王坡滞洪区堤防维修养护项目包括：

东大堤堤顶道路维修养护，干河堤堤防维修养护，南大堤（26+400-31+200）段，南大堤（31+200~37+20）堤防维修养护，引洪道堤防维修养护，老康庄、顾陶围村堤维修养护等。

（1）东大堤堤顶道路维修养护：

东大堤维修养护对损坏严重的 1.450km 路面进行拆除重建，原砼路面使用液压岩石破碎机拆除、1m³装载机装石渣 8t 自卸汽车运输 0.5km 至弃料场整平；重建后路面宽 4.5m，C25 砼路面厚 20cm，下部结构层分别为 1：5 水泥碎石稳定层厚 15cm、10%水泥土基层厚 15cm，底宽 4.9m；两侧路肩总宽 1.5m，单侧宽 0.75m，采用外购石渣回填压实，压实厚度 0.5m；砼路面每间隔 200m 设一道胀缝、每间隔 5.5m 设一道缩缝，缩缝切缝深 6cm、缝宽 3~5mm，缝内灌注热沥青。安装喷塑波形防撞栏 1020m，护栏高 0.78m。安装安全警示及标示牌 6 个。

（2）干河堤堤坡维修养护：

干河堤全长 11.7km，堤顶宽 5m，现状为 4.5m 宽砼硬化路面，堤防边

坡为 1: 2.5, 迎水坡采用雷诺护垫加格宾护脚护砌, 背水坡采用草皮护坡。

①购置 1.5KW 割草机 4 台, 用于堤坡乔灌木和杂草清理。

②防护桩埋设: 为加强滞洪区水利工程设施的管理, 对临近村庄居民点的长 5km 干河堤采用钢丝刺绳围栏进行防护, 需埋设钢筋砼防护桩 (断面尺寸 $120 \times 120\text{mm}$) 626 个, 桩高 1.5m, 埋深 0.5m, 两桩之间埋设间距为 8m, 安装钢丝刺绳 5 道, 其中水平方向 3 道, 对角方向 2 道, 共计安装 25627.5m; 每间隔 24m 在钢丝刺绳上安装 “严禁攀爬” 安全警示牌 1 个, 规格尺寸为高 0.3m $\times$ 宽 0.4m, 材质为塑料 PVC, 共计安装 209 个。

③安装标示牌 2 个, 警示牌 12 个。标示牌和警示牌规格尺寸为高 1.8m $\times$ 宽 1m, 版面尺寸为高 0.6m $\times$ 宽 1m; 采用 DN60mm 镀锌钢管与厚 1.2mm 镀锌板焊接成型, 牌面蓝底白字, 基础埋入砼基座 0.2m, C25 砼基座尺寸为 0.25m $\times$ 0.25m $\times$ 0.3m (埋深)。

④排涝闸维修养护: 干河堤现有排涝闸 3 座, 为单孔 1 $\times$ 1m 钢筋砼箱涵, 采用螺杆式启闭机铸铁闸门控制。维修养护包括: 对闸室、洞身及进出口进行清淤, 闸门防腐处理, 安装标示牌 3 个。完成清淤土方 330m³, 闸门涂防锈漆防腐处理 12.24m², 规格尺寸同干河堤标示牌。

(3) 南大堤堤防维修养护:

南大堤 (桩号 26+400~31+200) 段、南大堤 (桩号 31+200~37+200) 段及附属设施维修养护。

①南大堤 (桩号 26+400~31+200) 段维修养护: 堤顶及堤坡维修养护长 4.8km, 包括堤顶路面和堤坡的土方回填、平整。需完成堤顶道路养护土方 1160m³, 堤坡养护土方 986m³等。附属设施维修养护包括埋设里程桩 50 个, 其中: 千米桩 5 个、百米桩 45 个。里程桩的样式、规格及埋设方式按照河长制河湖划界确权专项方案工作要求。

②南大堤 (桩号 31+200~37+200) 段维修养护: 堤顶及堤坡维修养护长 6km, 包括堤顶路面和堤坡的土方回填、平整, 防护桩埋设。需完成堤顶

道路养土方 2490m³，堤坡养土方 160m³，埋设防护桩长 6km，包括埋设钢筋砼防护桩 751 个，安装钢丝刺绳 30753m，安装安全警示牌 250 个（防护桩、钢丝刺绳及安全警示牌的安装规格尺寸同干河堤）。

（4）引洪道 堤防维修养护：

引洪道两岸堤顶及堤坡维修养护全长 11.5km，包括堤顶路面和堤坡的土方回填、平整。需完成堤顶道路养土方 490m³，堤坡养土方 320m³等。

（5）老康庄、顾陶围村堤维修养护：

老康庄、顾陶围村堤现有排涝闸 9 座，洞身为单孔钢筋砼箱涵或圆管涵结构，采用螺杆式启闭机铸铁闸门控制。维修养护包括：对闸室、洞身及进出口进行清淤，闸门防腐处理，启闭机维修养护，老康庄西闸出水口浆砌石挡水墙维修，安装工程简介 2 个、警示牌 8 个。需完成清淤土方 435m³，闸门涂防锈漆防腐处理 36.72m²，启闭机维修养护 3 台，老康庄西闸出水口浆砌石挡水墙维修 200m²。工程简介牌规格尺寸为高 1.8m×宽 1.2m，版面尺寸为高 0.8m×宽 1.2m；采用 DN60mm 镀锌钢管与厚 1.2mm 镀锌板焊接成型，牌面蓝底白字，基础埋入砼基座 0.2m，C25 砼基座尺寸为 0.25m×0.25m×0.3m（埋深）。标示牌规格尺寸同干河堤标示牌。

2、杨庄滞洪区合水围村堤维修养护：

杨庄滞洪区合水围村堤现有排涝涵闸 4 座，为单孔内径 0.6m 钢筋砼圆涵，采用螺杆式启闭机铸铁闸门控制。维修养护包括：对闸室、洞身及进出口进行清淤，闸门防腐处理，启闭机维修养护，安装工程简介牌 1 个、警示牌 4 个。需完成清淤 440m³，闸门涂防锈漆防腐处理 16.32m²，启闭机维修养护 3 台。工程简介牌和警示牌规格尺寸同老康庄、顾陶围村堤排涝闸。

3. 水闸工程

老王坡进洪闸主要维修养护内容包括：

1) 闸门维修养护：闸门涂防锈漆防腐处理 150m²，更换 651 橡胶 P

型止水 44m。

2) 启闭机维修养护：启闭机机身涂防锈漆防腐处理 100m²，钢丝绳维修养护需消耗 50 个工日，传（制）动系统维修养护需消耗 40 个工日。

3) 机电设备维修养护：电动机维修养护需消耗 45 个工日，操作设备维修养护需消耗 30 个工日，配电设备维修养护需消耗 23 个工日，输变电设备维修养护需消耗 50 个工日，避雷维修养护需消耗 6 个工日，更换不锈钢防尘罩 8 个。物料动力消耗包括用电 5371 度、柴油 440kg、黄油 200kg。

4) 附属设施维修养护：标志标牌设置 26 个，护栏翻修养护长 500m。

资金来源：豫财农水(2023)98 号

二、工程承包方式：实行工程总价承包

三、合同工期

2025 年 9 月 5 日-2025 年 10 月 5 日

四、合同价款

金额（大写）：贰佰壹拾伍万捌仟贰佰圆整（人民币）

（小写）：2158200.0 元

五、质量要求

1、实行工程质量承包人负责制。应遵照《中华人民共和国建筑法》施工，工程质量标准为合格。

六、双方权利与义务

（一）发包方的权利和义务：

1、根据西平县水利局批复实施的工程建设内容，负责技术交底，解答施工中的技术疑点、难点。

2、负责质量检查、监督、指导、控制，对有缺陷的工程，有权指令停工，并视问题轻重给予处罚。对于承包方严重违规，造成工程严重问题，发包方可以终止合同执行，造成的损失由承包方承担。

3、按合同要求及时核拨工程款及进行工程验收、决算。

4、督促承包方搞好检测试验工作、资料签证及竣工文件、原始资料的收集整理。

5、帮助承包方协调解决施工中遇到的问题。

6、如承包人所指派的项目经理不听从发包人的意见和建议，发包人有权建议承包人更换项目经理。

（二）承包方权利和义务：

1、确定项目经理姓名：葛贺娟，施工期间无特殊情况，承包人不得擅自更换，如需更换，需经发包人同意。

2、承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

3、遵照正规化组织、科学化管理、标准化施工的原则，严格按设计图纸施工，执行技术规范，履行承诺，实现工程质量达标，施工作业零违章，圆满地完成合同任务，确保工程创优。

4、对工程施工质量负责。及时申报工序检查，经认可后方可进行下道工序。对发包方、监督员提出有缺陷或不满意的工程项目或部位，要认真组织返工，直至全部合格为止，由此造成的损失，责任自负，费用自理。

5、必须按工程设计规模和标准进行施工，不得随意变更工程标准和数量。

6、材料、设备的采购。承包人应按工程设计和有关标准要求采购工程所需材料、设备，并提供产品合格证明，对材料和设备质量负责。采购的材料、设备在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

7、应采取一切措施保证按期完工，如遇不可抗自然条件或其它特殊情况影响施工，经双方确认，工期可顺延。

8、负责安全检查、控制。承包人应对工程施工制定出相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，凡因违反安全规定而造成人身伤亡事故或伤害

他人事故，均由承包人负责。对违反操作规程的行为和事故苗头、隐患，应立即整改，由此造成的损失自负。

9、施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责。

10、施工不得损毁他人财物或地下文物等，违者责任自负。

11、必须无条件地随时接受发包方和监督员的检查和监督。对隐蔽工程等关键环节要提前申报，经发包方派驻工程技术人员现场监督方可施工，否则，对隐蔽工程不予计量。

12、按要求交纳税金等，不得拖欠农民工工资，否则后果自负。

七、工程变更

施工中因特殊原因需对原工程设计进行变更的，由承包方或项目单位依照程序向发包方提出申请，按照有关规定进行变更。

八、竣工验收

1、工程具备验收条件，承包方自验合格后按国家建筑工程竣工验收有关规定向业主提供完整竣工资料及竣工验收申请报告。

2、业主收到验收申请报告后，组织人员对项目进行验收。

九、资金的拨付、结算

1、本次工程资金支付均采用县级财政报帐制。

2、工程款拨付：当工程全部完工，验收合格后，支付工程款的 97%；工程质保期一年后，支付工程款的 3%。支付采取银行转帐，汇入承包单位帐户。拨付工程款时，承包人应按发包人的要求提供正规发票。

十、违约责任

1、如承包人无故拖延工期，承包人应向发包人缴纳工期违约金，每拖延一天按合同价的千分之一计取。

2、若因承包人未按设计标准施工，造成工程质量不合格，承包人应无条件返修至合格，并负责因此造成的损失。

十一、未尽事宜

本合同生效期间，未尽事宜，双方协商签订附加条款作为本合同附件，共同遵守。

十二、争议解决

1、发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可向有管辖权的人民法院起诉。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续进行，保护好已完工程。

单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

(1) 调解要求停止施工，且为双方接受；

(2) 法院要求停止施工。

十三、合同生效

合同订立时间：2025年9月5日

合同订立地点：西平县水利局

本合同双方约定签字盖章后生效，一式陆份，发包人、承包人双方各执贰份，西平县财政局各执壹份。

发包人：(盖章)

西平县水利局

法定代表人或委托人：

承包人：(盖章)

河南志鹏水利水电工程有限公司

法定代表人或委托人

合同签订日期：2025年9月5日