

### 三、报价明细表

项目编号： 确政采谈-2026-01-9

金额单位：人民币（元）


序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	单位及数量	单价	金额
1.	集水井含格栅井						
2.	集水井提升泵	80WQ50-10-3 Q=50m³/h H=10m N=3KW	上海连成/南方/南泵	上海/浙江	2 台	5450	10900
3.	细格栅	HF-800 栅隙 5mm N=1.5KW, SS304 加尼龙	江苏庆隆裕	宜兴	1 台	55000	55000
4.	超声波液位计	0-6m 4-20mA	科尼尔/上海精宁/上自仪	随品牌	1 台	4500	4500
5.	事故废水调节池						
6.	调节池提升泵	Q=30m³/h H=22m N=4KW 含耦合	上海连成/南方/南泵	上海/浙江	2 台	4950	9900
7.	空气搅拌装置	DN100/50	江苏庆隆裕	宜兴	2 套	15000	30000
8.	预曝气风机	Q=6.46m³/min P=0.06MPa N=11KW	百事德/优纳特/章鼓	随品牌	2 台	14500	29000
9.	超声波液位计	0-6m 4-20mA	科尼尔/上海精宁/上自仪	随品牌	1 台	4500	4500
10.	气浮						
11.	气浮池	9.0×2.5×3.0m Q=30m³/h	江苏庆隆裕	宜兴	1 套	194000	194000
12.	机械搅拌机	BLD <sub>13</sub> -29-4 N=4KW	江苏庆隆裕	宜兴	2 台	6500	13000
13.	刮渣机	GZ-2.5 N=0.55KW 水下 SS304	江苏庆隆裕	宜兴	1 台	24840	24840
14.	溶气水泵	Q=12m³/h H=40m N=5.5KW	邦尼/南方/南泵等同	宜兴/浙江	1 台	8720	8720
15.	出水调节装置	DN150 SS304	江苏庆隆裕	宜兴	1 台	5500	5500



16.	水解酸化池						
17.	潜水搅拌机	QJB1.5/6-260/3-980/ S N=1.5KW	南京云升/ 等同	随品牌	2台	8500	17000
18.	PH仪	0-14ph 4-20mA	科尼尔/ 上海精宁/ 自仪	随品牌	1台	4000	4000
19.	缺氧池						
20.	微孔曝气装置	DN215 含管阀件安装支 架 EPDF	江苏庆隆裕	宜兴	42套	180	5760
21.	潜水搅拌机	QJB1.5/6-260/3-980/ S N=1.5KW	南京云升/ 等同	随品牌	1台	8500	8500
22.	好氧池						
23.	微孔曝气装置	DN215 含管阀件安装支 架	江苏庆隆裕	宜兴	320套	180	57600
24.	混合液回流泵	Q=35m <sup>3</sup> /h H=8m N=2.2KW 含耦合装置	上海连成/ 南方/南泵/ 等同	上海/浙 江	2台	4745	9490
25.	曝气风机	Q=14.25m <sup>3</sup> /min P=0.06MPa N=22KW	百事德/ 章鼓/ 等同	随品牌	2台	44806	89612
26.	溶氧仪	0~19.99mg/10.01mg/l	科尼尔/ 上海精宁/ 自仪	随品牌	1台	6300	6300
27.	二沉池						
28.	刮泥机	GN-6 N=1.1KW 水下 SS304	江苏庆隆裕	宜兴	1套	62000	62000
29.	中心筒	φ600×1500mm SS304	江苏庆隆裕	宜兴	1套	8000	8000
30.	斜管填料	φ80×1000mm PP含 支架	江苏庆隆裕	宜兴	36平方	850	30600
31.	污泥回流井						
32.	污泥回流泵	Q=35m <sup>3</sup> /h H=8m N=2.2KW 含耦合	上海连成/ 南方/南泵	上海/浙 江	2台	4745	9490
33.	排泥电动阀	DN80			2只	1100	2200
34.	污泥池						
35.	空气搅拌装置	DN50	江苏庆隆裕	宜兴	1套	6500	6500
36.	污泥泵	Q=10m <sup>3</sup> /h H=10m N=0.75KW 含耦合	上海连成/ 南方/南泵	随品牌	2台	2919	5838
37.	污泥脱水机	XL302 3700×1800× 1780mmQ≈10m <sup>3</sup> /h N=3.5KW	江苏庆隆裕	宜兴	1套	00800	00800
38.	监测排放池						
39.	巴歇尔槽	Q=0-100m <sup>3</sup> /h	江苏庆隆裕	宜兴		5100	5100



40.	巴歇尔流量计	Q=0-100m <sup>3</sup> /h 4-20mA			1套	4680	4680
41.	加药装置						
42.	阳离子PAM加药装置	1650×1000×1050mm 三腔式自动溶药装置 N=3×0.55KW	江苏庆隆裕	宜兴	1套	41000	41000
43.	干粉料仓	50L	江苏庆隆裕	宜兴	1套	6300	6300
44.	加药泵	Q=1500l/h H=60m N=0.75KW	华隆昌/斯德蒲	随品牌	2台	7800	15600
45.	磁翻板液位计	UHZ-750	江苏庆隆裕	宜兴	1套	1000	1000
46.	阴离子PAM加药装置	1650×1000×1050mm 三腔式自动溶药装置 N=3×0.55KW	江苏庆隆裕	宜兴	1套	41000	41000
47.	干粉料仓	50L	江苏庆隆裕	宜兴	1套	6300	6300
48.	计量泵	Q=240l/h P=0.7MPa N=0.37KW	爱力浦/斯德蒲	随品牌	2台	3300	6600
49.	磁翻板液位计	UHZ-750	江苏庆隆裕	宜兴	1套	1000	1000
50.	PAC加药装置	φ1050×1300mm N=0.75KW	江苏庆隆裕	宜兴	2套	10500	21000
51.	PAC计量泵	Q=440l/h P=1.2MPa N=0.37KW	爱力浦/斯德蒲	随品牌	2台	4500	9000
52.	磁翻板液位计	UHZ-800	江苏庆隆裕	宜兴	2套	1000	2000
53.	酸加药装置	φ1050×1300mm N=0.75KW	江苏庆隆裕	宜兴	1套	10500	10500
54.	酸计量泵	JXM-A22/1.2 Q=22l/h P=1.2MPa N=0.37KW	爱力浦/斯德蒲	随品牌	2台	3300	6600
55.	磁翻板液位计	UHZ-800	江苏庆隆裕	宜兴	1套	1000	1000
56.	废气处理						
57.	等离子光氧除臭装置	Q=6500m <sup>3</sup> /h	江苏庆隆裕	宜兴	1套	65000	65000
58.	引风机	流量：6500m <sup>3</sup> /h 风压： 2000pa N=5.5KW	江苏庆隆裕	宜兴	1台	8270	8270
59.	排风筒	DN300 H=15m 含雨帽， 底板，取样口，井字架	江苏庆隆裕	宜兴	1套	27500	27500
60.	风管	按现场实际	江苏庆隆裕	宜兴	1套	50000	50000
61.	系统管阀件	CS/UPVC 阀门	江苏庆隆裕	宜兴	1套	95000	95000
62.	电气控制系统	PLC 选用西门子 S7-200 电气元件正泰	江苏庆隆裕	宜兴	1套	85000	85000
63.	电线电缆	满足系统需求, 桥架等	江苏庆隆裕	宜兴	1套	65000	65000



		辅材					
64.	安装费	安装辅材, 人工费用等杂费	江苏庆隆裕		1 项	165000	165000
65.	运输及吊装费		江苏庆隆裕		1 项	50000	50000
66.	调试	单机调试, 联动调试, 负荷调试	江苏庆隆裕		1 项	35000	35000
67.	合计	壹佰陆拾肆万捌仟元整					1648000



供应商法定代表人签字或盖章：\_\_\_\_\_

供应商：江苏庆隆裕环保科技有限公司（全称并加盖公章）

日期：2026 年 02 月 0 日

