

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	921122.16	
1.1	拆除部分	92022.79	
1.2	新建部分	829099.37	
2	措施项目	98656.91	
2.1	其中：安全文明施工费	36043.05	
2.2	其他措施费（费率类）	16628.69	
2.3	单价措施费	45985.17	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	44816.94	—
4.1	定额规费	44816.94	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1064596.01	
6	增值税	95813.64	—
7	含税工程造价合计	1160409.65	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		1,160,409.65	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除部分					92022.79	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除墙面瓷砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	2693.3	8.65	23297.05	
2	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除地面瓷砖 2. 含找平层拆除 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1130.4	10.11	11428.34	
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚涂料拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1130.4	3.99	4510.3	
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:水池台拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	84.00	66.68	5601.12	
5	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除原有卫生间排水管Φ110 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	450.0	2.24	1008	
6	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:拆除原有卫生间隔断 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	300.0	4.94	1482	
7	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:拆除原有电路及灯具 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	60	4.06	243.6	
8	011612002001	卫生洁具拆除	1. 名称:蹲便及水箱拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	154	43.41	6685.14	
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	270.83	139.45	37767.24	
		分部小计					92022.79	
		新建部分					829099.37	
1	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2水泥砂浆找平 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	2693.3	16.28	43846.92	
本页小计							135869.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2水泥砂浆找平 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1130.40	10.95	12377.88	
3	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚丙纶防水卷材 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1756.48	36.52	64146.65	
4	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚丙纶防水卷材 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1130.4	33.5	37868.4	
5	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm墙砖 2. 水泥砂浆结合层 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	2693.3	101.55	273504.62	
6	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300瓷砖 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1278.4	66.73	85307.63	
7	010401003001	实心砖墙	1. 名称:砌水池台 2. 材质:烧结砖 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	81.96	702.93	57612.14	
8	011204003002	块料墙面	1. 部位:水池 2. 300*300mm瓷砖铺贴 3. 1.5mm丙纶防水卷材 4. 20mm厚1:2水泥砂浆找平 5. 80mm厚水泥板 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	415.68	179.34	74548.05	
9	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:批刮腻子2遍,打磨平整 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1130.40	27.6	31199.04	
本页小计							636564.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	031001006001	塑料管	1. 名称:排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De110塑料管 4. 连接形式:粘接 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	487.50	54.92	26773.5	
11	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:100*100mm不锈钢 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	60	67.29	4037.4	
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:De110 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2	359.17	718.34	
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:De110 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	10	52.24	522.4	
14	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 材质:不锈钢 3. 安装:落地式安装 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	组	36	1271.87	45787.32	
15	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:智能感应式水龙头 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	240	94.22	22612.8	
16	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:高度1.8m 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	224.64	97.68	21942.84	
17	031006015001	水箱	1. 名称:大便槽自动冲洗水箱 2. 规格:50L 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	36	232.44	8367.84	
18	031001006002	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质:PPR 3. 规格:DN40 4. 连接方式:粘接 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	70	31.32	2192.4	
本页小计							132954.84	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 1 页 共 32 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	2693.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	68.76			17.79	6.88			1.78
人工单价		小计						6.88			1.78
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 2 页 共 32 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 3 页 共 32 页

项目编码		011608002001		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	1130.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	31.69			8.11	3.17			0.81
人工单价		小计						3.17			0.81
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	84.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-5	砌体拆除 黏土砖 多孔砖	m3	1	52.94			13.74	52.94			13.74
人工单价		小计						52.94			13.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 5 页 共 32 页

项目编码		011612001001		项目名称		管道拆除		计量单位	m	工程量	450.0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-92	塑料管拆除 φ100mm以外	10m	0.1	17.76			4.51	1.78			0.45
人工单价		小计						1.78			0.45
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 6 页 共 32 页

项目编码		011609002001		项目名称		隔断隔墙拆除		计量单位	m2	工程量	300.0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-56	龙骨及饰面拆除 墙柱面 隔断板	10m2	0.1	39.17			10.14	3.92			1.01
人工单价		小计						3.92			1.01
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 7 页 共 32 页

项目编码		011613001001		项目名称		灯具拆除		计量单位	套	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-101	一般灯具拆除 吸顶灯	10套(只)	0.1	32.21			8.34	3.22			0.83
人工单价		小计						3.22			0.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 8 页 共 32 页

项目编码		011612002001		项目名称		卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	154
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-94	卫生洁具拆除 蹲式大便器	10套	0.1	344.85			89.22	34.49			8.92
人工单价		小计						34.49			8.92
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	270.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 10 页 共 32 页

项目编码		011201004001		项目名称		立面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	2693.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):5 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	927.86	376.44	22.3	301.63	9.28	3.76	0.22	3.02
人工单价		小计						9.28	3.76	0.22	3.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20					m3	0.0058	642.001	3.72		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	3.76	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 11 页 共 32 页

项目编码		011101006001		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	1130.40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1 + 11-3 * -15	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	588.32	336	18.76	151.05	5.88	3.36	0.19	1.51
人工单价		小计						5.88	3.36	0.19	1.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.95			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0051	654.601	3.34		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	3.36	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 12 页 共 32 页

项目编码		010903001001		项目名称		墙面卷材防水		计量单位	m2	工程量	1756.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-48 换	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 立面 换为【聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC】	100m2	0.01	586.4	2887.95		177.37	5.86	28.88		1.77
人工单价		小计						5.86	28.88		1.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	FL-15胶黏剂					kg	1.171	16.16	18.92		
	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC					m2	1.1564	8.61	9.96		
	材料费小计							-	28.88	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 13 页 共 32 页

项目编码		010904001001		项目名称		楼（地）面卷材防水		计量单位		m2		工程量		1130.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-47 换	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 平面 换为【聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC】	100m2	0.01	354.04	2887.95		107.19	3.54	28.88					1.07	
人工单价		小计						3.54	28.88					1.07	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								33.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	FL-15胶黏剂					kg	1.171	16.16	18.92						
	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC					m2	1.1564	8.61	9.96						
	材料费小计							-	28.88	-					

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 14 页 共 32 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	2693.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	3860.86	79.68	1508.76	47.05	38.61	0.8	15.09
人工单价		小计						47.05	38.61	0.8	15.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							101.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3	0.0216	606.001	13.09			
	面砖 300*300				m2	1.04	24.08	25.04			
	其他材料费						-	0.46	-		
	材料费小计						-	38.59	-		

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	1278.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	2877.66	2988.65	75.06	730.58	28.78	29.89	0.75	7.31
人工单价		小计						28.78	29.89	0.75	7.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	地砖 300mm*300mm					m2	1.03	15	15.45		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	29.86	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 16 页 共 32 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	81.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.1	2200.68	4005.86	47.23	775.41	220.07	400.59	4.72	77.54
人工单价		小计						220.07	400.59	4.72	77.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								702.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5514	490	270.19		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2142	606.001	129.81		
	其他材料费							-	0.59	-	
	材料费小计							-	400.59	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 17 页 共 32 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		415.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	3860.86	79.68	1508.76	47.05	38.61	0.8	15.09				
9-48 换	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 立面 换为【聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC】	100m2	0.01	586.4	2887.95		177.37	5.86	28.88		1.77				
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	996.97	1337.54	75.06	260.85	9.97	13.38	0.75	2.61				
5-32	现浇混凝土 平板	10m3	0.0024	401.32	5412.17	3.22	191.63	0.97	13.12	0.01	0.46				
人工单价		小计						63.85	93.99	1.56	19.93				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								179.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	606.001	13.09						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	FL-15胶黏剂					kg	1.171	16.16	18.92						
	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC					m2	1.1564	8.61	9.96						
	面砖 300*300					m2	1.04	24.08	25.04						
	预拌混凝土 C20					m3	0.0245	523.333	12.82						

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 18 页 共 32 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 19 页 共 32 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1130.40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1432.62	915.54		411.4	14.33	9.16		4.11
人工单价		小计						14.33	9.16		4.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙乳胶漆内墙用					kg	0.2781	22.1	6.15		
	其他材料费							-	3.01	-	
	材料费小计							-	9.17	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 20 页 共 32 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		487.50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	224.91	8.55	0.07	76.08	22.49	0.86	0.01	7.61				
人工单价		小计						22.49	0.86	0.01	7.61				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						23.97							
清单项目综合单价								54.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料排水管 公称外径110mm以内					m	0.95	17.71	16.82						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内					个	1.156	6.18	7.14						
	其他材料费							-	0.86	-					
	材料费小计							-	24.82	-					

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 21 页 共 32 页

项目编码		031004014001		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-6-92	地漏安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	411.29	2.71		139.14	41.13	0.27		13.91
人工单价		小计						41.13	0.27		13.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.98			
清单项目综合单价								67.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏 公称直径100mm以内					个	1.01	11.86	11.98		
	其他材料费							-	0.27	-	
	材料费小计							-	12.25	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 22 页 共 32 页

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	107.78	49.13	24	37.43	107.78	49.13	24	37.43
借10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	62.08	11.06		21.15	62.08	11.06		21.15
人工单价		小计						169.86	60.19	24	58.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						46.54			
清单项目综合单价								359.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无缝钢管 D159*4.5					m	0.424	109.769	46.54		
	其他材料费							-	60.19	-	
	材料费小计							-	106.74	-	

综合单价分析表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 23 页 共 32 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-6-46	落地式小便器安装 手动开关	10套	0.1	398.08	65.97		134.66	39.81	6.6		13.47
人工单价		小计						39.81	6.6		13.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						1212			
清单项目综合单价								1271.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢小便器					个	1.01	1200	1212		
	其他材料费							-	6.6	-	
	材料费小计							-	1218.6	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 25 页 共 32 页

项目编码		031004014002		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-6-81	水龙头安装 公称直径15mm	10个	0.1	31.26	1.4		10.58	3.13	0.14		1.06
人工单价		小计						3.13	0.14		1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						89.89			
清单项目综合单价								94.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	智能感应式水龙头 公称直径15mm					个	1.01	89	89.89		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	90.03	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 26 页 共 32 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	224.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.5			
清单项目综合单价								97.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断					m2	1.02	25	25.5		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	25.82	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 27 页 共 32 页

项目编码		031006015001		项目名称		水箱		计量单位	台	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-6-69	大便槽自动冲洗水箱安装 容 积64.4L	10套	0.1	574.84	55.24		194.46	57.48	5.52		19.45
人工单价		小计						57.48	5.52		19.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								232.44			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	大便槽自动冲洗水箱					个	1	150	150		
	其他材料费							-	5.52	-	
	材料费小计							-	155.52	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 28 页 共 32 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-351	室内塑料给水管(粘接) 公称 外径40mm以内	10m	0.1	131.44	2.76	0.14	44.35	13.14	0.28	0.01	4.44
人工单价		小计						13.14	0.28	0.01	4.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						13.46			
清单项目综合单价								31.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管 公称外径40mm以内					m	1.016	11.82	12.01		
	室内塑料给水管粘接管件 公称外径40mm以内					个	0.887	1.64	1.45		
	其他材料费							-	0.28	-	
	材料费小计							-	13.73	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 29 页 共 32 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	26.45	12.63	1.81	8.95	26.45	12.63	1.81	8.95
人工单价		小计						26.45	12.63	1.81	8.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						40.19			
清单项目综合单价								90.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门 公称直径40mm以内					个	1.01	39.79	40.19		
	其他材料费							-	12.63	-	
	材料费小计							-	52.81	-	

综合单价分析表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 30 页 共 32 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 31 页 共 32 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 32 页 共 32 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	2984.112
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	630.83	572.32	67.21	270.7	6.31	5.72	0.67	2.71
人工单价		小计						6.31	5.72	0.67	2.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	脚手架钢管					kg	0.4032	4.55	1.83		
	木脚手板					m3	0.001	1652.1	1.65		
	其他材料费							-	2.27	-	
	材料费小计							-	5.76	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		36043.05			
2	01	其他措施费（费率类）			16628.69			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	4157.17			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	8314.35			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	4157.17			
3	02	其他（费率类）						
合 计					52671.74			

规费、税金项目计价表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-男生宿舍厕所改造

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	智能感应式水龙头 公称直径15mm	个	242. 4	89	21573. 6		
2	地漏 公称直径100mm以内	个	60. 6	11. 86	718. 72		
3	成品隔断	m2	229. 1328	25	5728. 32		
4	阻火圈 公称直径100mm以内	个	10	27. 43	274. 3		
5	无缝钢管 D159*4. 5	m	0. 848	109. 769	93. 08		
6	塑料给水管 公称外径40mm以内	m	71. 12	11. 82	840. 64		
7	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	463. 125	17. 71	8201. 94		
8	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	563. 55	6. 18	3482. 74		
9	室内塑料给水管粘接管件 公称外径40mm以内	个	62. 09	1. 64	101. 83		
10	螺纹阀门 公称直径40mm以内	个	121. 2	39. 79	4822. 55		
11	不锈钢小便器	个	36. 36	1200	43632		
12	大便槽自动冲洗水箱	个	36	150	5400		
13	防水吸顶灯 吸顶式	套	60. 6	26. 55	1608. 93		
合 计					96478. 65		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	466449.92	
1.1	拆除部分	46006.01	
1.2	新建部分	420443.91	
2	措施项目	50605.54	
2.1	其中：安全文明施工费	18895.53	
2.2	其他措施费（费率类）	8717.52	
2.3	单价措施费	22992.49	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	23495.11	—
4.1	定额规费	23495.11	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	540550.57	
6	增值税	48649.55	—
7	含税工程造价合计	589200.12	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		589,200.12	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除部分					46006.01	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除墙面瓷砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	1346.6	8.65	11648.09	
2	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除地面瓷砖 2. 含找平层拆除 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	565.2	10.11	5714.17	
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚涂料拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	565.2	3.98	2249.5	
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:水池台拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	42.00	66.68	2800.56	
5	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除原有卫生间排水管Φ110 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	225.0	2.24	504	
6	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:拆除原有卫生间隔断 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	150.0	4.94	741	
7	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:拆除原有电路及灯具 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	30	4.06	121.8	
8	011612002001	卫生洁具拆除	1. 名称:蹲便及水箱拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	77	43.41	3342.57	
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	135.42	139.45	18884.32	
		分部小计					46006.01	
		新建部分					420443.91	
1	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2水泥砂浆找平 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	1346.6	16.28	21922.65	
本页小计							67928.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2水泥砂浆找平 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	565.20	10.95	6188.94	
3	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚丙纶防水卷材 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	878.24	36.52	32073.32	
4	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚丙纶防水卷材 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	565.2	33.5	18934.2	
5	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm墙砖 2. 水泥砂浆结合层 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1346.6	101.55	136747.23	
6	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300瓷砖 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	639.2	66.73	42653.82	
7	010401003001	实心砖墙	1. 名称:砌水池台 2. 材质:烧结砖 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	66.70	702.93	46885.43	
8	011204003002	块料墙面	1. 部位:水池 2. 300*300mm瓷砖铺贴 3. 1.5mm丙纶防水卷材 4. 20mm厚1:2水泥砂浆找平 5. 80mm厚水泥板 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	207.84	179.34	37274.03	
9	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:批刮腻子2遍,打磨平整 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	565.20	27.6	15599.52	
本页小计							336356.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	031001006001	塑料管	1. 名称:排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De110塑料管 4. 连接形式:粘接 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	243.75	54.93	13389.19	
11	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:100*100mm不锈钢 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	30	67.29	2018.7	
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:De110 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2	359.17	718.34	
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:De110 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	10	52.24	522.4	
14	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:智能感应式水龙头 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	120	94.22	11306.4	
15	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:高度1.8m 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	172.8	97.68	16879.1	
16	031006015001	水箱	1. 名称:大便槽自动冲洗水箱 2. 规格:50L 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	36	232.44	8367.84	
17	031001006002	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质:PPR 3. 规格:DN40 4. 连接方式:粘接 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	35	31.32	1096.2	
18	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格:DN40 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	60	90.03	5401.8	
本页小计							59699.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 4 页 共 4 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	1346.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	68.76			17.79	6.88			1.78
人工单价		小计						6.88			1.78
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 2 页 共 31 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 3 页 共 31 页

项目编码		011608002001		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	565.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面 油漆涂料	10m2	0.1	31.69			8.11	3.17			0.81
人工单价		小计						3.17			0.81
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 4 页 共 31 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	42.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-5	砌体拆除 黏土砖 多孔砖	m3	1	52.94			13.74	52.94			13.74
人工单价		小计						52.94			13.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.68			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 5 页 共 31 页

项目编码		011612001001		项目名称		管道拆除		计量单位	m	工程量	225.0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-92	塑料管拆除 φ100mm以外	10m	0.1	17.76			4.51	1.78			0.45
人工单价		小计						1.78			0.45
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

项目编码		011609002001		项目名称		隔断隔墙拆除		计量单位	m2	工程量	150.0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-56	龙骨及饰面拆除 墙柱面 隔断板	10m2	0.1	39.17			10.14	3.92			1.01
人工单价		小计						3.92			1.01
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 7 页 共 31 页

项目编码		011613001001		项目名称		灯具拆除		计量单位	套	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-101	一般灯具拆除 吸顶灯	10套(只)	0.1	32.21			8.34	3.22			0.83
人工单价		小计						3.22			0.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

项目编码		011612002001		项目名称		卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-94	卫生洁具拆除 蹲式大便器	10套	0.1	344.85			89.22	34.49			8.92
人工单价		小计						34.49			8.92
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 9 页 共 31 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	135.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 10 页 共 31 页

项目编码		011201004001		项目名称		立面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	1346.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):5 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	927.86	376.44	22.3	301.63	9.28	3.76	0.22	3.02
人工单价		小计						9.28	3.76	0.22	3.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20					m3	0.0058	642.001	3.72		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	3.76	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 11 页 共 31 页

项目编码		011101006001		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	565.20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1 + 11-3 * -15	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	588.32	336	18.76	151.05	5.88	3.36	0.19	1.51
人工单价		小计						5.88	3.36	0.19	1.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.95			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0051	654.601	3.34		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	3.36	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 12 页 共 31 页

项目编码		010903001001		项目名称		墙面卷材防水		计量单位	m2	工程量	878.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-48 换	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 立面 换为【聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC】	100m2	0.01	586.4	2887.95		177.37	5.86	28.88		1.77
人工单价		小计						5.86	28.88		1.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	FL-15胶黏剂					kg	1.171	16.16	18.92		
	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC					m2	1.1564	8.61	9.96		
	材料费小计							-	28.88	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 13 页 共 31 页

项目编码		010904001001		项目名称		楼（地）面卷材防水		计量单位		m2		工程量		565.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-47 换	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 平面 换为【聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC】	100m2	0.01	354.04	2887.95		107.19	3.54	28.88				1.07		
人工单价		小计						3.54	28.88				1.07		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								33.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	FL-15胶黏剂					kg	1.171	16.16	18.92						
	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC					m2	1.1564	8.61	9.96						
	材料费小计							-	28.88	-					

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 14 页 共 31 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	1346.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	3860.86	79.68	1508.76	47.05	38.61	0.8	15.09
人工单价		小计						47.05	38.61	0.8	15.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							101.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	606.001	13.09		
	面砖 300*300					m2	1.04	24.08	25.04		
	其他材料费							-	0.46	-	
	材料费小计							-	38.59	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 15 页 共 31 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		639.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	2877.66	2988.65	75.06	730.58	28.78	29.89	0.75	7.31				
人工单价		小计						28.78	29.89	0.75	7.31				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								66.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	地砖 300mm*300mm					m2	1.03	15	15.45						
	其他材料费							-	1.07	-					
	材料费小计							-	29.86	-					

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		66.70	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.1	2200.68	4005.86	47.23	775.41	220.07	400.59	4.72	77.54				
人工单价		小计						220.07	400.59	4.72	77.54				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								702.93							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5514	490	270.19						
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2142	606.001	129.81						
	其他材料费							-	0.59	-					
	材料费小计							-	400.59	-					

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 17 页 共 31 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	207.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	3860.86	79.68	1508.76	47.05	38.61	0.8	15.09
9-48 换	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 立面 换为【聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC】	100m2	0.01	586.4	2887.95		177.37	5.86	28.88		1.77
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	996.97	1337.54	75.06	260.85	9.97	13.38	0.75	2.61
5-32	现浇混凝土 平板	10m3	0.0024	401.32	5412.17	3.22	191.63	0.97	13.12	0.01	0.46
人工单价		小计						63.85	93.99	1.56	19.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								179.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	606.001	13.09		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	FL-15胶黏剂					kg	1.171	16.16	18.92		
	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC					m2	1.1564	8.61	9.96		
	面砖 300*300					m2	1.04	24.08	25.04		
	预拌混凝土 C20					m3	0.0245	523.333	12.82		

综合单价分析表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 18 页 共 31 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 19 页 共 31 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	565.20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1432.62	915.54		411.4	14.33	9.16		4.11
人工单价		小计						14.33	9.16		4.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙乳胶漆内墙用					kg	0.2781	22.1	6.15		
	其他材料费							-	3.01	-	
	材料费小计							-	9.17	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 20 页 共 31 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		243.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	224.91	8.55	0.07	76.08	22.49	0.86	0.01	7.61				
人工单价		小计						22.49	0.86	0.01	7.61				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						23.97							
清单项目综合单价								54.93							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	塑料排水管 公称外径110mm以内					m	0.95	17.71	16.82						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内					个	1.156	6.18	7.14						
	其他材料费							-	0.86	-					
	材料费小计							-	24.82	-					

综合单价分析表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 21 页 共 31 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 22 页 共 31 页

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	107.78	49.13	24	37.43	107.78	49.13	24	37.43
借10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	62.08	11.06		21.15	62.08	11.06		21.15
人工单价		小计						169.86	60.19	24	58.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						46.54			
清单项目综合单价								359.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无缝钢管 D159*4.5					m	0.424	109.769	46.54		
	其他材料费							-	60.19	-	
	材料费小计							-	106.74	-	

综合单价分析表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 23 页 共 31 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 24 页 共 31 页

项目编码		031004014002		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-6-81	水龙头安装 公称直径15mm	10个	0.1	31.26	1.4		10.58	3.13	0.14		1.06
人工单价		小计						3.13	0.14		1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						89.89			
清单项目综合单价								94.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	智能感应式水龙头 公称直径15mm					个	1.01	89	89.89		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	90.03	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 25 页 共 31 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		172.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32				17.32		
人工单价		小计						54.54	0.32				17.32		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						25.5							
清单项目综合单价								97.68							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	成品隔断					m2	1.02	25	25.5						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	25.82	-					

综合单价分析表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 26 页 共 31 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 27 页 共 31 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-1-351	室内塑料给水管(粘接) 公称 外径40mm以内	10m	0.1	131.44	2.76	0.14	44.35	13.14	0.28	0.01	4.44				
人工单价		小计						13.14	0.28	0.01	4.44				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						13.46							
清单项目综合单价								31.32							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	塑料给水管 公称外径40mm以内					m	1.016	11.82	12.01						
	室内塑料给水管粘接管件 公称外径40mm以内					个	0.887	1.64	1.45						
	其他材料费							-	0.28	-					
	材料费小计							-	13.73	-					

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 28 页 共 31 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	26.45	12.63	1.81	8.95	26.45	12.63	1.81	8.95
人工单价		小计						26.45	12.63	1.81	8.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						40.19			
清单项目综合单价								90.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门 公称直径40mm以内					个	1.01	39.79	40.19		
	其他材料费							-	12.63	-	
	材料费小计							-	52.81	-	

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-14-220	防尘防水灯安装 吸顶式	套	1	22.98	23.73		7.73	22.98	23.73		7.73
人工单价		小计						22.98	23.73		7.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.82			
清单项目综合单价								81.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水吸顶灯 吸顶式					套	1.01	26.55	26.82		
	其他材料费							-	23.73	-	
	材料费小计							-	50.55	-	

综合单价分析表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 30 页 共 31 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 31 页 共 31 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位		m2		工程量		1492.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	630.83	572.32	67.21	270.7	6.31	5.72	0.67	2.71				
人工单价		小计						6.31	5.72	0.67	2.71				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	脚手架钢管					kg	0.4032	4.55	1.83						
	木脚手板					m3	0.001	1652.1	1.65						
	扣件					个	0.1635	5.67	0.93						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	5.76	-					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 2021年长葛市一高学生宿舍厕所改造项目-女生宿舍厕所改造

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	智能感应式水龙头 公称直径15mm	个	121.2	89	10786.8		
2	地漏 公称直径100mm以内	个	30.3	11.86	359.36		
3	成品隔断	m2	176.256	25	4406.4		
4	阻火圈 公称直径100mm以内	个	10	27.43	274.3		
5	无缝钢管 D159*4.5	m	0.848	109.769	93.08		
6	塑料给水管 公称外径40mm以内	m	35.56	11.82	420.32		
7	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	231.5625	17.71	4100.97		
8	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	281.775	6.18	1741.37		
9	室内塑料给水管粘接管件 公称外径40mm以内	个	31.045	1.64	50.91		
10	螺纹阀门 公称直径40mm以内	个	60.6	39.79	2411.27		
11	大便槽自动冲洗水箱	个	36	150	5400		
12	防水吸顶灯 吸顶式	套	30.3	26.55	804.47		
合计					30849.25		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	639363.46	
1.1	图书馆屋面防水工程	80525.47	
1.2	启智楼屋面防水工程	177024	
1.3	博学楼屋面防水工程	177726.48	
1.4	致远楼屋面防水工程	177726.48	
1.5	科技楼屋面防水工程	26361.03	
2	措施项目	18392.44	
2.1	其中：安全文明施工费	12599.92	
2.2	其他措施费（费率类）	5792.52	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	15621.1	—
4.1	定额规费	15621.1	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	673377	
6	增值税	60603.93	—
7	含税工程造价合计	733980.93	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		733,980.93	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目 第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		图书馆屋面防水工程					80525.47	
1	011607002001	防水层拆除	1. 部位:屋面防水层拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1055.89	6.77	7148.38	
2	011612001001	落水口拆除	1. 部位:屋面落水口拆除 2. 管道种类、材质:Φ110铸铁落水口 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2	2.69	5.38	
3	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 部位:屋面落水口 2. 管道品种、规格:Φ110PVC落水口 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2	24.24	48.48	
4	011612001002	管道拆除	1. 部位:屋面排水管拆除 2. 管道种类、材质:Φ110PVC雨水管 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	75	2.24	168	
5	010902004001	屋面排水管	1. 部位:屋面排水管 2. 排水管品种、规格:Φ110UPVC雨水管 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	75	31.77	2382.75	
6	010902001001	屋面卷材防水(平面)	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数:一层 3. 防水厚度:3mm 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	929.29	42.73	39708.56	
7	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数:防水附加层 3. 防水厚度:3mm 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	126.60	43.94	5562.8	
8	010902001003	屋面卷材防水(立面)	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数:一层 3. 防水厚度:3mm 4. 防水高度:2.1m 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	531.72	45.4	24140.09	
本页小计							79164.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目 第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	9.76	139.45	1361.03	
		分部小计					80525.47	
		启智楼屋面防水工程					177024	
		教学楼防水					100321.12	
1	011607002002	防水层拆除	1. 部位:屋面防水层拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1764.81	6.77	11947.76	
2	010902001004	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数:一层 3. 防水厚度:3mm 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1576.06	42.73	67345.04	
3	010902001005	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数:防水附加层 3. 防水厚度:3mm 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	188.75	43.94	8293.68	
4	010902001006	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数:一层 3. 防水厚度:3mm 4. 防水高度:0.7m 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	264.25	45.4	11996.95	
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	5.29	139.45	737.69	
		会议室防水					32040.14	
1	011607002003	防水层拆除	1. 部位:屋面防水层拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	343.17	6.78	2326.69	
本页小计							104008.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目 第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902001007	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	293.87	42.73	12557.07	
3	010902001008	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：防水附加层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	49.30	43.94	2166.24	
4	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	293.87	33.46	9832.89	
5	010902001009	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 防水高度：1.12m 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	110.432	45.4	5013.61	
6	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1.03	139.46	143.64	
		楼梯间防水					31209.17	
1	011607002004	防水层拆除	1. 部位：屋面防水层拆除 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	296.84	6.78	2012.58	
2	010902001010	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	230.06	42.73	9830.46	
本页小计							41556.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目 第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010902001011	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数：防水附加层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	66.78	43.94	2934.31	
4	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	230.06	33.46	7697.81	
5	010902001012	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 防水高度：0.52m 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	189.646	45.4	8609.93	
6	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.89	139.42	124.08	
		檐沟防水					12266.93	
1	011607002005	防水层拆除	1. 部位：屋面防水层拆除 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	113.20	6.77	766.36	
2	010902001013	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	28.80	42.73	1230.62	
3	010902001014	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数：防水附加层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	84.40	43.94	3708.54	
本页小计							25071.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目 第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010902001015	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 防水高度：0.85m 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	143.48	45.4	6513.99	
5	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.34	139.47	47.42	
		其他改造					1186.64	
1	011612001003	落水口拆除	1. 部位：屋面落水口拆除 2. 管道种类、材质：Φ110 铸铁落水口 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	个	28	2.68	75.04	
2	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 部位：屋面落水口 2. 管道品种、规格：Φ110 PVC落水口 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	个	28	24.21	677.88	
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	3.11	139.46	433.72	
		分部小计					177024	
		博学楼屋面防水工程					177726.48	
		教学楼防水					100321.12	
1	011607002006	防水层拆除	1. 部位：屋面防水层拆除 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1764.81	6.77	11947.76	
2	010902001016	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1576.06	42.73	67345.04	
本页小计							87040.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010902001017	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数：防水附加层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	188.75	43.94	8293.68	
4	010902001018	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 防水高度：0.7m 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	264.25	45.4	11996.95	
5	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	5.29	139.45	737.69	
		会议室防水					32040.14	
1	011607002007	防水层拆除	1. 部位：屋面防水层拆除 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	343.17	6.78	2326.69	
2	010902001019	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	293.87	42.73	12557.07	
3	010902001020	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数：防水附加层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	49.30	43.94	2166.24	
4	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	293.87	33.46	9832.89	
本页小计							47911.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目 第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010902001021	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 防水高度：1.12m 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	110.432	45.4	5013.61	
6	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1.03	139.46	143.64	
		楼梯间防水					31209.17	
1	011607002008	防水层拆除	1. 部位：屋面防水层拆除 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	296.84	6.78	2012.58	
2	010902001022	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	230.06	42.73	9830.46	
3	010902001023	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：防水附加层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	66.78	43.94	2934.31	
4	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	230.06	33.46	7697.81	
5	010902001024	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 防水高度：0.52m 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	189.646	45.4	8609.93	
6	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.89	139.42	124.08	
本页小计							36366.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		檐沟防水					12266.93	
1	011607002009	防水层拆除	1. 部位:屋面防水层拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	113.20	6.77	766.36	
2	010902001025	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数:一层 3. 防水厚度:3mm 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	28.80	42.73	1230.62	
3	010902001026	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数:防水附加层 3. 防水厚度:3mm 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	84.40	43.94	3708.54	
4	010902001027	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数:一层 3. 防水厚度:3mm 4. 防水高度:0.85m 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	143.48	45.4	6513.99	
5	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.34	139.47	47.42	
		其他改造					1889.12	
1	011612001004	管道拆除	1. 部位:屋面排水管拆除 2. 管道种类、材质:φ110PVC雨水管 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	20	2.24	44.8	
2	010902004002	屋面排水管	1. 部位:屋面排水管 2. 排水管品种、规格:φ110UPVC雨水管 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	20	31.77	635.4	
3	011612001005	落水口拆除	1. 部位:屋面落水口拆除 2. 管道种类、材质:φ110铸铁落水口 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	28	2.68	75.04	
本页小计							13022.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目 第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 部位:屋面落水口 2. 管道品种、规格: ϕ 110 PVC落水口 3. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	个	28	24. 21	677. 88	
5	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距: 自行考虑 3. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	3. 27	139. 45	456	
		分部小计					177726. 48	
		致远楼屋面防水工程					177726. 48	
		教学楼防水					100321. 12	
1	011607002010	防水层拆除	1. 部位:屋面防水层拆除 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1764. 81	6. 77	11947. 76	
2	010902001028	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数: 一层 3. 防水厚度: 3mm 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1576. 06	42. 73	67345. 04	
3	010902001029	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数: 防水附加层 3. 防水厚度: 3mm 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	188. 75	43. 94	8293. 68	
4	010902001030	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数: 一层 3. 防水厚度: 3mm 4. 防水高度: 0. 7m 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	264. 25	45. 4	11996. 95	
5	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距: 自行考虑 3. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	5. 29	139. 45	737. 69	
		会议室防水					32040. 14	
1	011607002011	防水层拆除	1. 部位:屋面防水层拆除 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	343. 17	6. 78	2326. 69	
本页小计							103781. 69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目 第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902001031	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	293.87	42.73	12557.07	
3	010902001032	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：防水附加层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	49.30	43.94	2166.24	
4	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	293.87	33.46	9832.89	
5	010902001033	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 防水高度：1.12m 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	110.432	45.4	5013.61	
6	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1.03	139.46	143.64	
		楼梯间防水					31209.17	
1	011607002012	防水层拆除	1. 部位：屋面防水层拆除 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	296.84	6.78	2012.58	
2	010902001034	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	230.06	42.73	9830.46	
本页小计							41556.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目 第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010902001035	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数：防水附加层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	66.78	43.94	2934.31	
4	011101006006	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	230.06	33.46	7697.81	
5	010902001036	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 防水高度：0.52m 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	189.646	45.4	8609.93	
6	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.89	139.42	124.08	
		檐沟防水					12266.93	
1	011607002013	防水层拆除	1. 部位：屋面防水层拆除 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	113.20	6.77	766.36	
2	010902001037	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	28.80	42.73	1230.62	
3	010902001038	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材(-25) 2. 防水层数：防水附加层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	84.40	43.94	3708.54	
本页小计							25071.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目 第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	010902001039	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 防水高度：0.85m 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	143.48	45.4	6513.99	
5	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.34	139.47	47.42	
		其他改造					1889.12	
1	011612001006	管道拆除	1. 部位：屋面排水管拆除 2. 管道种类、材质：Φ110 PVC雨水管 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	20	2.24	44.8	
2	010902004003	屋面排水管	1. 部位：屋面排水管 2. 排水管品种、规格：Φ110UPVC雨水管 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	20	31.77	635.4	
3	011612001007	落水口拆除	1. 部位：屋面落水口拆除 2. 管道种类、材质：Φ110 铸铁落水口 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	个	28	2.68	75.04	
4	010902006004	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 部位：屋面落水口 2. 管道品种、规格：Φ110 PVC落水口 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	个	28	24.21	677.88	
5	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	3.27	139.45	456	
		分部小计					177726.48	
		科技楼屋面防水工程					26361.03	
1	011607002014	防水层拆除	1. 部位：屋面防水层拆除 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	407.46	6.78	2762.58	
本页小计							11213.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目 第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902001040	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	318.76	42.73	13620.61	
3	010902001041	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：防水附加层 3. 防水厚度：3mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	88.70	43.94	3897.48	
4	010902001042	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材（-25） 2. 防水层数：一层 3. 防水厚度：3mm 4. 防水高度：0.47m 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	83.378	45.4	3785.36	
5	01B001	玻璃雨棚密封胶铲除 重新打胶	1. 部位：楼梯间采光顶 2. 玻璃雨棚密封胶铲除 重新打胶 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	128	13.99	1790.72	
6	011612001008	落水口拆除	1. 部位：屋面落水口拆除 2. 管道种类、材质：Φ110 铸铁落水口 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	个	2	2.69	5.38	
7	010902006005	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 部位：屋面落水口 2. 管道品种、规格：Φ110 PVC落水口 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	个	2	24.24	48.48	
8	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	3.23	139.45	450.42	
		分部小计					26361.03	
		措施项目						
本页小计							23598.45	
合 计							639363.46	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 1 页 共 96 页

项目编码		011607002001		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	1055.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	53.81			13.97	5.38			1.4
人工单价		小计						5.38			1.4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 2 页 共 96 页

项目编码		011612001001		项目名称		落水口拆除		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-89	钢管拆除 φ100mm以外	10m	0.05	40.75		2.17	10.59	2.04		0.11	0.53
人工单价		小计						2.04		0.11	0.53
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 3 页 共 96 页

项目编码		010902006001		项目名称		屋面（廊、阳台）泄（吐）水管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.1	46.64	181.35		14.18	4.66	18.14		1.42
人工单价		小计						4.66	18.14		1.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0037	2074	7.67		
	塑料落水口					个	1.01	10.34	10.44		
	石油沥青玛蹄脂					kg	0.007	2.6	0.02		
	材料费小计							-	18.13	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 4 页 共 96 页

项目编码		011612001002		项目名称		管道拆除		计量单位	m	工程量	75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-92	塑料管拆除 φ100mm以外	10m	0.1	17.76			4.51	1.78			0.45
人工单价		小计						1.78			0.45
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 5 页 共 96 页

项目编码		010902004001		项目名称		屋面排水管		计量单位		m		工程量		75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ ≤110mm	100m	0.01	446.69	2593.73		135.2	4.47	25.94				1.35		
人工单价		小计						4.47	25.94				1.35		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								31.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.3169	6.638	2.1						
	塑料水落管 φ110以内					m	1.05	17.71	18.6						
	塑料管卡子 φ110mm以内					个	0.612	1.5	0.92						
	伸缩节					只	0.27	16	4.32						
	材料费小计							-	25.94	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 6 页 共 96 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水（平面）		计量单位	m2	工程量	929.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.38	3908.55		84.71	2.79	39.09		0.85
人工单价		小计						2.79	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 7 页 共 96 页

项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	126.60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	399.51	3908.55		84.71	4	39.09		0.85
人工单价		小计						4	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 8 页 共 96 页

项目编码		010902001003		项目名称		屋面卷材防水（立面）		计量单位	m2	工程量	531.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	484.79	3908.55		146.6	4.85	39.09		1.47
人工单价		小计						4.85	39.09		1.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 9 页 共 96 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	9.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 10 页 共 96 页

项目编码		011607002002		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	1764.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	53.81			13.97	5.38			1.4
人工单价		小计						5.38			1.4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 11 页 共 96 页

项目编码		010902001004		项目名称		屋面卷材防水（平面）		计量单位	m2	工程量	1576.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.38	3908.55		84.71	2.79	39.09		0.85
人工单价		小计						2.79	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 12 页 共 96 页

项目编码		010902001005		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		188.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	399.51	3908.55		84.71	4	39.09				0.85		
人工单价		小计						4	39.09				0.85		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 13 页 共 96 页

项目编码		010902001006		项目名称		屋面卷材防水（立面）		计量单位		m2		工程量		264.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	484.79	3908.55		146.6	4.85	39.09				1.47		
人工单价		小计						4.85	39.09				1.47		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								45.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 14 页 共 96 页

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	5.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 15 页 共 96 页

项目编码		011607002003		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	343.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	53.81			13.97	5.38			1.4
人工单价		小计						5.38			1.4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 16 页 共 96 页

项目编码		010902001007		项目名称		屋面卷材防水（平面）		计量单位	m2	工程量	293.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.38	3908.55		84.71	2.79	39.09		0.85
人工单价		小计						2.79	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 17 页 共 96 页

项目编码		010902001008		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	49.30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	399.51	3908.55		84.71	4	39.09		0.85
人工单价		小计						4	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 18 页 共 96 页

项目编码		011101006001		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	293.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1406.93	1587.86		351.52	14.07	15.88		3.52
人工单价		小计						14.07	15.88		3.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.0303	523.333	15.86		
	水					m3	0.004	5.4	0.02		
	材料费小计							-	15.88	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 19 页 共 96 页

项目编码		010902001009	项目名称		屋面卷材防水（立面）		计量单位	m2	工程量	110.432	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	484.79	3908.55		146.6	4.85	39.09		1.47
人工单价		小计						4.85	39.09		1.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							45.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	改性沥青嵌缝油膏				kg	0.0598	10.55	0.63			
	液化石油气				kg	0.2699	4.4	1.19			
	SBS弹性改性沥青防水胶				kg	0.2892	8.79	2.54			
	SBS改性沥青防水卷材 3mm				m2	1.1563	30.03	34.72			
	材料费小计						-	39.08	-		

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 20 页 共 96 页

项目编码		010103002003		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 21 页 共 96 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 22 页 共 96 页

项目编码		010902001010		项目名称		屋面卷材防水（平面）		计量单位	m2	工程量	230.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.38	3908.55		84.71	2.79	39.09		0.85
人工单价		小计						2.79	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 23 页 共 96 页

项目编码		010902001011		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		66.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	399.51	3908.55		84.71	4	39.09				0.85		
人工单价		小计						4	39.09			0.85			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 24 页 共 96 页

项目编码		011101006002		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	230.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1406.93	1587.86		351.52	14.07	15.88		3.52
人工单价		小计						14.07	15.88		3.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.46			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.0303	523.333	15.86		
	水					m3	0.004	5.4	0.02		
	材料费小计							-	15.88	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 25 页 共 96 页

项目编码		010902001012		项目名称		屋面卷材防水（立面）		计量单位		m2		工程量		189.646	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	484.79	3908.55		146.6	4.85	39.09				1.47		
人工单价		小计						4.85	39.09				1.47		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								45.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1563	30.03	34.72						
	材料费小计							-	39.08	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 26 页 共 96 页

项目编码		010103002004		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 27 页 共 96 页

项目编码		011607002005		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	113.20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	53.81			13.97	5.38			1.4
人工单价		小计						5.38			1.4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 28 页 共 96 页

项目编码		010902001013		项目名称		屋面卷材防水（平面）		计量单位	m2	工程量	28.80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.38	3908.55		84.71	2.79	39.09		0.85
人工单价		小计						2.79	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 29 页 共 96 页

项目编码		010902001014		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	84.40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	399.51	3908.55		84.71	4	39.09		0.85
人工单价		小计						4	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 30 页 共 96 页

项目编码		010902001015		项目名称		屋面卷材防水（立面）		计量单位	m2	工程量	143.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	484.79	3908.55		146.6	4.85	39.09		1.47
人工单价		小计						4.85	39.09		1.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 31 页 共 96 页

项目编码		010103002005		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 32 页 共 96 页

项目编码		011612001003		项目名称		落水口拆除		计量单位	个	工程量	28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-89	钢管拆除 φ100mm以外	10m	0.05	40.75		2.17	10.59	2.04		0.11	0.53
人工单价		小计						2.04		0.11	0.53
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

项目编码		010902006002		项目名称		屋面（廊、阳台）泄（吐）水管		计量单位		个		工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.1	46.64	181.35		14.18	4.66	18.14					1.42	
人工单价		小计						4.66	18.14					1.42	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								24.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0037	2074	7.67						
	塑料落水口					个	1.01	10.34	10.44						
	石油沥青玛蹄脂					kg	0.007	2.6	0.02						
	材料费小计							-	18.13	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 34 页 共 96 页

项目编码		010103002006		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	3.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

项目编码		011607002006		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	1764.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	53.81			13.97	5.38			1.4
人工单价		小计						5.38			1.4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 36 页 共 96 页

项目编码		010902001016		项目名称		屋面卷材防水（平面）		计量单位	m2	工程量	1576.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.38	3908.55		84.71	2.79	39.09		0.85
人工单价		小计						2.79	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 37 页 共 96 页

项目编码		010902001017		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		188.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	399.51	3908.55		84.71	4	39.09				0.85		
人工单价		小计						4	39.09				0.85		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 38 页 共 96 页

项目编码		010902001018		项目名称		屋面卷材防水（立面）		计量单位	m2	工程量	264.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	484.79	3908.55		146.6	4.85	39.09		1.47
人工单价		小计						4.85	39.09		1.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 39 页 共 96 页

项目编码		010103002007		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	5.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 40 页 共 96 页

项目编码		011607002007		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	343.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	53.81			13.97	5.38			1.4
人工单价		小计						5.38			1.4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 41 页 共 96 页

项目编码		010902001019		项目名称		屋面卷材防水（平面）		计量单位		m2		工程量		293.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.38	3908.55		84.71	2.79	39.09					0.85	
人工单价		小计						2.79	39.09					0.85	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								42.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 42 页 共 96 页

项目编码		010902001020		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		49.30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	399.51	3908.55		84.71	4	39.09				0.85		
人工单价		小计						4	39.09				0.85		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 43 页 共 96 页

项目编码		011101006003		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	293.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1406.93	1587.86		351.52	14.07	15.88		3.52
人工单价		小计						14.07	15.88		3.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌细石混凝土 C20				m3	0.0303	523.333	15.86			
	水				m3	0.004	5.4	0.02			
	材料费小计						-	15.88	-		

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 44 页 共 96 页

项目编码		010902001021	项目名称		屋面卷材防水（立面）		计量单位	m2	工程量	110.432	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	484.79	3908.55		146.6	4.85	39.09		1.47
人工单价		小计						4.85	39.09		1.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							45.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	改性沥青嵌缝油膏				kg	0.0598	10.55	0.63			
	液化石油气				kg	0.2699	4.4	1.19			
	SBS弹性改性沥青防水胶				kg	0.2892	8.79	2.54			
	SBS改性沥青防水卷材 3mm				m2	1.1563	30.03	34.72			
	材料费小计						-	39.08	-		

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 45 页 共 96 页

项目编码		010103002008		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

项目编码		011607002008		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	296.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	53.81			13.97	5.38			1.4
人工单价		小计						5.38			1.4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 47 页 共 96 页

项目编码		010902001022		项目名称		屋面卷材防水（平面）		计量单位		m2		工程量		230.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.38	3908.55		84.71	2.79	39.09					0.85	
人工单价		小计						2.79	39.09					0.85	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								42.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 48 页 共 96 页

项目编码		010902001023		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		66.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	399.51	3908.55		84.71	4	39.09				0.85		
人工单价		小计						4	39.09				0.85		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 49 页 共 96 页

项目编码		011101006004		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	230.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1406.93	1587.86		351.52	14.07	15.88		3.52
人工单价		小计						14.07	15.88		3.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌细石混凝土 C20				m3	0.0303	523.333	15.86			
	水				m3	0.004	5.4	0.02			
	材料费小计						-	15.88	-		

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 50 页 共 96 页

项目编码		010902001024		项目名称		屋面卷材防水（立面）		计量单位	m2	工程量	189.646
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	484.79	3908.55		146.6	4.85	39.09		1.47
人工单价		小计						4.85	39.09		1.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1563	30.03	34.72		
	材料费小计							-	39.08	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 51 页 共 96 页

项目编码		010103002009		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 52 页 共 96 页

项目编码		011607002009		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	113.20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	53.81			13.97	5.38			1.4
人工单价		小计						5.38			1.4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 53 页 共 96 页

项目编码		010902001025		项目名称		屋面卷材防水（平面）		计量单位	m2	工程量	28.80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.38	3908.55		84.71	2.79	39.09		0.85
人工单价		小计						2.79	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 54 页 共 96 页

项目编码		010902001026		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	84.40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	399.51	3908.55		84.71	4	39.09		0.85
人工单价		小计						4	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 55 页 共 96 页

项目编码		010902001027		项目名称		屋面卷材防水（立面）		计量单位		m2		工程量		143.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	484.79	3908.55		146.6	4.85	39.09				1.47		
人工单价		小计						4.85	39.09				1.47		
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								45.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 56 页 共 96 页

项目编码		010103002010		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 57 页 共 96 页

项目编码		011612001004		项目名称		管道拆除		计量单位	m	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-92	塑料管拆除 φ100mm以外	10m	0.1	17.76			4.51	1.78			0.45
人工单价		小计						1.78			0.45
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 58 页 共 96 页

项目编码		010902004002		项目名称		屋面排水管		计量单位		m		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$	100m	0.01	446.69	2593.73		135.2	4.47	25.94				1.35		
人工单价		小计						4.47	25.94				1.35		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								31.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.3169	6.638	2.1						
	塑料水落管 $\phi 110$ 以内					m	1.05	17.71	18.6						
	塑料管卡子 $\phi 110\text{mm}$ 以内					个	0.612	1.5	0.92						
	伸缩节					只	0.27	16	4.32						
	材料费小计							-	25.94	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 59 页 共 96 页

项目编码		011612001005		项目名称		落水口拆除		计量单位	个	工程量	28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-89	钢管拆除 φ 100mm以外	10m	0.05	40.75		2.17	10.59	2.04		0.11	0.53
人工单价		小计						2.04		0.11	0.53
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 60 页 共 96 页

项目编码		010902006003		项目名称		屋面（廊、阳台）泄（吐）水管		计量单位	个	工程量	28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.1	46.64	181.35		14.18	4.66	18.14		1.42
人工单价		小计						4.66	18.14		1.42
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0037	2074	7.67		
	塑料落水口					个	1.01	10.34	10.44		
	石油沥青玛蹄脂					kg	0.007	2.6	0.02		
	材料费小计							-	18.13	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 61 页 共 96 页

项目编码		010103002011		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	3.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 62 页 共 96 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 63 页 共 96 页

项目编码		010902001028		项目名称		屋面卷材防水（平面）		计量单位	m2	工程量	1576.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.38	3908.55		84.71	2.79	39.09		0.85
人工单价		小计						2.79	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 64 页 共 96 页

项目编码		010902001029		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		188.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	399.51	3908.55		84.71	4	39.09				0.85		
人工单价		小计						4	39.09				0.85		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 65 页 共 96 页

项目编码		010902001030		项目名称		屋面卷材防水（立面）		计量单位	m2	工程量	264.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	484.79	3908.55		146.6	4.85	39.09		1.47
人工单价		小计						4.85	39.09		1.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 66 页 共 96 页

项目编码		010103002012		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	5.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 67 页 共 96 页

项目编码		011607002011		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	343.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	53.81			13.97	5.38			1.4
人工单价		小计						5.38			1.4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 68 页 共 96 页

项目编码		010902001031		项目名称		屋面卷材防水（平面）		计量单位		m2		工程量		293.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.38	3908.55		84.71	2.79	39.09				0.85		
人工单价		小计						2.79	39.09				0.85		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								42.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 69 页 共 96 页

项目编码		010902001032		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	49.30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	399.51	3908.55		84.71	4	39.09		0.85
人工单价		小计						4	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 70 页 共 96 页

项目编码		011101006005		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	293.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1406.93	1587.86		351.52	14.07	15.88		3.52
人工单价		小计						14.07	15.88		3.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.46			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌细石混凝土 C20				m3	0.0303	523.333	15.86			
	水				m3	0.004	5.4	0.02			
	材料费小计						-	15.88	-		

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 71 页 共 96 页

项目编码		010902001033		项目名称		屋面卷材防水（立面）		计量单位	m2	工程量	110.432
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	484.79	3908.55		146.6	4.85	39.09		1.47
人工单价		小计						4.85	39.09		1.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1563	30.03	34.72		
	材料费小计							-	39.08	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 72 页 共 96 页

项目编码		010103002013		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

项目编码		011607002012		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	296.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	53.81			13.97	5.38			1.4
人工单价		小计						5.38			1.4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 74 页 共 96 页

项目编码		010902001034		项目名称		屋面卷材防水（平面）		计量单位	m2	工程量	230.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.38	3908.55		84.71	2.79	39.09		0.85
人工单价		小计						2.79	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 75 页 共 96 页

项目编码		010902001035		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		66.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	399.51	3908.55		84.71	4	39.09				0.85		
人工单价		小计						4	39.09				0.85		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 76 页 共 96 页

项目编码		011101006006		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	230.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1406.93	1587.86		351.52	14.07	15.88		3.52
人工单价		小计						14.07	15.88		3.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.0303	523.333	15.86		
	水					m3	0.004	5.4	0.02		
	材料费小计							-	15.88	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 77 页 共 96 页

项目编码		010902001036		项目名称		屋面卷材防水（立面）		计量单位	m2	工程量	189.646
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	484.79	3908.55		146.6	4.85	39.09		1.47
人工单价		小计						4.85	39.09		1.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1563	30.03	34.72		
	材料费小计							-	39.08	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 78 页 共 96 页

项目编码		010103002014		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 79 页 共 96 页

项目编码		011607002013		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	113.20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	53.81			13.97	5.38			1.4
人工单价		小计						5.38			1.4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 80 页 共 96 页

项目编码		010902001037		项目名称		屋面卷材防水（平面）		计量单位		m2		工程量		28.80	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.38	3908.55		84.71	2.79	39.09					0.85	
人工单价		小计						2.79	39.09					0.85	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								42.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 81 页 共 96 页

项目编码		010902001038		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		84.40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	399.51	3908.55		84.71	4	39.09				0.85		
人工单价		小计						4	39.09				0.85		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 82 页 共 96 页

项目编码		010902001039		项目名称		屋面卷材防水（立面）		计量单位	m2	工程量	143.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	484.79	3908.55		146.6	4.85	39.09		1.47
人工单价		小计						4.85	39.09		1.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 83 页 共 96 页

项目编码		010103002015		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 84 页 共 96 页

项目编码		011612001006		项目名称		管道拆除		计量单位	m	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-92	塑料管拆除 φ100mm以外	10m	0.1	17.76			4.51	1.78			0.45
人工单价		小计						1.78			0.45
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 85 页 共 96 页

项目编码		010902004003		项目名称		屋面排水管		计量单位		m		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ ≤110mm	100m	0.01	446.69	2593.73		135.2	4.47	25.94				1.35		
人工单价		小计						4.47	25.94				1.35		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								31.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.3169	6.638	2.1						
	塑料水落管 φ110以内					m	1.05	17.71	18.6						
	塑料管卡子 φ110mm以内					个	0.612	1.5	0.92						
	伸缩节					只	0.27	16	4.32						
	材料费小计							-	25.94	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 86 页 共 96 页

项目编码		011612001007		项目名称		落水口拆除		计量单位	个	工程量	28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-89	钢管拆除 φ100mm以外	10m	0.05	40.75		2.17	10.59	2.04		0.11	0.53
人工单价		小计						2.04		0.11	0.53
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 87 页 共 96 页

项目编码		010902006004		项目名称		屋面（廊、阳台）泄（吐）水管		计量单位		个		工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.1	46.64	181.35		14.18	4.66	18.14				1.42		
人工单价		小计						4.66	18.14			1.42			
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								24.21							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0037	2074	7.67						
	塑料落水口					个	1.01	10.34	10.44						
	石油沥青玛蹄脂					kg	0.007	2.6	0.02						
	材料费小计							-	18.13	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

项目编码		010103002016		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	3.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 89 页 共 96 页

项目编码		011607002014		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	407.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	53.81			13.97	5.38			1.4
人工单价		小计						5.38			1.4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 90 页 共 96 页

项目编码		010902001040		项目名称		屋面卷材防水（平面）		计量单位	m2	工程量	318.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	279.38	3908.55		84.71	2.79	39.09		0.85
人工单价		小计						2.79	39.09		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73		
	材料费小计							-	39.09	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 91 页 共 96 页

项目编码		010902001041		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		88.70	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	399.51	3908.55		84.71	4	39.09				0.85		
人工单价		小计						4	39.09				0.85		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63						
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19						
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54						
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1564	30.03	34.73						
	材料费小计							-	39.09	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 92 页 共 96 页

项目编码		010902001042		项目名称		屋面卷材防水（立面）		计量单位	m2	工程量	83.378
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	484.79	3908.55		146.6	4.85	39.09		1.47
人工单价		小计						4.85	39.09		1.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.0598	10.55	0.63		
	液化石油气					kg	0.2699	4.4	1.19		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	8.79	2.54		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm					m2	1.1563	30.03	34.72		
	材料费小计							-	39.08	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 93 页 共 96 页

项目编码		01B001		项目名称		玻璃雨棚密封胶铲除 重新打胶		计量单位	m2	工程量	128
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	31.69			8.11	3.17			0.81
补子目1	玻璃雨棚密封胶铲除 重新打胶	m2	1		10				10		
人工单价		小计						3.17	10		0.81
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	玻璃雨棚密封胶铲除 重新打胶					m2	1	10	10		
	材料费小计							-	10	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

项目编码		011612001008		项目名称		落水口拆除		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-89	钢管拆除 φ100mm以外	10m	0.05	40.75		2.17	10.59	2.04		0.11	0.53
人工单价		小计						2.04		0.11	0.53
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 95 页 共 96 页

项目编码		010902006005		项目名称		屋面（廊、阳台）泄（吐）水管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.1	46.64	181.35		14.18	4.66	18.14				1.42		
人工单价		小计						4.66	18.14				1.42		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								24.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0037	2074	7.67						
	塑料落水口					个	1.01	10.34	10.44						
	石油沥青玛蹄脂					kg	0.007	2.6	0.02						
	材料费小计							-	18.13	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 96 页 共 96 页

项目编码		010103002017		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	3.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(教学楼、图书馆、科技楼屋顶防水)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目	638242. 54		15355. 21	19239. 95
1	长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程	32579. 29		2241. 79	2779. 39
2	长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程	43889. 45		977. 07	1211. 53
3	长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程	43889. 45		977. 07	1211. 53
4	长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程	43889. 45		977. 07	1211. 53
5	长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程	43889. 45		977. 07	1211. 53
6	长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程	43889. 45		977. 07	1211. 53
7	长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程	43889. 45		977. 07	1211. 53
8	长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程	43889. 45		977. 07	1211. 53
9	长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程	43889. 45		977. 07	1211. 53
10	长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程	43889. 45		977. 07	1211. 53
11	长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程	43889. 45		977. 07	1211. 53
12	长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程	166768. 75		3342. 72	4345. 26
合 计		638242. 54		15355. 21	19239. 95

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	23836.57	
2	措施项目	3273.3	
2.1	其中：安全文明施工费	2241.79	
2.2	其他措施费（费率类）	1031.51	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	2779.39	—
4.1	定额规费	2779.39	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	29889.26	
6	增值税	2690.03	—
7	含税工程造价合计	32579.29	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		32,579.29	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					23836.57	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除墙面瓷砖 2. 含结合层拆除 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1008.4	8.65	8722.66	
2	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除地面瓷砖 2. 含找平层拆除 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	389.5	10.12	3941.74	
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖砌蹲便台 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	19.93	66.68	1328.93	
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有洗手池 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	20	11.18	223.6	
5	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有男卫小便池 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	30	14.55	436.5	
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除吊顶龙骨 2. 龙骨及饰面种类:拆除原有PVC吊顶 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	270.3	5.13	1386.64	
7	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:拆除原有卫生间隔断 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	182.5	4.94	901.55	
8	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除原有卫生间排水管 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	172.2	2.24	385.73	
9	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除原有卫生间给水管 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	120.3	1.9	228.57	
10	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有卫生间坐便器 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	10	28.94	289.4	
本页小计							17845.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:拆除原有电路及灯具 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	30	4. 06	121. 8	
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	42. 09	139. 45	5869. 45	
		措施项目						
本页小计							5991. 25	
合 计							23836. 57	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

第 1 页 共 12 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	1008.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	68.76			17.79	6.88			1.78
人工单价		小计						6.88			1.78
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

第 2 页 共 12 页

项目编码		011605001001		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	389.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47 换	块料面层铲除 楼地面 地面砖 如需铲除找平层者,每10m2增加人工0.20工日	10m2	0.1	83.61			17.57	8.36			1.76
人工单价		小计						8.36			1.76
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

第 3 页 共 12 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	19.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-5	砌体拆除 黏土砖 多孔砖	m3	1	52.94			13.74	52.94			13.74
人工单价		小计						52.94			13.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.68			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

第 4 页 共 12 页

项目编码		011612002001		项目名称		卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-100	卫生洁具拆除 脸盆	10套	0.1	88.78			22.98	8.88			2.3
人工单价		小计						8.88			2.3
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

项目编码		011612002002		项目名称		卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-96	卫生洁具拆除 挂式小便器	10套	0.1	115.49			29.97	11.55			3
人工单价		小计						11.55			3
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

第 6 页 共 12 页

项目编码		011606003001		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	270.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-59	龙骨及饰面拆除 天棚 木龙骨 石膏面	10m2	0.1	40.75			10.59	4.08			1.06
人工单价		小计						4.08			1.06
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

第 7 页 共 12 页

项目编码		011609002001		项目名称		隔断隔墙拆除		计量单位	m2	工程量	182.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-56	龙骨及饰面拆除 墙柱面 隔断板	10m2	0.1	39.17			10.14	3.92			1.01
人工单价		小计						3.92			1.01
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

项目编码		011612001001		项目名称		管道拆除		计量单位	m	工程量	172.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-92	塑料管拆除 φ100mm以外	10m	0.1	17.76			4.51	1.78			0.45
人工单价		小计						1.78			0.45
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

项目编码		011612001002		项目名称		管道拆除		计量单位	m	工程量	120.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-91	塑料管拆除 φ100mm以内	10m	0.1	15.16			3.83	1.52			0.38
人工单价		小计						1.52			0.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.9			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

第 10 页 共 12 页

项目编码		011612002003		项目名称		卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-93	卫生洁具拆除 坐式大便器	10套	0.1	229.87			59.48	22.99			5.95
人工单价		小计						22.99			5.95
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

项目编码		011613001001		项目名称		灯具拆除		计量单位	套	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-101	一般灯具拆除 吸顶灯	10套(只)	0.1	32.21			8.34	3.22			0.83
人工单价		小计						3.22			0.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	42.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-前期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-前期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	35869.27	
1.1	天棚工程	4980.3	
1.2	地面工程	3320.85	
1.3	墙面工程	27568.12	
2	措施项目	3184.75	
2.1	其中：安全文明施工费	977.07	
2.2	其他措施费（费率类）	449.55	
2.3	单价措施费	1758.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	1211.53	—
4.1	定额规费	1211.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	40265.55	
6	增值税	3623.9	—
7	含税工程造价合计	43889.45	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		43,889.45	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		天棚工程					4980.3	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板 3. 吊顶高度:3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	27.03	152.32	4117.21	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:50*90mm铝方通 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.74	111.51	863.09	
		分部小计					4980.3	
		地面工程					3320.85	
1	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地板砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	29.31	107.71	3156.98	
2	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.84	195.08	163.87	
		分部小计					3320.85	
		墙面工程					27568.12	
		男卫生间					9587.13	
1	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21.78	185.82	4047.16	
2	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:19mm厚抗倍特板材 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.3	158.88	3860.78	
本页小计							16209.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.72	200.37	144.27	
4	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材台面 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.4	732.42	292.97	
5	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	0.72	114.39	82.36	
6	01B001	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.06	191.67	11.5	
8	011102003002	块料楼地面	1. 部位：卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4.12	220.45	908.25	
9	010404001001	垫层	1. 部位：卫生间墩台 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：陶粒回填 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.84	262.91	220.84	
		茶水间					6007.54	
本页小计							1679.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.88	185.82	4623.2	
2	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.9	721.65	649.49	
3	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:不锈钢饰面垭口套 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.4	214.2	299.88	
4	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
5	011502003002	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.49	114.4	170.46	
		过道					4393.62	
1	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400mm*800mm瓷砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32.43	135.48	4393.62	
		女卫生间					7579.83	
本页小计							10401.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.56	185.82	1404.8	
2	011210005002	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:木饰面 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	25.19	158.88	4002.19	
3	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
4	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.8	732.42	585.94	
5	011502003003	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.4	114.39	160.15	
6	01B002	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011102003003	块料楼地面	1. 部位:卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.31	215.3	1143.24	
		分部小计					27568.12	
		措施项目					1758.13	
本页小计							7579.83	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

项目编码		011302001001		项目名称		吊项天棚		计量单位		m2		工程量		27.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1623.69	2405.41	241.93	583.84	16.24	24.05	2.42	5.84				
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1023.43	8985.94		367.97	10.23	89.86		3.68				
人工单价		小计						26.47	113.91	2.42	9.52				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								152.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600					m2	1.05	17	17.85						
	铝合金扣板 600*600					m2	1.05	85	89.25						
	其他材料费							-	6.81	-					
	材料费小计							-	113.92	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 2 页 共 27 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	7.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-128	铝方通天棚 条型 间距100mm	100m2	0.01	597.06	10340.4		214.86	5.97	103.4		2.15
人工单价		小计						5.97	103.4		2.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	铝方通 100间距					m2	1.05	98.48	103.4		
	材料费小计							-	103.4	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 3 页 共 27 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	29.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16
人工单价		小计						28.17	71.64	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	71.63	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 4 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 5 页 共 27 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	21.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								185.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 6 页 共 27 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		24.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32				17.32		
人工单价		小计						54.54	0.32				17.32		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7							
清单项目综合单价								158.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	87.02	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 7 页 共 27 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.37							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 8 页 共 27 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 9 页 共 27 页

项目编码		011502003001		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	0.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 10 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 11 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 12 页 共 27 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		4.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0069	2200.68	4005.86	47.23	775.41	15.19	27.64	0.33	5.35				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						56.8	145.65	1.83	16.17				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								220.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.038	490	18.62						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费							-	10.98	-					
	材料费小计							-	145.64	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 13 页 共 27 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		0.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-74 换	垫层 砂 换为【陶粒】	10m3	0.1	356.64	2142.4	4.11	125.87	35.66	214.24	0.41	12.59				
人工单价		小计						35.66	214.24	0.41	12.59				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								262.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	陶粒					m3	1.1526	184.47	212.62						
	其他材料费							-	1.62	-					
	材料费小计							-	214.24	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 14 页 共 27 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	24.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								185.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 15 页 共 27 页

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.2222	29.47	1.92		7.32	65.49	4.27		16.27				
人工单价		小计						331.23	306.13	1.67	82.63				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								721.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.18	-					
	材料费小计							-	306.11	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 16 页 共 27 页

项目编码		010808004001		项目名称		金属门窗套		计量单位		m2		工程量		1.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-93	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板	10m2	0.1	167.94	1926.34		47.77	16.79	192.63				4.78		
人工单价		小计						16.79	192.63				4.78		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								214.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	不锈钢镜面板(8K板) δ 1.0					m2	1.1	167.86	184.65						
	其他材料费							-	7.99	-					
	材料费小计							-	192.64	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 17 页 共 27 页

项目编码		011505010002		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	1.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26		14.61
人工单价		小计						58.51	127.26		14.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82		
	其他材料费							-	72.43	-	
	材料费小计							-	127.26	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 18 页 共 27 页

项目编码		011502003002		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 19 页 共 27 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		32.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-63	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m ²	100m2	0.01	4644.54	7334.41	79.68	1489.28	46.45	73.34	0.8	14.89				
人工单价		小计						46.45	73.34	0.8	14.89				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								135.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	606.001	13.09						
	面砖 400mm*800mm					m2	1.05	56.988	59.84						
	其他材料费							-	0.4	-					
	材料费小计							-	73.33	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 20 页 共 27 页

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	7.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 21 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 22 页 共 27 页

项目编码		011505010003		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		1.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 23 页 共 27 页

项目编码		011505001003		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 24 页 共 27 页

项目编码		011502003003		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 25 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 26 页 共 27 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		5.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0062	2200.68	4005.86	47.23	775.41	13.57	24.71	0.29	4.78				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						55.18	142.72	1.79	15.6				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								215.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.034	490	16.66						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费							-	10.01	-					
	材料费小计							-	142.7	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 27 页 共 27 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	114.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	630.83	572.32	67.21	270.7	6.31	5.72	0.67	2.71
人工单价		小计						6.31	5.72	0.67	2.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木脚手板					m3	0.001	1652.1	1.65		
	脚手架钢管					kg	0.4032	4.55	1.83		
	其他材料费							-	2.27	-	
	材料费小计							-	5.76	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间1建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间1建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间1建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	35869.27	
1.1	天棚工程	4980.3	
1.2	地面工程	3320.85	
1.3	墙面工程	27568.12	
2	措施项目	3184.75	
2.1	其中：安全文明施工费	977.07	
2.2	其他措施费（费率类）	449.55	
2.3	单价措施费	1758.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	1211.53	—
4.1	定额规费	1211.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	40265.55	
6	增值税	3623.9	—
7	含税工程造价合计	43889.45	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		43,889.45	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		天棚工程					4980.3	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板 3. 吊顶高度:3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	27.03	152.32	4117.21	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:50*90mm铝方通 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.74	111.51	863.09	
		分部小计					4980.3	
		地面工程					3320.85	
1	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地板砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	29.31	107.71	3156.98	
2	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.84	195.08	163.87	
		分部小计					3320.85	
		墙面工程					27568.12	
		男卫生间					9587.13	
1	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21.78	185.82	4047.16	
2	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:19mm厚抗倍特板材 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.3	158.88	3860.78	
本页小计							16209.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.72	200.37	144.27	
4	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材台面 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.4	732.42	292.97	
5	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	0.72	114.39	82.36	
6	01B001	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.06	191.67	11.5	
8	011102003002	块料楼地面	1. 部位：卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4.12	220.45	908.25	
9	010404001001	垫层	1. 部位：卫生间墩台 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：陶粒回填 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.84	262.91	220.84	
		茶水间					6007.54	
本页小计							1679.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.88	185.82	4623.2	
2	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.9	721.65	649.49	
3	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:不锈钢饰面垭口套 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.4	214.2	299.88	
4	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
5	011502003002	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.49	114.4	170.46	
		过道					4393.62	
1	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400mm*800mm瓷砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32.43	135.48	4393.62	
		女卫生间					7579.83	
本页小计							10401.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.56	185.82	1404.8	
2	011210005002	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:木饰面 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	25.19	158.88	4002.19	
3	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
4	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.8	732.42	585.94	
5	011502003003	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.4	114.39	160.15	
6	01B002	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011102003003	块料楼地面	1. 部位:卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.31	215.3	1143.24	
		分部小计					27568.12	
		措施项目					1758.13	
本页小计							7579.83	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 1 页 共 27 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊项天棚		计量单位		m2		工程量		27.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1623.69	2405.41	241.93	583.84	16.24	24.05	2.42	5.84				
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1023.43	8985.94		367.97	10.23	89.86		3.68				
人工单价		小计						26.47	113.91	2.42	9.52				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								152.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600					m2	1.05	17	17.85						
	铝合金扣板 600*600					m2	1.05	85	89.25						
	其他材料费							-	6.81	-					
	材料费小计							-	113.92	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 2 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 3 页 共 27 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	29.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16
人工单价		小计						28.17	71.64	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	71.63	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 4 页 共 27 页

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面		计量单位	m2	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-17	块料面层 石材楼地面 每块 面积0.36m2以内	100m2	0.01	2820.87	15895.63	75.06	716.29	28.21	158.96	0.75	7.16
人工单价		小计						28.21	158.96	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								195.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	145.6	-	
	材料费小计							-	158.96	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 5 页 共 27 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		21.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09				
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78				
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								185.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27						
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78						
	其他材料费							-	1.39	-					
	材料费小计							-	95.97	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 6 页 共 27 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		24.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32				
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7							
清单项目综合单价								158.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	87.02	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 7 页 共 27 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.37							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 8 页 共 27 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 9 页 共 27 页

项目编码		011502003001		项目名称		石材装饰线		计量单位		m		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38				
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								114.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06						
	其他材料费							-	5.46	-					
	材料费小计							-	102.52	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 10 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 11 页 共 27 页

项目编码		011105006001		项目名称		金属踢脚线		计量单位	m2	工程量	0.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-65	金属踢脚线	100m2	0.01	3665.41	14593.95		915.42	36.65	145.94		9.15
人工单价		小计						36.65	145.94		9.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								191.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	145.94	-	
	材料费小计							-	145.94	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 12 页 共 27 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		4.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0069	2200.68	4005.86	47.23	775.41	15.19	27.64	0.33	5.35				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						56.8	145.65	1.83	16.17				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								220.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.038	490	18.62						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费							-	10.98	-					
	材料费小计							-	145.64	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 13 页 共 27 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		0.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-74 换	垫层 砂 换为【陶粒】	10m3	0.1	356.64	2142.4	4.11	125.87	35.66	214.24	0.41	12.59				
人工单价		小计						35.66	214.24	0.41	12.59				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								262.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	陶粒					m3	1.1526	184.47	212.62						
	其他材料费							-	1.62	-					
	材料费小计							-	214.24	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 14 页 共 27 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	24.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 15 页 共 27 页

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.2222	29.47	1.92		7.32	65.49	4.27		16.27				
人工单价		小计						331.23	306.13	1.67	82.63				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								721.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.18	-					
	材料费小计							-	306.11	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 16 页 共 27 页

项目编码		010808004001		项目名称		金属门窗套		计量单位		m2		工程量		1.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-93	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板	10m2	0.1	167.94	1926.34		47.77	16.79	192.63				4.78		
人工单价		小计						16.79	192.63				4.78		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								214.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	不锈钢镜面板(8K板) δ 1.0					m2	1.1	167.86	184.65						
	其他材料费							-	7.99	-					
	材料费小计							-	192.64	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 17 页 共 27 页

项目编码		011505010002		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	1.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26		14.61
人工单价		小计						58.51	127.26		14.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82		
	其他材料费							-	72.43	-	
	材料费小计							-	127.26	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 18 页 共 27 页

项目编码		011502003002		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 19 页 共 27 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		32.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-63	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m ²	100m2	0.01	4644.54	7334.41	79.68	1489.28	46.45	73.34	0.8	14.89				
人工单价		小计						46.45	73.34	0.8	14.89				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								135.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	606.001	13.09						
	面砖 400mm*800mm					m2	1.05	56.988	59.84						
	其他材料费							-	0.4	-					
	材料费小计							-	73.33	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 20 页 共 27 页

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		7.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09				
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78				
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								185.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27						
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78						
	其他材料费							-	1.39	-					
	材料费小计							-	95.97	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 21 页 共 27 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		25.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32				17.32		
人工单价		小计						54.54	0.32				17.32		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7							
清单项目综合单价								158.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	87.02	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 22 页 共 27 页

项目编码		011505010003		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		1.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 23 页 共 27 页

项目编码		011505001003		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 24 页 共 27 页

项目编码		011502003003		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 25 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 26 页 共 27 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		5.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0062	2200.68	4005.86	47.23	775.41	13.57	24.71	0.29	4.78				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						55.18	142.72	1.79	15.6				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								215.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.034	490	16.66						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费							-	10.01	-					
	材料费小计							-	142.7	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 27 页 共 27 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	114.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	630.83	572.32	67.21	270.7	6.31	5.72	0.67	2.71
人工单价		小计						6.31	5.72	0.67	2.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木脚手板					m3	0.001	1652.1	1.65		
	脚手架钢管					kg	0.4032	4.55	1.83		
	其他材料费							-	2.27	-	
	材料费小计							-	5.76	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		977.07			
2	01	其他措施费（费率类）			449.55			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	112.39			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	224.77			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	112.39			
3	02	其他（费率类）						
合 计					1426.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间2建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间2建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间2建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	35869.27	
1.1	天棚工程	4980.3	
1.2	地面工程	3320.85	
1.3	墙面工程	27568.12	
2	措施项目	3184.75	
2.1	其中：安全文明施工费	977.07	
2.2	其他措施费（费率类）	449.55	
2.3	单价措施费	1758.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	1211.53	—
4.1	定额规费	1211.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	40265.55	
6	增值税	3623.9	—
7	含税工程造价合计	43889.45	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		43,889.45	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		天棚工程					4980.3	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板 3. 吊顶高度:3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	27.03	152.32	4117.21	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:50*90mm铝方通 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.74	111.51	863.09	
		分部小计					4980.3	
		地面工程					3320.85	
1	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地板砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	29.31	107.71	3156.98	
2	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.84	195.08	163.87	
		分部小计					3320.85	
		墙面工程					27568.12	
		男卫生间					9587.13	
1	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21.78	185.82	4047.16	
2	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:19mm厚抗倍特板材 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.3	158.88	3860.78	
本页小计							16209.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.72	200.37	144.27	
4	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材台面 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.4	732.42	292.97	
5	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	0.72	114.39	82.36	
6	01B001	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.06	191.67	11.5	
8	011102003002	块料楼地面	1. 部位：卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4.12	220.45	908.25	
9	010404001001	垫层	1. 部位：卫生间墩台 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：陶粒回填 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.84	262.91	220.84	
		茶水间					6007.54	
本页小计							1679.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.88	185.82	4623.2	
2	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.9	721.65	649.49	
3	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:不锈钢饰面垭口套 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.4	214.2	299.88	
4	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
5	011502003002	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.49	114.4	170.46	
		过道					4393.62	
1	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400mm*800mm瓷砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32.43	135.48	4393.62	
		女卫生间					7579.83	
本页小计							10401.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.56	185.82	1404.8	
2	011210005002	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:木饰面 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	25.19	158.88	4002.19	
3	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
4	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.8	732.42	585.94	
5	011502003003	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.4	114.39	160.15	
6	01B002	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011102003003	块料楼地面	1. 部位:卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.31	215.3	1143.24	
		分部小计					27568.12	
		措施项目					1758.13	
本页小计							7579.83	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 1 页 共 27 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	27.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1623.69	2405.41	241.93	583.84	16.24	24.05	2.42	5.84
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1023.43	8985.94		367.97	10.23	89.86		3.68
人工单价		小计						26.47	113.91	2.42	9.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							152.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600					m2	1.05	17	17.85		
	铝合金扣板 600*600					m2	1.05	85	89.25		
	其他材料费							-	6.81	-	
	材料费小计							-	113.92	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 2 页 共 27 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊项天棚		计量单位	m2	工程量	7.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-128	铝方通天棚 条型 间距100mm	100m2	0.01	597.06	10340.4		214.86	5.97	103.4		2.15
人工单价		小计						5.97	103.4		2.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	铝方通 100间距					m2	1.05	98.48	103.4		
	材料费小计							-	103.4	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 3 页 共 27 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	29.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16
人工单价		小计						28.17	71.64	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	71.63	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 4 页 共 27 页

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面		计量单位	m2	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.01	2820.87	15895.63	75.06	716.29	28.21	158.96	0.75	7.16
人工单价		小计						28.21	158.96	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								195.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	145.6	-	
	材料费小计							-	158.96	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 5 页 共 27 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		21.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09				
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78				
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								185.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27						
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78						
	其他材料费							-	1.39	-					
	材料费小计							-	95.97	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 6 页 共 27 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	24.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7			
清单项目综合单价								158.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	87.02	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 7 页 共 27 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.37							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 9 页 共 27 页

项目编码		011502003001		项目名称		石材装饰线		计量单位		m		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38				
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								114.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06						
	其他材料费							-	5.46	-					
	材料费小计							-	102.52	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 10 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 11 页 共 27 页

项目编码		011105006001		项目名称		金属踢脚线		计量单位		m2		工程量		0.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-65	金属踢脚线	100m2	0.01	3665.41	14593.95		915.42	36.65	145.94					9.15	
人工单价		小计						36.65	145.94					9.15	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								191.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	145.94	-					
	材料费小计							-	145.94	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 12 页 共 27 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		4.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0069	2200.68	4005.86	47.23	775.41	15.19	27.64	0.33	5.35				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						56.8	145.65	1.83	16.17				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								220.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.038	490	18.62						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费						-	10.98	-						
	材料费小计						-	145.64	-						

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 13 页 共 27 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74 换	垫层 砂 换为【陶粒】	10m3	0.1	356.64	2142.4	4.11	125.87	35.66	214.24	0.41	12.59
人工单价		小计						35.66	214.24	0.41	12.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								262.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	陶粒					m3	1.1526	184.47	212.62		
	其他材料费							-	1.62	-	
	材料费小计							-	214.24	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 14 页 共 27 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	24.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 15 页 共 27 页

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.2222	29.47	1.92		7.32	65.49	4.27		16.27				
人工单价		小计						331.23	306.13	1.67	82.63				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								721.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.18	-					
	材料费小计							-	306.11	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 16 页 共 27 页

项目编码		010808004001		项目名称		金属门窗套		计量单位	m2	工程量	1.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-93	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板	10m2	0.1	167.94	1926.34		47.77	16.79	192.63		4.78
人工单价		小计						16.79	192.63		4.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								214.2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	不锈钢镜面板(8K板) δ 1.0					m2	1.1	167.86	184.65		
	其他材料费							-	7.99	-	
	材料费小计							-	192.64	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 17 页 共 27 页

项目编码		011505010002		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		1.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 18 页 共 27 页

项目编码		011502003002		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 19 页 共 27 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	32.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-63	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m ²	100m ²	0.01	4644.54	7334.41	79.68	1489.28	46.45	73.34	0.8	14.89
人工单价		小计						46.45	73.34	0.8	14.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							135.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m ³	0.0216	606.001	13.09		
	面砖 400mm*800mm					m ²	1.05	56.988	59.84		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	73.33	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 20 页 共 27 页

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		7.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09				
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78				
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								185.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27						
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78						
	其他材料费							-	1.39	-					
	材料费小计							-	95.97	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 21 页 共 27 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		25.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32				
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7							
清单项目综合单价								158.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	87.02	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 22 页 共 27 页

项目编码		011505010003		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		1.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 23 页 共 27 页

项目编码		011505001003		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 24 页 共 27 页

项目编码		011502003003		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 25 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 26 页 共 27 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		5.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0062	2200.68	4005.86	47.23	775.41	13.57	24.71	0.29	4.78				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						55.18	142.72	1.79	15.6				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								215.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.034	490	16.66						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费							-	10.01	-					
	材料费小计							-	142.7	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 27 页 共 27 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	114.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	630.83	572.32	67.21	270.7	6.31	5.72	0.67	2.71
人工单价		小计						6.31	5.72	0.67	2.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木脚手板					m3	0.001	1652.1	1.65		
	脚手架钢管					kg	0.4032	4.55	1.83		
	其他材料费							-	2.27	-	
	材料费小计							-	5.76	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计 算 费 率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1211.53		1211.53
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1211.53		1211.53
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	40265.55	9	3623.90
合 计					4835.43

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间3建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间3建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间3建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	35869.27	
1.1	天棚工程	4980.3	
1.2	地面工程	3320.85	
1.3	墙面工程	27568.12	
2	措施项目	3184.75	
2.1	其中：安全文明施工费	977.07	
2.2	其他措施费（费率类）	449.55	
2.3	单价措施费	1758.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	1211.53	—
4.1	定额规费	1211.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	40265.55	
6	增值税	3623.9	—
7	含税工程造价合计	43889.45	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		43,889.45	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		天棚工程					4980.3	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板 3. 吊顶高度:3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	27.03	152.32	4117.21	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:50*90mm铝方通 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.74	111.51	863.09	
		分部小计					4980.3	
		地面工程					3320.85	
1	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地板砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	29.31	107.71	3156.98	
2	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.84	195.08	163.87	
		分部小计					3320.85	
		墙面工程					27568.12	
		男卫生间					9587.13	
1	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21.78	185.82	4047.16	
2	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:19mm厚抗倍特板材 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.3	158.88	3860.78	
本页小计							16209.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.72	200.37	144.27	
4	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材台面 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.4	732.42	292.97	
5	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	0.72	114.39	82.36	
6	01B001	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.06	191.67	11.5	
8	011102003002	块料楼地面	1. 部位：卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4.12	220.45	908.25	
9	010404001001	垫层	1. 部位：卫生间墩台 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：陶粒回填 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.84	262.91	220.84	
		茶水间					6007.54	
本页小计							1679.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.88	185.82	4623.2	
2	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.9	721.65	649.49	
3	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:不锈钢饰面垭口套 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.4	214.2	299.88	
4	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
5	011502003002	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.49	114.4	170.46	
		过道					4393.62	
1	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400mm*800mm瓷砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32.43	135.48	4393.62	
		女卫生间					7579.83	
本页小计							10401.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.56	185.82	1404.8	
2	011210005002	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:木饰面 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	25.19	158.88	4002.19	
3	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
4	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.8	732.42	585.94	
5	011502003003	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.4	114.39	160.15	
6	01B002	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011102003003	块料楼地面	1. 部位:卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.31	215.3	1143.24	
		分部小计					27568.12	
		措施项目					1758.13	
本页小计							7579.83	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 1 页 共 27 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊项天棚		计量单位		m2		工程量		27.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1623.69	2405.41	241.93	583.84	16.24	24.05	2.42	5.84				
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1023.43	8985.94		367.97	10.23	89.86		3.68				
人工单价		小计						26.47	113.91	2.42	9.52				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								152.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600					m2	1.05	17	17.85						
	铝合金扣板 600*600					m2	1.05	85	89.25						
	其他材料费							-	6.81	-					
	材料费小计							-	113.92	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 2 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 3 页 共 27 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	29.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16
人工单价		小计						28.17	71.64	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	71.63	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 4 页 共 27 页

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面		计量单位		m2		工程量		0.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.01	2820.87	15895.63	75.06	716.29	28.21	158.96	0.75	7.16				
人工单价		小计						28.21	158.96	0.75	7.16				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								195.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	其他材料费							-	145.6	-					
	材料费小计							-	158.96	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 5 页 共 27 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		21.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09				
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78				
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								185.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27						
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78						
	其他材料费							-	1.39	-					
	材料费小计							-	95.97	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 6 页 共 27 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		24.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32				17.32		
人工单价		小计						54.54	0.32				17.32		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7							
清单项目综合单价								158.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	87.02	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 7 页 共 27 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.37							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 8 页 共 27 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 9 页 共 27 页

项目编码		011502003001		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	0.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 10 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 11 页 共 27 页

项目编码		011105006001		项目名称		金属踢脚线		计量单位	m2	工程量	0.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-65	金属踢脚线	100m2	0.01	3665.41	14593.95		915.42	36.65	145.94		9.15
人工单价		小计						36.65	145.94		9.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								191.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	145.94	-	
	材料费小计							-	145.94	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 12 页 共 27 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		4.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0069	2200.68	4005.86	47.23	775.41	15.19	27.64	0.33	5.35				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						56.8	145.65	1.83	16.17				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								220.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.038	490	18.62						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费						-	10.98	-						
	材料费小计						-	145.64	-						

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 13 页 共 27 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74 换	垫层 砂 换为【陶粒】	10m3	0.1	356.64	2142.4	4.11	125.87	35.66	214.24	0.41	12.59
人工单价		小计						35.66	214.24	0.41	12.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								262.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	陶粒					m3	1.1526	184.47	212.62		
	其他材料费							-	1.62	-	
	材料费小计							-	214.24	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 14 页 共 27 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	24.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.82				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 15 页 共 27 页

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.2222	29.47	1.92		7.32	65.49	4.27		16.27				
人工单价		小计						331.23	306.13	1.67	82.63				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								721.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.18	-					
	材料费小计							-	306.11	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 16 页 共 27 页

项目编码		010808004001		项目名称		金属门窗套		计量单位		m2		工程量		1.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-93	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板	10m2	0.1	167.94	1926.34		47.77	16.79	192.63				4.78		
人工单价		小计						16.79	192.63				4.78		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								214.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	不锈钢镜面板(8K板) δ 1.0					m2	1.1	167.86	184.65						
	其他材料费							-	7.99	-					
	材料费小计							-	192.64	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 17 页 共 27 页

项目编码		011505010002		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	1.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26		14.61
人工单价		小计						58.51	127.26		14.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82		
	其他材料费							-	72.43	-	
	材料费小计							-	127.26	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 18 页 共 27 页

项目编码		011502003002		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 19 页 共 27 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		32.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-63	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m ²	100m2	0.01	4644.54	7334.41	79.68	1489.28	46.45	73.34	0.8	14.89				
人工单价		小计						46.45	73.34	0.8	14.89				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								135.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	606.001	13.09						
	面砖 400mm*800mm					m2	1.05	56.988	59.84						
	其他材料费							-	0.4	-					
	材料费小计							-	73.33	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 20 页 共 27 页

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	7.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								185.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 21 页 共 27 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	25.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7			
清单项目综合单价								158.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	87.02	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 22 页 共 27 页

项目编码		011505010003		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		1.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 23 页 共 27 页

项目编码		011505001003		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 24 页 共 27 页

项目编码		011502003003		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 25 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 26 页 共 27 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		5.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0062	2200.68	4005.86	47.23	775.41	13.57	24.71	0.29	4.78				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						55.18	142.72	1.79	15.6				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								215.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.034	490	16.66						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费						-	10.01	-						
	材料费小计						-	142.7	-						

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 27 页 共 27 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	114.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	630.83	572.32	67.21	270.7	6.31	5.72	0.67	2.71
人工单价		小计						6.31	5.72	0.67	2.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木脚手板					m3	0.001	1652.1	1.65		
	脚手架钢管					kg	0.4032	4.55	1.83		
	其他材料费							-	2.27	-	
	材料费小计							-	5.76	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间4建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		977.07			
2	01	其他措施费（费率类）			449.55			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	112.39			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	224.77			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	112.39			
3	02	其他（费率类）						
合 计					1426.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间4建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间4建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间4建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	35869.27	
1.1	天棚工程	4980.3	
1.2	地面工程	3320.85	
1.3	墙面工程	27568.12	
2	措施项目	3184.75	
2.1	其中：安全文明施工费	977.07	
2.2	其他措施费（费率类）	449.55	
2.3	单价措施费	1758.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	1211.53	—
4.1	定额规费	1211.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	40265.55	
6	增值税	3623.9	—
7	含税工程造价合计	43889.45	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		43,889.45	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		天棚工程					4980.3	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板 3. 吊顶高度:3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	27.03	152.32	4117.21	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:50*90mm铝方通 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.74	111.51	863.09	
		分部小计					4980.3	
		地面工程					3320.85	
1	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地板砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	29.31	107.71	3156.98	
2	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.84	195.08	163.87	
		分部小计					3320.85	
		墙面工程					27568.12	
		男卫生间					9587.13	
1	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21.78	185.82	4047.16	
2	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:19mm厚抗倍特板材 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.3	158.88	3860.78	
本页小计							16209.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.72	200.37	144.27	
4	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材台面 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.4	732.42	292.97	
5	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	0.72	114.39	82.36	
6	01B001	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.06	191.67	11.5	
8	011102003002	块料楼地面	1. 部位：卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4.12	220.45	908.25	
9	010404001001	垫层	1. 部位：卫生间墩台 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：陶粒回填 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.84	262.91	220.84	
		茶水间					6007.54	
本页小计							1679.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.88	185.82	4623.2	
2	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.9	721.65	649.49	
3	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:不锈钢饰面垭口套 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.4	214.2	299.88	
4	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
5	011502003002	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.49	114.4	170.46	
		过道					4393.62	
1	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400mm*800mm瓷砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32.43	135.48	4393.62	
		女卫生间					7579.83	
本页小计							10401.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.56	185.82	1404.8	
2	011210005002	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:木饰面 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	25.19	158.88	4002.19	
3	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
4	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.8	732.42	585.94	
5	011502003003	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.4	114.39	160.15	
6	01B002	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011102003003	块料楼地面	1. 部位:卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.31	215.3	1143.24	
		分部小计					27568.12	
		措施项目					1758.13	
本页小计							7579.83	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 1 页 共 27 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊项天棚		计量单位		m2		工程量		27.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1623.69	2405.41	241.93	583.84	16.24	24.05	2.42	5.84				
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1023.43	8985.94		367.97	10.23	89.86		3.68				
人工单价		小计						26.47	113.91	2.42	9.52				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								152.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600					m2	1.05	17	17.85						
	铝合金扣板 600*600					m2	1.05	85	89.25						
	其他材料费							-	6.81	-					
	材料费小计							-	113.92	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 2 页 共 27 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊项天棚		计量单位	m2	工程量	7.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-128	铝方通天棚 条型 间距100mm	100m2	0.01	597.06	10340.4		214.86	5.97	103.4		2.15
人工单价		小计						5.97	103.4		2.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	铝方通 100间距					m2	1.05	98.48	103.4		
	材料费小计							-	103.4	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 3 页 共 27 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	29.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16
人工单价		小计						28.17	71.64	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	71.63	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 4 页 共 27 页

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面		计量单位	m2	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-17	块料面层 石材楼地面 每块 面积0.36m2以内	100m2	0.01	2820.87	15895.63	75.06	716.29	28.21	158.96	0.75	7.16
人工单价		小计						28.21	158.96	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								195.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	145.6	-	
	材料费小计							-	158.96	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 5 页 共 27 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	21.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								185.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 6 页 共 27 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	24.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7			
清单项目综合单价								158.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	87.02	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 7 页 共 27 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.37							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 8 页 共 27 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 9 页 共 27 页

项目编码		011502003001		项目名称		石材装饰线		计量单位		m		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38				
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								114.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06						
	其他材料费							-	5.46	-					
	材料费小计							-	102.52	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 10 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 11 页 共 27 页

项目编码		011105006001		项目名称		金属踢脚线		计量单位	m2	工程量	0.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-65	金属踢脚线	100m2	0.01	3665.41	14593.95		915.42	36.65	145.94		9.15
人工单价		小计						36.65	145.94		9.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								191.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	145.94	-	
	材料费小计							-	145.94	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 12 页 共 27 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		4.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0069	2200.68	4005.86	47.23	775.41	15.19	27.64	0.33	5.35				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						56.8	145.65	1.83	16.17				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								220.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.038	490	18.62						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费							-	10.98	-					
	材料费小计							-	145.64	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 13 页 共 27 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74 换	垫层 砂 换为【陶粒】	10m3	0.1	356.64	2142.4	4.11	125.87	35.66	214.24	0.41	12.59
人工单价		小计						35.66	214.24	0.41	12.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								262.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	陶粒					m3	1.1526	184.47	212.62		
	其他材料费							-	1.62	-	
	材料费小计							-	214.24	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 14 页 共 27 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	24.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 15 页 共 27 页

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.2222	29.47	1.92		7.32	65.49	4.27		16.27				
人工单价		小计						331.23	306.13	1.67	82.63				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								721.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.18	-					
	材料费小计							-	306.11	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 16 页 共 27 页

项目编码		010808004001		项目名称		金属门窗套		计量单位		m2		工程量		1.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-93	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板	10m2	0.1	167.94	1926.34		47.77	16.79	192.63				4.78		
人工单价		小计						16.79	192.63				4.78		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								214.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	不锈钢镜面板(8K板) δ 1.0					m2	1.1	167.86	184.65						
	其他材料费							-	7.99	-					
	材料费小计							-	192.64	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 17 页 共 27 页

项目编码		011505010002		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		1.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 18 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 19 页 共 27 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	32.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-63	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m ²	100m2	0.01	4644.54	7334.41	79.68	1489.28	46.45	73.34	0.8	14.89
人工单价		小计						46.45	73.34	0.8	14.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							135.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	606.001	13.09		
	面砖 400mm*800mm					m2	1.05	56.988	59.84		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	73.33	-	

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 20 页 共 27 页

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	7.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 21 页 共 27 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	25.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7			
清单项目综合单价								158.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	87.02	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 22 页 共 27 页

项目编码		011505010003		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		1.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 23 页 共 27 页

项目编码		011505001003		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 24 页 共 27 页

项目编码		011502003003		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

项目编码		01B002		项目名称		建筑窗贴膜		计量单位	m2	工程量	3.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	建筑窗贴膜	m2	1		5				5		
人工单价		小计							5		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5	-	
	材料费小计							-	5	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 26 页 共 27 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	5.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0062	2200.68	4005.86	47.23	775.41	13.57	24.71	0.29	4.78
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16
人工单价		小计						55.18	142.72	1.79	15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								215.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.034	490	16.66		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99		
	其他材料费						-	10.01	-		
	材料费小计						-	142.7	-		

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 27 页 共 27 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	114.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	630.83	572.32	67.21	270.7	6.31	5.72	0.67	2.71
人工单价		小计						6.31	5.72	0.67	2.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木脚手板					m3	0.001	1652.1	1.65		
	脚手架钢管					kg	0.4032	4.55	1.83		
	其他材料费							-	2.27	-	
	材料费小计							-	5.76	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间5建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间5建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间5建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	35869.27	
1.1	天棚工程	4980.3	
1.2	地面工程	3320.85	
1.3	墙面工程	27568.12	
2	措施项目	3184.75	
2.1	其中：安全文明施工费	977.07	
2.2	其他措施费（费率类）	449.55	
2.3	单价措施费	1758.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	1211.53	—
4.1	定额规费	1211.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	40265.55	
6	增值税	3623.9	—
7	含税工程造价合计	43889.45	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		43,889.45	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		天棚工程					4980.3	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板 3. 吊顶高度:3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	27.03	152.32	4117.21	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:50*90mm铝方通 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.74	111.51	863.09	
		分部小计					4980.3	
		地面工程					3320.85	
1	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地板砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	29.31	107.71	3156.98	
2	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.84	195.08	163.87	
		分部小计					3320.85	
		墙面工程					27568.12	
		男卫生间					9587.13	
1	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21.78	185.82	4047.16	
2	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:19mm厚抗倍特板材 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.3	158.88	3860.78	
本页小计							16209.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.72	200.37	144.27	
4	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材台面 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.4	732.42	292.97	
5	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	0.72	114.39	82.36	
6	01B001	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.06	191.67	11.5	
8	011102003002	块料楼地面	1. 部位：卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4.12	220.45	908.25	
9	010404001001	垫层	1. 部位：卫生间墩台 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：陶粒回填 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.84	262.91	220.84	
		茶水间					6007.54	
本页小计							1679.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.88	185.82	4623.2	
2	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.9	721.65	649.49	
3	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:不锈钢饰面垭口套 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.4	214.2	299.88	
4	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
5	011502003002	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.49	114.4	170.46	
		过道					4393.62	
1	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400mm*800mm瓷砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32.43	135.48	4393.62	
		女卫生间					7579.83	
本页小计							10401.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.56	185.82	1404.8	
2	011210005002	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:木饰面 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	25.19	158.88	4002.19	
3	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
4	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.8	732.42	585.94	
5	011502003003	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.4	114.39	160.15	
6	01B002	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011102003003	块料楼地面	1. 部位:卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.31	215.3	1143.24	
		分部小计					27568.12	
		措施项目					1758.13	
本页小计							7579.83	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 1 页 共 27 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊项天棚		计量单位		m2		工程量		27.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1623.69	2405.41	241.93	583.84	16.24	24.05	2.42	5.84				
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1023.43	8985.94		367.97	10.23	89.86		3.68				
人工单价		小计						26.47	113.91	2.42	9.52				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								152.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600					m2	1.05	17	17.85						
	铝合金扣板 600*600					m2	1.05	85	89.25						
	其他材料费							-	6.81	-					
	材料费小计							-	113.92	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 2 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 3 页 共 27 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	29.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16
人工单价		小计						28.17	71.64	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	71.63	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 4 页 共 27 页

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面		计量单位	m2	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-17	块料面层 石材楼地面 每块 面积0.36m2以内	100m2	0.01	2820.87	15895.63	75.06	716.29	28.21	158.96	0.75	7.16
人工单价		小计						28.21	158.96	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								195.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	145.6	-	
	材料费小计							-	158.96	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 5 页 共 27 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	21.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								185.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 6 页 共 27 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		24.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32				
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7							
清单项目综合单价								158.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	87.02	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 7 页 共 27 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	0.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26		14.61
人工单价		小计						58.51	127.26		14.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82		
	其他材料费							-	72.43	-	
	材料费小计							-	127.26	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 8 页 共 27 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 9 页 共 27 页

项目编码		011502003001		项目名称		石材装饰线		计量单位		m		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38				
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								114.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06						
	其他材料费							-	5.46	-					
	材料费小计							-	102.52	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 10 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 11 页 共 27 页

项目编码		011105006001		项目名称		金属踢脚线		计量单位		m2		工程量		0.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-65	金属踢脚线	100m2	0.01	3665.41	14593.95		915.42	36.65	145.94				9.15		
人工单价		小计						36.65	145.94				9.15		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								191.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	145.94	-					
	材料费小计							-	145.94	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 12 页 共 27 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		4.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0069	2200.68	4005.86	47.23	775.41	15.19	27.64	0.33	5.35				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						56.8	145.65	1.83	16.17				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								220.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.038	490	18.62						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费							-	10.98	-					
	材料费小计							-	145.64	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 13 页 共 27 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		0.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-74 换	垫层 砂 换为【陶粒】	10m3	0.1	356.64	2142.4	4.11	125.87	35.66	214.24	0.41	12.59				
人工单价		小计						35.66	214.24	0.41	12.59				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								262.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	陶粒					m3	1.1526	184.47	212.62						
	其他材料费							-	1.62	-					
	材料费小计							-	214.24	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 14 页 共 27 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	24.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 15 页 共 27 页

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.2222	29.47	1.92		7.32	65.49	4.27		16.27				
人工单价		小计						331.23	306.13	1.67	82.63				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								721.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.18	-					
	材料费小计							-	306.11	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 16 页 共 27 页

项目编码		010808004001		项目名称		金属门窗套		计量单位		m2		工程量		1.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-93	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板	10m2	0.1	167.94	1926.34		47.77	16.79	192.63				4.78		
人工单价		小计						16.79	192.63				4.78		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								214.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	不锈钢镜面板(8K板) δ 1.0					m2	1.1	167.86	184.65						
	其他材料费							-	7.99	-					
	材料费小计							-	192.64	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 17 页 共 27 页

项目编码		011505010002		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	1.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26		14.61
人工单价		小计						58.51	127.26		14.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82		
	其他材料费							-	72.43	-	
	材料费小计							-	127.26	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 18 页 共 27 页

项目编码		011502003002		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 19 页 共 27 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	32.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-63	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m ²	100m2	0.01	4644.54	7334.41	79.68	1489.28	46.45	73.34	0.8	14.89
人工单价		小计						46.45	73.34	0.8	14.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							135.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	606.001	13.09		
	面砖 400mm*800mm					m2	1.05	56.988	59.84		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	73.33	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 20 页 共 27 页

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	7.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 21 页 共 27 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	25.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7			
清单项目综合单价								158.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	87.02	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 22 页 共 27 页

项目编码		011505010003		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		1.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 23 页 共 27 页

项目编码		011505001003		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 24 页 共 27 页

项目编码		011502003003		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 25 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 26 页 共 27 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		5.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0062	2200.68	4005.86	47.23	775.41	13.57	24.71	0.29	4.78				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						55.18	142.72	1.79	15.6				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								215.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.034	490	16.66						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费							-	10.01	-					
	材料费小计							-	142.7	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 27 页 共 27 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位		m2		工程量		114.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	630.83	572.32	67.21	270.7	6.31	5.72	0.67	2.71				
人工单价		小计						6.31	5.72	0.67	2.71				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	木脚手板					m3	0.001	1652.1	1.65						
	脚手架钢管					kg	0.4032	4.55	1.83						
	其他材料费							-	2.27	-					
	材料费小计							-	5.76	-					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间6建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间6建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间6建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	35869.27	
1.1	天棚工程	4980.3	
1.2	地面工程	3320.85	
1.3	墙面工程	27568.12	
2	措施项目	3184.75	
2.1	其中：安全文明施工费	977.07	
2.2	其他措施费（费率类）	449.55	
2.3	单价措施费	1758.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	1211.53	—
4.1	定额规费	1211.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	40265.55	
6	增值税	3623.9	—
7	含税工程造价合计	43889.45	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		43,889.45	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		天棚工程					4980.3	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板 3. 吊顶高度:3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	27.03	152.32	4117.21	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:50*90mm铝方通 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.74	111.51	863.09	
		分部小计					4980.3	
		地面工程					3320.85	
1	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地板砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	29.31	107.71	3156.98	
2	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.84	195.08	163.87	
		分部小计					3320.85	
		墙面工程					27568.12	
		男卫生间					9587.13	
1	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21.78	185.82	4047.16	
2	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:19mm厚抗倍特板材 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.3	158.88	3860.78	
本页小计							16209.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.72	200.37	144.27	
4	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材台面 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.4	732.42	292.97	
5	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	0.72	114.39	82.36	
6	01B001	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.06	191.67	11.5	
8	011102003002	块料楼地面	1. 部位：卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4.12	220.45	908.25	
9	010404001001	垫层	1. 部位：卫生间墩台 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：陶粒回填 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.84	262.91	220.84	
		茶水间					6007.54	
本页小计							1679.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.88	185.82	4623.2	
2	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.9	721.65	649.49	
3	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:不锈钢饰面垭口套 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.4	214.2	299.88	
4	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
5	011502003002	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.49	114.4	170.46	
		过道					4393.62	
1	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400mm*800mm瓷砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32.43	135.48	4393.62	
		女卫生间					7579.83	
本页小计							10401.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.56	185.82	1404.8	
2	011210005002	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:木饰面 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	25.19	158.88	4002.19	
3	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
4	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.8	732.42	585.94	
5	011502003003	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.4	114.39	160.15	
6	01B002	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011102003003	块料楼地面	1. 部位:卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.31	215.3	1143.24	
		分部小计					27568.12	
		措施项目					1758.13	
本页小计							7579.83	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 1 页 共 27 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊项天棚		计量单位		m2		工程量		27.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1623.69	2405.41	241.93	583.84	16.24	24.05	2.42	5.84				
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1023.43	8985.94		367.97	10.23	89.86		3.68				
人工单价		小计						26.47	113.91	2.42	9.52				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								152.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600					m2	1.05	17	17.85						
	铝合金扣板 600*600					m2	1.05	85	89.25						
	其他材料费							-	6.81	-					
	材料费小计							-	113.92	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 2 页 共 27 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊项天棚		计量单位	m2	工程量	7.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-128	铝方通天棚 条型 间距100mm	100m2	0.01	597.06	10340.4		214.86	5.97	103.4		2.15
人工单价		小计						5.97	103.4		2.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	铝方通 100间距					m2	1.05	98.48	103.4		
	材料费小计							-	103.4	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 3 页 共 27 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	29.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16
人工单价		小计						28.17	71.64	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	71.63	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 4 页 共 27 页

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面		计量单位	m2	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.01	2820.87	15895.63	75.06	716.29	28.21	158.96	0.75	7.16
人工单价		小计						28.21	158.96	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								195.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	145.6	-	
	材料费小计							-	158.96	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 5 页 共 27 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		21.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09				
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78				
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								185.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27						
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78						
	其他材料费							-	1.39	-					
	材料费小计							-	95.97	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 6 页 共 27 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		24.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32				17.32		
人工单价		小计						54.54	0.32				17.32		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7							
清单项目综合单价								158.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	87.02	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 7 页 共 27 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	0.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26		14.61
人工单价		小计						58.51	127.26		14.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82		
	其他材料费							-	72.43	-	
	材料费小计							-	127.26	-	

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 9 页 共 27 页

项目编码		011502003001		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	0.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 10 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 11 页 共 27 页

项目编码		011105006001		项目名称		金属踢脚线		计量单位	m2	工程量	0.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-65	金属踢脚线	100m2	0.01	3665.41	14593.95		915.42	36.65	145.94		9.15
人工单价		小计						36.65	145.94		9.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								191.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	145.94	-	
	材料费小计							-	145.94	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 12 页 共 27 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	4.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0069	2200.68	4005.86	47.23	775.41	15.19	27.64	0.33	5.35
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16
人工单价		小计						56.8	145.65	1.83	16.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								220.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.038	490	18.62		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99		
	其他材料费							-	10.98	-	
	材料费小计							-	145.64	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 13 页 共 27 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74 换	垫层 砂 换为【陶粒】	10m3	0.1	356.64	2142.4	4.11	125.87	35.66	214.24	0.41	12.59
人工单价		小计						35.66	214.24	0.41	12.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								262.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	陶粒					m3	1.1526	184.47	212.62		
	其他材料费							-	1.62	-	
	材料费小计							-	214.24	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 14 页 共 27 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	24.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 15 页 共 27 页

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台		计量单位	m2	工程量	0.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.2222	29.47	1.92		7.32	65.49	4.27		16.27
人工单价		小计						331.23	306.13	1.67	82.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								721.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21		
	石材台面					m2	1.06	112	118.72		
	其他材料费							-	53.18	-	
	材料费小计							-	306.11	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 16 页 共 27 页

项目编码		010808004001		项目名称		金属门窗套		计量单位	m2	工程量	1.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-93	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板	10m2	0.1	167.94	1926.34		47.77	16.79	192.63		4.78
人工单价		小计						16.79	192.63		4.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								214.2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	不锈钢镜面板(8K板) δ 1.0					m2	1.1	167.86	184.65		
	其他材料费							-	7.99	-	
	材料费小计							-	192.64	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 17 页 共 27 页

项目编码		011505010002		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		1.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 18 页 共 27 页

项目编码		011502003002		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 19 页 共 27 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	32.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-63	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m ²	100m2	0.01	4644.54	7334.41	79.68	1489.28	46.45	73.34	0.8	14.89
人工单价		小计						46.45	73.34	0.8	14.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							135.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	606.001	13.09		
	面砖 400mm*800mm					m2	1.05	56.988	59.84		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	73.33	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 20 页 共 27 页

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		7.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09				
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78				
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								185.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27						
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78						
	其他材料费							-	1.39	-					
	材料费小计							-	95.97	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 21 页 共 27 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	25.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7			
清单项目综合单价								158.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	87.02	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 22 页 共 27 页

项目编码		011505010003		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		1.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 23 页 共 27 页

项目编码		011505001003		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 24 页 共 27 页

项目编码		011502003003		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 25 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 26 页 共 27 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		5.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0062	2200.68	4005.86	47.23	775.41	13.57	24.71	0.29	4.78				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						55.18	142.72	1.79	15.6				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								215.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.034	490	16.66						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费						-	10.01	-						
	材料费小计						-	142.7	-						

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 27 页 共 27 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	114.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	630.83	572.32	67.21	270.7	6.31	5.72	0.67	2.71
人工单价		小计						6.31	5.72	0.67	2.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木脚手板					m3	0.001	1652.1	1.65		
	脚手架钢管					kg	0.4032	4.55	1.83		
	其他材料费							-	2.27	-	
	材料费小计							-	5.76	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间7建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间7建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间7建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	35869.27	
1.1	天棚工程	4980.3	
1.2	地面工程	3320.85	
1.3	墙面工程	27568.12	
2	措施项目	3184.75	
2.1	其中：安全文明施工费	977.07	
2.2	其他措施费（费率类）	449.55	
2.3	单价措施费	1758.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	1211.53	—
4.1	定额规费	1211.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	40265.55	
6	增值税	3623.9	—
7	含税工程造价合计	43889.45	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		43,889.45	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		天棚工程					4980.3	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板 3. 吊顶高度:3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	27.03	152.32	4117.21	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:50*90mm铝方通 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.74	111.51	863.09	
		分部小计					4980.3	
		地面工程					3320.85	
1	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地板砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	29.31	107.71	3156.98	
2	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.84	195.08	163.87	
		分部小计					3320.85	
		墙面工程					27568.12	
		男卫生间					9587.13	
1	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21.78	185.82	4047.16	
2	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:19mm厚抗倍特板材 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.3	158.88	3860.78	
本页小计							16209.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.72	200.37	144.27	
4	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材台面 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.4	732.42	292.97	
5	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	0.72	114.39	82.36	
6	01B001	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.06	191.67	11.5	
8	011102003002	块料楼地面	1. 部位：卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4.12	220.45	908.25	
9	010404001001	垫层	1. 部位：卫生间墩台 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：陶粒回填 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.84	262.91	220.84	
		茶水间					6007.54	
本页小计							1679.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.88	185.82	4623.2	
2	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.9	721.65	649.49	
3	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:不锈钢饰面垭口套 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.4	214.2	299.88	
4	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
5	011502003002	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.49	114.4	170.46	
		过道					4393.62	
1	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400mm*800mm瓷砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32.43	135.48	4393.62	
		女卫生间					7579.83	
本页小计							10401.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.56	185.82	1404.8	
2	011210005002	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:木饰面 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	25.19	158.88	4002.19	
3	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
4	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.8	732.42	585.94	
5	011502003003	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.4	114.39	160.15	
6	01B002	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011102003003	块料楼地面	1. 部位:卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.31	215.3	1143.24	
		分部小计					27568.12	
		措施项目					1758.13	
本页小计							7579.83	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 1 页 共 27 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊项天棚		计量单位		m2		工程量		27.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1623.69	2405.41	241.93	583.84	16.24	24.05	2.42	5.84				
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1023.43	8985.94		367.97	10.23	89.86		3.68				
人工单价		小计						26.47	113.91	2.42	9.52				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								152.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600					m2	1.05	17	17.85						
	铝合金扣板 600*600					m2	1.05	85	89.25						
	其他材料费							-	6.81	-					
	材料费小计							-	113.92	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 2 页 共 27 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	7.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-128	铝方通天棚 条型 间距100mm	100m2	0.01	597.06	10340.4		214.86	5.97	103.4		2.15
人工单价		小计						5.97	103.4		2.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	铝方通 100间距					m2	1.05	98.48	103.4		
	材料费小计							-	103.4	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 3 页 共 27 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	29.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16
人工单价		小计						28.17	71.64	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	71.63	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 4 页 共 27 页

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面		计量单位	m2	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-17	块料面层 石材楼地面 每块 面积0.36m2以内	100m2	0.01	2820.87	15895.63	75.06	716.29	28.21	158.96	0.75	7.16
人工单价		小计						28.21	158.96	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								195.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	145.6	-	
	材料费小计							-	158.96	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 5 页 共 27 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	21.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 6 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 7 页 共 27 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.37							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 8 页 共 27 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 9 页 共 27 页

项目编码		011502003001		项目名称		石材装饰线		计量单位		m		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38				
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								114.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06						
	其他材料费							-	5.46	-					
	材料费小计							-	102.52	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

项目编码		01B001		项目名称		建筑窗贴膜		计量单位	m2	工程量	3.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	建筑窗贴膜	m2	1		5				5		
人工单价		小计							5		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5	-	
	材料费小计							-	5	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 11 页 共 27 页

项目编码		011105006001		项目名称		金属踢脚线		计量单位	m2	工程量	0.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-65	金属踢脚线	100m2	0.01	3665.41	14593.95		915.42	36.65	145.94		9.15
人工单价		小计						36.65	145.94		9.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								191.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	145.94	-	
	材料费小计							-	145.94	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 12 页 共 27 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	4.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0069	2200.68	4005.86	47.23	775.41	15.19	27.64	0.33	5.35
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16
人工单价		小计						56.8	145.65	1.83	16.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								220.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.038	490	18.62		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99		
	其他材料费							-	10.98	-	
	材料费小计							-	145.64	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 13 页 共 27 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74 换	垫层 砂 换为【陶粒】	10m3	0.1	356.64	2142.4	4.11	125.87	35.66	214.24	0.41	12.59
人工单价		小计						35.66	214.24	0.41	12.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								262.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	陶粒					m3	1.1526	184.47	212.62		
	其他材料费							-	1.62	-	
	材料费小计							-	214.24	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 14 页 共 27 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	24.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.82				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 15 页 共 27 页

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.2222	29.47	1.92		7.32	65.49	4.27		16.27				
人工单价		小计						331.23	306.13	1.67	82.63				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								721.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.18	-					
	材料费小计							-	306.11	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程第 16 页 共 27 页

项目编码		010808004001		项目名称		金属门窗套		计量单位		m2		工程量		1.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-93	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板	10m2	0.1	167.94	1926.34		47.77	16.79	192.63				4.78		
人工单价		小计						16.79	192.63				4.78		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								214.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	不锈钢镜面板(8K板) δ 1.0					m2	1.1	167.86	184.65						
	其他材料费							-	7.99	-					
	材料费小计							-	192.64	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 17 页 共 27 页

项目编码		011505010002		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	1.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26		14.61
人工单价		小计						58.51	127.26		14.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82		
	其他材料费							-	72.43	-	
	材料费小计							-	127.26	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 18 页 共 27 页

项目编码		011502003002		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 19 页 共 27 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		32.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-63	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m ²	100m2	0.01	4644.54	7334.41	79.68	1489.28	46.45	73.34	0.8	14.89				
人工单价		小计						46.45	73.34	0.8	14.89				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								135.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	606.001	13.09						
	面砖 400mm*800mm					m2	1.05	56.988	59.84						
	其他材料费							-	0.4	-					
	材料费小计							-	73.33	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 20 页 共 27 页

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		7.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09				
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78				
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								185.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27						
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78						
	其他材料费							-	1.39	-					
	材料费小计							-	95.97	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 21 页 共 27 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	25.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7			
清单项目综合单价								158.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	87.02	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 22 页 共 27 页

项目编码		011505010003		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		1.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 23 页 共 27 页

项目编码		011505001003		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 24 页 共 27 页

项目编码		011502003003		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 25 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 26 页 共 27 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		5.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0062	2200.68	4005.86	47.23	775.41	13.57	24.71	0.29	4.78				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						55.18	142.72	1.79	15.6				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								215.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.034	490	16.66						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费						-	10.01	-						
	材料费小计						-	142.7	-						

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 27 页 共 27 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	114.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	630.83	572.32	67.21	270.7	6.31	5.72	0.67	2.71
人工单价		小计						6.31	5.72	0.67	2.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	木脚手板					m3	0.001	1652.1	1.65		
	脚手架钢管					kg	0.4032	4.55	1.83		
	其他材料费							-	2.27	-	
	材料费小计							-	5.76	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		977.07			
2	01	其他措施费（费率类）			449.55			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	112.39			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	224.77			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	112.39			
3	02	其他（费率类）						
合 计					1426.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间8建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间8建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间8建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	35869.27	
1.1	天棚工程	4980.3	
1.2	地面工程	3320.85	
1.3	墙面工程	27568.12	
2	措施项目	3184.75	
2.1	其中：安全文明施工费	977.07	
2.2	其他措施费（费率类）	449.55	
2.3	单价措施费	1758.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	1211.53	—
4.1	定额规费	1211.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	40265.55	
6	增值税	3623.9	—
7	含税工程造价合计	43889.45	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		43,889.45	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		天棚工程					4980.3	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板 3. 吊顶高度:3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	27.03	152.32	4117.21	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:50*90mm铝方通 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.74	111.51	863.09	
		分部小计					4980.3	
		地面工程					3320.85	
1	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地板砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	29.31	107.71	3156.98	
2	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.84	195.08	163.87	
		分部小计					3320.85	
		墙面工程					27568.12	
		男卫生间					9587.13	
1	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21.78	185.82	4047.16	
2	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:19mm厚抗倍特板材 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.3	158.88	3860.78	
本页小计							16209.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.72	200.37	144.27	
4	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材台面 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.4	732.42	292.97	
5	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	0.72	114.39	82.36	
6	01B001	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.06	191.67	11.5	
8	011102003002	块料楼地面	1. 部位：卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4.12	220.45	908.25	
9	010404001001	垫层	1. 部位：卫生间墩台 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：陶粒回填 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.84	262.91	220.84	
		茶水间					6007.54	
本页小计							1679.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.88	185.82	4623.2	
2	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.9	721.65	649.49	
3	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:不锈钢饰面垭口套 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.4	214.2	299.88	
4	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
5	011502003002	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.49	114.4	170.46	
		过道					4393.62	
1	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400mm*800mm瓷砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32.43	135.48	4393.62	
		女卫生间					7579.83	
本页小计							10401.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.56	185.82	1404.8	
2	011210005002	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:木饰面 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	25.19	158.88	4002.19	
3	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
4	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.8	732.42	585.94	
5	011502003003	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.4	114.39	160.15	
6	01B002	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011102003003	块料楼地面	1. 部位:卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.31	215.3	1143.24	
		分部小计					27568.12	
		措施项目					1758.13	
本页小计							7579.83	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 1 页 共 27 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊项天棚		计量单位		m2		工程量		27.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1623.69	2405.41	241.93	583.84	16.24	24.05	2.42	5.84				
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1023.43	8985.94		367.97	10.23	89.86		3.68				
人工单价		小计						26.47	113.91	2.42	9.52				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								152.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600					m2	1.05	17	17.85						
	铝合金扣板 600*600					m2	1.05	85	89.25						
	其他材料费							-	6.81	-					
	材料费小计							-	113.92	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 2 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 3 页 共 27 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	29.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16
人工单价		小计						28.17	71.64	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	71.63	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 4 页 共 27 页

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面		计量单位		m2		工程量		0.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.01	2820.87	15895.63	75.06	716.29	28.21	158.96	0.75	7.16				
人工单价		小计						28.21	158.96	0.75	7.16				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								195.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	其他材料费							-	145.6	-					
	材料费小计							-	158.96	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 5 页 共 27 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		21.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09				
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78				
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								185.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27						
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78						
	其他材料费							-	1.39	-					
	材料费小计							-	95.97	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 6 页 共 27 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	24.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7			
清单项目综合单价								158.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	87.02	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 7 页 共 27 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.37							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 8 页 共 27 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 9 页 共 27 页

项目编码		011502003001		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	0.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 10 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 11 页 共 27 页

项目编码		011105006001		项目名称		金属踢脚线		计量单位	m2	工程量	0.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-65	金属踢脚线	100m2	0.01	3665.41	14593.95		915.42	36.65	145.94		9.15
人工单价		小计						36.65	145.94		9.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								191.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	145.94	-	
	材料费小计							-	145.94	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 12 页 共 27 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		4.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0069	2200.68	4005.86	47.23	775.41	15.19	27.64	0.33	5.35				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						56.8	145.65	1.83	16.17				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								220.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.038	490	18.62						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费						-	10.98	-						
	材料费小计						-	145.64	-						

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 13 页 共 27 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74 换	垫层 砂 换为【陶粒】	10m3	0.1	356.64	2142.4	4.11	125.87	35.66	214.24	0.41	12.59
人工单价		小计						35.66	214.24	0.41	12.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								262.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	陶粒					m3	1.1526	184.47	212.62		
	其他材料费							-	1.62	-	
	材料费小计							-	214.24	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 14 页 共 27 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	24.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 15 页 共 27 页

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.2222	29.47	1.92		7.32	65.49	4.27		16.27				
人工单价		小计						331.23	306.13	1.67	82.63				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								721.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.18	-					
	材料费小计							-	306.11	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 16 页 共 27 页

项目编码		010808004001		项目名称		金属门窗套		计量单位		m2		工程量		1.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-93	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板	10m2	0.1	167.94	1926.34		47.77	16.79	192.63				4.78		
人工单价		小计						16.79	192.63				4.78		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								214.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	不锈钢镜面板(8K板) δ 1.0					m2	1.1	167.86	184.65						
	其他材料费							-	7.99	-					
	材料费小计							-	192.64	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 17 页 共 27 页

项目编码		011505010002		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	1.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26		14.61
人工单价		小计						58.51	127.26		14.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82		
	其他材料费							-	72.43	-	
	材料费小计							-	127.26	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 18 页 共 27 页

项目编码		011502003002		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 19 页 共 27 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		32.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-63	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m ²	100m2	0.01	4644.54	7334.41	79.68	1489.28	46.45	73.34	0.8	14.89				
人工单价		小计						46.45	73.34	0.8	14.89				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								135.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	606.001	13.09						
	面砖 400mm*800mm					m2	1.05	56.988	59.84						
	其他材料费							-	0.4	-					
	材料费小计							-	73.33	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 20 页 共 27 页

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		7.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09				
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78				
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								185.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27						
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78						
	其他材料费							-	1.39	-					
	材料费小计							-	95.97	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 21 页 共 27 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	25.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7			
清单项目综合单价								158.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	87.02	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 22 页 共 27 页

项目编码		011505010003		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	1.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26		14.61
人工单价		小计						58.51	127.26		14.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82		
	其他材料费							-	72.43	-	
	材料费小计							-	127.26	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 23 页 共 27 页

项目编码		011505001003		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 24 页 共 27 页

项目编码		011502003003		项目名称		石材装饰线		计量单位		m		工程量		1.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38				
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								114.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06						
	其他材料费							-	5.46	-					
	材料费小计							-	102.52	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 25 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 26 页 共 27 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		5.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0062	2200.68	4005.86	47.23	775.41	13.57	24.71	0.29	4.78				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						55.18	142.72	1.79	15.6				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								215.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.034	490	16.66						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费						-	10.01	-						
	材料费小计						-	142.7	-						

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 27 页 共 27 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	114.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	630.83	572.32	67.21	270.7	6.31	5.72	0.67	2.71
人工单价		小计						6.31	5.72	0.67	2.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木脚手板					m3	0.001	1652.1	1.65		
	脚手架钢管					kg	0.4032	4.55	1.83		
	其他材料费							-	2.27	-	
	材料费小计							-	5.76	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间9建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		977.07			
2	01	其他措施费（费率类）			449.55			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	112.39			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	224.77			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	112.39			
3	02	其他（费率类）						
合 计					1426.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间9建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间9建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间9建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	35869.27	
1.1	天棚工程	4980.3	
1.2	地面工程	3320.85	
1.3	墙面工程	27568.12	
2	措施项目	3184.75	
2.1	其中：安全文明施工费	977.07	
2.2	其他措施费（费率类）	449.55	
2.3	单价措施费	1758.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	1211.53	—
4.1	定额规费	1211.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	40265.55	
6	增值税	3623.9	—
7	含税工程造价合计	43889.45	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		43,889.45	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		天棚工程					4980.3	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板 3. 吊顶高度:3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	27.03	152.32	4117.21	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:50*90mm铝方通 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.74	111.51	863.09	
		分部小计					4980.3	
		地面工程					3320.85	
1	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地板砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	29.31	107.71	3156.98	
2	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.84	195.08	163.87	
		分部小计					3320.85	
		墙面工程					27568.12	
		男卫生间					9587.13	
1	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21.78	185.82	4047.16	
2	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:19mm厚抗倍特板材 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.3	158.88	3860.78	
本页小计							16209.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.72	200.37	144.27	
4	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材台面 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.4	732.42	292.97	
5	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	0.72	114.39	82.36	
6	01B001	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.06	191.67	11.5	
8	011102003002	块料楼地面	1. 部位：卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4.12	220.45	908.25	
9	010404001001	垫层	1. 部位：卫生间墩台 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：陶粒回填 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.84	262.91	220.84	
		茶水间					6007.54	
本页小计							1679.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	24.88	185.82	4623.2	
2	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.9	721.65	649.49	
3	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:不锈钢饰面垭口套 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.4	214.2	299.88	
4	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
5	011502003002	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.49	114.4	170.46	
		过道					4393.62	
1	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400mm*800mm瓷砖 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32.43	135.48	4393.62	
		女卫生间					7579.83	
本页小计							10401.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm瓷砖 2. 墙面瓷砖使用专用粘接剂掺水泥施工并在瓷砖上涂刷专用背胶 3. 墙面涂刷瓷砖专用墙固 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆打底找平15mm厚 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.56	185.82	1404.8	
2	011210005002	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:木饰面 3. 配件品种、规格:包含门把手及其它五金 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	25.19	158.88	4002.19	
3	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 20mm厚银镜不锈钢包边 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.32	200.39	264.51	
4	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材台面 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.8	732.42	585.94	
5	011502003003	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:洗漱台50mm高石材挡水板 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1.4	114.39	160.15	
6	01B002	建筑窗贴膜	1. 建筑窗贴膜 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.8	5	19	
7	011102003003	块料楼地面	1. 部位:卫生间墩台 2. 加气块垒砌 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 5. 水泥砂浆粘接层 6. 600mm*600mm地板砖 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.31	215.3	1143.24	
		分部小计					27568.12	
		措施项目					1758.13	
本页小计							7579.83	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 1 页 共 27 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊项天棚		计量单位		m2		工程量		27.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1623.69	2405.41	241.93	583.84	16.24	24.05	2.42	5.84				
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1023.43	8985.94		367.97	10.23	89.86		3.68				
人工单价		小计						26.47	113.91	2.42	9.52				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								152.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600					m2	1.05	17	17.85						
	铝合金扣板 600*600					m2	1.05	85	89.25						
	其他材料费							-	6.81	-					
	材料费小计							-	113.92	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 2 页 共 27 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊项天棚		计量单位	m2	工程量	7.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-128	铝方通天棚 条型 间距100mm	100m2	0.01	597.06	10340.4		214.86	5.97	103.4		2.15
人工单价		小计						5.97	103.4		2.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铝方通 100间距				m2	1.05	98.48	103.4			
	材料费小计						-	103.4	-		

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 3 页 共 27 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	29.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16
人工单价		小计						28.17	71.64	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	71.63	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 4 页 共 27 页

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面		计量单位	m2	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.01	2820.87	15895.63	75.06	716.29	28.21	158.96	0.75	7.16
人工单价		小计						28.21	158.96	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								195.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35		
	其他材料费							-	145.6	-	
	材料费小计							-	158.96	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 5 页 共 27 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		21.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09				
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78				
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								185.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27						
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78						
	其他材料费							-	1.39	-					
	材料费小计							-	95.97	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 6 页 共 27 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		24.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32				
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7							
清单项目综合单价								158.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	87.02	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 7 页 共 27 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.37							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 9 页 共 27 页

项目编码		011502003001		项目名称		石材装饰线		计量单位		m		工程量		0.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38				
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								114.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06						
	其他材料费							-	5.46	-					
	材料费小计							-	102.52	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 10 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 11 页 共 27 页

项目编码		011105006001		项目名称		金属踢脚线		计量单位	m2	工程量	0.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-65	金属踢脚线	100m2	0.01	3665.41	14593.95		915.42	36.65	145.94		9.15
人工单价		小计						36.65	145.94		9.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								191.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	145.94	-	
	材料费小计							-	145.94	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 12 页 共 27 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		4.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0069	2200.68	4005.86	47.23	775.41	15.19	27.64	0.33	5.35				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						56.8	145.65	1.83	16.17				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								220.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.038	490	18.62						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费							-	10.98	-					
	材料费小计							-	145.64	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 13 页 共 27 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74 换	垫层 砂 换为【陶粒】	10m3	0.1	356.64	2142.4	4.11	125.87	35.66	214.24	0.41	12.59
人工单价		小计						35.66	214.24	0.41	12.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								262.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	陶粒					m3	1.1526	184.47	212.62		
	其他材料费							-	1.62	-	
	材料费小计							-	214.24	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 14 页 共 27 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	24.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 15 页 共 27 页

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.2222	29.47	1.92		7.32	65.49	4.27		16.27				
人工单价		小计						331.23	306.13	1.67	82.63				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								721.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.18	-					
	材料费小计							-	306.11	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 16 页 共 27 页

项目编码		010808004001		项目名称		金属门窗套		计量单位		m2		工程量		1.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-93	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板	10m2	0.1	167.94	1926.34		47.77	16.79	192.63				4.78		
人工单价		小计						16.79	192.63				4.78		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								214.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	不锈钢镜面板(8K板) δ 1.0					m2	1.1	167.86	184.65						
	其他材料费							-	7.99	-					
	材料费小计							-	192.64	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 17 页 共 27 页

项目编码		011505010002		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		1.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26				14.61		
人工单价		小计						58.51	127.26				14.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								200.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82						
	其他材料费							-	72.43	-					
	材料费小计							-	127.26	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 18 页 共 27 页

项目编码		011502003002		项目名称		石材装饰线		计量单位	m	工程量	1.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06		
	其他材料费							-	5.46	-	
	材料费小计							-	102.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 19 页 共 27 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	32.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-63	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m ²	100m ²	0.01	4644.54	7334.41	79.68	1489.28	46.45	73.34	0.8	14.89
人工单价		小计						46.45	73.34	0.8	14.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							135.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m ³	0.0216	606.001	13.09		
	面砖 400mm*800mm					m ²	1.05	56.988	59.84		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	73.33	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 20 页 共 27 页

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	7.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	4704.91	4909.8	79.68	1508.76	47.05	49.1	0.8	15.09
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	526.66	3665.76		159.4	5.27	36.66		1.59
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1465.83	1022.87	61.14	477.52	14.66	10.23	0.61	4.78
人工单价		小计						66.98	95.99	1.41	21.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0384	606.001	23.27		
	面砖 300*600					m2	1.04	34.166	35.53		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	12	35.78		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	95.97	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 21 页 共 27 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	25.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	545.43	3.18		173.2	54.54	0.32		17.32
人工单价		小计						54.54	0.32		17.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.7			
清单项目综合单价								158.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断 抗倍特板材					m2	1.02	85	86.7		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	87.02	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 22 页 共 27 页

项目编码		011505010003		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	1.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-117 换	盥洗室台镜 带框 ≤1.0m2 换为【不锈钢角线20*20*1.0】	10m2	0.1	585.13	1272.56		146.11	58.51	127.26		14.61
人工单价		小计						58.51	127.26		14.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镜面玻璃 δ 6					m2	1.18	46.46	54.82		
	其他材料费							-	72.43	-	
	材料费小计							-	127.26	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 23 页 共 27 页

项目编码		011505001003		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		0.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2657.43	3018.58	16.71	663.63	265.74	301.86	1.67	66.36				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.5	29.47	1.92		7.32	73.68	4.8		18.3				
人工单价		小计						339.42	306.66	1.67	84.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	角钢 50					t	0.0249	5390	134.21						
	石材台面					m2	1.06	112	118.72						
	其他材料费							-	53.71	-					
	材料费小计							-	306.66	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 24 页 共 27 页

项目编码		011502003003		项目名称		石材装饰线		计量单位		m		工程量		1.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-47	石材装饰线 砂浆粘贴 宽度≤50mm	100m	0.01	949.8	10247.47	3.36	237.84	9.5	102.47	0.03	2.38				
人工单价		小计						9.5	102.47	0.03	2.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								114.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	石材装饰线 20mm厚					m	1.06	91.57	97.06						
	其他材料费							-	5.46	-					
	材料费小计							-	102.52	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 25 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 26 页 共 27 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		5.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0062	2200.68	4005.86	47.23	775.41	13.57	24.71	0.29	4.78				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	996.97	1300.82	75.06	260.85	9.97	13.01	0.75	2.61				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	347.18	3336.36		105.11	3.47	33.36		1.05				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	7163.91	75.06	715.59	28.17	71.64	0.75	7.16				
人工单价		小计						55.18	142.72	1.79	15.6				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								215.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	55.551	57.22						
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	654.601	13.35						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.034	490	16.66						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	636.601	12.99						
	其他材料费						-	10.01	-						
	材料费小计						-	142.7	-						

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 27 页 共 27 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	114.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	630.83	572.32	67.21	270.7	6.31	5.72	0.67	2.71
人工单价		小计						6.31	5.72	0.67	2.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木脚手板					m3	0.001	1652.1	1.65		
	脚手架钢管					kg	0.4032	4.55	1.83		
	其他材料费							-	2.27	-	
	材料费小计							-	5.76	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间10建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间10建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-卫生间10建筑装饰工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-卫生间10建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	142218.39	
1.1	电气	33534.53	
1.2	给排水	108683.86	
2	措施项目	6435.2	
2.1	其中：安全文明施工费	3342.72	
2.2	其他措施费（费率类）	1610.91	
2.3	单价措施费	1481.57	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	4345.26	—
4.1	定额规费	4345.26	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	152998.85	
6	增值税	13769.9	—
7	含税工程造价合计	166768.75	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		166,768.75	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		电气					33534.53	
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:卫生间平板灯 2. 安装方式:同吊顶高度安装 3. 规格、型号:300mm*600mm 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	50	139.33	6966.5	
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 安装方式:距地2.4m 3. 规格、型号:PAK-Y01-208 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	20	115.01	2300.2	
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:卫生间筒灯L2 2. 安装方式:同吊顶高度 3. 规格、型号:直径80mm, 7瓦 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	80	61.58	4926.4	
4	030404031001	小电器	1. 名称:卫生间排气扇 2. 安装方式:同吊顶高度 3. 规格、型号:300mm*600mm 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	20	231.6	4632	
5	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装、距地1.3m 3. 规格、型号:250V 10A 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	20	16.03	320.6	
6	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装、距地1.3m 3. 规格、型号:250V 10A 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	20	17.17	343.4	
7	030404035001	插座	1. 名称:安全防溅插座 2. 安装方式:距地1.5m 3. 规格、型号:K426/10US 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	40	18.02	720.8	
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗敷 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	410.40	9.4	3857.76	
本页小计							24067.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:BV-2.5mm 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	946.50	3.79	3587.24	
10	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	166.30	10.41	1731.18	
11	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:BV-4mm 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	499.10	4.5	2245.95	
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装位置:暗装 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	250	7.61	1902.5	
		分部小计					33534.53	
		给排水					108683.86	
1	031001006001	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验、消毒冲洗 6. 含成品管卡 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	62.3	27.01	1682.72	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验、消毒冲洗 6. 含成品管卡 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	94.40	30.39	2868.82	
本页小计							14018.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求压力试验、消毒冲洗 6. 含成品管卡 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	134.70	62.81	8460.51	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活污水 3. 材质、规格:UPVC管 De50 4. 连接形式:粘结 5. 含成品管卡 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	148.00	34.96	5174.08	
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活污水 3. 材质、规格:UPVC管 De75 4. 连接形式:粘结 5. 含成品管卡 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	73.70	46.43	3421.89	
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活污水 3. 材质、规格:UPVC管 De110 4. 连接形式:粘结 5. 含成品管卡 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	160.70	67.05	10774.94	
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	20	43.35	867	
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	30	121.28	3638.4	
本页小计							32336.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	组	50	462. 65	23132. 5	
10	031004004001	洗涤盆	1. 名称:污水池 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	组	20	157. 26	3145. 2	
11	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	组	90	283. 97	25557. 3	
12	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	组	30	205. 94	6178. 2	
13	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏 2. 规格、类型:De50 3. 组装形式:成品 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	组	50	35. 76	1788	
14	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:电热水器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	10	1199. 43	11994. 3	
		分部小计					108683. 86	
		措施项目					1481. 57	
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	项	1	1481. 57	1481. 57	
本页小计							73277. 07	
合 计							143699. 96	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 1 页 共 27 页

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1	16.21	23.9		5.7	16.21	23.9		5.7
人工单价		小计						16.21	23.9		5.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						93.52			
清单项目综合单价								139.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	卫生间平板灯 300mm*600mm					套	1.01	92.59	93.52		
	其他材料费							-	3.6	-	
	材料费小计							-	117.42	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 2 页 共 27 页

项目编码		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	20.01	22.43		6.92	20.01	22.43		6.92
人工单价		小计						20.01	22.43		6.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						65.65			
清单项目综合单价								115.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	安全出口灯 PAK-Y01-208					套	1.01	65	65.65		
	其他材料费							-	2.13	-	
	材料费小计							-	88.08	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 3 页 共 27 页

项目编码		030412004002		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-163	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤3英寸	套	1	16.14	21.39		5.28	16.14	21.39		5.28
人工单价		小计						16.14	21.39		5.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.77			
清单项目综合单价								61.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	卫生间筒灯L2 直径80mm，7瓦					套	1.01	18.58	18.77		
	其他材料费							-	1.09	-	
	材料费小计							-	40.16	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 4 页 共 27 页

项目编码		030404031001		项目名称		小电器		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-73	民用电器的安装 风机的安装 排气扇	台	1	66.54	2.09		21.97	66.54	2.09		21.97
人工单价		小计						66.54	2.09		21.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						141			
清单项目综合单价								231.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卫生间排气扇 300mm*600mm					台	1	141	141		
	其他材料费							-	2.09	-	
	材料费小计							-	143.1	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 5 页 共 27 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.56	1.36		2.44	6.56	1.36		2.44
人工单价		小计						6.56	1.36		2.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						5.67			
清单项目综合单价								16.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联单控开关 250V 10A					只	1.02	5.56	5.67		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	7.02	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 6 页 共 27 页

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.56	1.36		2.44	6.56	1.36		2.44
人工单价		小计						6.56	1.36		2.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.81			
清单项目综合单价								17.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联单控开关 250V 10A					只	1.02	6.68	6.81		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	8.16	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 7 页 共 27 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.14	1.36		2.85	8.14	1.36		2.85
人工单价		小计						8.14	1.36		2.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.67			
清单项目综合单价								18.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安全防溅插座 K426/10US					套	1.02	5.56	5.67		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	7.02	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 8 页 共 27 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		410.40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	57.37	2.48		20.34	5.74	0.25				2.03		
人工单价		小计						5.74	0.25			2.03			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.37							
清单项目综合单价								9.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性阻燃管 PC16					m	1.06	1.29	1.37						
	其他材料费							-	0.25	-					
	材料费小计							-	1.62	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 9 页 共 27 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		946.50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	9.5	1.82		3.26	0.95	0.18				0.33		
人工单价		小计						0.95	0.18			0.33			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						2.33							
清单项目综合单价								3.79							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	绝缘电线 BV-2.5mm					m	1.16	2.01	2.33						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	2.51	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 10 页 共 27 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		166.30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	61.08	2.61		21.97	6.11	0.26			2.2			
人工单价		小计						6.11	0.26			2.2			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.84							
清单项目综合单价								10.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性阻燃管 PVC20					m	1.06	1.74	1.84						
	其他材料费							-	0.26	-					
	材料费小计							-	2.1	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 11 页 共 27 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 12 页 共 27 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	250
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.61	1.25		1.22	3.61	1.25		1.22
人工单价		小计						3.61	1.25		1.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 塑料					个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	2.77	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 13 页 共 27 页

项目编码		031001006001		项目名称		给水管		计量单位		m		工程量		62.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内	10m	0.1	135.58	1.7	0.12	45.98	13.56	0.17	0.01	4.6				
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	47.77	1.08		16.27	0.48	0.01		0.16				
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.429	1.31	0.72		0.4	1.87	1.03		0.57				
人工单价		小计						15.91	1.21	0.01	5.33				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.54							
清单项目综合单价								27.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R管 DN20					m	1.016	3.54	3.6						
	室内塑料给水管热熔管件 DN20					个	1.225	0.56	0.69						
	成品管卡 DN20					套	1.5005	0.17	0.26						
	其他材料费							-	1.2	-					
	材料费小计							-	5.75	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 14 页 共 27 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		94.40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.1	146.38	1.99	0.12	49.63	14.64	0.2	0.01	4.96				
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	51.48	1.73		17.49	0.51	0.02		0.17				
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	1.25	1.43	0.72		0.4	1.79	0.9		0.5				
人工单价		小计						16.94	1.12	0.01	5.63				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.68							
清单项目综合单价								30.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R管 DN25					m	1.016	5.39	5.48						
	室内塑料给水管热熔管件 DN25					个	1.081	0.86	0.93						
	成品管卡 DN25					套	1.3125	0.21	0.28						
	其他材料费							-	1.11	-					
	材料费小计							-	7.79	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 15 页 共 27 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		134.70	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-328	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径63mm以内	10m	0.1	209.26	3.12	0.21	70.78	20.93	0.31	0.02	7.08				
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	62.54	6.47		21.15	0.63	0.06		0.21				
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	0.909	1.86	0.82		0.82	1.69	0.75		0.75				
人工单价		小计						23.25	1.12	0.02	8.04				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.4							
清单项目综合单价								62.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R管 DN50					m	1.016	26.2	26.62						
	室内塑料给水管热熔管件 DN50					个	0.659	4.77	3.14						
	成品管卡 DN50					套	0.9545	0.67	0.64						
	其他材料费							-	1.13	-					
	材料费小计							-	31.52	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 16 页 共 27 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	148.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径50mm以内	10m	0.1	150.63	2.91	0.03	50.85	15.06	0.29		5.09
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm 以内	个	2	1.86	0.82		0.82	3.72	1.64		1.64
人工单价		小计						18.78	1.93		6.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						7.52			
清单项目综合单价								34.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	成品管卡 De50					套	2.1	0.67	1.41		
	UPVC管 De50					m	1.012	4.98	5.04		
	室内塑料排水管粘接管件 De50					个	0.69	1.56	1.08		
	其他材料费							-	1.94	-	
	材料费小计							-	9.47	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 17 页 共 27 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		73.70	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径75mm以内	10m	0.1	201.83	5.38	0.03	68.35	20.18	0.54					6.84	
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm 以内	个	1.111	2.07	0.84		0.82	2.3	0.93					0.91	
人工单价		小计						22.48	1.47					7.75	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						14.73							
清单项目综合单价								46.43							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	UPVC管 De75					m	0.98	8.67	8.5						
	室内塑料排水管粘接管件 De75					个	0.885	3.93	3.48						
	成品管卡 De75					套	1.1666	2.36	2.75						
	其他材料费							-	1.47	-					
	材料费小计							-	16.19	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 18 页 共 27 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		160.70	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	224.91	8.55	0.07	76.08	22.49	0.86	0.01	7.61				
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100 mm以内	个	0.909	2.28	2.23		0.82	2.07	2.03		0.75				
人工单价		小计						24.56	2.89	0.01	8.36				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						31.25							
清单项目综合单价								67.05							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	UPVC管 De110					m	0.95	17.71	16.82						
	室内塑料排水管粘接管件 De110					个	1.156	9.67	11.18						
	成品管卡 De110					套	0.9545	3.4	3.25						
	其他材料费							-	2.88	-					
	材料费小计							-	34.13	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 19 页 共 27 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	13.25	5.24	1.17	4.47	13.25	5.24	1.17	4.47
人工单价		小计						13.25	5.24	1.17	4.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.22			
清单项目综合单价								43.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀 DN25					个	1.01	19.03	19.22		
	其他材料费							-	5.24	-	
	材料费小计							-	24.46	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 20 页 共 27 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	32.5	19.4	2.48	10.99	32.5	19.4	2.48	10.99
人工单价		小计						32.5	19.4	2.48	10.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						55.91			
清单项目综合单价								121.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀 DN50					个	1.01	55.36	55.91		
	其他材料费							-	19.4	-	
	材料费小计							-	75.31	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 21 页 共 27 页

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.1	626.58	33.94		211.96	62.66	3.39		21.2
人工单价		小计						62.66	3.39		21.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						375.4			
清单项目综合单价								462.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水密封胶					支	0.2	9.89	1.98		
	台式洗手盆 成套					个	1.01	371.68	375.4		
	其他材料费							-	1.42	-	
	材料费小计							-	378.8	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 22 页 共 27 页

项目编码		031004004001		项目名称		洗涤盆		计量单位	组	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-23	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	384.83	47.55		130.18	38.48	4.76		13.02
人工单价		小计						38.48	4.76		13.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						101			
清单项目综合单价								157.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水密封胶					支	0.15	9.89	1.48		
	污水池					个	1.01	100	101		
	其他材料费							-	3.27	-	
	材料费小计							-	105.76	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 23 页 共 27 页

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	90
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-36	蹲式大便器安装 脚踏开关	10套	0.1	585.69	237.92		198.12	58.57	23.79		19.81
人工单价		小计						58.57	23.79		19.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						181.8			
清单项目综合单价								283.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水密封胶					支	0.5	9.89	4.95		
	蹲式大便器					个	1.01	180	181.8		
	其他材料费							-	18.85	-	
	材料费小计							-	205.6	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 24 页 共 27 页

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-44	壁挂式小便器安装 脚踏阀开关	10套	0.1	352.38	68.39		119.2	35.24	6.84		11.92
人工单价		小计						35.24	6.84		11.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						151.94			
清单项目综合单价								205.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水密封胶					支	0.07	9.89	0.69		
	挂式小便器					个	1.01	150.44	151.94		
	其他材料费							-	6.15	-	
	材料费小计							-	158.77	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 25 页 共 27 页

项目编码		031004008001		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	181.62	1.48		61.44	18.16	0.15		6.14
人工单价		小计						18.16	0.15		6.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						11.31			
清单项目综合单价								35.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏 De50					个	1.01	11.2	11.31		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	11.46	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 26 页 共 27 页

项目编码		031006012001		项目名称		热水器、开水炉		计量单位	台	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-9-77	电热水器安装 挂式 RS30型	台	1	72.7	6.37		25.23	72.7	6.37		25.23
人工单价		小计						72.7	6.37		25.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1095.13			
清单项目综合单价								1199.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电热水器					台	1	1095.13	1095.13		
	其他材料费							-	6.37	-	
	材料费小计							-	1101.51	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 27 页 共 27 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.7007	142.13	283.07		71.19	99.59	198.34		49.88
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	2.284	142.13	283.07		71.19	324.63	646.53		162.6
人工单价		小计						424.22	844.87		212.48
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1481.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)					元	844.8898	1	844.89		
	材料费小计							-	844.89	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（图书馆卫生间改造）项目-安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	地漏 De50	个	50.5	11.2	565.6		
2	PP-R管 DN20	m	63.2968	3.54	224.07		
3	PP-R管 DN25	m	95.9104	5.39	516.96		
4	PP-R管 DN50	m	136.8552	26.2	3585.61		
5	UPVC管 De50	m	149.776	4.98	745.88		
6	UPVC管 De75	m	72.226	8.67	626.2		
7	UPVC管 De110	m	152.665	17.71	2703.7		
8	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	76.3175	0.56	42.74		
9	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	102.0464	0.86	87.76		
10	室内塑料给水管热熔管件 DN50	个	88.7673	4.77	423.42		
11	室内塑料排水管粘接管件 De50	个	102.12	1.56	159.31		
12	室内塑料排水管粘接管件 De75	个	65.2245	3.93	256.33		
13	室内塑料排水管粘接管件 De110	个	185.7692	9.67	1796.39		
14	成品管卡 DN20	套	93.478035	0.17	15.89		
15	成品管卡 DN25	套	123.9	0.21	26.02		
16	成品管卡 DN50	套	128.564415	0.67	86.14		
17	成品管卡 De50	套	310.8	0.67	208.24		
18	成品管卡 De75	套	85.974735	2.36	202.9		
19	成品管卡 De110	套	153.380115	3.4	521.49		
20	截止阀 DN25	个	20.2	19.03	384.41		
21	截止阀 DN50	个	30.3	55.36	1677.41		
22	台式洗手盆 成套	个	50.5	371.68	18769.84		
23	污水池	个	20.2	100	2020		
24	蹲式大便器	个	90.9	180	16362		
25	挂式小便器	个	30.3	150.44	4558.33		
26	卫生间平板灯 300mm*600mm	套	50.5	92.59	4675.8	河南闻达电器有限公司南阳办事处	
27	安全出口灯 PAK-Y01-208	套	20.2	65	1313		
28	卫生间筒灯L2 直径80mm, 7瓦	套	80.8	18.58	1501.26		
29	单联单控开关 250V 10A	只	20.4	5.56	113.42		
30	双联单控开关 250V 10A	只	20.4	6.68	136.27		
31	安全防溅插座 K426/10US	套	40.8	5.56	226.85		

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(图书馆卫生间改造)项目-安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-前期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8177.03	
2	措施项目	1177.53	
2.1	其中：安全文明施工费	806.17	
2.2	其他措施费（费率类）	371.36	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	1000.37	—
4.1	定额规费	1000.37	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	10354.93	
6	增值税	931.94	—
7	含税工程造价合计	11286.87	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		11,286.87	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-前期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					8177.03	
1	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:吊灯拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	28	3.51	98.28	
2	011613001002	吊扇拆除	1. 灯具种类:吊扇拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	9	3.51	31.59	
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有室内门 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	樘	4	21.33	85.32	
4	011613001003	空调拆除	1. 拆除原有空调 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	1	156.62	156.62	
5	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:过门石石材拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.8	10.09	18.16	
6	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:铲除墙面基层 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	448.84	14.55	6530.62	
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	9.01	139.45	1256.44	
		措施项目						
本页小计							8177.03	
合 计							8177.03	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-前期拆除工程

第 1 页 共 7 页

项目编码		011613001001		项目名称		灯具拆除		计量单位	套	工程量	28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-105	一般灯具拆除 吊杆灯	10套(只)	0.1	27.85			7.2	2.79			0.72
人工单价		小计						2.79			0.72
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-前期拆除工程

第 2 页 共 7 页

项目编码		011613001002		项目名称		吊扇拆除		计量单位	套	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-105	一般灯具拆除 吊杆灯	10套(只)	0.1	27.85			7.2	2.79			0.72
人工单价		小计						2.79			0.72
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-前期拆除工程

第 3 页 共 7 页

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	169.3			43.93	16.93			4.39
人工单价		小计						16.93			4.39
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-前期拆除工程

第 4 页 共 7 页

项目编码		011613001003		项目名称		空调拆除		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借7-1-14 换	墙上式空调器安装质量≤0.1t 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.7	台	1	114.76			41.86	114.76			41.86
人工单价		小计						114.76			41.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								156.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-前期拆除工程

第 5 页 共 7 页

项目编码		011605001001		项目名称		平面块料拆除		计量单位		m2		工程量		1.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-48	块料面层铲除 楼地面 石材面	10m2	0.1	80.08			20.73	8.01						2.07	
人工单价		小计						8.01					2.07		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								10.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-前期拆除工程

第 6 页 共 7 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	448.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	115.49			29.97	11.55			3
人工单价		小计						11.55			3
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-前期拆除工程

第 7 页 共 7 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	9.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	376.9		258.7	115.57	37.69		25.87	11.56
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	353.4		191.73	98.23	35.34		19.17	9.82
人工单价		小计						73.03		45.04	21.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-前期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		806.17			
2	01	其他措施费（费率类）			371.36			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	92.84			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	185.68			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	92.84			
3	02	其他（费率类）						
合 计					1177.53			

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-前期拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1000.37		1000.37
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1000.37		1000.37
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	10354.93	9	931.94
合 计					1932.31

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(走班教室建设)项目-前期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-前期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(走班教室建设)项目-前期拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	198174.37	
1.1	地面工程	74572.92	
1.2	天棚工程	52085.8	
1.3	墙面工程	71515.65	
2	措施项目	13962.15	
2.1	其中：安全文明施工费	2391.63	
2.2	其他措施费（费率类）	1100.35	
2.3	单价措施费	10470.17	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	2965.45	—
4.1	定额规费	2965.45	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	215101.97	
6	增值税	19359.18	—
7	含税工程造价合计	234461.15	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		234,461.15	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		地面工程					74572.92	
1	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 部位:主席台 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:木质框架基层 3. 基层材料种类、规格:细木工板找平 4. 防潮垫 5. 面层材料品种、规格、颜色:12mm强化复合木地板 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	12	313.78	3765.36	
2	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 部位:阶梯教室 2. 防潮垫、8mm厚减震垫 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm强化复合木地板 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	216.64	236.46	51226.69	
3	010507004001	台阶	1. 位置:教室阶梯处 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. Φ 4@100*100钢筋网片 5. 含模板安拆 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	112.92	171.85	19405.3	
4	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.90	195.08	175.57	
		分部小计					74572.92	
		天棚工程					52085.8	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:拉杆 2. 面层材料品种、规格:双层9mm石膏板白色乳胶漆饰面 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	129.8	114.89	14912.72	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:拉杆 2. 面层材料品种、规格:70mm*80mm铝方通间隔100mm 3. 黑色墙饰处理 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	97.9	165.2	16173.08	
本页小计							105658.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	01B001	铝塑板材质定制党徽造型	1. 铝塑板材质定制党徽造型 2. 内含LED光源 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	1	21000	21000	
		分部小计					52085.8	
		墙面工程					71515.65	
1	011207001001	墙面装饰板	1. 刷墙固 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层（三防处理） 3. 隔离层材料种类、规格:阻燃吸音棉3mm厚 4. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维吸音板12mm厚 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	224.42	160.11	35931.89	
2	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合踢脚线 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.06	75.63	382.69	
3	010801001001	木质门	1. 实木复合烤漆门 2. 规格:1.5m*2.4m 3. 含门窗五金拉手等费用 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	樘	4.0	2381	9524	
4	010810001001	窗帘	1. 窗帘 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	247.8	85	21063	
5	010810001002	窗帘盒	1. 木质窗帘盒 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	45.77	100.81	4614.07	
		分部小计					71515.65	
		措施项目					10470.17	
1	011701002001	外脚手架	部位:内墙粉饰 1. 搭设方式:结合实际情况自行综合考虑 2. 脚手架材质:结合实际情况自行综合考虑 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	355.54	15.41	5478.87	
本页小计							97994.52	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 1 页 共 15 页

项目编码		011104002001		项目名称		竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-53	其他材料面层 条形实木地板铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.01	2974.72	21356.07	179.48	742.8	29.75	213.56	1.79	7.43
11-52 换	其他材料面层 条形实木地板铺在细木工板上 成品安装	100m2	0.01	2312.3	3234		577.49	23.12	32.34		5.77
人工单价		小计						52.87	245.9	1.79	13.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								313.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	泡沫防潮纸					m2	1.1	54.87	60.36		
	复合木地板 12mm					m2	1.05	112	117.6		
	其他材料费							-	67.9	-	
	材料费小计							-	245.86	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 2 页 共 15 页

项目编码		011104002002		项目名称		竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	216.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-54	其他材料面层 条形复合地板 铺在水泥地面上 成品安装	100m2	0.01	1657.66	20173.68		413.94	16.58	201.74		4.14
补子目3	减震垫	m2	1		14				14		
人工单价		小计						16.58	215.74		4.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								236.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	泡沫防潮纸					m2	1.1	54.87	60.36		
	自粘型防水卷材					m2	1.1	19.17	21.09		
	复合木地板 12mm					m2	1.05	112	117.6		
	减震垫					m2	1	14	14		
	其他材料费							-	2.69	-	
	材料费小计							-	215.74	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 3 页 共 15 页

项目编码		010507004001		项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	112.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-50 H80210557 80210559	现浇混凝土 台阶 换为【预拌混凝土 C25】	10m2水平投影面积	0.1	164.19	676.74		78.62	16.42	67.67		7.86
5-124	钢筋网片	t	0.002	1246.01	4120	156.31	595.63	2.47	8.16	0.31	1.18
5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	1593.38	4418.89	4.65	761.61	15.93	44.19	0.05	7.62
人工单价		小计						34.82	120.02	0.36	16.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								171.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0072	2074	14.93		
	复合模板					m2	0.4509	37.12	16.74		
	木支撑					m3	0.0064	1800	11.52		
	预拌混凝土 C25					m3	0.1236	533.333	65.92		
	其他材料费							-	10.77	-	
	材料费小计							-	119.87	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 4 页 共 15 页

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面		计量单位	m2	工程量	0.90
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-17	块料面层 石材楼地面 每块 面积0.36m2以内	100m2	0.01	2820.87	15895.63	75.06	716.29	28.21	158.96	0.75	7.16
人工单价		小计						28.21	158.96	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								195.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	158.96	-	
	材料费小计							-	158.96	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 5 页 共 15 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		129.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-34	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格>600mm*600mm平面	100m2	0.01	1537.2	2177.73	229.07	552.72	15.37	21.78	2.29	5.53				
13-101 换	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.01	1164.61	2650.19		418.68	11.65	26.5		4.19				
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1432.62	915.54		411.4	14.33	9.16		4.11				
人工单价		小计						41.35	57.44	2.29	13.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								114.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600以上					m2	1.05	15	15.75						
	纸面石膏板					m2	2.1	12	25.2						
	其他材料费							-	16.48	-					
	材料费小计							-	57.45	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 6 页 共 15 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		97.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-34	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格>600mm*600mm平面	100m2	0.01	1537.2	2177.73	229.07	552.72	15.37	21.78	2.29	5.53				
13-128	铝方通天棚 条型 间距100mm	100m2	0.01	597.06	10340.4		214.86	5.97	103.4		2.15				
14-172	金属面 调和漆二遍	100m2	0.01	505.16	220.61		145.15	5.05	2.21		1.45				
人工单价		小计						26.39	127.39	2.29	9.13				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								165.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600以上					m2	1.05	15	15.75						
	铝方通 100间距					m2	1.05	98.48	103.4						
	其他材料费							-	8.23	-					
	材料费小计							-	127.38	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 7 页 共 15 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 8 页 共 15 页

项目编码		011207001001		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	224.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	150.88	77.33	4.2	48.73	1.51	0.77	0.04	0.49
12-139	墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层	100m2	0.01	802.17	3146.55	58.79	254.71	8.02	31.47	0.59	2.55
12-135	墙饰面 夹板、卷材基层 玻璃棉毡隔离层	100m2	0.01	363.12	3153.7		115.18	3.63	31.54		1.15
12-168	墙饰面 面层 岩棉吸音板	100m2	0.01	757.11	6839.84		240.09	7.57	68.4		2.4
人工单价		小计						20.73	132.18	0.63	6.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								160.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	细木工板 δ 15					m2	1.05	29.73	31.22		
	竹纤维吸音板 12mm					m2	1.05	65	68.25		
	吸音棉 δ 75					m2	1.05	30	31.5		
	其他材料费							-	1.19	-	
	材料费小计							-	132.17	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 9 页 共 15 页

项目编码		011105005001		项目名称		木质踢脚线		计量单位	m2	工程量	5.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-64	木踢脚线 成品	100m2	0.01	3509.02	3178.13		876.35	35.09	31.78		8.76
人工单价		小计						35.09	31.78		8.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								75.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	31.89	-	
	材料费小计							-	31.89	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 10 页 共 15 页

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	4.0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-4	成品套装木门安装 双扇门	10樘	0.1	617.94	18850.1		175.82	61.79	1885.01		17.58
8-125	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	0.2	419.47	1341.28		119.27	83.89	268.26		23.85
8-126	门特殊五金 顺位器	10个	0.1	166.6	191.9		47.44	16.66	19.19		4.74
人工单价		小计						162.34	2172.46		46.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2381			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双扇套装平开实木门					樘	1	1833.48	1833.48		
	闭门器					套	2.02	132.8	268.26		
	其他材料费							-	70.72	-	
	材料费小计							-	2172.46	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 11 页 共 15 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 12 页 共 15 页

项目编码		010810001002		项目名称		窗帘盒		计量单位	m	工程量	45.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-106	成品窗帘轨 明装 单轨	10m	0.1	43.73	507		12.35	4.37	50.7		1.24
8-102	窗帘盒(不带轨) 制作安装 胶合板	10m	0.1	174.79	220.5		49.72	17.48	22.05		4.97
人工单价		小计						21.85	72.75		6.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	成品窗帘杆					m	1	48	48		
	其他材料费							-	24.75	-	
	材料费小计							-	72.76	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 13 页 共 15 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	355.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	630.83	572.32	67.21	270.7	6.31	5.72	0.67	2.71
人工单价		小计						6.31	5.72	0.67	2.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.76	-	
	材料费小计							-	5.76	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 14 页 共 15 页

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	225.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m)	100m2	0.01	824.65	339.7	148.33	360.13	8.25	3.4	1.48	3.6
17-60	单项脚手架 满堂脚手架 增加层1.2m	100m2	0.01	177.28	19.82	23.52	76.52	1.77	0.2	0.24	0.77
人工单价		小计						10.02	3.6	1.72	4.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.51	-	
	材料费小计							-	3.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 15 页 共 15 页

项目编码		01B002		项目名称		墙面超高粉饰改架费用		计量单位	m2	工程量	355.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
00010102	一般技工	工日	0.0128	120.89				1.55			
人工单价		小计						1.55			
一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2391.63			
2	01	其他措施费（费率类）			1100.35			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	275.09			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	550.17			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	275.09			
3	02	其他（费率类）						
合 计					3491.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(走班教室建设)项目-会议室1建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室1建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(走班教室建设)项目-会议室1建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	198174.37	
1.1	地面工程	74572.92	
1.2	天棚工程	52085.8	
1.3	墙面工程	71515.65	
2	措施项目	13962.15	
2.1	其中：安全文明施工费	2391.63	
2.2	其他措施费（费率类）	1100.35	
2.3	单价措施费	10470.17	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	2965.45	—
4.1	定额规费	2965.45	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	215101.97	
6	增值税	19359.18	—
7	含税工程造价合计	234461.15	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		234,461.15	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		地面工程					74572.92	
1	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 部位:主席台 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:木质框架基层 3. 基层材料种类、规格:细木工板找平 4. 防潮垫 5. 面层材料品种、规格、颜色:12mm强化复合木地板 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	12	313.78	3765.36	
2	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 部位:阶梯教室 2. 防潮垫、8mm厚减震垫 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm强化复合木地板 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	216.64	236.46	51226.69	
3	010507004001	台阶	1. 位置:教室阶梯处 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. Φ 4@100*100钢筋网片 5. 含模板安拆 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	112.92	171.85	19405.3	
4	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:石材过门石 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.90	195.08	175.57	
		分部小计					74572.92	
		天棚工程					52085.8	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:拉杆 2. 面层材料品种、规格:双层9mm石膏板白色乳胶漆饰面 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	129.8	114.89	14912.72	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:拉杆 2. 面层材料品种、规格:70mm*80mm铝方通间隔100mm 3. 黑色墙饰处理 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	97.9	165.2	16173.08	
本页小计							105658.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	01B001	铝塑板材质定制党徽造型	1. 铝塑板材质定制党徽造型 2. 内含LED光源 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	1	21000	21000	
		分部小计					52085.8	
		墙面工程					71515.65	
1	011207001002	墙面装饰板	1. 刷墙固 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层（三防处理） 3. 隔离层材料种类、规格:阻燃吸音棉3mm厚 4. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维吸音板12mm厚 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	224.42	160.11	35931.89	
2	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合踢脚线 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.06	75.63	382.69	
3	010801001001	木质门	1. 实木复合烤漆门 2. 规格: 1.5m*2.4m 3. 含门窗五金拉手等费用 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	樘	4.0	2381	9524	
4	010810001001	窗帘	1. 窗帘 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	247.8	85	21063	
5	010810001002	窗帘盒	1. 木质窗帘盒 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	45.77	100.81	4614.07	
		分部小计					71515.65	
		措施项目					10470.17	
1	011701002001	外脚手架	部位:内墙粉饰 1. 搭设方式:结合实际情况自行综合考虑 2. 脚手架材质:结合实际情况自行综合考虑 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	355.54	15.41	5478.87	
本页小计							97994.52	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 1 页 共 15 页

项目编码		011104002001		项目名称		竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-53	其他材料面层 条形实木地板铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.01	2974.72	21356.07	179.48	742.8	29.75	213.56	1.79	7.43
11-52 换	其他材料面层 条形实木地板铺在细木工板上 成品安装	100m2	0.01	2312.3	3234		577.49	23.12	32.34		5.77
人工单价		小计						52.87	245.9	1.79	13.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								313.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	泡沫防潮纸					m2	1.1	54.87	60.36		
	复合木地板 12mm					m2	1.05	112	117.6		
	其他材料费							-	67.9	-	
	材料费小计							-	245.86	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 2 页 共 15 页

项目编码		011104002003		项目名称		竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	216.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-54	其他材料面层 条形复合地板 铺在水泥地面上 成品安装	100m2	0.01	1657.66	20173.68		413.94	16.58	201.74		4.14
补子目3	减震垫	m2	1		14				14		
人工单价		小计						16.58	215.74		4.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								236.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	泡沫防潮纸					m2	1.1	54.87	60.36		
	自粘型防水卷材					m2	1.1	19.17	21.09		
	复合木地板 12mm					m2	1.05	112	117.6		
	减震垫					m2	1	14	14		
	其他材料费							-	2.69	-	
	材料费小计							-	215.74	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 3 页 共 15 页

项目编码		010507004001		项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	112.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-50 H80210557 80210559	现浇混凝土 台阶 换为【预拌混凝土 C25】	10m2水平投影面积	0.1	164.19	676.74		78.62	16.42	67.67		7.86
5-124	钢筋网片	t	0.002	1246.01	4120	156.31	595.63	2.47	8.16	0.31	1.18
5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	1593.38	4418.89	4.65	761.61	15.93	44.19	0.05	7.62
人工单价		小计						34.82	120.02	0.36	16.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								171.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.4509	37.12	16.74		
	板方材					m3	0.0072	2074	14.93		
	木支撑					m3	0.0064	1800	11.52		
	预拌混凝土 C25					m3	0.1236	533.333	65.92		
	其他材料费							-	10.77	-	
	材料费小计							-	119.87	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 4 页 共 15 页

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面		计量单位	m2	工程量	0.90
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-17	块料面层 石材楼地面 每块 面积0.36m2以内	100m2	0.01	2820.87	15895.63	75.06	716.29	28.21	158.96	0.75	7.16
人工单价		小计						28.21	158.96	0.75	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								195.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	158.96	-	
	材料费小计							-	158.96	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 5 页 共 15 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		129.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-34	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格>600mm*600mm平面	100m2	0.01	1537.2	2177.73	229.07	552.72	15.37	21.78	2.29	5.53				
13-101 换	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.01	1164.61	2650.19		418.68	11.65	26.5		4.19				
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1432.62	915.54		411.4	14.33	9.16		4.11				
人工单价		小计						41.35	57.44	2.29	13.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								114.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600以上					m2	1.05	15	15.75						
	纸面石膏板					m2	2.1	12	25.2						
	其他材料费							-	16.48	-					
	材料费小计							-	57.45	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 6 页 共 15 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		97.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-34	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格>600mm*600mm平面	100m2	0.01	1537.2	2177.73	229.07	552.72	15.37	21.78	2.29	5.53				
13-128	铝方通天棚 条型 间距100mm	100m2	0.01	597.06	10340.4		214.86	5.97	103.4		2.15				
14-172	金属面 调和漆二遍	100m2	0.01	505.16	220.61		145.15	5.05	2.21		1.45				
人工单价		小计						26.39	127.39	2.29	9.13				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								165.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600以上					m2	1.05	15	15.75						
	铝方通 100间距					m2	1.05	98.48	103.4						
	其他材料费							-	8.23	-					
	材料费小计							-	127.38	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 7 页 共 15 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 8 页 共 15 页

项目编码		011207001002		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	224.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	150.88	77.33	4.2	48.73	1.51	0.77	0.04	0.49
12-139	墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层	100m2	0.01	802.17	3146.55	58.79	254.71	8.02	31.47	0.59	2.55
12-135	墙饰面 夹板、卷材基层 玻璃棉毡隔离层	100m2	0.01	363.12	3153.7		115.18	3.63	31.54		1.15
12-168	墙饰面 面层 岩棉吸音板	100m2	0.01	757.11	6839.84		240.09	7.57	68.4		2.4
人工单价		小计						20.73	132.18	0.63	6.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								160.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	细木工板 δ 15					m2	1.05	29.73	31.22		
	竹纤维吸音板 12mm					m2	1.05	65	68.25		
	吸音棉 δ 75					m2	1.05	30	31.5		
	其他材料费							-	1.19	-	
	材料费小计							-	132.17	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 9 页 共 15 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 10 页 共 15 页

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	4.0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-4	成品套装木门安装 双扇门	10樘	0.1	617.94	18850.1		175.82	61.79	1885.01		17.58
8-125	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	0.2	419.47	1341.28		119.27	83.89	268.26		23.85
8-126	门特殊五金 顺位器	10个	0.1	166.6	191.9		47.44	16.66	19.19		4.74
人工单价		小计						162.34	2172.46		46.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2381			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双扇套装平开实木门					樘	1	1833.48	1833.48		
	闭门器					套	2.02	132.8	268.26		
	其他材料费							-	70.72	-	
	材料费小计							-	2172.46	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 11 页 共 15 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 12 页 共 15 页

项目编码		010810001002		项目名称		窗帘盒		计量单位	m	工程量	45.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-106	成品窗帘轨 明装 单轨	10m	0.1	43.73	507		12.35	4.37	50.7		1.24
8-102	窗帘盒(不带轨) 制作安装 胶合板	10m	0.1	174.79	220.5		49.72	17.48	22.05		4.97
人工单价		小计						21.85	72.75		6.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品窗帘杆					m	1	48	48		
	其他材料费							-	24.75	-	
	材料费小计							-	72.76	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 13 页 共 15 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	355.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	630.83	572.32	67.21	270.7	6.31	5.72	0.67	2.71
人工单价		小计						6.31	5.72	0.67	2.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	5.76	-	
	材料费小计							-	5.76	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 14 页 共 15 页

项目编码		011701006001	项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	225.28	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m)	100m2	0.01	824.65	339.7	148.33	360.13	8.25	3.4	1.48	3.6
17-60	单项脚手架 满堂脚手架 增加层1.2m	100m2	0.01	177.28	19.82	23.52	76.52	1.77	0.2	0.24	0.77
人工单价		小计						10.02	3.6	1.72	4.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.51	-	
	材料费小计							-	3.52	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 15 页 共 15 页

项目编码		01B002		项目名称		墙面超高粉饰改架费用		计量单位	m2	工程量	355.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
00010102	一般技工	工日	0.0128	120.89				1.55			
人工单价		小计						1.55			
一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2391.63			
2	01	其他措施费（费率类）			1100.35			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	275.09			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	550.17			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	275.09			
3	02	其他（费率类）						
合 计					3491.98			

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(走班教室建设)项目-会议室2建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-会议室2建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(走班教室建设)项目-会议室2建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	41822.47	
1.1	电气	41822.47	
2	措施项目	2295.99	
2.1	其中：安全文明施工费	1298.09	
2.2	其他措施费（费率类）	626.44	
2.3	单价措施费	371.46	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	1689.89	—
4.1	定额规费	1689.89	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	45808.35	
6	增值税	4122.75	—
7	含税工程造价合计	49931.1	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		49,931.10	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		电气					41822.47	
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 安装方式:距地2.4m 3. 规格、型号:PAK-Y01-208 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	8	115.01	920.08	
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 安装方式:门上0.2m 3. 规格、型号:PAK-Y01-101E02 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	8	115.01	920.08	
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:L1筒灯 2. 安装方式:同吊顶高度 3. 规格、型号:直径150mm, 18瓦 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	108	73.36	7922.88	
4	011304001001	灯带（槽）	1. 名称:LED灯带 2. 规格、型号:144珠宽13mm厚6mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	108.2	55.87	6045.13	
5	040801029001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装、距地1.3m 3. 规格、型号:250V 10A 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	4	16.03	64.12	
6	040801029002	照明开关	1. 名称:党徽控制开关 2. 安装方式:暗装、距地1.3m 3. 规格、型号:250V 10A 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2	16.03	32.06	
7	040801030001	插座	1. 名称:安全五孔插座 2. 安装方式:距地1.5m 3. 规格、型号:250V 10A 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	14	15.79	221.06	
8	040801030002	插座	1. 名称:电脑T0插座 2. 安装方式:安装,高度以投影仪高度为准 3. 规格、型号:RJ45 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2	18.36	36.72	
本页小计							16162.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030404017001	配电箱	1. 名称:空调开关箱 2. 安装方式:暗装、距地1.8m 3. 规格、型号:214*210*120 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	4	311.29	1245.16	
10	030404017002	配电箱	1. 名称:大教室内配电箱 2. 安装方式:暗装、距地1.8m 3. 规格、型号:600*500*160 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	1	1191.44	1191.44	
11	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗敷 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	763.64	9.4	7178.22	
12	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	128.48	10.41	1337.48	
13	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗敷 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	75.82	11.73	889.37	
14	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:BV-2.5mm 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	1198.70	3.79	4543.07	
15	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:ZRBV-2.5mm 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	675.08	3.91	2639.56	
16	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:BV-4mm 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	392.06	4.51	1768.19	
本页小计							20792.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:BV-6mm 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	409.60	6.26	2564.1	
18	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:超五类网线 4. 材质:铜芯 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	7.75	4.51	34.95	
19	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	7.37	8.71	64.19	
20	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装位置:暗装 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	40	7.61	304.4	
21	030502001001	剔槽	1. 名称:剔槽 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	116.15	16.36	1900.21	
		分部小计					41822.47	
		措施项目					371.46	
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	项	1	371.46	371.46	
本页小计							5239.31	
合 计							42193.93	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 1 页 共 22 页

项目编码		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	20.01	22.43		6.92	20.01	22.43				6.92		
人工单价		小计						20.01	22.43				6.92		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						65.65							
清单项目综合单价								115.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.56	0.71						
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3						
	安全出口灯 PAK-Y01-208					套	1.01	65	65.65						
	其他材料费							-	1.41	-					
	材料费小计							-	88.08	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 2 页 共 22 页

项目编码		030412004002		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	20.01	22.43		6.92	20.01	22.43			6.92			
人工单价		小计						20.01	22.43			6.92			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						65.65							
清单项目综合单价								115.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.56	0.71						
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3						
	安全出口灯 PAK-Y01-101E02					套	1.01	65	65.65						
	其他材料费							-	1.41	-					
	材料费小计							-	88.08	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 3 页 共 22 页

项目编码		030412004003		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	108
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸	套	1	16.86	21.39		5.7	16.86	21.39		5.7
人工单价		小计						16.86	21.39		5.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						29.41			
清单项目综合单价								73.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.56	0.71		
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	L1筒灯 直径150mm, 18瓦					套	1.01	29.12	29.41		
	其他材料费							-	0.38	-	
	材料费小计							-	50.8	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 4 页 共 22 页

项目编码		011304001001		项目名称		灯带（槽）		计量单位		m		工程量		108.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-137	天棚荧光灯带安装	m	1	16.01	19.78		5.28	16.01	19.78				5.28		
人工单价		小计						16.01	19.78				5.28		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.8							
清单项目综合单价								55.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	3.42	1.56	5.34						
	铜接线端子 20A					个	0.609	20	12.18						
	金属软管接头 DN15					个	1.03	0.92	0.95						
	LED灯带 144珠宽13mm厚6mm					套	0.808	18.32	14.8						
	其他材料费							-	1.32	-					
	材料费小计							-	34.59	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 5 页 共 22 页

项目编码		040801029001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.56	1.36		2.44	6.56	1.36		2.44
人工单价		小计						6.56	1.36		2.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						5.67			
清单项目综合单价								16.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.56	0.71		
	单联单控开关 250V 10A					只	1.02	5.56	5.67		
	其他材料费							-	0.65	-	
	材料费小计							-	7.02	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 6 页 共 22 页

项目编码		040801029002		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.56	1.36		2.44	6.56	1.36		2.44
人工单价		小计						6.56	1.36		2.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						5.67			
清单项目综合单价								16.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.56	0.71		
	党徽控制开关 250V 10A					只	1.02	5.56	5.67		
	其他材料费							-	0.65	-	
	材料费小计							-	7.02	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 7 页 共 22 页

项目编码		040801030001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	6.56	1.12		2.44	6.56	1.12		2.44
人工单价		小计						6.56	1.12		2.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.67			
清单项目综合单价								15.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.305	1.56	0.48		
	安全五孔插座 250V 10A					套	1.02	5.56	5.67		
	其他材料费							-	0.64	-	
	材料费小计							-	6.79	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 8 页 共 22 页

项目编码		040801030002		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-84	安装8位模块式信息插座 单口	个	1	7.5	0.2		2.44	7.5	0.2		2.44
人工单价		小计						7.5	0.2		2.44
安装工134元/工日		未计价材料费						8.22			
清单项目综合单价								18.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.195	1	0.2		
	电脑T0插座 RJ45					个	1.01	8.14	8.22		
	材料费小计							-	8.42	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 9 页 共 22 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m	台	1	83.7	19.93		27.66	83.7	19.93		27.66
人工单价		小计						83.7	19.93		27.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						180			
清单项目综合单价								311.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空调开关箱 214*210*120					台	1	180	180		
	其他材料费							-	19.93	-	
	材料费小计							-	199.94	-	

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 10 页 共 22 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	125.44	24.51		41.49	125.44	24.51		41.49				
人工单价		小计						125.44	24.51		41.49				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000							
清单项目综合单价								1191.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	大教室内配电箱 600*500*160					台	1	1000	1000						
	其他材料费							-	24.51	-					
	材料费小计							-	1024.51	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 11 页 共 22 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		763.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土 结构暗配 外径16mm	10m	0.1	57.37	2.48		20.34	5.74	0.25			2.03			
人工单价		小计						5.74	0.25			2.03			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						1.37							
清单项目综合单价								9.4							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	难燃塑料管接头 15					个	0.2583	0.66	0.17						
	刚性阻燃管 PC16					m	1.06	1.29	1.37						
	其他材料费							-	0.08	-					
	材料费小计							-	1.62	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 12 页 共 22 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		128.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	61.08	2.61		21.97	6.11	0.26				2.2		
人工单价		小计						6.11	0.26				2.2		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.84							
清单项目综合单价								10.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性阻燃管 PC20					m	1.06	1.74	1.84						
	其他材料费							-	0.26	-					
	材料费小计							-	2.1	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 13 页 共 22 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		75.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-134	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	0.1	64.06	4.71		23.19	6.41	0.47				2.32		
人工单价		小计						6.41	0.47			2.32			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.53							
清单项目综合单价								11.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性阻燃管 PC25					m	1.06	2.39	2.53						
	其他材料费							-	0.47	-					
	材料费小计							-	3.01	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 14 页 共 22 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		1198.70	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	9.5	1.82		3.26	0.95	0.18				0.33		
人工单价		小计						0.95	0.18			0.33			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.33							
清单项目综合单价								3.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12						
	绝缘电线 BV-2.5mm					m	1.16	2.01	2.33						
	其他材料费							-	0.07	-					
	材料费小计							-	2.51	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 15 页 共 22 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		675.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	9.5	1.82		3.26	0.95	0.18				0.33		
人工单价		小计						0.95	0.18			0.33			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.45							
清单项目综合单价								3.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12						
	绝缘电线 ZRBV-2.5mm					m	1.16	2.11	2.45						
	其他材料费							-	0.07	-					
	材料费小计							-	2.63	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 16 页 共 22 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		392.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	6.52	1.8		2.04	0.65	0.18				0.2		
人工单价		小计						0.65	0.18			0.2			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.47							
清单项目综合单价								4.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12						
	绝缘电线 BV-4mm					m	1.1	3.15	3.47						
	其他材料费							-	0.07	-					
	材料费小计							-	3.65	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 17 页 共 22 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		409.60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-7	穿照明线 铜芯 导线截面≤6mm2	10m	0.1	6.52	2.47		2.04	0.65	0.25				0.2		
人工单价		小计						0.65	0.25			0.2			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.15							
清单项目综合单价								6.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	锡基钎料					kg	0.003	57.5	0.17						
	绝缘电线 BV-6mm					m	1.1	4.68	5.15						
	其他材料费							-	0.07	-					
	材料费小计							-	5.38	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 18 页 共 22 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 19 页 共 22 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		7.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	38.34	11.08		13.83	3.83	1.11				1.38		
人工单价		小计						3.83	1.11			1.38			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.39							
清单项目综合单价								8.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	JDG管 DN20					m	1.03	2.32	2.39						
	其他材料费							-	1.11	-					
	材料费小计							-	3.49	-					

表-09

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 20 页 共 22 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.61	1.25		1.22	3.61	1.25				1.22		
人工单价		小计						3.61	1.25				1.22		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53							
清单项目综合单价								7.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	接线盒 塑料					个	1.02	1.5	1.53						
	其他材料费							-	1.25	-					
	材料费小计							-	2.77	-					

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 21 页 共 22 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 22 页 共 22 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日		142.13	283.07		71.19				
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.7483	142.13	283.07		71.19	106.36	211.82		53.27
人工单价		小计						106.36	211.82		53.27
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								371.46			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	周转性材料费(占人工费)					元	211.8275	1	211.83		
	材料费小计							-	211.83	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(走班教室建设)项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施（走班教室建设）项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 长葛市第一高级中学维修改造及完善配套设施(走班教室建设)项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]