

投标总价

招 标 人： 禹州市交通运输局

工 程 名 称： 禹州市城乡交通运输一体化示范县建设项目

投 标 总 价 (小写)： 2713689.55

(大写)： 贰佰柒拾叁万陆仟捌佰玖拾玖元伍角伍分

投 标 人： 河南此得源建设工程有限公司

法定代表人

或其授权人： _____



编 制 人 _____



(签字或盖章)



时 间： 2024年6月14日

禹州市城乡交通运输一体化示范县建设项目投标价汇总

项目	总价
乡镇网点	716477.55
客运站	890576
站牌修复及提升	18202
其他	198684
17个乡镇客运站站牌	147440
村级交邮融合服务点宣传牌	18728
高铁综合客运枢纽站前广场	25036
海事中心褚河码头磨街乡综合服务站	37822
客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用	660724.00
合计	2713689.55

备注：以上报价包含人工费、安装、运费、税票及杂费等。



乡镇网点分项报价一览表

序号	位置	规格 (宽*高 米)	制作安装说明	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计
1	方山客运站						
2	方 山 客 运 站	0.3*0.3	位置：充电车棚 材质：1.5 厚户外高亮红色高密度 PVC 字 内容：城乡交通运输一体化综合服务充电区 安装方式：高空安装、3 层手架，玻璃胶、结构胶、直排钉等及人工、运费等	个	16	73	1168
3		1*1	位置：院内二楼楼梯外墙标 材质：1.5 厚户外高亮红色高密度 PVC 字 内容：打造绿色交通造福一方百姓 安装方式：高空安装、3 层脚手架，玻璃胶、结构胶、直排钉等及人工、运费等	个	12	155	1860
4		1.2*1.2	位置：院内东墙上 材质：1.5 厚户外高亮红色高密度 PVC 字 内容：区域联动城乡一体统筹发展 安装方式：脚手架，玻璃胶、结构胶、直排钉等及人工、运费等	个	12	136	1632
5		0.3*0.3	位置：室内墙体 材质：1.2 高亮红色 PVC 字 内容：人民公交为人民 安装方式：1 层脚手架，玻璃胶、结构胶、直排钉等及人工等	个	7	53	371
6		0.3*0.3* 2	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮 PVC 字 2 套 安装方式：玻璃胶、结构胶、及人工等	个	6	53	318
7		0.4*2.4	内容：方山交通运输综合服务 材质：金拉丝不锈钢+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	340	340
8		0.3*2.2	内容：交邮融合驿站 材质：银不锈钢+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310

9	1.2*0.8	内容：票价表 材质：高密加厚龙卡板+小银边条+uv 打印+安装	块	1	126	126
10	0.6*0.8	内容：制度牌 材质：pvc+uv 打印+亮油+安装、运费	块	12	87	1044
11	钛金字每个字 1.2*1.2 门头 31.7*2	位置：1. 楼顶材质：黄钛金不锈钢鼓面字制作工艺复杂，纯手工敲打成型，工艺复杂，1.2*1.2*10 个、安装固定在外墙石材上；2. 门头 1.5 厚，1 米*1 米黄色高亮高密度 PVC 大字，内容：构建综合交通网络推动城乡融合发展门头小字：1.5 厚户外高亮高密度 PVC 字 0.4-0.3 高，德邦物流/宏泰物流寄/递物流共配中心门头/方山镇交通综合服务站候车室 4 个门头；3. 院内：还有 4.6X1.5 铝塑板门头一个；4. 安装方式：专业高空广告安装吊车，3 面箱体+上面做防水、4*6 方管 96 根(1.9*0.06)、4*4 角铁 28 根(1.9*0.06)、122.0×244cm 国标铝缩板 63 张、0.8 彩钢瓦 46 块、膨胀丝 4 盒、直排钉 20 盒、脚手架，双面胶 5 箱、玻璃胶 8 箱，结构胶,8 箱、焊条 9 箱等及高空安装人工、运费等，安装难度大。	套	1	43650	43650
12	0.2	防撞柱上用反光膜	块	50	15	750
13	1.2*0.8	内容：禹州城乡交通图线路图需要手绘 1.5 厚 PVC+UV 打印+亮油+玻璃胶*结构胶 安装运费，搭拆脚手架。	块	1	369	369
14	0.31*0.2 2	公共场所请佩戴口罩 高清写真画面+安装	块	2	15	30
15	0.3*0.43	健康码 高清写真画面腹龙卡板+安装	块	2	19	38
16	0.35*0.1 5	临时隔离点 高清写真画面腹龙卡板	块	1	15	15
17	0.5*0.15	乡镇候车室 土特产展示区 高清写真画面+覆龙卡板+安装	块	10	15	150
18	0.42*0.3	汽车站到访码 高清写真画面+龙卡板+uv 打印+安装	块	2	37	74
19	0.26*0.1 6/0.2*0.1	服务台 高清写真画面+覆亮膜+台签	个	6	15	90

20		0.3*0.3	方山出站口 1.2 厚高密度 PVC 字+安装		3	53	159
21	神屋新客运站						
22	神屋新客运站	1.2*1.2	位置：楼顶材质：黄钛金不锈钢鼓面字制作工艺复杂，纯手工敲打成型，工艺复杂，字后背板用 1.5pvc 厚雕刻 1.2*1.2。内容：神屋综合服务客运站安装方式：4*4 角铁 6 厚、膨胀丝、焊条、钻尾丝、专业高空广告安装吊车，安装，运费。	个	10	582	5820
23		3.3*5.5	位置：院内墙体 内容；安全出行文明交通 材质：02A 加厚高清喷绘布/6 公分宽红木边条/木龙骨/安装/脚手架等	平	19	53	1007
24		1.2*1.2	位置：院内墙体 材质：1.5 厚户外红色高亮 PVC 字 内容：安全生产人人有责 安装方式：脚手架、玻璃胶、结构胶、直排钉等及人工、运费	个	8	136	1088
25		1.2*1.2	位置：院内墙体 材质：1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字 内容：区域联动/城乡一体 统筹发展 安装方式：脚手架 1 套、玻璃胶、结构胶、直排钉、安装等	个	12	136	1632
26		0.75*0.7 5	位置：充电棚上 材质：1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字 内容：城乡交通运输一体化综合服务充电区 安装方式：脚手架，高空安装/玻璃胶/结构胶/直排钉/人工/运费等	个	16	92	1472
27		0.21*0.2 1	消防沙池 例检台 1.2 厚高亮高密度 PVC 字/玻璃胶/结构胶/脚手架/人工/运费等	个	8	44	352
28		0.3*0.3	候车室 1.2 厚高亮高密度 PVC 字/玻璃胶/结构胶/安装	个	3	53	159

29	3.6*1.5	位置：门头 内容：城乡交通一体化综合服务服务站 材质：1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字，5 厚 122.0×244.0cm 国标铝缩板/高亮 PVC 字/4*6*1 厚方管/4*4*6 厚角铁 安装方式：焊条/膨胀丝/直排钉/专业广告胶/强力结构胶/脚手架/安装人工/运费等	个	1	3143	3143
30	19.1*1	内容：城乡交通一体化综合服务快速仓储 材质：122.0×244cm 国标铝缩板 55 张/1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字/4*6 方管/4*4*6 厚角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/高空安装/玻璃胶/强力结构胶/双面胶/脚手架 6 套/人工/运费等	个	1	1111 6	11116
31	0.35*0.35	售票处 1.2 厚高亮 PVC 字/玻璃胶/结构胶/人工/运费等	个	3	63	189
32	0.5*0.5	车站前候车厅 高亮高密度 PVC 字/玻璃胶/结构胶/脚手架/高空安装	块	3	73	219
33	0.3*2	内容：客货邮融服务站 材质：银拉丝不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装	块	1	310	310
34	0.6*0.8	内容：制度牌 材质：铝合金开启式边框+PVC 板 UV 打印/玻璃胶/双面胶	块	12	116	1392
35	0.3*0.3	内容：标语人民公交为人民 材质：1.2 厚高亮 PVC 字/玻璃胶/结构胶/安装	块	7	53	371
36	1.2*0.8	内容：禹州城乡交通图线路图需要手绘 材质：1.2 厚高亮 PVC 字/玻璃胶/结构胶/安装	块	1	369	369
37	0.4*0.6	健康码 高清写真腹/安装	块	5	37	185
38	0.4*0.6	内容：温馨提示您已进入监控区 材质：高清写真腹板+安装	块	2	37	74
39	1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+包边+玻璃胶+双面胶	套	3	116	348
40		门腰线高清写真+安装	个	1	78	78

41		0.6*0.3	出站口高清写真腹龙卡板+安装	块	1	49	49
42		2.4*1.2	宣传栏 材质：高清写真腹龙卡板+运费	块	3	170	510
43		1.49*0.9 3	内容：社会主义核心价值观 外墙体安装，高清写真覆龙卡板+6公分红木边条、木龙骨、直排钉，脚手架，高空安装	块	1	160	160
44	神屋老客运站						
45	神屋老客运站	0.55*0.5 5	内容：1.2厚高亮PVC字材质：乡村振兴邮我行、快递下乡民满意不再东奔西走快递送到村口安装方式：脚手架、玻璃胶、结构胶、直排钉等及人工、运费	个	26	73	1898
46		0.35*0.3 5	内容：寄递物流共配中心 材质：1.2厚室内高亮PVC字 安装方式：玻璃胶+结构胶+直排钉+安装	个	8	58	464
47		0.3*0.3	内容：候车室 材质：1.2厚高亮红色高密度PVC字2套/安装	套	6	53	318
48		0.3*2	内容：禹州市神屋客运站 材质：金色不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310
49		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装+运费	块	1	126	126
50		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2厚pvc材质+uv打印+亮油+玻璃胶+结构胶+安装	块	6	87	522
51		禹神快速标识标牌					
52	禹神快速	标识标牌 1.5*4m	双面制作：底漆采用最先进高档氟碳漆，面漆采用最先进氟碳漆工艺+两次面漆工艺，优于市面汽车油漆喷漆工艺，1.2厚高亮板雕刻、高亮度高密度PVC字，2.0厚板材，激光切割、折弯焊接、管材为镀锌方管、基础挖土方、C30混凝土、钢筋地笼及钢板，预埋0.8米，运输、吊车。	块	1	1649 0	16490

53	标识标牌 2*3m	双面制作：底漆采用最先进高档氟碳漆，面漆采用最先进氟碳漆工艺+两次面漆工艺，优于市面汽车油漆喷漆工艺，1.2厚高亮板雕刻、+高清画面，2.0厚板材，激光切割、折弯焊接、管材为镀锌方管、基础挖土方、C30混凝土、钢筋地笼，预埋50公分，垒底座采用红砖垒砌、高60公分，表面贴仿古瓷砖，地面以上高3米。运输、吊车。	块	22	8320	18304 0
54	标识标牌 6.8*3.5m	内容：禹神快速标牌材质：1、主体：双面制作、2.0厚板材雕刻，激光切割、折弯焊接、管材为镀锌方管、底漆采用最先进高档氟碳漆，面漆采用最先进氟碳漆工艺+两次面漆工艺，优于市面汽车油漆喷漆工艺。	块	1	4074 0	40740
55	标识标牌 8.1*3.5m	2、字：1.5cm厚高亮高密PVC精雕安装方法（1）：挖坑、C30混凝土+钢筋地笼及钢板，预埋1.5米，地面以上高3.5米。（2）字：玻璃胶+结构胶+安装+大型吊车、发电机+超高运费、采用切割后现场师傅拼接、打磨等。	块	1	5141 0	51410
56	标识标牌 8*3.5m		块	1	4074 0	40740
57	标识标牌 7.65*3.5 m		块	1	4462 0	44620
58	郭连客运站					
59	7*1.5	门头内容：郭连镇交通综合服务站 材质：1.5厚户外红色高亮高密度PVC字，5厚122.0×244.0cm国标铝缩板/4*6方管/4*4角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/结构胶/脚手架/安装/运费等 （初定白底蓝字，最终定白底红字，原位）	个	2	6111	12222
60	1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装 （候车室1块，炸鸡店1块）	块	2	126	252
61	6.1*2.4	内容：社会主义核心价值观 材质：02A加厚高清喷绘布+红木边条+木龙骨+脚手架+安装+运费	平	14 .6 4	58	849.1 2
62	0.3*2	内容：禹州市郭连客运站 材质：银不锈钢+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310

63		0.3*0.3	售票处 1.2厚高亮高密度PVC字/玻璃胶/结构胶/人工	个	3	53	159
64		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2厚pvc材质+uv打印+亮油+玻璃胶+结构胶+安装	块	13	87	1131
65	鸿畅客运站						
66	鸿畅客运站	7*1.5	门头内容：鸿畅镇交通综合服务站 材质：1.5厚户外红色高亮高密度PVC字，5mm厚122.0×244.0cm国标铝缩板/4*6方管/4*4角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/强力结构胶/脚手架/安装/运费等	个	1	6111	6111
67		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2厚pvc材质+uv打印+亮油+玻璃胶+结构胶+安装	块	6	887	5322
68		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装+运费	块	1	126	126
69		2*0.8	内容：展板安全第一 龙卡板/uv打印+亮油+玻璃胶+结构胶+脚手架安装	块	1	160	160
70		0.3*0.3	内容：候车室 材质：1.2厚高亮PVC字 安装方式：玻璃胶、结构胶、及人工等	块	3	53	159
71		0.3*2	内容：禹州市鸿畅客运站 材质：银拉丝不锈钢+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310
72	张得客运站						
73	张得客运站	10*1.5	门头内容：张得镇交通综合服务站 材质：1.5厚户外红色高亮高密度PVC字，5厚122.0×244.0cm国标铝缩板/4*6方管/4*4角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/结构胶/脚手架/安装/运费等	个	1	8730	8730
74		0.3*2米	内容：禹州市张得客运站 材质：银不锈钢标牌+腐蚀+烤漆/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310
75		4*1.167	02A加厚高清喷绘布+6公分红木边条、木龙骨、直排钉、安装等	块	4.67	53	247.51

76		3.5*0.64	02A 加厚高清喷喷绘+木龙骨、直排钉等	块	2	126	252
77		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+结构胶+安装	块	6	87	522
78		0.45*0.45	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 安装方式：玻璃胶、结构胶、及人工等	个	3	63	189
79		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	126	126
80	梁北客运站						
81		3.4*1.07	门头内容：梁北镇交通综合服务站材质：1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字，5 厚 122.0×244.0cm 国标铝缩板/4*6 方管/4*4 角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/专业广告胶/强力结构胶/脚手架/安装/运费等	个	1	2328	2328
82	梁北客运站	0.3*0.3	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 安装方式：玻璃胶、结构胶、及安装	块	3	53	159
83		0.3*2	内容：禹州市梁北客运站 材质：银不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310
84		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	126	126
85		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	6	87	522
86	范坡客运站						
87	范坡客运站	0.25*0.25	1.5 厚高亮黄色 pvc 字 综合交通服务站 安装方式：玻璃胶、结构胶、及安装	块	7	49	343
88		0.35*0.35	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 安装方式：玻璃胶、结构胶、及安装	块	3	58	174

89		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+结构胶+安装	块	6	87	522
90		0.3*2	内容：禹州市范坡客运站 材质：银不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310
91		0.7*5	条幅	米	5	8	40
92		1*0.3	公交站点 02A 厚高清喷绘布+4X6 方管焊架子	个	1	272	272
93		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	126	126
94	山货客运站						
95		6.7*1.1	门头内容：山货镇交通综合服务站材质： 1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字，5 厚 122.0×244.0cm 国标铝缩板/4*6 方管/4*4 角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/结构 胶/脚手架 3 套/安装/运费等	个	1	4200	4200
96		0.8*2	展板安全第一 龙卡板+uv 打印+包边	块	1	160	160
97	山 货 客 运 站	1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+ 结构胶+安装	块	1	126	126
98		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃 胶+结构胶+安装	块	6	87	522
99		0.35*0.3 5	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 安装方式：玻璃胶、结构胶、及人工等	块	3	58	174
100		0.3*2	内容：禹州市山货客运站 材质：金不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨 /螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310
101		2.45*3.2 4	02A 加厚高清喷绘布+6 公分红木边条、木 龙骨、直排钉等	平	8	53	424
102	古城客运站						

103	古城客运站	11*1.5	门头内容：古城镇交通综合服务站 材质：1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 板雕刻字，5 厚 122.0×244.0cm 国标铝缩板/4*6 方管/4*4 角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/结构胶/脚手架 3 套/安装/运费等	平	1	9600	9600	
104		0.35*0.35	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 3 套 安装方式：玻璃胶、结构胶、安装等	个	9	58	522	
105		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	126	126	
106		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+结构胶+安装	块	6	87	522	
107		2*0.8	展板安全第一 龙卡板+uv 打印+包银边条	块	1	160	160	
108		0.3*2	内容：禹州市古城客运站材质：银不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310	
109		0.3*0.3	内容：预防为主 安全第一 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 +玻璃胶+结构胶+安装+运费	个	8	53	424	
110		2.73*1.2	内容：安全第一，预防为主 材质：02A 加厚高清喷绘布+6 公分红木边条、木龙骨、直排钉、安装等	平	3.24	53	171.72	
111		朱阁客运站						
112		朱阁客运站	11*1.5	门头内容：朱阁镇交通综合服务站 材质：1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字，5 厚 122.0×244.0cm 国标铝缩板/4*6 方管/4*4 角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/结构胶/脚手架 3 套/安装/运费等	个	1	9500	9500
113	0.45*0.45		内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 3 套 安装方式：玻璃胶、结构胶、安装等	个	3	63	189	

114		0.3*2	内容：禹州市朱阁客运站 材质：银拉丝不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310
115		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	126	126
116		1*0.8	内容：朱阁镇公交线路公交线路图需要手绘线路 材质：龙卡板+uv 打印+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	134	134
117		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+结构胶+安装	块	12	87	1044
118	顺店客运站						
119	顺店客运站	10.5*1.5	门头内容：顺店镇交通综合服务站 材质：1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字，5 厚 122.0×244.0cm 国标铝缩板/4*6 方管/4*4 角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/结构胶/脚手架 3 套/安装/运费等	个	1	9100	9100
120		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	126	126
121		0.35*0.35	内容：候车室材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 2 套安装方式：玻璃胶、结构胶、安装等	块	6	58	348
122		0.3*2	内容：禹州市顺店客运站 材质：金色不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310
123		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+结构胶+安装	块	6	87	522
124	浅井客运站						
125	浅井客	0.4*0.4	内容：构建交通网络 材质：1.2 厚红高亮高密度 PVC 字+玻璃胶+结构胶+安装	块	16	73	1168

126	运 站	0.3*2 米	内容：禹州市浅井客运站 材质：金色不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310
127		0.35*0.3 5	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 安装方式：玻璃胶、结构胶、安装等	个	3	58	174
128		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	126	126
129		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+结构胶+安装	块	6	87	522
130		2*2.68	浅井：原门拆除，安装金属防盗门双扇+安装+运费	樁	1	2425	2425
131	文殊客运站						
132	文 殊 客 运 站	3*1.1	门头：文殊镇交通综合服务站 材质：02A 加厚高清喷绘布/6 公分宽红木边条/木龙骨/安装/运费/脚手架等	个	1	1339	1339
133		0.35*0.3 5	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 安装方式：玻璃胶、结构胶、安装等	个	3	58	174
134		0.3*2 米	内容：禹州市文殊客运站 材质：银拉丝不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	个	1	310	310
135		2.5*3 米	内容：遵守交规安全出行材质：02A 加厚高清喷绘布+6 公分红木边条、木龙骨、安装、运费等	块	1	563	563
136		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	126	126
137		0.8*0.6	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+结构胶+安装	块	6	87	522
138		10*4	门头：文殊镇交通综合服务站 材质：02A 加厚高清喷绘布/6 公分宽红木边条/木龙骨/高空安装/运费/8 套脚手架等	平	40	53	2120

139		10.5*1.5	内容：文殊镇交通综合服务站 材质：1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字，5 厚 122.0×244.0cm 国标铝缩板/4*6 方管/4*4 角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/结构胶/脚手架 3 套/安装/运费等，原位置铝塑板钢架门头拆除。	个	1	1018 5	10185
140		0.8*1	内容：公交线路示意图需要手绘线路 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	131	131
141		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	126	126
142		0.4*0.15	内容：休息室 材质：高清写真覆龙卡板+安装	块	1	27	27
143		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+结构胶+安装+运费	块	7	87	609
144		0.3*0.3	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 安装方式：玻璃胶、结构胶、安装等	块	3	53	159
145		0.4*0.16	内容：站长办公室亚克力门牌 材质：5 毫米透明亚克力背打 安装方式：亚克力胶+安装+运费	块	1	27	27
146		0.3*0.3	内容：标语助力乡村振兴、推动融合发展 材质：精雕即时贴+加班安装	个	12	24	288
147		0.1*0.1	内容：小件快运农产品代销代购 材质：精雕即时贴+加班安装	个	7	15	105
148		0.35*0.3 5	内容：安全第一 预防为主材质：精雕即时贴+安装	个	8	66	528
149		1*0.24	内容：三品检查 材质：高清户外写真+安装	块	2	24	48
150	方岗候车点						
151	方 岗 侯	0.3*0.3	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 安装方式：玻璃胶、结构胶、安装等	个	6	53	318

152	车点	1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+双面胶+安装	块	1	126	126
153		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+双面胶+安装	块	6	87	522
154		0.3*2 米	内容：禹州市方岗客运站 材质：金色不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310
155	火龙客运站						
156	火龙客运站	7.38*1.5 米	内容：火龙镇交通综合服务站 材质：1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字，5 厚 122.0×244.0cm 国标铝缩板/4*6 方管/4*4 角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/结构胶/脚手架/安装/运费等	个	1	6443	6443
157		1.75*0.9 5	背景墙内容：友爱互助奉献 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+双面胶+安装	块	1	175	175
158		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+双面胶+安装	块	1	126	126
159		0.35*0.3 5	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 安装方式：玻璃胶、结构胶、安装等	个	3	63	189
160		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+双面胶+安装	块	6	87	522
161		0.3*2 米	内容：禹州市火龙客运站 材质：银拉丝不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310
162	太和标牌	标识标牌 2.5m*3m	制作工艺：双面制作：底漆采用最先进高档氟碳漆，面漆采用最先进氟碳漆工艺+两次面漆工艺，优于市面汽车油漆喷漆工艺，1.2 厚高亮板雕刻、高亮度高密度 PVC 字，2.0 厚板材，激光切割、折弯焊接、管材为镀锌方管、基础挖土方、C30 混凝土、钢筋地笼及钢板，预埋 0.8 米，运输、吊车。	块	4	3395	13580

163		8*1.2	内容：无梁镇交通综合服务站 材质：1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字，5 厚 122.0×244.0cm 国标铝缩板/4*6 方管/4*4 角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/结构胶/脚手架 3 套/安装/运费等	个	1	5494	5494
164		0.3*2 米	内容：禹州市无梁客运站 材质：金色不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/安装/运费	块	1	310	310
165		0.35*0.3 5	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 2 套 安装方式：玻璃胶、结构胶、安装等	个	3	58	174
166		0.8*1.2	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+双面胶+安装	个	1	126	126
167	无梁客运站	0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+双面胶+安装	块	6	87	522
168		0.6*0.6	内容：无梁镇交通综合服务站 材质：1.5 厚户外高亮高密度 PVC 字+玻璃胶+结构胶+安装+运费+2 套脚手架	个	10	95	950
169		0.35*0.3 5	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 2 套 安装方式：玻璃胶、结构胶、安装等	个	3	58	174
170		0.3*2	内容：禹州市无梁客运站 材质：银拉丝不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费		1	310	310
171		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+双面胶+安装	块	1	126	126
172		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+双面胶+安装	块	6	87	522
173		小吕客运站					
174	小吕客运站	6*1.5	内容：小吕镇交通综合服务站 材质：1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字，5 厚 122.0×244.0cm 国标铝缩板/4*6 方管/4*4 角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/结构胶/脚手架 3 套/安装/运费等	个	1	5190	5190

175		3*2.18	内容：客运综合服务站 材质：02A 加厚高清喷绘布/木龙骨/安装/运费/脚手架 2 套	平	8	53	424
176		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	126	126
177		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+结构胶+安装	块	6	87	522
178		0.35*0.3 5	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 安装方式：玻璃胶、结构胶、安装等	个	3	58	174
179		0.3*2	内容：禹州市小吕客运站 材质：金拉丝不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装	块	1	310	310
180	花石客运站						
181		5*1.2	内容：花石镇交通综合服务站 材质：1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字，5 厚 122.0×244.0cm 国标铝缩板/4*6 方管/4*4 角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/结构胶/脚手架 3 套/安装/运费等	个	1	3492	3492
182	花石客运站	0.3*2	内容：禹州市花石客运站 材质：金色不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	310	310
183		0.35*0.3 5	内容：候车室 材质：1.2 厚高亮高密度 PVC 字 安装方式：玻璃胶、结构胶、安装等	块	3	58	174
184		0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+结构胶+安装	块	6	87	522
185		1.2*0.8	内容：票价表 材质：龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	126	126
186		磨街客运站					
187	磨街客运站	11*1.5	内容：磨街镇交通综合服务站 材质：1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字，5 厚 122.0×244.0cm 国标铝缩板/4*6 方管/4*4 角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/结构胶/脚手架 3 套/安装/运费等	个	1	9500	9500

188	6.6*1.5	内容：城乡交通运输一体化仓储材质：1.5厚户外红色高亮高密度PVC字，5厚122.0×244.0cm 国标铝缩板/4*6 方管/4*4 角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/结构胶/脚手架3套/安装/运费等	个	1	5762	5762
189	0.35*0.35	内容：候车室 材质：1.2厚高亮高密度PVC字2套 安装方式：玻璃胶、结构胶、安装等	个	3	58	174
190	11*2	内容：钉等创建文明城市、共建设美好家园 材质：02A加厚高清喷绘布/6公分宽红木边条/木龙骨/安装/运费/脚手架2套等	平	22	53	1166
191	14*1.6	内容：安全出行漫画 材质：02A加厚高清喷绘布/6公分宽红木边条/木龙骨/安装/运费/脚手架	平	22.4	53	1187.2
192	2*1.2	内容：票价表 材质：龙卡板+uv打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	189	189
193	0.35*0.35	内容：候车室 材质：1.2厚高亮高密度PVC字2套 安装方式：玻璃胶、结构胶、安装等	个	3	58	174
194	0.6*0.8	内容：制度牌 材质：1.2厚pvc材质+uv打印+玻璃胶+结构胶+安装	块	12	87	1044
195	0.4*2.4	内容：禹州市磨街客运站 材质：金色不锈钢标牌+腐蚀+烤漆字/木龙骨/螺丝钉/安装/运费	块	1	340	340
196	0.62*0.45	内：农资代购点 材质：高清写真覆龙卡板+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	66	66
197	0.65*0.9	内容：监督检举电话 材质：高清户外写真画面+安装	块	3	24	72
198	0.2*0.4	公厕牌子1.2厚PVC+uv打印+玻璃胶+安装	块	2	44	88
199	0.4*0.4	售票处1.2厚PVC+uv打印+玻璃胶+安装	块	1	66	66
200	1.2*1	内容：居民区 材质：龙卡板+uv打印+卡银边条+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	160	160

201		0.33*0.3 3	内容：进站口 材质：1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃胶+结构胶+安装	块	1	56	56
202		10*1.7	门头内容：人民公交材质：02A 加厚高清喷绘布/6 公分宽红木边条/木龙骨/安装/运费/脚手架	平	17	82	1394
203		7.3*2.2	内容：出车安全 材质：02A 加厚高清喷绘布/6 公分宽红木边条/木龙骨/安装/运费/脚手架	平	17	82	1394
204		6.1*3	内容：为民族谋复兴 材质：02A 加厚高清喷绘布/6 公分宽红木边条/木龙骨/安装/运费/脚手架/清理基层	平	19	82	1558
205		4.6*3	内容：乡村振兴战略 材质：02A 加厚高清喷绘布/6 公分宽红木边条/木龙骨/安装/运费/脚手架/清理基层	平	14	82	1148
206		3	条幅	米	3	8	24
207	大涧客运站						
208		1.2*0.8	董酒广告牌 龙卡板+uv 打印+双面胶+玻璃胶+安装	块	1	116	116
209		0.4*0.6	健康码龙卡板+uv 打印+双面胶+玻璃胶+安装	块	1	63	63
210		0.75*4*6	内容：洋河酒广告 材质：02A 加厚高清喷绘布/6 公分宽红木边条/木龙骨/安装/运费/脚手架	平	18	53	954
211	大 涧 客 运 站	3*4*3	内容：双沟酒广告，乡村振兴战略 材质：02A 加厚高清喷绘布/6 公分宽红木边条/木龙骨/安装/运费/脚手架	平	36	53	1908
212		0.35*0.3 5	站牌 材质：1.2 厚户外红色高亮高密度 PVC 安装方式：玻璃胶、结构胶+安装	块	12	63	756
213		0.05*0.5 2*0.97/0 .49*0.58	拆旧玻璃 安新玻璃	块	5	58	290
214	鸠山客运站						

215	11*1.5	内容： 鸠山镇交通综合服务站 材质： 1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字， 5 厚 122.0×244.0cm 国标铝缩板/4*6 方管 /4*4 角铁/焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/ 结构胶/脚手架/安装/运费等	个	1	9500	9500
216	11*1.5	内容： 城乡交通运输一体化仓储材质： 1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字， 5 厚 122.0 ×244.0cm 国标铝缩板/4*6 方管/4*4 角铁 /焊条/膨胀丝/直排钉/广告胶/结构胶/脚 手架/安装/运费等	个	1	9500	9500
217	10*1.5	内容： 安全连着你我他平安幸福靠大家材 质： 02A 加厚高清喷绘布/6 公分宽红木边 条/木龙骨/安装/运费/脚手架	平	15	53	795
218	1.2*1.2	内容： 加快客货邮融合发展助推城乡交通运 输一体化 材质： 1.5 厚户外红色高亮高密度 PVC 字 安装方式： 脚手架 1 套、玻璃胶、结构胶、 直排钉等及人工、运费	个	19	136	2584
219	1.2*0.8	内容： 票价表 材质： 龙卡板+uv 打印+卡银边条+玻璃胶+ 双面胶+安装	块	1	126	126
220	0.35*0.3 5	内容： 候车室 材质： 1.2 厚高亮高密度 PVC 字 安装方式： 玻璃胶、结构胶、安装	个	3	58	174
221	0.6*0.8	内容： 制度牌 材质： 1.2 厚 pvc 材质+uv 打印+亮油+玻璃 胶+双面胶+安装	块	12	87	1044
222	0.3*0.3	内容： 进站口+出站口 材质： 1.2 厚 PVC+uv 打印+玻璃胶+安装	个	6	53	318
223	0.2*0.4	内容： 公共厕所 材质： 1.2 厚 PVC+uv 打印+玻璃胶+安装	块	1	27	27
224	1.2*0.42	司机休息室 1.2 厚高亮 PVC+uv 打印+玻璃胶+安装	块	1	116	116
225	0.5*0.15	土特产展示区 1.2 厚高亮 PVC+uv 打印+玻璃胶+安装	块	3	34	102

鸠山
客运站

客运站分项一览表

序号	位置	规格 (宽*高)	单位	数量	制作安装说明	单价	合计
1	客运东站						
2	客 运 东 站	1*1	套	1	内容：（1）拆除原有门头 PVC 字，修补更换底基层；（2）安装现门头 材质：1.5 厚 1.0X1.0m 高亮高密度 PVC 字 禹州市客运东站 禹州市城乡 交通运输一体化 XX 信息中心 安装方法：玻璃胶+结构胶+直排钉+脚手架安装。	5335	5335
3		1.5*1.5	个	1	内容：（1）拆除原有黄钛金不锈钢“禹、东”字高度 16 米，（2）制作 1.5X1.5m 黄钛金不锈钢鼓面字“禹”字，把站字向前移。 安装方法：专业高空广告安装吊车安装+玻璃胶+结构胶+木龙骨。	3162	3162
4		1.5*1.5	个	1	内容：（1）拆除原有黄钛金不锈钢“东”字高度 14 米（2）把站字向上移。 材质：1.5X1.5m 黄钛金不锈钢鼓面字 安装方法：专业高空广告安装吊车安装+玻璃胶+结构胶+木龙骨。	2134	2134
5		5*3.2	平	16	内容：禹州市旅游图 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：10 根木龙骨+10 根 6cm 红木边条+直排钉+脚手架安装。	53	848
6		5.5*2	平	11	内容：禹州市公交车线路 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：8 根木龙骨+8 根 6cm 红木边条+直排钉+脚手架安装。	53	583
7		5.5*2	平	11	内容：班车运行时间票价里程表 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：8 根木龙骨+8 根 6cm 红木边条+直排钉+脚手架安装。	53	583
8		5.5*2	平	11	内容：旅客须知 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：8 根木龙骨+8 根 6cm 红木边条+直排钉+脚手架安装。	53	583

9	4.8*3	平	14.4	内容：严禁携带易爆易燃品乘车 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：8 根木龙骨+8 根 6cm 红木边条+直排钉+脚手架安装。	53	763.2
10	6.6*5	平	33	内容：河南省交通地图 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：12 根木龙骨+12 根 6cm 红木边条+直排钉+脚手架安装。	53	1749
11	5.5*2	平	11	内容：禹州市公交车线路(第二次出图) 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：8 根木龙骨+8 根 6cm 红木边条+直排钉+脚手架安装。	53	583
12	5.5*2	平	11	内容：城市公交线路表 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：8 根木龙骨+8 根 6cm 红木边条+直排钉+脚手架安装。	53	583
13	0.6*0.8	块	1	内容：为军服务承诺 材质：1.2cm 厚 PVC+高清 UV 打印+亮油 安装方法：玻璃胶+结构胶+安装。	87	87
14	1.2*0.5	块	1	内容：警务室 材质：龙卡板+高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+结构胶+安装。	121	121
15	1.05*0.8	块	2	内容：调度室/安全科门牌 材质：1.2cm 厚 PVC+高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+结构胶+安装。	112	224
16		块	2	内容：温馨母婴室 材质：1.2cm 厚 PVC+高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+结构胶+安装。	153	306
17	0.98*2.1 3	块	1	内容：车站名称 材质：龙卡板覆高清户外车贴覆哑膜包银边 安装方法：玻璃胶+结构胶+安装。	53	53
18	4*1.25	平	5	内容：汽车购物中心 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：6 根木龙骨+6 根 6cm 红木边条+直排钉+搭脚手架安装。	53	265
19	10*1.8	平	18	内容：永远跟党走-共筑中国梦 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：14 根木龙骨+14 根 6cm 红木边条+直排钉+安装。	53	954

20	7*1.3、 5*1.3	平	15.6	内容：奉献/友爱/互助创文明城市 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：14 根木龙骨+14 根 6cm 红木边条+直排钉+安装。	53	826.8
21	1.2*1.2	块	14	内容：安全责任重要泰山、人民汽车为人民 材质：1.5cm 厚 PVC+高清 UV 打印 安装方法：40 根 6cm 红木边条+玻璃胶+直排钉+专业高空广告安装吊车安装。	223	3122
22	1.2*1.2	块	8	内容：安全第一、预防为主 材质：1.5cm 厚 PVC+高清 UV 打印 安装方法：24 根 6cm 红木边条+玻璃胶+直排钉+专业高空广告安装吊车安装。	223	1784
23	5*2	块	2	内容：社会主义核心价值观 材质：02A 加厚高清喷绘布+4X6 方管 4X4 角铁焊架子 安装方法：挖坑+混凝土浇筑+钢筋预埋件+502 胶水 10 盒+安装。	1989	3978
24	0.3*0.3	块	10	内容：树行业标兵、做时代先锋 材质：1.5 高亮高密度 PVC 字 安装方法：玻璃胶+结构胶安装。	53	530
25	2.4*1.2	块	26	内容：公交公司简介客货邮 材质：龙卡板高清 UV 打印	175	4550
26	2.4*1.2	个	16	内容：公交公司简介客货邮 材质：龙卡板高清 UV 打印+铝型材 A 型海报架	582	9312
27	0.42*0.6	块	26	内容：站牌版面 材质：龙卡板高清 UV 打印	37	962
28		套	26	内容：指示牌黑色立牌 材质：不锈钢立牌	252	6552
29		个	6	内容：指示牌 材质：银色伸缩立牌亮银不锈	310	1860
30	1.2*1	块	1	内容：疫情公示牌 材质：龙卡板高清 UV 打印	92	92
31	7*1.58	平	11	内容：车辆出站口-六不出站 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：8 根木龙骨+8 根 6cm 红木边条+直排钉+安装。	53	583

32	1.2*1.2	个	12	内容：共创卫生城市建设美好家园 材质：1.5cm 厚 PVC+高清 UV 打印每个字都用红木边条压边 安装方法：玻璃胶+直排钉+安装。	136	1632
33	18.5*1.7 9	平	33	内容：共建文明城市 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：18 根木龙骨+18 根 6cm 红木边条+直排钉+安装。	53	1749
34	4*2	平	8	内容：安全例检流程图 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：6 根木龙骨+6 根 6cm 红木边条+直排钉+安装。	53	424
35	0.3*0.21	块	1	内容：无障碍服务台 材质：1.2cm 厚 PVC+高清 UV 打印+亮油	47	47
36	0.25*0.1 6	块	1	内容：党员先锋岗位 材质：1.2cm 厚 PVC+高清 UV 打印+亮油	29	29
37			1	内容：服务时间 材质：1.2cm 厚 PVC+高清 UV 打印+亮油	29	29
38			1	内容：文明旅游公约 材质：1.2cm 厚 PVC+高清 UV 打印+亮油	29	29
39			1	内容：军人优先 材质：1.2cm 厚 PVC+高清 UV 打印+亮油	29	29
40	1.2*1	块	1	内容：疫情防控人人有责 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+结构胶+安装。	114	114
41			1	内容：外省返禹专业通道 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+结构胶+安装。	114	114
42	2.4*1.2	块	2	内容：健康教育栏/社会主义核心价值观 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：安装。	175	350
43			3	内容：三心四点六优榜样力量好人好事 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：安装。	175	525
44			1	内容：禹州公交文化建设情况说明 材质：龙卡板高清 UV 打印	175	175

				安装方法：安装。		
45	1.74*0.3	块	3	内容：文明城市美好家园、卫生意识社会公德、节能减排绿色生活 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装。	73	219
46			3	内容：道德修养提高文明素质、城市更文明生活更美好、优美环境营良秩序 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装。	73	219
47	0.8*1.3	块	1	内容：消防安全知识 材质：1.2 厚 pvc 高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装。	82	82
48		块	1	内容：版面消防安全知识 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装。	82	82
49	1.74*0.3	块	12	内容：创造优美环境、营造优良秩序(室内+室外门上方) 材质：1.2cm 厚 PVC 高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装。	73	876
50	0.4*0.5	块	6	内容：禁止吸烟 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装。	15	90
51	0.7*1.2	块	2	内容：建美好家园、建卫生城市、提生活质量、强卫生意识 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装。	78	156
52	0.3*0.15	张	50	内容：安全出口 材质：地帖 安装方法：安装。	15	750
53	直径 0.18	张	30	内容：安全出口 材质：圆形地帖 安装方法：粘贴安装。	15	450
54	1*1	张	1	内容：无障碍通道、无障碍通道，无障碍服务台地帖 材质：高清车帖覆哑膜	82	82
55	1*0.75	张	1	安装方法：粘贴安装。	68	68
56	1.2*1	张	1	内容：地缝遮盖 材质：高清车帖覆哑膜 安装方法：粘贴安装。	92	92

57		0.33*0.3 3	块	8	内容：增耀禹州、和谐相处标语 材质：精雕即时贴 安装方法：粘贴安装。	44	352
58		0.6*0.8	个	1	内容：无烟车站 材质：高清写真覆哑膜 安装方法：粘贴安装。	24	24
59		0.33*0.3 3	张	6	内容：进站口/出站口 材质：精雕即时贴 安装方法：粘贴安装。	44	264
60		0.15*1.3 5	张	50	内容：一米线请在线外等候 材质：高清车帖覆哑膜 安装方法：粘贴安装。	15	750
61		0.3*0.3	张	8	内容：办公区域闲人免进 材质：精雕即时贴 安装方法：粘贴安装。	44	352
62		0.33*0.3 3	张	8	内容：游客至上安全第一 材质：精雕即时贴 安装方法：粘贴安装。	47	376
63		0.4*0.4	块	2	内容：垃圾分类贴、黑胶车贴覆哑膜请 保持公共场所卫生	51	102
64		0.52*0.6	块	1	材质：高清车帖覆哑膜 安装方法：粘贴安装。	56	56
65		0.8*0.4	张	40	内容：门腰线 材质：精雕即时贴 安装方法：粘贴安装。	15	600
66			本	2	内容：迎检礼仪手册 材质：画册	53	106
67			套	1	内容：文化墙	2600	2600
68			套	1	材质：1.2cmPVC+高清UV打印+亮油+ 造型雕刻 安装方法：玻璃胶+结构胶+精准安装。	1698	1698
69	新客运东站						
70	新 客 运 东 站	2.4*1.2	套	1	内容：禹州市客运东站功能区域分布图 材质：龙卡板高清UV打印+铝型材A型 海报架	582	582
71		0.6*0.8	块	2	内容：场所码 材质：龙卡板高清UV打印+亮银不锈钢 架	213	426
72			项	1	购买新绿化树苗及栽种	776	776
73		0.2*0.3	块	5	内容：场所码 材质：龙卡板高清UV打印	15	75

74		标识标牌 9.3*3.5m	块	1	<p>内容：新客运东站大型标牌</p> <p>材质：1、主体：双面制作、2.0厚板材雕刻，激光切割、折弯焊接、管材为镀锌方管、底漆采用最先进高档氟碳漆，面漆采用最先进氟碳漆工艺+两次面漆工艺，优于市面汽车油漆喷漆工艺。</p> <p>2、字：1.5cm厚高亮高密度PVC精雕</p> <p>安装方法（1）：挖坑、C30混凝土+钢筋地笼及钢板，预埋1.5米，地面以上高3.5米。</p> <p>（2）字：玻璃胶+结构胶+安装+大型吊车、发电机+超高运费、采用切割后现场师傅拼接、打磨等。</p>	67900	67900
75		标识标牌 6.2m*2.1 m	块	1	<p>内容：新客运东站大型指示标牌</p> <p>材质：1、主体：双面制作、2.0厚板材雕刻，激光切割、折弯焊接、管材为镀锌方管、底漆采用最先进高档氟碳漆，面漆采用最先进氟碳漆工艺+两次面漆工艺，优于市面汽车油漆喷漆工艺；</p> <p>2、字：1.5cm厚高亮高密度PVC精雕</p> <p>安装方法：（1）主体：挖坑、C30混凝土+钢筋地笼，预埋2米，地面以上高6.2米。</p> <p>（2）字：玻璃胶+结构胶+安装+大型吊车、发电机+超高运费、采用切割后现场师傅拼接、打磨等。</p>	54320	54320
76	客运二站						
77	客 运 二 站	4.8*2.5	平	12	<p>内容：社会主义核心价值观</p> <p>材质：02A加厚高清喷绘布</p> <p>安装方法：6根木龙骨+6根6cm红木边条+直排钉+安装。</p>	53	636
78		2.5*2.8	平	7	<p>内容：三不进六不出</p> <p>材质：02A加厚高清喷绘布</p> <p>安装方法：6根木龙骨+6根6cm红木边条+直排钉+安装。</p>	53	371
79		2.3*1.3	平	3	<p>内容：守护交通安全</p> <p>材质：02A加厚高清喷绘布</p> <p>安装方法：4根木龙骨+4根6cm红木边条+直排钉+安装。</p>	53	159

80	3.4*1.18	平	4	内容：文明交通-安全出行 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：6 根木龙骨+6 根 6cm 红木边条+直排钉+安装。	53	212
81	1.1*1.1	块	1	内容：禁止吸烟 材质：1.2cmPVC+高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+结构胶+安装。	116	116
82	0.62*1.2	块	1	内容：文明城市和谐相伴、清洁环境健康相随 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：3 根木龙骨+3 根 6cm 红木边条+直排钉+安装。	107	107
83	3.4*1.18	平	4	内容：文明交通安全出行 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：6 根木龙骨+6 根 6cm 红木边条+直排钉+安装。	53	212
84	0.62*1.2	块	1	内容：讲究清洁卫生净化美化城市 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：3 根木龙骨+3 根 6cm 红木边条+直排钉+安装。	107	107
85	0.5*0.08	块	4	内容：进站请接受-三品检查 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装。	29	116
86	1.18*0.3 8	块	1	内容：小件寄存 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装。	49	49
87	0.4*2.6	块	1	内容：出站口 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装。	92	92
88	1.1*1.1	块	1	内容：二站第二期、禁止吸烟 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：4 根木龙骨+直排钉+安装。	78	78
89		块	1		78	78
90	5*1.6	平	8	内容：关爱未成年、安全风险空间、分布图 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：8 根木龙骨+8 根 6cm 宽红木边条+直排钉+安装。	53	424
91	20*1.8	平	36	内容：文明城市你我做起、共创文明城市、低碳生活你我同行 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：20 根木龙骨+20 根 6cm 宽红木边条+直排钉+安装。	53	1908

92	9*1.8	平	17	内容：学史明礼学史增信、学史崇德学史力行 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：10 根木龙骨+10 根 6cm 红木边条+直排钉+安装。	53	901
93	5*1.8	平	9	内容：参与文明城市、共同呵护绿色家园 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：7 根木龙骨+7 根 6cm 红木边条+直排钉+安装。	53	477
94	5*1.8	平	9	内容：创建文明城市、共享美好家园 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：7 根木龙骨+7 根 6cm 红木边条+直排钉+安装。	53	477
95	9*1.8	平	16.2	内容：创建国家卫生城市 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：10 根木龙骨+10 根 6cm 红木边条+直排钉+安装。	53	858.6
96	1.7*1.4	块	1	内容：食品安全 材质：1.2PVC 高清 UV 打印+亮油 安装方法：玻璃胶+安装。	179	179
97	0.6*0.8	块	1	内容：返禹来禹二维码、健康码、疫情防控 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装。	58	58
98	1.01*1.2 2	块	1		82	82
99	0.6*0.8	块	2		58	116
100	0.6*0.8	块	2	内容：客运站服务规范 材质：1.2PVC 高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装。	87	174
101	7.39*2.3	平	17	内容：责任就是安全、责任重于泰山 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：10 根木龙骨+10 根 6cm 红木边条+直排钉+安装。	53	901
102	0.32*1.9	块	1	内容：进站口左侧 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：胶水+安装。	66	66
103	公交公司					
104	5.4*2.9	套	1	内容：原墙体画面拆除清理，优化城乡公交网络打造绿色出行环境 材质：1.2PVC 高清 UV 打印，1.2 高亮度 PVC 雕刻字+异形边条	2377	2377

	公 交 公 司				安装方法：玻璃胶+安装。		
105		0.3*0.3	个	18	内容：城乡交通一体化综合信息平台 材质：1.2 高亮高密度 PVC 雕刻字 安装方法：玻璃胶+安装。	53	954
106		0.6*0.8	套	1	内容：共产党纪律检查委员会工作条例 材质：龙卡板覆高清户外+黑色铝合金 开启式边框 安装方法：玻璃胶+安装。	116	116
107		14*3	套	2	三楼背景墙-交通运输一体化新格局- 字内容：交通运输一体化新格局 材质：1.2PVC 高清 uv 打印覆亚克力面 +精准雕刻+亚克力字+1.2 高亮高密度 PVC 字雕刻 安装方法：玻璃胶+结构胶+专业亚克力 胶+精准安装。	4462	8924
108			次	1	内容：拆除原造型墙，最后修复。按 原造型墙修复：6.5*4.3*2 米（修复+ 墙漆、工时，垃圾清理、运输等）	2522	2522
109		0.3*0.3	个	3	内容：荣誉墙 材质：1.2PVC 高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装。	53	159
110		2.4*1.2	套	1	内容：禹州公交七一献礼、十九届六 次全会重要讲话交旅融合发展简介 材质：龙卡板高清 UV 打印+铝合金 A 型海报架 安装方法：安装+运费。	582	582
111			套	1		582	582
112			套	1		582	582
113		1.2*0.8	块	3	内容：朱阁公交线路图需要手绘线路 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	144	432
114		1.4*0.8	块	41	内容：各乡镇里程票价表（原 21 块更 改后 23 块三次四次更改 18 块） 材质：龙卡板高清 UV 打印+包边条 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	144	5904
115		2.31*1.4 7	块	4	内容：加快禹州推进城乡交通运输一 体化助力公寓强市文明新城建设公交 站点 材质：高清车贴覆哑膜 安装方法：安装+运费。	252	1008

116		10*1.7	平	17	内容：人民公交为人民 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：12 根木龙骨+12 根 6cm 红木边条+直排钉+4 层脚手架安装+运费。	53	901
117			个	50	袖箍：安全员	5	250
118		2.1*0.85	块	1	内容：站务值班室 门牌 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	19	19
119		0.6*0.8	块	25	内容：防疫应急处置流程图 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	58	1450
120		0.31*0.2 2	张	25	内容：三品检查 材质：黑胶车贴高清打印覆哑膜 安装方法：安装+运费。	49	1225
121			块	25	内容：禁止吸烟 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	27	675
122		0.31*0.2 2	张	25	内容：公共场所佩戴口罩 材质：龙卡板覆高清户外写真 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	17	425
123			块	23	内容：进站接受三品检查 材质：条幅 安装方法：安装+运费。	8	184
124			块	2	内容：健康码 材质：高清户外写真 安装方法：安装+运费。	24	48
125		0.67*0.5 5	张	6	内容：停靠站牌异形 材质：高清户外写真 安装方法：安装+运费。	34	204
126	客运西站						
127	客 运 西 站		扇	2	内容：大门除锈 材质：刷漆除锈刷漆翻新 安装方法：刷漆除锈刷漆翻新。	1191	2382
128			个	2	内容：大门两侧 材质：柱子翻新铝缩板 安装方法：玻璃胶+结构胶+安装+运费。	1630	3260

129	0.3*0.3	个	3	内容：候车室 材质：1.2cm 高亮高密度 PVC 字雕刻 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	53	159
130	2*1.2	块	1	内容：宣传栏 材质：1.2cmPVC 板高清 UV 打印+钛金 铝合金框 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	223	223
131	6.95*1.7	套	1	内容：安全生产管理制度 材质：铝合金开启式拉布灯箱+无网布 高清打印 安装方法：玻璃胶+结构胶+安装+运 费。	5510	5510
132	1.2*2	块	1	内容：交通安全教育 材质：龙卡板高清 UV 打印+包边条 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	173	173
133	48*4	平	192	内容：彩钢瓦围挡 材质：0.8 彩钢瓦+4X6 方管+4X4 角铁 安装方法：膨胀丝+钻尾丝+焊条+脚手 架安装+运费。	107	20544
134	0.9*0.9	个	35	内容：（1）优化城乡公交网络打造绿 色出行环境 （2）加快客货融合发展，助推城乡交 通运输一体化 材质：1.2 高亮高密度 PVC 雕刻字 安装方法：玻璃胶+直排钉+脚手架安 装。	97	3395
135	2*3.5	平	7	内容：创建文明城市、构建和谐社会 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：6 根木龙骨+6 根 6cm 红木 边条+直排钉++脚手架安装。	53	371
136	4*3.25	平	13	内容：创建文明城市、构建和谐社会 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：8 根木龙骨+8 根 6cm 红木 边条+直排钉+脚手架安装。	53	689
137	2.3*1.3		1	不锈钢小门	1407	1407
138	汽车保养站					

139	汽 车 保 养 站	0.9*0.9	个	16	内容：优化城乡公交网络、打造绿色出行环境 标语 材质：不锈钢包边亚克力平面字+角铁焊架子 安装方法：房顶薄，需混凝土加厚，4*6角铁，焊条+钻尾丝+膨胀丝+高空安装+运费。	437	6992
140		10*3.6	平	36	内容：新能源班车简介 材质：02A加厚高清喷绘布 安装方法：12根木龙骨+12根6cm红木边条+直排钉+脚手架安装+运费。	53	1908
141		0.8*0.3	块	1	内容：维修保养区小标识牌 材质：0.5mm厚透明亚克力背面打印+打孔 安装方法：吊链+挂勾+脚手架安装+运费。	78	78
142		0.5*0.5	块	1	内容：大门口门头 材质：1.2cm高亮高密度PVC字雕刻 安装方法：玻璃胶+脚手架安装+运费。	73	73
143		0.3*2	块	1	内容：竖型单位标牌 材质：银拉丝不锈钢+腐蚀烤漆字 安装方法：木龙骨+玻璃胶+安装+运费。	310	310
144	电商园						
145	电 商 园	0.3*2.3	块	1	内容：城乡交通一体化服务中心竖牌 材质：银拉丝不锈钢+腐蚀烤漆字 安装方法：木龙骨+玻璃胶+安装+运费。	340	340
146		0.3*0.3	个	12	内容：禹州城乡交通一体化服务台 材质：1.5cm厚高亮高密度PVC雕刻字 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	53	636
147		0.28*0.28	个	12	内容：禹州城乡交通一体化服务台 材质：1.5cm厚高亮高密度PVC雕刻字 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	50	600
148	华夏医药物流园						

149	华夏医药物流园	标识标牌 6m*4m	块	1	<p>内容：华夏医药物流园大型标牌</p> <p>材质：1、主体：双面制作、2.0 厚板材雕刻，激光切割、折弯焊接、管材为镀锌方管、底漆采用最先进高档氟碳漆，面漆采用最先进氟碳漆工艺+两次面漆工艺，优于市面汽车油漆喷漆工艺；</p> <p>2、字：1.5cm 厚高亮高密度 PVC 精雕</p> <p>安装方法：（1）主体：挖坑、C30 混凝土+钢筋地笼，预埋 2 米，地面以上高 6 米。</p> <p>（2）字：玻璃胶+结构胶+安装+大型吊车、发电机+超高运费、采用切割后现场师傅拼接、打磨等。</p>	40740	40740
150		1.2*1.2	个	23	<p>内容：州市城乡交通运输一体化智能化医药仓储配送中心</p> <p>材质：1.5cm 厚高亮高密度 PVC 雕刻字</p> <p>安装方法：玻璃胶+脚手架安装+运费。</p>	155	3565
151		2.4*1.2	块	10	<p>内容：宣传版面</p> <p>材质：龙卡板高清 UV 打印</p> <p>安装方法：安装+运费。</p>	175	1750
152		2.4*1.2	块	1	<p>内容：物流园仓储配送中心</p> <p>材质：龙卡板高清 UV 打印</p> <p>安装方法：安装+运费。</p>	175	175
153	商博城物流园						
154	商博城	125.2*2.5	平	3 1 3	<p>内容：路东围墙</p> <p>材质：02A 加厚高清喷绘布</p> <p>安装方法：木龙骨+直排钉+钻尾丝+脚手架安装+运费。</p>	53	16589
155	物流园	2.4*1.2	套	2	<p>内容：物流经营区域图</p> <p>材质：龙卡板高清 UV 打印+铝合金 A 型海报架</p> <p>安装方法：开启式设计，加厚铰链+运输费。</p>	582	1164
156	鸿展物流园						

157	鸿 展 物 流 园	标识标牌 7.8m*3.5 m	块	1	<p>内容：鸿展物流园大型标牌</p> <p>材质：1、主体：双面制作、2.0厚板材雕刻，激光切割、折弯焊接、管材为镀锌方管、底漆采用最先进高档氟碳漆，面漆采用最先进氟碳漆工艺+两次面漆工艺，优于市面汽车油漆喷漆工艺；</p> <p>2、字：1.5cm厚高亮高密度PVC精雕</p> <p>安装方法：（1）主体：挖坑、C30混凝土+钢筋地笼，预埋2米，地面以上高7.8米。</p> <p>（2）字：玻璃胶+结构胶+安装+大型吊车、发电机+超高运费、采用切割后现场师傅拼接、打磨。</p>	58200	58200
158		标识标牌 3.1m*11m	块	2	<p>内容：鸿展物流园宣传栏</p> <p>材质：1、主体：2.0厚板材雕刻，激光切割、折弯焊接、管材为镀锌方管，底漆采用最先进高档氟碳漆，面漆采用最先进氟碳漆工艺+两次面漆工艺，优于市面汽车油漆喷漆工艺；</p> <p>2、字：1.5cm厚高亮高密度PVC精雕字，版面龙卡板高清UV打印，钢化玻璃框面</p> <p>安装方法：（1）主体：挖坑、C30混凝土浇筑，预埋80cm，地面以上高3米。（2）（2）字：玻璃胶+结构胶+安装+大型吊车、发电机+超高运费、采用切割后现场师傅拼接、打磨等。</p>	25220	50440
159		标识标牌 1.2*2.3	块	16	<p>内容：鸿展物流园小标牌</p> <p>材质：1、主体：双面制作、静电喷塑、2.0厚板材雕刻，激光切割、折弯焊接、管材为镀锌方管。</p> <p>2、版面：1.2厚pvc高清uv打印。</p> <p>安装方法：（1）主体：挖坑、C30混凝土浇筑，预埋60cm，地面以上高2.3米。（2）画面：玻璃胶+安装+运费。</p>	1843	29488
160		1.2*1.2	个	16	<p>内容：构建综合交通网络 推动城乡融合发展标语</p> <p>材质：1.5高亮高密度PVC雕刻</p> <p>安装方法：玻璃胶+直排钉+安装+运费。</p>	136	2176

161	0.6*0.6	个	13	内容：城乡电商物流一体化配送中心 材质：1.5 高亮高密度 PVC 雕刻 安装方法：玻璃胶+直排钉+脚手架安装+运费。	87	1131
162	0.55*0.55	个	165	内容：城乡电商物流一体化配送中心 材质：1.5 高亮高密度 PVC 雕刻 安装方法：玻璃胶+直排钉+脚手架安装+运费。	87	14355
163	351*3	平	1053	内容：鸿展物流园彩钢瓦围挡 材质：0.8 彩钢瓦+4X6 方管+4X4 角铁 安装方法：膨胀丝+钻尾丝+焊条+脚手架安装+运费。	107	112671
164		平	1053	内容：东门围挡喷绘 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：木龙骨+直排钉+钻尾丝+脚手架安装+运费。	32	33696
165	47*3	平	141	内容：鸿展物流园彩钢瓦围挡 材质：0.8 彩钢瓦+4X6 方管+4X4 角铁 安装方法：膨胀丝+钻尾丝+焊条+脚手架安装+运费。	107	15087
166		平	140	内容：东门围挡喷绘 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：木龙骨+直排钉+钻尾丝+脚手架安装+运费。	32	4494.4
167	4400*0.15	平	660	冷喷：园区内单标线、双标线，车位	11	7260
168						0
169						0
170						0
171						0
172						0
173	52*3	平	156	内容：鸿展物流西门路北围挡 材质：0.8 彩钢瓦+4X6 方管+4X4 角铁 安装方法：膨胀丝+钻尾丝+焊条+脚手架安装+运费。	107	16692
174	52*3	平	156	内容：西门路南围挡 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：木龙骨+直排钉+钻尾丝+脚手架安装+运费。	32	4992

175	94*2	平	1 8 8	内容：园区办公室围挡 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：木龙骨+直排钉+钻尾丝+脚手架安装+运费。	32	6016
176	0.45*0.4 5	个	5	内容：园区办公室 材质：精雕即时贴 安装方法：脚手架安装。	24	120
177	0.35*0.3 5	个	8	内容：城乡物流配送中心 材质：精雕即时贴 安装方法：脚手架安装。	19	152
178	1.2*0.9	个	4	内容：三色 门腰线 材质：精雕即时贴 安装方法：粘贴安装。	58	232
179	0.6*0.6	个	2 2	内容：助推城乡交通一体化发展 材质：精雕即时贴 安装方法：粘贴安装。	44	968
180	0.6*0.8	块	6 0	内容：制度牌 材质：龙卡板高清 UV 打印+包边长 安装方法：安装+运费。	76	4560
181	0.6*0.8	块	6 0	内容：制度牌	116	6960
182	0.6*0.8	块	6 3	材质：龙卡板高清 UV 打印+铝合金开 启式框	116	7308
183	0.6*0.8	块	3 0	安装方法：玻璃胶+安装+运费。	116	3480
184	2.4*1.2	块	1	内容：园区规划示意图 材质：龙卡板高清 UV 打印+安装	175	175
185	0.6*0.8	块	2	内容：一体化配送线路图货运班车配 送流程图 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装	58	116
186	2.4*1.2	块	3	内容：城乡物流配送简介、鸿展物流 园简介、电商物流配送 材质：龙卡板高清 UV 打印+铝合金 A 型海报架+安装	582	1746
187	2.4*1.2	块	4	内容：城乡物流线路图、一体化优惠 政策、快递物流配送模式、电商物流 配送中心简介 材质：龙卡板高清 UV 打印+铝合金 A 型海报架+安装	582	2328
188	2.4*1.2	块	1 2	内容：版面宣传栏 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	175	2100

189		0.8*0.8	个	8	内容：厂房号牌 材质：1.5PVC 高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装+运费+脚手架 2 套	114	912
190		28	平	1	原围挡修复 拆除原损坏围挡，采购新彩钢瓦，角 铁方管+画面+安装	2328	2328
191		2.4*1.2	个	2	内容：防疫工作方案防疫宣传版面 材质：龙卡板高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	175	350
192	邮政分拣中心						
193		45*1.8 米	套	1	内容：邮政分拣中心门头 材质：铝缩板+1.5 厚户外红色高亮高 密度 PVC 字+4*6 方管+4*4 角铁 安装方法：焊条+膨胀丝+直排钉+高空 安装+玻璃胶+结构胶+双面胶+磨砂片 +专业高空广告安装吊车安装+运费等	46560	46560
194		1.2*1.2	个	1 6	内容：推动城乡融合发展门头 材质：1.5 高亮高密度 PVC 雕刻字 安装方法：玻璃胶+直排钉+专业高空 广告安装吊车安装+运费。	173	2768
195	邮 政 分 拣 中 心	标识标牌 6*3.1	块	1	内容：邮政分拣中心标牌 材质：1、主体：双面制作、2.0 厚板 材雕刻，激光切割、折弯焊接、管材 为镀锌方管、底漆采用最先进高档氟 碳漆，面漆采用最先进氟碳漆工艺+两 次面漆工艺，优于市面汽车油漆喷漆 工艺。 2、字：1.5cm 厚高亮高密度 PVC 精雕 安装方法（1）：挖坑、C30 混凝土+ 钢筋地笼及钢板，预埋 1.5 米，地面 以上高 6 米。 （2）字：玻璃胶+结构胶+安装+大型 吊车、发电机+超高运费、采用切割后 现场师傅拼接、打磨等。	40740	40740
196		1.2*1.2	个	2 5	内容：推动城乡交邮发展-加快城乡交 通运输一体化进程 材质：1.5 高亮高密度 PVC 雕刻字 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	116	2900
197		0.65*0.6 5	个	2 3	内容：推进城乡交通运输一体化-打造 优质快捷物流服务展、加快城乡交通 运输一体化进程 材质：1.5 高亮高密度 PVC 雕刻字 安装方法：玻璃胶+直排钉+脚手架安	92	2116

					装+运费。		
198		89*3	平	267	内容：邮政分拣中心围挡围挡 材质：0.8 彩钢瓦+4X6 方管+4X4 角铁 安装方法：膨胀丝+钻尾丝+焊条+脚手架安装+运费。	107	28569
199		31*3.13	平	97	内容：邮政分拣中心围挡喷绘 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：12 根木龙骨+12 根 6cm 红木边条+直排钉+脚手架安装+运费。	32	3104
200		2.5*0.8	块	1	内容：优速快递门头 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：木龙骨+直排钉+脚手架安装+运费。	369	369
201			套	1	房檐及推拉门修复 购买伸缩门不锈钢配件 及门卫门口及窗户雨搭	582	582
202	藏凤	0.15*0.15	块	9	内容：交邮藏凤沟服务点 材质：1.5 高亮高密度 PVC 雕刻字 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	34	306
203	沟网点	0.8*0.8	块	20	内容：电商扶贫，快递收发，代销农资，小额信贷，充值缴费 材质：1.5 高亮高密度 PVC 雕刻字 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	19	380
204	玉泉	0.27*0.27	块	9	内容：交邮温堂服务点 材质：1.5 高亮高密度 PVC 雕刻字 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	47	423
205	网点	0.13*0.13	块	20	内容：电商扶贫，快递收发，代销农资，小额信贷，充值缴费 材质：1.5 高亮高密度 PVC 雕刻字 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	34	680
206	火龙	0.27*0.27	块	9	内容：交邮火龙服务点 材质：1.5 高亮高密度 PVC 雕刻字 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	47	423
207	网点	0.13*0.13	块	20	内容：电商扶贫，快递收发，代销农资，小额信贷，充值缴费 材质：1.5 高亮高密度 PVC 雕刻字 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	34	680
208	孙庄	0.25*0.25	块	9	内容：交邮藏孙庄服务点 材质：1.5 高亮高密度 PVC 雕刻字 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	47	423

209	网 点	0.1*0.1	块	2 0	内容：电商扶贫，快递收发，代销农资，小额信贷，充值缴费 材质：1.5 高亮高密度 PVC 雕刻字 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	34	680
210	颍 河 码 头	1m*1.5m	块	1	内容：公示牌 材质：1.5 厚 PVC 高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	107	107
211		0.6*0.8	块	2	内容：警示牌 材质：1mm 铝版 UV 打印+打孔 安装方法：钢丝+安装+运费。	32	64
212		122m*1.0 5m	项	1	码头平台护栏除锈刷漆	369	369
213		1.5m	根	2 5	钢丝更换	582	14550
214		0.6*0.8	块	5	内容：制度牌 材质：龙卡板覆高清户外写真+包边条 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	34	170
215		0.6*0.8	块	1	内容：乘船须知 材质：1.5 厚 PVC 高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	19	19
216		0.6*0.8	块	1	内容：票价公示 材质：1.5 厚 PVC 高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	47	47
217		0.6X0.15 +0.3*0.1	块	1	内容：现役军人措施 材质：高清黑胶车贴覆哑膜 安装方法：安装+运费。	34	34
218		1.6X0.2	块	1	内容：身高线 材质：1.5 厚 PVC 高清 UV 打印 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	47	47
219				3	内容：售票处 材质：1.5 厚高亮高密度 PVC 雕刻 安装方法：玻璃胶+安装+运费。	34	102
220		0.4X0.6	块	1	内容：疫情提示标语 材质：高清黑胶车贴覆哑膜 安装方法：安装+运费。	47	47
221		0.4X0.3	块	1	内容：进入监控区提示语 材质：高清黑胶车贴覆哑膜 安装方法：安装+运费。	34	34

222	3.4X1	块	1	内容：大门牌匾 材质：黄钛金不锈钢鼓面字纯手工敲打成型、字后背板用 1.5pvc 厚雕刻+铝塑版+4X6 方管 安装方法：钻尾丝+结构胶+玻璃胶+4层脚手架安装+运费。	5277	5277
223	0.6X0.8	块	4	内容：警示牌 材质：1mm 铝版 UV 打印+打孔 安装方法：钢丝+安装+运费。	155	620
224	0.22*0.07	张	400	内容：船票 材质：铜版纸四色印刷	1	400
225	1*0.12	张	15	内容：1 米线 材质：高清黑胶车贴覆哑膜 安装方法：安装+运费。	19	285
226		套	1	内容：售票处画一米线标线	940	940
227	0.1*.0.2	张	1	内容：防护栏加固	834	834
228	0.6*0.8	块	1	内容：价目表 材质：高清黑胶车贴覆哑膜+安装	44	44
	总合计					890576.00

站牌修复及提升分项报价一览表

序号	位置	规格 (宽*高)	单位	数量	制作安装说明	单价 (元)	合计
1	禹神快速	1.5*3.6*5	平	27	内容：兰色公交亭牌线路图 材质：高清车贴+覆哑膜 安装方式：拆除旧画面+除	83	2241
2	禹州-方山	1.84*3.5*8	平	51.5	内容：红色公交亭牌线路图 材质：高清车贴+龙卡板+uv打印 安装方式：拆除旧画面，	170	8755
3	禹州-郭连 禹州-神屋 禹州-方山	0.7*0.5	张	20	内容：小公交牌线路图 材质：高清车贴+覆哑膜 安装方式：拆除旧画面+除胶剂，新画面安装+运费	34	680
4	藏凤沟		个	2	内容：小型公交牌 安装方式：拆除公交站牌+发电机+电镐，安装公交牌+混凝土+安装+运费	291	582
5	泉沟站点		个	2	内容：小型公交牌 安装方式：拆除公交站牌+发电机+电镐，安装公交牌+混凝土+安装+运费	291	582
6	禹州-方山		个	5	内容：兰色公交亭牌保障夜间行车安全 材质：反光膜	44	220
7	韩刚/郟庄 /水泉/岗 头里	3*0.67	个	6	内容：小公交牌 材质：加厚板材，激光切割、折弯焊接、管材为镀锌方管、基础为C30混凝土,预埋50公分，地面以上高2.5米，安装，运费	728	4368
8	方山 疙瘩寨		个	1	站亭维修 修复断裂站亭，钣金、焊接、人工	774	774
合计							18202.00

其他分项一览表

序号	位置	规格 (宽*高)	单位	数量	制作安装说明	单价	合计
1	神屋直播间						
2	神屋直播间	装修	批	1	直播间装修（神屋） 原有基础拆扒 尺寸 3.5*4 米，高 4 米 1.0 轻钢龙骨打底间距 30 厘米 嵌缝石膏补缝，找平。腻子批刮 两边，乳胶漆两边 异形型板材加工造型 环保漆内外两遍 石膏板隔断 98 平	12740	12740
3		3.8*3.16	个	12	内容：直播间 材质：02A 加厚高清喷绘布 安装方法：8 根木龙骨+8 根 6cm 红木边条+直排钉+搭 2 层脚手架 安装+运费。	53	636
4			个	25	货品架（神屋）	504	12600
5			个	4	直播间灯光道具	582	2328
6			个	2	直播间话筒、手机支架	291	582
7			扇	3	神屋铝合金卷拉门 2.85*3.5	2134	6402
8			扇	6	神屋不锈钢防盗窗 2.1*1.9	581	3486
9		0.96*2.07 米	扇	5	神屋红木防盗门单扇	1116	5580
10		1.9*2.07	扇	1	神屋红木防盗门双扇	2207	2207
11			个	1	铁皮模板（刷漆）	213	213
12		禹神-鳩神快速路长公示标识标牌					

13	禹神 鸠神快速	标识标牌 2.8*1.92	块	10	内容：禹神-鸠神快速路标牌 材质：（1）主体：静电喷塑、2.0厚板材雕刻，激光切割、折弯焊接、管材为镀锌方管。 （2）版面：高清黑胶车贴覆哑膜 安装方法：挖坑、C30混凝土+钢筋地笼，预埋60米，地面以上高1.7米，粘贴，安装，运费。	3880	38800
14		1.93*0.98 (画面)	块	15	内容：禹神快速-鸠神快速段 材质：高清黑胶车贴覆哑膜 安装方法：安装+运费。	134	2010
15		四好农村路标识牌 1.5*3.87	块	15	内容：四好农村路标识牌 材质：（1）主体：静电喷塑、2.0厚板材雕刻，激光切割、折弯焊接、管材为镀锌方管。 （2）版面：高清黑胶车贴覆哑膜 安装方法：挖坑、C30混凝土+钢筋地笼，预埋80米，地面以上高3.1米，粘贴，安装，运费。	4365	65475
16		0.86*1.84 (画面)	块	31	内容：四好农村路标识牌用画面 材质：高清黑胶车贴覆哑膜 安装方法：安装+运费。	95	2945
17	禹神快速标识标牌						
18	禹神快速路牌	2m*2.5m	块	22	标识标牌：含：安装、拆迁、喷漆、更换PVC字、增加车贴站点、人工、运费等	1940	42680
	合计						198684

村级交邮融合服务点宣传牌

序号	内容	材质	规格	单位	数量	单价	金额 (元)
1	(1) 安全管理规定 (2) 领导小组 (3) 收派员岗位职责 (4) 服务点经理职责 (5) 疫情防控职责 (6) 疫情防控流程图	写真kt 板铝合金 金框	60m×80cm ×20套 (6块/ 套)	块	120	100	12000
2	交通融合服务点	钛金牌 (弧 面)	40m×60cm	块	24	97	2328
3	(1) 安全管理规定 (2) 领导小组 (3) 收派员岗位职责 (4) 服务点经理职责 (5) 疫情防控职责 (6) 疫情防控流程图	写真kt 板铝合金 金框	60m×80cm ×2套 (6块/ 套)	块	12	100	1200
3	(1) 安全管理规定 (2) 领导小组 (3) 收派员岗位职责 (4) 服务点经理职责 (5) 疫情防控职责 (6) 疫情防控流程图	写真kt 板铝合金 金框	60m×80cm ×5套 (6块/ 套)	块	30	100	3000
4	(1) 鸿展物流园区安 全领导小组名单及职责 (2) 鸿展物流园区电 商服务工作领导小组名 单	写真kt 板铝合金 金框	60m×80cm ×各一块	块	2	100	200
	合计						18728

海事中心褚河码头磨街乡综合服务站

序号	路段	采购事项	规格 (宽*高)	单位	数量	制作安装说明	单价(元)	合价(元)	
1	褚河码头	水管维修、配件等		次	3	无塔供水维修接线,更改水管、安全阀,架设电线,水龙头。	289	867	
2		钩机清理场地	20*50	平方米	1000		2	2000	
3		铺草坪	20*50	平方米	1000		2	2000	
4		吊船、租赁	船舶使用、加固吊装,维修		天	15	植物园到褚河双马颍河码头,租用50吨吊车2辆,货车2辆,往返2次,运输船舶2艘。	841	12615
5		码头廊道沉陷修补、贴石材	2*8	平方米	16	原石材地面清理,沉陷填补混凝土、整平压实,浇筑灰浆,石材切割贴铺。	61	976	
6		码头栓桩	0.4-1.4米	个	15	钢管焊接安装、浇筑混凝土	123	1845	
7		码头空调拆装		台	7		388	2716	
8		办公家具搬迁		车	5		388	1940	
9		不锈钢大门规格	6*2.3	樘	1	不锈钢材质,4扇折叠门,焊接安装。	4417	4417	
10		不锈钢通道门规格	2.38*1.27	套	2	不锈钢材质,对开门,焊接安装。地面切割、恢复。	1083	2166	
11		不锈钢平台护栏门	1*1.1	个	4	锈钢材质,焊接安装。护栏切割、刷漆。	473	1892	
13		方钢管	□40*80	根	7	搭建挡墙,1.7*0.03,焊接固定。	24	168	

14	磨街乡综合服务站	园管	Φ30	根	2	固定彩钢瓦，1.7*0.03，焊接固定。	68	136
15		彩钢瓦		米	26	搭建挡墙，1.7*1，焊接固定。	19	494
16		焊工费		天	2		291	582
17		工时费		每人每天	2	搭建挡墙	243	486
18		工时		人	7	院内刷漆	146	1022
19		厕所盖顶包工包料		项	1	彩钢瓦顶18平方，焊接固定安装。	1500	1500
总计								37822

全标段投标报价汇总表

合同段：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用

第 1 页 共 1 页 标表1-2

项次	章次	工程或费用名称	合计	估算金额(元)						
				禹州市磨街乡汽车站场院项目	禹州市山店镇汽车站场院项目	禹州市神后镇汽车站场院项目	禹州市褚河镇海事管理站房码头路面硬化项目	禹州市西客运站场院工程里	禹州市客运站场院标线工程里	禹州市火龙镇汽车站场院项目
1	100	总则	9764	2292	1419	3730	368	1288	559	109
2	200	路基	53078	13218		38011	1849			
3	300	路面	557494	139592	94590	210651	19529	85882		7250
4	400	桥梁、涵洞	3145				3145			
5	600	安全设施及预埋管线	37242						37242	
6		第100章至第700章合计	660724	155102	96009	252392	24891	87170	37801	7359
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计								
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	660724	155102	96009	252392	24891	87170	37801	7359
9		计日工合计								
10		暂列金额(不计日工总额)								
11		投标报价	660724	155102	96009	252392	24891	87170	37801	7359

投标报价汇总表

合同段：禹州市褚河镇海事管理站房码头路面硬化项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	368
2	200	路 基	1849
3	300	路 面	19529
4	400	桥梁、涵洞	3145
5		第100章至第700章合计	24891
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	24891
8		计日工合计	
9		暂列金额(不含计日工总额)	
10		投标报价	24891

工程量清单表

合同段：禹州市褚河镇海事管理站房码头路面硬化项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理表土	m2	230	6.37	1465
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a-1	机械碾压路基	m2	230	1.67	384
清单 第200章 合计 人民币 1849 元					

工程量清单表

合同段：禹州市褚河镇海事管理站房码头路面硬化项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-b	商品混凝土厚150mm、C25	m2	230	84.91	19529
清单 第300章 合计 人民币 19529 元					

工程量清单表

合同段：禹州市褚河镇海事管理站房码头路面硬化项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	Φ0.3单孔圆管涵	m	42	74.88	3145
-a	基础挖方	m ³	42	21.92	921
-b	混凝土基层	m ³	2.52	448.49	1130
-c	购买及安装PVC圆管110	m	42	26.05	1094
清单 第400章 合计 人民币 3145 元					

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：凤州市崆峒区海事管理站房码头路面硬化项目

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运杂费补贴	职工探亲路费	职工取费	职工取费补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	住房综合费率
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方	0.835									0.835								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
02	石方	0.164									0.164								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
03	运输	0.166									0.166								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
04	路面	0.566									0.566								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
05	隧道	0.203									0.203								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
06	构筑物 I	0.652									0.652								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
06-1	构筑物 I (绿化)																		16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
07	构筑物 II	0.868									0.868								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08	构筑物 III (一般)	1.616									1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08-1	构筑物 III (室内)	1.616									1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08-2	构筑物 III (桥梁)	1.616									1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08-3	构筑物 III (设备安装)	1.616									1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	

编制: wec-33143

复核:



表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：温州市甬河德海事管理站房码头路面硬化项目

序号	工程类别	措施费 (%)													企业管理费 (%)							规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率 I	综合费率 II	基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暧补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
09	技术复杂大桥	1.019									1.019								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500		
10	钢材及钢结构(一般)	0.040									0.040								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500		
10-1	钢材及钢结构(桥梁)	0.040									0.040								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500		
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)	0.040									0.040								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500		

编制: wec-33143

复核:




表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：客运站地面硬化、道岔标、终冷哨等费用
编制范围：高州市褚河镇海事管理站房码头路面硬化项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分质统计				场外运输损耗			
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥深、涵 洞		辅助生产 %	数量		
1001001	人工	工日	106.28	39.160	0.584	31.671	6.905					
1051001	机械工	工日	106.28	4.979	2.393	2.313	0.273					
1511006	普C15-32.5-2(商) (普C15-32.5-2(商))	m ³	300.00	2.570			2.570					
1511008	普C25-32.5-2(商) (普C25-32.5-2(商))	m ³	320.00	35.190		35.190						
2001001	HPB300钢筋	t	3617.00	0.001		0.001						
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	4100.00	0.009		0.009						
3001001	石油沥青	t	4200.00	0.018		0.018						
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	8.16	116.603	97.890	13.601	5.112					
3005001	煤	t	561.95	0.003		0.003						
3005002	电	kWh	0.71	69.869		69.869						
3005004	水	m ³	5.40	8.544		5.520	3.024					
4003002	糖材(中板δ=19~35mm,中方混 合规格)	m ³	2074.00	0.016		0.016						
5503005	中(粗)砂(湿筛土、砂浆用准 方)	m ³	216.00	0.002		0.002						
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm,堆方)	m ³	115.00	-0.005		-0.005						
7801001	其他材料费	元	1.00	177.288		56.580	120.708					
50010310	塑料打孔波纹管(Φ110mm)	m	15.38	44.520			44.520					
8001003	功率90kW以内履带式推土机 (T120A)	台班	1093.87	0.222	0.222							
8001025	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机 (WY60液压)	台班	859.41	0.137			0.137					
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机 (ZL20)	台班	623.27	0.263			0.263					
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班		0.101			0.101					

编制: wec-33143

复核:





表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：高州市褚河镇海事管理站房码头路面硬化项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗						
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵 洞				辅助生产	%	数量				
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机 (3Y-10/12)	台班	536.93	0.299	0.299												
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫 5m×5m)	台班	139.62	0.568		0.568											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)(SLF)	台班	207.62	0.572		0.572											
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机(JD250)	台班	170.27	0.915		0.915											
8007013	装载质量6t以内自卸汽车 (CA/CQ340X)	台班	609.57	1.184		1.184											
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJW)	台班	1147.09	0.258		0.258											
8099001	小型机具使用费	元	1.00	43.378		43.378											

编制: wec-33143

复核:



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-1-a		单位: m ²		数量: 230.000		单价: 6.37		元		消耗费:		元		标表4-3		
项目名称: 清理表土																
代 号	工程 项目		单位		单价(元)		数量		金额(元)		数量		金额(元)		合计	
	工程 细目	单位	数量	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	0.400	106.28	0.423	44.98									0.423	44.98
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	0.210	1093.87	0.222	243.04									0.222	243.04
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班		623.27			2.490	164.20							0.263	164.20
8007013	装载机质量6t以内自卸汽车CA/29340X	台班		609.57											1.184	721.67
9999001	定额基价	元	1.00	282.000	278.000	278.000	1457.000	154.000	154.000	6443.000	682.000	682.000	1113.000	1113.000		
	其他材料费	元														
	其他机械使用费	元														
	设备购置费	元														
	措施费 I	元			0.632%	1.81	154.172	0.835%	1.29	681.679	0.166%	1.13				4.23
	措施费 II	元					154.172			681.679						
	企业管理费	元					154.172			681.679						
	规费	元			33.500%	30.88	27.999	33.500%	9.38	125.825	33.500%	42.15				82.42
	利润	元			7.420%	20.73	155.459	7.420%	11.54	682.811	7.420%	50.67				82.93
	税金	元			9.000%	30.73	186.397	9.000%	16.78	815.619	9.000%	73.41				120.91
	合计	元				372.17			203.17	889.03						1464.37
	单位单价	元				351.77			1920.35	8402.88						10675.00
	每 m ² 单价	元				1.62			0.88	3.87						6.37

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 204-1-a-1		单位: m ²		数量: 230.000		单价: 1.67		元		消耗费:		元		标表4-3			
项目名称: 机械碾压路基																	
代	号	工程 项目		零填及挖方路基		三级、四级公路零填及挖方路基								合 计			
		工程 细目	单位	数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
		定额 单位	数量	0.230													
		定额 数量	1~1~18~28														
		工料机名称	单位	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	0.700	106.28	0.700	0.161	17.11										17.11
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	0.440	1253.80	0.440	0.101	126.86										126.86
8001030	机械自身质量10~12t光轮压路机G3-10/12	台班	1.300	536.93	1.300	0.299	160.54										160.54
9999001	定额基价	元	1.00	1264.000	291.000	291.00											291.00
		其他材料费	元														
		其他机械使用费	元														
		设备购置费	元														
		措施费 I	元		290.718	0.835 %	2.43										2.43
		措施费 II	元		290.718												
		企业管理费	元		290.718												
		利润	元		70.400	33.500 %	23.58										23.58
		税金	元		293.145	7.420 %	21.75										21.75
		合计	元		352.279	9.000 %	31.71										31.71
		单位单价	元				383.98										383.98
		每 m ² 单价	元				1669.50										1669.50
			元				1.67										1.67

单价分析表 (08表格式)

代 号		工程 项目		普通混凝土		数量		金额(元)		数量		金额(元)	
		工程 细目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
		人工	工日	106.28	137.700	31.671	3365.99				31.671	3365.99	
1511008	普通C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m3		320.00	153.000	35.190	11260.80				35.190	11260.80	
2001001	HPB300钢筋	t		3617.00	0.004	0.001	3.33				0.001	3.33	
2003004	型钢工字钢,角钢	t		4100.00	0.039	0.009	36.78				0.009	36.78	
3001001	石油沥青	t		4200.00	0.079	0.018	76.31				0.018	76.31	
3005001	煤	t		561.95	0.015	0.003	1.94				0.003	1.94	
3005004	水	m3		5.40	24.000	5.520	29.81				5.520	29.81	
4003002	钢材中板 δ = 19~35mm, 中	m3		2074.00	0.070	0.016	33.39				0.016	33.39	
5503005	方型合规格 中(粗)砂混凝土、砂浆用 堆方	m3		216.00	0.010	0.002	0.50				0.002	0.50	
7801001	其他材料费	元		1.00	246.000	56.580	56.58				56.580	56.58	
8003079	混凝土电动真空吸水机组合 吸盘5m×5m	台班		139.52	2.470	0.568	79.32				0.568	79.32	
8003085	电动混凝土切割机(含锯片 摊销费用)SLF	台班		207.52	2.496	0.572	118.71				0.572	118.71	
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	台班		170.27	3.980	0.915	155.87				0.915	155.87	
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG151706S3TN	台班		1147.09	1.120	0.258	295.49				0.258	295.49	
8099001	小型机具使用费	元		1.00	188.600	43.378	43.38				43.378	43.38	
9999001	定额基价	元		1.00	65915.000	15161.000	15161.00				15161.000	15161.00	
		合 计											

项目编号: 312-1-b
 项目名称: 商品混凝土厚150mm、C25
 单位: m2
 数量: 230.000
 单价: 84.91
 元 摊消费: 元 元 标表4-3

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-1-b		单位: m ²		数量: 230.000		单价: 84.91		元		消耗费:		元		标表4-3		
项目名称: 商品混凝土厚150mm、C25																
代 号	工程 项 目	普通混凝土												合 计		
	工程 细 目	定 额	单 位	单 价 (元)	定 额	单 位	单 价 (元)	定 额	单 位	单 价 (元)	定 额	单 位	单 价 (元)			定 额
	人工铺装混凝土路面厚度15cm															
	定 额 单 位	1000m ² 路面														
	工 程 数 量	0.230														
	定 额 表 号	2~2~17~1改														
	工料机名称	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	其他材料费															
	其他机械使用费															
	设备购置费															
	措施费 I	4057.669	0.566 %	22.97												22.97
	措施费 II	4272.035														
	企业管理费	4272.035														
	利润	3611.807	33.500 %	1208.96												1208.96
	税金	15183.491	7.420 %	1126.62												1126.62
	合计	17917.200	9.000 %	1612.55												1612.55
	单位单价			16528.75												19528.75
	每 m ² 单价			84911.95												84911.95

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-a 项目名称: 基础挖方 单位: m³ 数量: 42.000 单价: 21.92 元 摊消费: 元 标志: 4-3

代 号	工 程 项 目		工 程 细 目		单 位		单 价 (元)		定 额		金 额 (元)		数 量		金 额 (元)		合 计	
	工料机名称	单位	工日	台班	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元		
1001001	人工		106.28		111.800		4.696		499.05							4.696	499.05	
8001025	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机WT60液压		859.41		3.250		0.137		117.31							0.137	117.31	
9999001	定额基价		1.00		14588.000		613.000		613.00							613.000	613.00	
	其他材料费	元																
	其他机械使用费	元																
	设备购置费	元																
	措施费 I	元			612.678		0.868 %		5.32									5.32
	措施费 II	元			612.678													
	企业管理费	元			612.678													
	规费	元			528.062		33.500 %		176.90									176.90
	利润	元			617.996		7.420 %		45.86									45.86
	税金	元			844.431		9.000 %		76.00									76.00
	合计	元							920.43									920.43
	单位单价	元							21915.00									21915.00
	每 m ³ 单价	元							21.92									21.92

单价分析表（08表格式）

代号		工程细目		工程数量		单位		单价(元)		定额		金额(元)		数量		金额(元)	
		工料机名称	单位	工程数量	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
		基础垫层															
		基础混凝土垫层															
		10m3实体															
		4~11~5~6改															
1001001	人工		工日	106.28	5.100	1.285	136.59							1.285			136.59
1511006	普C15-32.5-2(商) 普C15-32.5-2(商)		m3	300.00	10.200	2.570	771.12							2.570			771.12
3005004	水		m3	5.40	12.000	3.024	16.33							3.024			16.33
7801001	其他材料费		元	1.00	2.000	0.504	0.50							0.504			0.50
9999001	定额基价		元	1.00	3492.000	880.000	880.00							880.000			880.00
		其他材料费															
		其他机械使用费															
		设备购置费															
		措施费 I															
		措施费 II															
		企业管理费															
		规费															
		利润															
		税金															
		合计															
		单位单价															
		每 m3 单价															

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 419-1-c		单位: m		数量: 42.000		单价: 26.05		元		消耗费:		元		元		元		
项目名称: 购买及安装PVC圆管110																		
代	号	工程 项目		路基、中央分隔带盲沟												合 计		
		工程 细目	单位	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
		工程 细目	单位	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
		定 额 单 位	100m		0.420													
		定 额 数 量																
		定 额 表 号			1~3~2~2改													
		工料机名称	单位	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001		人工	工日	106.28	2.200	233.82	0.924	98.20										98.20
7801001		其他材料费	元	1.00	286.200	286.20	120.204	120.20										120.20
50010310		塑料打孔波纹管(Φ110mm)	m	15.38	106.000	1629.88	44.520	684.72										684.72
9999001		程 额 基 价	元	1.00	2150.000	2150.00	903.000	903.00										903.00
		其他材料费	元															
		其他机械使用费	元															
		设备购置费	元															
		措施费 I	元															
		措施费 II	元															
		企业管理费	元															
		利润	元															
		税金	元															
		合计	元															
		单位单价	元															
		每 m 单价	元															
																		26.05

工程量清单表

合同段：禹州市火龙岗汽车站场院项目

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	108.75	109
清单 第100章 合计 人民币 109 元					

工程量清单表

合同段：禹州市火龙镇汽车站场院项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-b	商品混凝土厚220mm、C25	m ²	60	120.84	7250
清单 第300章 合计 人民币 7250 元					


表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：温州市龙观汽车站场项目

序号	工程类别	措施费(%)													企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运杂费补贴	职工探亲路费	职工取费	职工津贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	住房综合费率	
											I	II														
1	2																									
01	土方	0.835										0.835								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	0	33.500
02	石方	0.164										0.164								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	0	33.500
03	运输	0.166										0.166								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	0	33.500
04	路面	0.566										0.566								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	0	33.500
05	隧道	0.203										0.203								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	0	33.500
06	构筑物 I	0.652										0.652								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	0	33.500
06-1	构筑物 I (绿化)																			16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	0	33.500
07	构筑物 II	0.868										0.868								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	0	33.500
08	构筑物 III (一般)	1.616										1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	0	33.500
08-1	构筑物 III (室内)	1.616										1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	0	33.500
08-2	构筑物 III (桥梁)	1.616										1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	0	33.500
08-3	构筑物 III (设备安装)	1.616										1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	0	33.500

编制: wec-33143

复核:





表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：温州市龙观汽车场场项目

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)							
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率 I	综合费率 II	基本费用	主副食运杂费补贴	职工探亲路费	职工取费	职工取费补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率	
1	2																									
09	技术复杂大桥	1.019									1.019									16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
10	钢材及钢结构(一般)	0.040									0.040									16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
10-1	钢材及钢结构(桥梁)	0.040									0.040									16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)	0.040									0.040									16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	

编制: wec-33143

复核:



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：高州市火龙镇汽车站场院项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	清单第 300章 路面	分项统计										场外运输损耗				
						辅助生产	%	数量												
1001001	人工	工日	106.28	11.328	11.328															
1051001	机械工	工日	106.28	0.713	0.713															
1511008	普C25-32.5-2(商) (普C25-32.5-2(商))	m ³	320.00	13.464	13.464															
2001001	HPB300钢筋	t	3617.00	0.000	0.000															
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	4100.00	0.004	0.004															
3001001	石油沥青	t	4200.00	0.006	0.006															
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	8.16	3.548	3.548															
3005001	煤	t	561.95	0.001	0.001															
3005002	电	kW·h	0.71	24.145	24.145															
3005004	水	m ³	5.40	1.860	1.860															
4003002	钢材(中板δ=19~35mm,中方混 合规格)	m ³	2074.00	0.004	0.004															
7801001	其他材料费	元	1.00	16.356	16.356															
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫 5m×5m)	台班	139.62	0.148	0.148															
8003085	电动混凝土切割机(含锯片摊销费 用)(SLF)	台班	207.62	0.149	0.149															
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机(JD250)	台班	170.27	0.348	0.348															
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1147.09	0.067	0.067															
8099001	小型机具使用费	元	1.00	16.566	16.566															

编制: wec-33143

复核:



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-1-b
 项目名称: 商品混凝土厚220mm、C25
 单位: m² 数量: 60.000 单价: 120.84 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工程 项 目		普通混凝土						合 计							
	工程 细 目	定 额 单 位	工 程 数 量	定 额	单 价(元)	单 位	工 料 机 名 称	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
							人工铺筑混凝土路面厚度22cm									
							1000m ² 路面									
							0.060									
							2~2~17~1改									
1001001	人工	工日	106.28	188.800	11.328	1203.94								11.328	1203.94	
1511008	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m ³	320.00	224.400	13.464	4308.48								13.464	4308.48	
2001001	HPB300钢筋	t	3617.00	0.004	0.000	0.87								0.000	0.87	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4100.00	0.060	0.004	14.76								0.004	14.76	
3001001	石油沥青	t	4200.00	0.107	0.006	26.96								0.006	26.96	
3005001	煤	t	561.95	0.022	0.001	0.74								0.001	0.74	
3005004	水	m ³	5.40	31.000	1.860	10.04								1.860	10.04	
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m ³	2074.00	0.070	0.004	8.71								0.004	8.71	
7801001	其他材料费	元	1.00	272.600	16.356	16.36								16.356	16.36	
8003079	混凝土电动真空吸水机组合 吸盘5m×5m	台班	139.62	2.470	0.148	20.69								0.148	20.69	
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片 摊销费用)SLF	台班	207.62	2.486	0.149	30.97								0.149	30.97	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	170.27	5.800	0.348	59.25								0.348	59.25	
8007043	容量1000L以内洒水汽车 YG15170GSSJW	台班	1147.09	1.120	0.067	77.08								0.067	77.08	
8099001	小型机具使用费	元	1.00	276.100	16.566	16.57								16.566	16.57	
9999001	定额基价	元	1.00	94101.000	5646.000	5646.00								5646.000	5646.00	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-1-b		单位: m ²		数量: 60.000		单价: 120.84		元		消耗费:		元		标表4-3		
项目名称: 商品混凝土厚220mm、C25																
代 号	工 程 项 目		普通混凝土												合 计	
	工程细目	单位	数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
	人工铺装混凝土路面厚度22cm															
	定额单位		100m ² 路面													
	工程数量		0.060													
	定额表号		2~2~17~1改													
	工料机名称	单位	数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	其他材料费	元														
	其他机械使用费	元														
	设备购置费	元														
	措施费 I	元			1409.049	0.566 %	7.98									7.98
	措施费 II	元			1480.022											
	企业管理费	元			1480.022											
	利润	元			1278.671	33.500 %	428.69									428.69
	税金	元			5854.028	7.420 %	419.53									419.53
	合计	元			6851.624	9.000 %	598.65									598.65
	单位单价	元					7250.27									7250.27
	每 m ² 单价	元					120837.83									120837.83
		元					120.84									120.84

投标报价汇总表

合同段：禹州市鸠山镇汽车站场院项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	1419
2	300	路 面	94590
3		第100章至第700章合计	96009
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	96009
6		计日工合计	
7		暂列金额(不含计日工总额)	
8		投标报价	96009

工程量清单表

合同段：禹州市鸠山镇汽车站场院项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-b	商品混凝土厚150mm、C25	m2	1114.000	84.91	94590
清单 第300章 合计 人民币 94590 元					

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：温州市瓯山动车站场项目

序号	工程类别	措施费(%)												企业管理费(%)							规费(%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取费	职工津贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	住房综合费率	
											I	II														
1	2																									
01	土方	0.835										0.835								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
02	石方	0.164										0.164								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
03	运输	0.166										0.166								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
04	路面	0.566										0.566								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
05	隧道	0.203										0.203								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
06	构筑物 I	0.652										0.652								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
06-1	构筑物 I (绿化)																			16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
07	构筑物 II	0.868										0.868								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08	构筑物 III (一般)	1.616										1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08-1	构筑物 III (室内)	1.616										1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08-2	构筑物 III (桥梁)	1.616										1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08-3	构筑物 III (设备安装)	1.616										1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	

编制: wec-33143

复核:



表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：温州市瓯山动车站场项目

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率 I	综合费率 II	基本费用	主副食运杂费补贴	职工探亲路费	职工取费	职工取费补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率	
1	2																									
09	技术复杂大桥	1.019										1.019														
10	钢材及钢结构(一般)	0.040										0.040														
10-1	钢材及钢结构(桥梁)	0.040										0.040														
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)	0.040										0.040														

编制: wec-33143

复核:



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：禹州市鸠山镇汽车站场院项目

第 1 页 共 1 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	清单 300章 路面	分项统计										场外运输损耗				
						辅助生产	%	数量	%	数量										
1001001	人工	工日	106.28	153.398	153.398															
1051001	机械工	工日	106.28	11.202	11.202															
1511008	普C25-32.5-2(筒) (普C25-32.5-2(筒))	m ³	320.00	170.442	170.442															
2001001	HPB300钢筋	t	3617.00	0.004	0.004															
2003004	型钢 (工字钢,角钢)	t	4100.00	0.043	0.043															
3001001	石油沥青	t	4200.00	0.088	0.088															
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg	8.16	65.878	65.878															
3005001	煤	t	561.95	0.017	0.017															
3005002	电	kW·h	0.71	338.409	338.409															
3006004	水	m ³	5.40	26.736	26.736															
4003002	钢材 (中板 δ = 19~35mm, 中方混台规格)	m ³	2074.00	0.078	0.078															
5503005	中(粗)砂 (混凝土、砂浆用堆方)	m ³	216.00	0.011	0.011															
5506013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m ³	115.00	-0.022	-0.022															
7801001	其他材料费	元	1.00	274.044	274.044															
8003079	混凝土电动真空吸水机组 (含吸垫 5m×5m)	台班	139.62	2.752	2.752															
8003085	电动混凝土切割机(含锯片摊消费用) (SLF)	台班	207.62	2.769	2.769															
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	170.27	4.434	4.434															
8007043	容量10000L以内洒水车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1147.09	1.248	1.248															
8099001	小型机具使用费	元	1.00	210.100	210.100															

编制: wec-33143

复核:



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-1-b
 项目名称: 商品混凝土厚150mm、C25
 单位: m² 数量: 1114.000 单价: 84.91 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工程 项目		普通混凝土						合 计			
	工程 细目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	人工	工日	106.28	137.700	153.398	16303.12					153.398	16303.12
1511008	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m ³	320.00	153.000	170.442	54541.44					170.442	54541.44
2001001	HPB300钢筋	t	3617.00	0.004	0.004	16.12					0.004	16.12
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4100.00	0.039	0.043	178.13					0.043	178.13
3001001	石油沥青	t	4200.00	0.079	0.088	369.63					0.088	369.63
3005001	煤	t	561.95	0.015	0.017	9.39					0.017	9.39
3005004	水	m ³	5.40	24.000	26.736	144.37					26.736	144.37
4003002	钢材中板 δ = 19~35mm, 中	m ³	2074.00	0.070	0.078	161.73					0.078	161.73
5503005	其他材料费	m ³	216.00	0.010	0.011	2.41					0.011	2.41
7801001	其他材料费	元	1.00	246.000	274.044	274.04					274.044	274.04
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸盘5m×5m	台班	139.62	2.470	2.752	384.18					2.752	384.18
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	207.62	2.486	2.769	574.98					2.769	574.98
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	170.27	3.980	4.434	754.93					4.434	754.93
8007043	容量1000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1147.09	1.120	1.248	1431.20					1.248	1431.20
8099001	小型机具使用费	元	1.00	188.600	210.100	210.10					210.100	210.10
9999001	定额基价	元	1.00	65915.000	73430.000	73430.00					73430.000	73430.00

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-1-b		单位: m ²		数量: 1114.000		单价: 84.91		元		消耗费:		元		标表4-3	
项目名称: 商品混凝土厚150mm、C25															
代 号	工程名称	工程数量	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	合 计	
	工程细目	工程数量	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	普通混凝土														
	人工铺装混凝土路面厚度15cm														
	100mm ² 路面														
	1.114														
	2~2~17~1改														
	其他材料费		元												
	其他机械使用费		元												
	设备购置费		元												
	措施费 I		元		19653.234	0.566 %									111.24
	措施费 II		元		20691.511										
	企业管理费		元		20691.511										
	利润		元		17493.707	33.500 %	5660.39								5660.39
	税金		元		73540.912	7.420 %	5456.74								5456.74
	合计		元		86781.567	9.000 %	7810.34								7810.34
	单位单价		元				84911.95								84911.95
	每 m ² 单价		元				84.91								84.91

工程量清单表

合同段：禹州市客运站场院标线工程量

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	558.57	559
清单 第100章 合计 人民币 559 元					

工程量清单表

合同段：禹州市客运站场院标线工程量

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
605	道路交通标线				
605-2	溶剂型涂料路面标线				
-a	标线、网格、车位、标志、箭头	m ²	3442	10.82	37242
清单 第600章 合计 人民币 37242 元					



表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：温州市客运站场场院标线工程

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率 I	综合费率 II	基本费用	主副食运杂费补贴	职工探亲路费	职工取费	职工取费补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	住房综合费率	
1	2																									
01	土方	0.835										0.835														
02	石方	0.164										0.164														
03	运输	0.166										0.166														
04	路面	0.566										0.566														
05	隧道	0.203										0.203														
06	构筑物 I	0.652										0.652														
06-1	构筑物 I (绿化)																									
07	构筑物 II	0.868										0.868														
08	构筑物 III (一般)	1.616										1.616														
08-1	构筑物 III (室内)	1.616										1.616														
08-2	构筑物 III (桥梁)	1.616										1.616														
08-3	构筑物 III (设备安装)	1.616										1.616														

编制：wee-33143

复核：




表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：温州市客运站场院标线工程

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)							
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率 I	综合费率 II	基本费用	主副食运杂费补贴	职工探亲路费	职工取费	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率		
1	2																									
09	技术复杂大桥	1.019										1.019														
10	钢材及钢结构(一般)	0.040										0.040														
10-1	钢材及钢结构(桥梁)	0.040										0.040														
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)	0.040										0.040														

编制: we-c-33143

复核:



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
 编制范围：温州市客运站场院标线工程


02表

第 1 页 共 1 页

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	清单第 600章 安全措施 及预埋管 类	分项统计						场外运输损耗					
						数量	辅助生产 %	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量		
1001001	人工	工日	106.28	44.746	44.746												
1051001	机械工	工日	106.28	22.717	22.717												
3003002	汽油 (93号)	kg	8.29	407.206	407.206												
5009003	标油漆 (常温型)	kg	10.00	1686.580	1686.580												
8003073	汽车式划线车 (车带式)	台班	638.42	11.359	11.359												

编制: we-c-33143

复核:



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 605-2-a		单位: m2		数量: 3442.000		单价: 10.82		元		摊消费: 元		元		摊消费: 元		元		摊消费: 元		元		
项目名称: 标线、网络、车位、标志、箭头		路面标线		路面汽车标线(普通标线)		100m2		34420		5~1~5~3		合计		合计		合计		合计		合计		
代	工程	工程	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
号	细目	细目	单位	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	106.28	1.300	44.746	4755.60															
5009003	棕线条普通型		kg	10.00	48.000	1686.590	16865.80															
8003073	汽车式划线车(手推式)		台班	638.42	0.330	11.359	7251.56															
9999001	定额基价		元	1.00	1098.000	37796.000	37796.00															
	其他材料费		元																			
	其他机械使用费		元																			
	设备购置费		元																			
	措施费 I		元		11991.260	0.652 %	78.18															
	措施费 II		元		37795.934																	
	企业管理费		元		37795.934																	
	利润		元		7168.989	33.500 %	2401.95															
	税金		元		37874.117	7.420 %	2810.26															
	合计		元		34163.350	9.000 %	3074.70															
	单位单价		元				37238.05															
	每 m2 单价		元				1081.87															
			元				10.82															

工程量清单表

合同段：禹州市磨街乡汽车站场院项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理表土	m2	1644.000	6.37	10472
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a-1	机械碾压路基	m2	1644.000	1.67	2745
清单 第200章 合计 人民币 13218 元					

工程量清单表

合同段：禹州市磨街乡汽车站场院项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-b	商品混凝土厚150mm、C25	m2	1644.000	84.91	139592
清单 第300章 合计 人民币 139592 元					

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：咸宁市麻涌多汽车场场项目

序号	工程类别	措施费(%)												企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运杂费补贴	职工探亲路费	职工取费	职工津贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	住房综合费率
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方	0.835									0.835								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
02	石方	0.164									0.164								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
03	运输	0.166									0.166								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
04	路面	0.566									0.566								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
05	隧道	0.203									0.203								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
06	构筑物I	0.652									0.652								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
06-1	构筑物I(绿化)																		16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
07	构筑物II	0.868									0.868								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08	构筑物III(一般)	1.616									1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08-1	构筑物III(室内)	1.616									1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08-2	构筑物III(桥梁)	1.616									1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08-3	构筑物III(设备安装)	1.616									1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	

编制: wec-33143

复核:




表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线喷漆等费用
 编制范围：温州市鹿南多汽车场场项目

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)								
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 费	职工 取 暖 补 贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率				
											I	II																
1	2																											
09	技术复杂大桥	1.019										1.019																
10	钢材及钢结构(一般)	0.040										0.040																
10-1	钢材及钢结构(桥梁)	0.040										0.040																
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)	0.040										0.040																

复核:

编制: we-c-3314



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线喷涂等费用
 编制范围：禹州市磨街乡汽车站场项目

第 1 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计				场外运输损耗			
					清单 200章 路基	清单 300章 路面	辅助生产	%	数量	%	数量	
1001001	人工	工日	106.28	230.555	4.176	226.379						
1051001	机械工	工日	106.28	33.638	17.105	16.532						
1511008	晋C25-32.5-2(商) (晋C25-32.5-2(商))	m ³	320.00	251.532		251.532						
2001001	HPB300钢筋	t	3617.00	0.007		0.007						
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	4100.00	0.064		0.064						
3001001	石油沥青	t	4200.00	0.130		0.130						
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	8.16	796.921	699.701	97.220						
3005001	煤	t	561.95	0.025		0.025						
3005002	电	kWh	0.71	499.412		499.412						
3005004	水	m ³	5.40	39.456		39.456						
4003002	锯材(中板δ=19~35mm,中方混 合规格)	m ³	2074.00	0.115		0.115						
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆 方)	m ³	216.00	0.016		0.016						
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m ³	115.00	-0.033		-0.033						
7801001	其他材料费	元	1.00	404.424		404.424						
8001003	功率90kW以内履带式推土机 (T120A)	台班	1093.97	1.588	1.588							
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机 (ZL20)	台班	623.27	1.883	1.883							
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1253.60	0.723	0.723							
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机 (3Y-10/12)	台班	536.93	2.137	2.137							
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫 5m×5m)	台班	139.62	4.061	4.061							
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销 用)(SLF)	台班		4.087	4.087							

编制: wec-33143

复核




表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
 编制范围：衢州市衢街多汽车站场项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗				
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面					辅助生产 %	数量			
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	170.27	6.543		6.543									
8007013	载质量8t以内自卸汽车 (CA/CQ340X)	台班	609.57	8.462			8.462								
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1147.09	1.841				1.841							
8099001	小型机具使用费	元	1.00	310.058				310.058							

编制：we-c-33143

复核：



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-1-a		单位: m2		数量: 1644.000		单价: 6.37		元		消耗费:		元		标表4-3	
项目名称: 清理表土															
代 号	工程 项目	工程 细目	工程 细目	单位	数量	单价(元)	伐树、挖根、除草、清除表土		装载机装土、石方		自卸汽车运土、石方		合 计		
							定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量			金额(元)
1001001	人工			工日	0.400	106.28	0.400	3.025	321.49				3.025	321.49	
8001003	功率90kW以内履带式推土机TL120A			台班	0.210	1083.87	0.210	1.588	1737.18				1.588	1737.18	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20			台班		623.27				2.490	1173.64		1.883	1173.64	
8007013	装载机容量6t以内自卸汽车CA/00340X			台班		609.57						11.190	8.462	5158.38	
9999001	定额基价			元	1.00	262.000	1984.000	1984.000	1884.000	1457.000	1102.000	6443.000	4873.000	4873.000	7956.000
	其他材料费			元											
	其他机械使用费			元											
	设备购置费			元											
	措施费 I			元		1883.920	0.852 %	12.94	1101.991	0.835 %	9.20	4872.522	0.166 %	8.09	30.22
	措施费 II			元		1883.920			1101.833			4872.265			
	企业管理费			元		1883.920			1101.833			4872.265			
	利润			元		659.060	33.500 %	220.79	200.119	33.500 %	67.04	896.328	33.500 %	301.28	589.10
	和润			元		1896.855	7.420 %	148.17	111.134	7.420 %	82.45	4880.353	7.420 %	382.12	592.74
	税金			元		2440.559	9.000 %	219.65	1332.266	9.000 %	119.90	5825.592	9.000 %	524.66	864.22
	合计			元				2660.21			1452.17			6354.28	10466.63
	单位单价			元				351.77			1920.35			8402.88	10675.00
	每 m2 单价			元				1.62			0.88			3.87	6.37

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 204-1-a-1		单位: m ²		数量: 1644.000		单价: 1.67		元		消耗费:		元		标表4-3	
项目名称: 机械碾压路基															
代	号	工程名称		工程数量		定额		金额(元)		数量		金额(元)		合计	
		工程名称	单位	数量	单价(元)	定额	数量	定额	数量	定额	数量	定额	数量	定额	数量
		零填及挖方路基													
		三级、四级公路零填及挖方路基													
		压													
		1000m ²													
		1644													
		1~1~18~28													
		人工	工日	0.700	106.28	1.151	122.31	1.151	122.31	1.151	122.31	1.151	122.31	1.151	122.31
		功率120kW以内平地机F155	台班	0.440	1253.80	0.723	906.80	0.723	906.80	0.723	906.80	0.723	906.80	0.723	906.80
		机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	1.300	536.83	2.137	1147.53	2.137	1147.53	2.137	1147.53	2.137	1147.53	2.137	1147.53
		预算基价	元	1.00	1264.000	2078.000	2078.00	2078.000	2078.00	2078.000	2078.000	2078.000	2078.00	2078.000	2078.00
		其他材料费	元												
		其他机械使用费	元												
		设备购置费	元												
		措施费 I	元			0.835 %	17.35	0.835 %	17.35	0.835 %	17.35	0.835 %	17.35	0.835 %	17.35
		措施费 II	元												
		企业管理费	元												
		税费	元			33.500 %	168.57	33.500 %	168.57	33.500 %	168.57	33.500 %	168.57	33.500 %	168.57
		利润	元			7.420 %	155.48	7.420 %	155.48	7.420 %	155.48	7.420 %	155.48	7.420 %	155.48
		税金	元			9.000 %	226.62	9.000 %	226.62	9.000 %	226.62	9.000 %	226.62	9.000 %	226.62
		合计	元				2744.66		2744.66		2744.66		2744.66		2744.66
		单位单价	元				1669.50		1669.50		1669.50		1669.50		1669.50
		每 m ² 单价	元				1.67		1.67		1.67		1.67		1.67

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-1-b		单位: m ²		数量: 1644.000		单价: 84.91		元		消耗费:		元		标表4-3			
项目名称: 商品混凝土厚150mm、C25																	
代 号	工程 项 目		普通混凝土		人工铺装混凝土路面厚度15cm										合 计		
	工程 细 目	单 位	定 额	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
定 额 单 位		1000m ² 路面															
工 程 数 量		1644															
定 额 表 号		2~2~17~1改															
工 种 机 名 称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人工	106.28	137.700	226.379	24059.54												24059.54
1511008	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	320.00	153.000	251.532	80490.24												80490.24
2001001	HPB300钢筋	3617.00	0.004	0.007	23.79												23.79
2003004	型钢工字钢,角钢	4100.00	0.039	0.064	262.88												262.88
3001001	石油沥青	4200.00	0.079	0.130	545.48												545.48
3005001	煤	561.95	0.015	0.025	13.86												13.86
3005004	水	5.40	24.000	38.456	213.06												213.06
4003002	细粒中砂 δ=19~35mm,中	2074.00	0.070	0.115	238.68												238.68
5503005	方混合规格堆方	216.00	0.010	0.016	3.55												3.55
7801001	其他材料费	1.00	246.000	404.424	404.42												404.42
8003079	混凝土电动真空吸水机组合	139.62	2.470	4.081	566.95												566.95
8003085	电动混凝土切割机(含切片摊销费用)SLF	207.62	2.466	4.087	848.54												848.54
8005002	材料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	170.27	3.980	6.543	1114.10												1114.10
8007043	容量1000L以内洒水汽车	1147.09	1.120	1.841	2112.11												2112.11
8099001	小型机具使用费	1.00	188.600	310.058	310.06												310.06
9999001	预算基价	1.00	65915.000	108365.000	108365.00												108365.00

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-1-b		单位: m ²		数量: 1644.000		单价: 84.91		元		消耗费:		元		标表4-3	
代 号	工程名称	工程单位	工程数量	定额名称	定额数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合计
	工程详细目	工程单位	工程数量	定额名称	定额数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合计
	普通混凝土														
	人工铺装混凝土路面厚度15cm														
	100mm ² 路面														
	1644														
	2~2~17~1改														
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费 I	元													
	措施费 II	元													
	企业管理费	元													
	利润	元													
	税金	元													
	合计	元													
	单位单价	元													
	每 m ² 单价	元													

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线喷涂等费用
编制范围：温州市神鹿微汽车站场项目

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运杂费补贴	职工探亲路费	职工取费	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	住房综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方	0.835									0.835								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
02	石方	0.164									0.164								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
03	运输	0.166									0.166								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
04	路面	0.566									0.566								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
05	隧道	0.203									0.203								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
06	构筑物I	0.652									0.652								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
06-1	构筑物I(绿化)																		16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
07	构筑物II	0.868									0.868								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
08	构筑物III(一般)	1.616									1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
08-1	构筑物III(室内)	1.616									1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
08-2	构筑物III(桥梁)	1.616									1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
08-3	构筑物III(设备安装)	1.616									1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500

编制: wec-33143

复核:




表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：温州市神鹿微汽车站场项目

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运杂费补贴	职工探亲路费	职工取费	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
09	技术复杂大桥	1.019									1.019								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
10	钢材及钢结构(一般)	0.040									0.040								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
10-1	钢材及钢结构(桥梁)	0.040									0.040								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
10-2	钢材及钢结构(金属标牌等)	0.040									0.040								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500

编制: wec-33143

复核:



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：高州市神屋镇汽车站场院项目


02表

第 1 页 共 2 页

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					青单 200章 路基	青单 300章 路面									辅助生产 %	数量		
1001001	人工	工日	106.28	352.128	16.968	335.160												
1051001	机械工	工日	106.28	54.822	32.066	22.756												
1511008	普C25-32.5-2(商) (普C25-32.5-2(商))	m ³	320.00	385.560		385.560												
2001001	HPB300钢筋	t	3617.00	0.008														
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	4100.00	0.101														
2009039	镀锌铁钉	根	2222.22	1.210	1.210													
3001001	石油沥青	t	4200.00	0.191														
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	8.16	1545.736	1421.550	124.186												
3005001	煤	t	561.95	0.038														
3005002	电	kWh	0.71	726.714		726.714												
3005004	水	m ³	5.40	56.700		56.700												
4003002	锯材(中板 δ = 19~35mm, 中方混 合规格)	m ³	2074.00	0.147														
7801001	其他材料费	元	1.00	3271.212	2730.672	540.540												
7901001	设备摊销费	元	1.00	1130.598	1130.598													
8001030	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机 (WY200A液压)	台班	1567.42	8.883	8.883													
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机 (ZL20)	台班	623.27	1.898	1.898													
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1253.60	0.924	0.924													
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机 (3Y-10/12)	台班	536.93	2.730	2.730													
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫 5m×5m)	台班	139.62	5.187	5.187													
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)(SLF)	台班	107.62	5.221	5.221													

编制: wec-33143

复核:




表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：渭州市神盘镇汽车站场院项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗			
					清单 200章 路基	清单 第 300章 路面					辅助生产 %	数量		
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	170.27	9.996		9.996								
8007013	载质量6t以内自卸汽车 (CA/CQ340X)	台班	609.57	7.825	7.825									
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (TCJ5170GSSJN)	台班	1147.09	2.352		2.352								
8099001	小型机具使用费	元	1.00	474.810										

编制：wec-33143

复核：



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-2-a		单位: m ³		数量: 378.000		单价: 91.28		元		摊消费:		元		标表4-3			
项目名称: 水泥混凝土路面																	
代	号	工程名称		工程单位		单价(元)		定额		数量		金额(元)		数量		金额(元)	
		工程名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001		人工	工日	106.28	4.100	15.498	1647.13								15.498	1647.13	
2009009		破碎锤钢钎	根	2222.22	0.320	1.210	2688.00								1.210	2688.00	
7801001		其他材料费	元	1.00	722.400	2730.672	2730.67								2730.672	2730.67	
7901001		投资摊销费	元	1.00	299.100	1130.598	1130.60								1130.598	1130.60	
8001030		斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖土机WY200A液压	台班	1567.42	2.350	8.883	13923.39								8.883	13923.39	
8001045		斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	623.27											1.898	1182.69	
8007013		装载机6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	609.57				20.700	7.825	4768.64					7.825	4768.64	
9999001		定额基价	元	1.00	5696.000	21532.000	21532.00	11919.000	4505.000	4505.00	2938.000	1110.000	1110.00		27148.000	27148.00	
		合 计															

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-2-a		单位: m ³		数量: 378.000		单价: 91.28		元		消耗费:		元		标表4-3	
项目名称: 水泥混凝土路面															
代	工程	项目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程	挖掘机带破碎锤破碎石方	元												
	工程	挖掘机带破碎锤破碎石	元												
	定额	100m ³ 天然密实方	元	3.780											
	工程	装载机装土、石方	元												
	定额	100m ³ 天然密实方	元	0.378											
	工程	装载机装土、石方	元												
	定额	斗容量1m ³ 以内装载机装次坚石、 100m ³ 天然密实方	元	0.378											
	工程	自卸汽车运土、石方	元												
	定额	装载质量6t以内自卸汽车运石3km	元	0.378											
	工程	装载机装土、石方	元												
	定额	斗容量1m ³ 以内装载机装次坚石、 100m ³ 天然密实方	元	0.378											
	工程	自卸汽车运土、石方	元												
	定额	装载质量6t以内自卸汽车运石3km	元	0.378											
	合计														
	其他材料费		元												
	其他机械使用费		元												
	设备购置费		元												
	措施费 I		元												
	措施费 II		元												
	企业管理费		元												
	利润		元												
	税金		元												
	合计		元												
	单位单价		元												
	每 m ³ 单价		元												

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 204-1-a-1		单位: m ²		数量: 2100.000		单价: 1.67		元		消耗费:		元		标表4-3				
项目名称: 机械碾压路基																		
代	号	工程 项目		零填及挖方路基		三级、四级公路零填及挖方路基		碾压		1000m ²		2.100		1~1~18~28		合计		
		工程 细目	单位	数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
		人工	工日	0.700	106.28	0.700	1.470	156.23										
8001058		功率120kW以内平地机F155	台班	0.440	1253.60	0.440	0.924	1158.33										
8001080		相磨自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	1.300	536.93	1.300	2.730	1465.82										
9999001		预算基价	元	1.00	1.00	1264.000	2654.000	2654.00										
		其他材料费	元															
		其他机械使用费	元															
		设备购置费	元															
		措施费 I	元			2654.380	0.835 %	22.16										22.16
		措施费 II	元			2654.380												
		企业管理费	元			2654.380												
		规费	元			642.782	33.500 %	215.33										215.33
		利润	元			2676.544	7.420 %	198.60										198.60
		税金	元			3216.473	9.000 %	288.48										288.48
		合计	元					3505.96										3505.96
		单位单价	元					1669.50										1669.50
		每 m ² 单价	元					1.67										1.67

单价分析表 (08表格式)

代 号		工程 项 目		单 位		数 量		单 价		定 额		金 额		定 额		金 额		定 额		金 额		定 额		金 额			
		工 程 细 目	工 程 单 位	工 日	材 料	工 日	材 料	工 日	材 料	工 日	材 料	工 日	材 料	工 日	材 料	工 日	材 料	工 日	材 料	工 日	材 料	工 日	材 料	工 日	材 料	工 日	材 料
		普通混凝土																									
		人工铺筑混凝土路面厚度18cm																									
		100m ² 路面																									
		2.100																									
		2~2~17~1改																									
1001001	人工		工日	106.28		159.600	335.160	35620.80																			
1511008	普C25-32.5-2(商) 普C25-32.5-2(商)		m ³	320.00		183.600	385.560	123379.20																			
2001001	HPB300钢筋		t	3617.00		0.004	0.008	30.38																			
2003004	型钢工字钢,角钢		t	4100.00		0.048	0.101	413.28																			
3001001	石油沥青		t	4200.00		0.091	0.191	802.62																			
3005001	煤		t	561.95		0.018	0.038	21.24																			
3005004	水		m ³	5.40		27.000	56.700	306.18																			
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中		m ³	2074.00		0.070	0.147	304.88																			
	方混合枋																										
7801001	其他材料费		元	1.00		267.400	540.540	540.54																			
8003079	混凝土电动真空吸水机组合		台班	139.62		2.470	5.187	724.21																			
	吸垫5m×5m																										
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片		台班	207.62		2.486	5.221	1083.90																			
	摊销费用) SLF																										
8005002	出料容量250L以内强制式		台班	170.27		4.760	9.996	1702.02																			
	混凝土搅拌机JD250																										
8007043	容量10000L以内洒水汽车		台班	1147.09		1.120	2.352	2697.96																			
	YGJ5170GSSJN																										
8099001	小型机具使用费		元	1.00		226.100	474.810	474.81																			
9999001	定额基价		元	1.00		77995.000	163790.000	163790.00																			
		合计																									

项目编号: 312-1-b
 项目名称: 商品混凝土厚180mm、C25

单位: m² 数量: 2100.000 单价: 100.31 元 摊消费: 元 标表: 3

投标报价汇总表

合同段：禹州市西客运站场院工程量

标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	1288
2	300	路 面	85882
3		第100章至第700章合计	87170
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	87170
6		计日工合计	
7		暂列金额(不含计日工总额)	
8		投标报价	87170

工程量清单表

合同段：禹州市西客运站场院工程量

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	厚50mm	m2	1150	74.68	85882
清单 第300章 合计 人民币 85882 元					

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：咸宁市西客站站场院工程

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)								规费(%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运杂费补贴	职工探亲路费	职工取费	职工津贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	住房综合费率	
											I	II														
1	2																									
01	土方	0.835										0.835								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
02	石方	0.164										0.164								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
03	运输	0.166										0.166								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
04	路面	0.566										0.566								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
05	隧道	0.203										0.203								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
06	构筑物I	0.652										0.652								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
06-1	构筑物I(绿化)																			16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
07	构筑物II	0.868										0.868								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08	构筑物III(一般)	1.616										1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08-1	构筑物III(室内)	1.616										1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08-2	构筑物III(桥梁)	1.616										1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	
08-3	构筑物III(设备安装)	1.616										1.616								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500	

编制: wec-3314

复核:




表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：咸宁市西客站站场院工程

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率 I	综合费率 II	基本费用	主副食运杂费补贴	职工探亲路费	职工取费	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	住房综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
09	技术复杂大桥	1.019									1.019								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
10	钢材及钢结构(一般)	0.040									0.040								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
10-1	钢材及钢结构(桥梁)	0.040									0.040								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500
10-2	钢材及钢结构(金属标牌等)	0.040									0.040								16.000	0.700	7.300	1.000	8.500	33.500

编制: we-c-33143

复核:



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：客运站地面硬化、道路标线冷喷等费用
编制范围：温州市西客运站场院工程



第 1 页 共 1 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	清单第 300章 路面	分项统计						场外运输损耗				
						辅助生产	%	数量	%	数量	%					
1001001	人工	工日	106.28	0.978	0.978											
1051001	机械工	工日	106.28	0.342	0.342											
3003001	重油	kg	3.59	931.989	931.989											
3003002	汽油 (93号)	kg	8.29	3.085	3.085											
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg	8.16	11.256	11.256											
3005002	电	kW·h	0.71	347.889	347.889											
7801001	其他材料费	元	1.00	16.048	16.048											
7901001	设备摊销费	元	1.00	142.180	142.180											
15130040	细粒式沥青混凝土(筒)(细粒式沥青碎石(筒))	m ³	1200.00	58.660	58.660											
8001049	斗容量3.0m ³ 轮胎式装载机(ZL50)	台班	1339.62	0.098	0.098											
8003054	生产能力380t/h以内沥青混合料拌和设备	台班	72928.19	0.057	0.057											
8007012	载质量6t以内自卸汽车(CA340)	台班	576.34	0.074	0.074											

复核:

编制: wec-33143



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 309-1-a

项目名称: 厚50mm

单位: m²

数量: 1150.000

单价: 74.68

元

摊消费:

元

标表4-3

代号	工程细目		细粒式				合计					
	工程细目	单位	数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	生产能力380t/h以内设备拌和沥青混凝土混合料(细粒式) 1000m ³ 路面实体											
	工程数量		0.058									
	定额表号		2~2~11~21改									
1001001	人工	工日	17.000	106.28		0.978	103.89				0.978	103.89
7801001	其他材料费	元	279.100	1.00		16.048	16.05				16.048	16.05
7901001	设备摊消费	元	2472.700	1.00		142.180	142.18				142.180	142.18
15130040	细粒式沥青混凝土(筒)细粒式沥青碎石(筒)	m ³	1020.000	1200.00		58.650	70380.00				58.650	70380.00
8001049	斗容量3.0m ³ 轮胎式装载机 ZL50	台班	1.700	1339.62		0.098	130.95				0.098	130.95
8003054	生产能力380t/h以内沥青混凝土拌和设备	台班	0.990	72928.19		0.057	4151.44				0.057	4151.44
8007012	载重量5t以内自卸汽车 CA340	台班	1.280	576.34		0.074	42.42				0.074	42.42
9999001	定额基价	元	879797.000	1.00		50888.000	50888.00				50888.000	50888.00

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 309-1-a		单位: m ²		数量: 1150.000		单价: 74.68		元		消耗费:		元		标表4-3			
代 号	工程 项目 目	细粒式												合 计			
		工程 细目	生产 能力300t/h以内设备拌和沥青 混凝土混合料(细粒式)	定 额	单 价(元)	定 额	单 价(元)	定 额	单 价(元)	定 额	单 价(元)	定 额	单 价(元)	定 额	单 价(元)	定 额	单 价(元)
	定 额	单 位	数 量	0.058													
	定 额	单 位	数 量	2~2~11~21改													
	工单批名称	单 位	数 量	定 额	单 价(元)	定 额	数 量	定 额	单 价(元)	定 额	数 量	定 额	单 价(元)	定 额	数 量	定 额	单 价(元)
	其他材料费	元															
	其他机械使用费	元															
	设备购置费	元															
	措施费 I	元		4468.461	0.566 %	25.29											25.29
	措施费 II	元		4626.690													
	企业管理费	元		4626.690													
	摊销	元		140.250	33.500 %	46.98											46.98
	利润	元		50613.640	7.420 %	3755.53											3755.53
	税金	元		78794.729	9.000 %	7091.53											7091.53
	合计	元				85866.26											85866.26
	单位单价	元				1493674.0											1493674.00
	每 m ² 单价	元				74.68											74.68