

投 标 总 价

招 标 人： 禹州市自然资源和规划局

工 程 名 称： 禹州市茌庄镇西陈村地质灾害点整体搬迁项目

投标总价

(小写)： 2227300.98

(大写)： 贰佰贰拾贰万柒仟叁佰元玖角捌分

投 标 人： 河南唐辰建设工程有限公司



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：



(签字或盖章)

编 制



(造价人员签字盖专用章)


时 间： 2024年7月1日



总 说 明

项目名称：禹州市苌庄镇西陈村地质灾害点整体搬迁项目

第 1 页 共 1 页



投标总价

招 标 人： 禹州市自然资源和规划局

工 程 名 称： 建筑工程

投 标 总 价 (小写)： 2,227,300.98

(大写)： 贰佰贰拾贰万柒仟叁佰元玖角捌分

投 标 人： 河南唐辰建设工程有限公司


(单位盖章)



法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)



编 制 人： 刘斌 (造价人员签字盖章)



时 间： 2024年7月1日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市苌庄镇西陈村地质灾害点整体
搬迁项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		主体					1564257.5	
	A.1	土石方工程					35427.77	
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m ²	1406.24	1.59	2235.92	
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m ³	1627.36	10.97	17852.14	
3	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m ³	1136	11	12496	
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:综合类土 2. 运距1km	m ³	320.96	8.86	2843.71	
	A.4	砌筑工程					465336.34	
1	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m ³	407.2	438.82	178687.5	
2	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m ³	626.24	457.73	286648.84	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					411628.83	
1	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含运输、模板 4. 其它详图纸设计要求	m ³	94.4	404.28	38164.03	
2	010505003004	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输、模板 4. 其它详图纸设计要求	m ³	141.6	778.94	110297.9	
本页小计							649226.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市苌庄镇西陈村地质灾害点整体
搬迁项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	010503004005	圈梁（雨篷梁、圈梁）	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输、模板 4. 其它详图纸设计要求	m3	96.8	910.07	88094.78		
4	010505008003	雨篷	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输、模板 4. 其它详图纸设计要求	m3	8.8	1505.96	13252.45		
5	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运输、模板 4. 其它详图纸设计要求	m3	27.84	551	15339.84		
6	010503005002	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运输、模板 4. 其它详图纸设计要求	m3	0.74	995.26	736.49		
7	010507005002	女儿墙压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运输、模板 4. 其它详图纸设计要求	m3	4	885.89	3543.56		
8	010507004001	台阶	12YJ1 154 混凝土台阶 1. 60厚C20混凝土台阶随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	64.48	117.2	7557.06		
9	010515001013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋箍筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	2.032	6696.87	13608.04		
10	010515001025	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋箍筋 钢筋HPB400 直径 ≤10mm	t	1.440	6081.64	8757.56		
本页小计							150889.78		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市苕庄镇西陈村地质灾害点整体
搬迁项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010515001026	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直 径 ≤10mm	t	3.056	5113.99	15628.35	
12	010515001027	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直 径 12mm	t	4.096	4665.37	19109.36	
13	010515001014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢 筋 带肋钢筋HRB4 0 直径 ≤10mm	t	12.960	4780.96	61961.24	
14	010515001015	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢 筋 带肋钢筋HRB4 0 直径 12mm	t	2.832	4636.34	13130.11	
15	010515001016	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢 筋 带肋钢筋HRB4 0 直径 14mm	t	0.528	4636.48	2448.06	
	A.8	门窗工程					144577.18	
1	010802001001	金属(塑钢)门	普通铝合金平开门	m ²	77.76	351.53	27334.97	
2	010801001001	木质门	灰色夹板门	m ²	120.96	326.51	39494.65	
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质：塑 钢5+9A+5中空玻璃	m ²	233.28	333.28	77747.56	
	A.9	屋面及防水工程					162951.64	
1	010902001002	屋面卷材防水(不上人屋面)	12yjl 140 105-2F 1 不上人平屋面 1. 20厚1:2.5水泥 砂浆保护层 2. 4.0厚SBS沥青防 水卷材 3. 20厚1:2.5水泥 砂浆保护层 4. 最薄处30厚找坡 2%找坡层: 1: 8水 泥憎水型膨胀珍珠 岩 5. 现浇钢筋砼屋面 板	m ²	1255.52	126.18	158421.51	
2	010902003001	屋面刚性层	室外雨棚屋面 1. 20厚防水砂浆屋 面	m ²	31.68	26.83	849.97	
3	010902004001	屋面排水管	屋面排水 1. 落水管110 2. 弯头 水斗 3. 短节1个	m	105.6	34.85	3680.16	
本页小计							419805.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市苌庄镇西陈村地质灾害点整体
搬迁项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
	A. 11	楼地面装饰工程					51544.57		
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	12YJ1 24 地101 水泥砂浆地面 1. 20厚M1：2水泥 砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土 垫层 4. 150厚3：7灰土 5. 素土夯实	m2	1180.32	43.67	51544.57		
	A. 12	墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程					292791.17		
1	011201001006	墙面一般抹灰	12YJ1 78 内墙面 1. 9厚 1:1:6水泥 石灰砂浆 2. 6厚1: 0.5: 3水 泥石灰砂浆抹平	m2	3389.12	25.98	88049.34		
2	011201001009	墙面一般抹灰	女儿墙内侧抹灰 1. 15mm厚DPM10一 般抹灰	m2	434.56	39.54	17182.5		
3	011201001011	墙面一般抹灰	12YJ1 117 外墙面 1. 9厚 1:1:6水泥 砂浆 2. 6厚1: 0.5: 3水 泥砂浆抹平 3. 5厚干粉类聚合 物水泥防水砂浆， 中间压入一层耐碱 玻璃纤维网布	m2	2418.56	77.55	187559.33		
		分部小计					1564257.5		
		院内卫生间					263860.2		
	A. 1	土石方工程					5453.32		
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别：一、 二类土	m2	121.60	1.59	193.34		
2	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二 类土	m3	258.08	10.97	2831.14		
3	010103001005	回填方	1. 密实度要求：夯 填 2. 填方材料品种： 原土	m3	175.36	11	1928.96		
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：综 合类土 2. 运距1km	m3	56.42	8.86	499.88		
	A. 4	砌筑工程					70894.91		
本页小计								349789.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市苌庄镇西陈村地质灾害点整体
搬迁项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	70.88	438.81	31102.85	
2	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	77.44	457.73	35446.61	
3	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:120厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	8.32	522.29	4345.45	
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程					85957.79	
1	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含运输、模板 4. 其它详图纸设计要求	m3	17.38	404.28	7026.39	
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含运输 4. 其它详图纸设计要求 5. 轻隔断基础	m3	6.72	351.94	2365.04	
3	010505003005	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输、模板 4. 其它详图纸设计要求	m3	9.86	778.94	7680.35	
4	010503004006	圈梁(雨篷梁、圈梁)	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输、模板 4. 其它详图纸设计要求	m3	17.92	910.08	16308.63	
本页小计							104275.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市苌庄镇西陈村地质灾害点整体
搬迁项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
5	010505008004	雨篷板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输、模板 4. 其它详图纸设计要求	m3	4.64	1505.96	6987.65		
6	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运输、模板 4. 其它详图纸设计要求	m3	16	551.01	8816.16		
7	010503005003	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运输、模板 4. 其它详图纸设计要求	m3	1.28	995.28	1273.96		
8	010507005003	女儿墙压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运输、模板 4. 其它详图纸设计要求	m3	9.12	885.89	8079.32		
9	010507001005	坡道	12YJ1 156 坡3 水泥砂浆抹面 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽水泥金刚砂防滑条, 中距150, 凸出坡面4 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15砼 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	43.2	43.48	1878.34		
10	010515001029	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋箍筋钢筋HPB400 直径 ≤10mm	t	0.928	6172.8	5728.36		
11	010515001030	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.496	5114	2536.54		
12	010515001031	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 直径 12mm	t	0.640	4665.44	2985.88		
本页小计								38286.21	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市苌庄镇西陈村地质灾害点整体
搬迁项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
13	010515001032	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 直径 ≤10mm	t	1.360	4780.96	6502.11		
14	010515001033	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 直径 12mm	t	1.424	4636.34	6602.15		
15	010515001034	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 直径 14mm	t	0.256	4636.37	1186.91		
	A.8	门窗工程					13545.68		
1	010801001002	木质门	平开夹板门	m ²	26.88	289.68	7786.6		
2	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质：塑钢5+9A+5中空玻璃	m ²	17.28	333.28	5759.08		
	A.9	屋面及防水工程					13085.15		
1	010902001003	屋面卷材防水(不上人屋面)	12yj1 140 105-2F 1. 不上人平屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 4.0厚SBS沥青防水卷材 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 最薄处30厚找坡2%找坡层：1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 5. 现浇钢筋砼屋面板	m ²	82.08	126.18	10356.85		
2	010902003002	屋面刚性层	室外雨棚屋面 1. 20厚防水砂浆屋面	m ²	46.72	26.83	1253.5		
3	010902004002	屋面排水管	屋面排水 1. 落水管110 2. 弯头 水斗	m	40	36.87	1474.8		
	A.11	楼地面装饰工程					10832.92		
本页小计								40922	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市苌庄镇西陈村地质灾害点整体
搬迁项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011101001003	水泥砂浆楼地面	12YJ1 24 地101F1 水泥砂浆地面卫生间 1. 20厚M1：2水泥砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 30厚C20细石混凝土 4. 1.5厚合成高分子防水涂料 5. 最薄处20厚1：3水泥砂浆 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实	m2	82.08	131.98	10832.92	
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					64090.43	
1	011201001012	墙面一般抹灰	12YJ1 77 防水砂浆内墙面 1. 20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实 2. 5厚14：2水泥砂浆抹平	m2	445.6	32.1	14303.76	
2	011201001013	墙面一般抹灰	女儿墙内侧抹灰 1. 15mm厚DPM10一般抹灰找平	m2	88.64	39.54	3504.83	
3	011201001015	墙面一般抹灰	12YJ1 117 外墙面 1. 9厚 1：1：6水泥砂浆 2. 6厚1：0.5：3水泥砂浆抹平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	596.8	77.55	46281.84	
		分部小计					263860.2	
		措施项目					66282.78	
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合脚手架搭拆费 2. 檐口高度：20m以内	m2	1559.52	39.68	61881.75	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机	台·次	1	4401.03	4401.03	
本页小计							141206.13	
合 计							1894400.48	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 4 页 共 64 页

项目编码	01010300200 3	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	320.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m 3	0.1	2.19		61.5	2.51	0.22		6.15	0.25
1-61	装载机装车 土方	10m 3	0.1	4.3		16.76	1.25	0.43		1.68	0.13
人工单价		小计						0.65		7.83	0.38
84.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							8.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质灾害点整体搬迁项目

第 5 页 共 64 页

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础		计量单位	m3	工程量	407.2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1242.2	2681.2	54.02	410.73	124.22	268.12	5.4	41.08
人工单价		小计				124.22	268.12	5.4	41.08		
126.32元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							438.82				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53				千块	0.5262	349.88	184.11			
	干混砌筑砂浆 DM M10				m3	0.2399	348.04	83.49			
	水				m3	0.105	4.94	0.52			
	材料费小计						-	268.12	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：禹州市裴庄镇西陈村地质灾害点整体搬迁项目
第 6 页 共 64 页

项目编码	01040100300 5	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	626.24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H8 0010731 800107 43	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m 3	0.1	1414.97	2642.71	51.32	468.24	141.5	264.27	5.13	46.83
人工单价		小计				141.5	264.27	5.13	46.83		
125.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						457.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.5337	349.88	186.73				
	水			m3	0.106	4.94	0.52				
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3	0.2313	331.45	76.66				
	其他材料费					-	0.35	-			
	材料费小计					-	264.26	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 7 页 共 64 页

项目编码		01050100100 3		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		94.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m 3	0.1	454.38	2933.68		204.36	45.44	293.37				20.44		
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100 m2	0.0096	1475.43	2544.22	0.88	663.9	14.19	24.46		0.01		6.38		
人工单价				小计				59.63	317.83		0.01		26.82		
122.74元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								404.28							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水			m3	0.395	4.94	1.95								
	预拌混凝土 C15			m3	1.01	287.29	290.16								
	复合模板			m2	0.2373	34.18	8.11								
	板方材			m3	0.0069	1909.65	13.18								
	水泥 32.5			t	0.0001	283.1	0.02								
	其他材料费						-	4.33	-						
	材料费小计						-	317.74	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 8 页 共 64 页

项目编码		01050500300 4		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		141.6		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
5-32 H8 0210557 802105 61	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m 3	0.1	431.19	3225.89	3.02	193.86	43.12	322.59	0.3	19.39					
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢 支撑	100 m2	0.0667	2384.52	2443.59	1.97	1073.17	158.97	162.91	0.13	71.55					
人工单价				小计				202.09	485.5	0.43	90.94					
122.75元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价								778.94								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水				m3	0.4111	4.94	2.03								
	复合模板				m2	1.645	34.18	56.23								
	板方材				m3	0.0301	1909.65	57.48								
	水泥 32.5				t	0.0012	283.1	0.34								
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	314.87	318.02								
	木支撑				m3	0.0154	1909.65	29.41								
	其他材料费						-	21.92	-							
	材料费小计						-	485.44	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

工程名称：建筑工程

第 9 页 共 64 页

项目编码	01050300400 5	项目名称	圈梁（雨篷梁、圈梁）	计量单位	m3	工程量	96.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H8 0210557 802105 61	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m 3	0.1	1084.88	3208.06		488.25	108.49	320.81		48.83
5-235	现浇混凝土 模板 圈梁 直形 复合模 板 钢支撑	100 m2	0.0694	2761.91	2215.1	0.22	1242.73	191.8	153.83	0.02	86.3
人工单价		小计					300.29	474.64	0.02	135.13	
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							910.07				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.2641	4.94	1.3				
	复合模板			m2	1.7135	34.18	58.57				
	板方材			m3	0.0432	1909.65	82.5				
	水泥 32.5			t	0.0001	283.1	0.03				
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	314.87	318.02				
	木支撑			m3	0.002	1909.65	3.82				
	其他材料费					-	10.37	-			
材料费小计					-	474.62	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

工程名称：建筑工程

第 10 页 共 64 页

项目编码		01050500800 3		项目名称		雨篷		计量单位		m3		工程量		8.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-42 H8 0210557 802105 61	现浇混凝土雨篷板 换为【预拌混凝土 C30】	10m ³	0.1	1347.77	3241.72		606.45	134.78	324.17					60.64	
5-271	现浇混凝土模板雨篷板 直形 复合模板钢支撑	100m ² 水平投影面积	0.1	4457.65	3398.02	1.97	2006.03	445.77	339.8		0.2			200.61	
人工单价		小计				580.55		663.97		0.2		261.25			
122.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1505.96							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水				m3	0.73	4.94	3.61							
	复合模板				m2	4.5002	34.18	153.82							
	板方材				m3	0.0755	1909.65	144.18							
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	314.87	318.02							
	其他材料费						-	44.35	-						
	材料费小计						-	663.99	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 11 页 共 64 页

项目编码		01050200200 3	项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	27.84	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H8 0210557 802105 61	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m 3	0.1	1481.79	3213.91		666.65	148.18	321.39	66.67	
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100 m2	0.003	1894.8	2175.34	1.3	852.78	5.68	6.53	2.56	
人工单价				小计				153.86	327.92	69.23	
122.75元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							551				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	水		m3	0.2105	4.94	1.04					
	复合模板		m2	0.074	34.18	2.53					
	板方材		m3	0.0012	1909.65	2.29					
	预拌混凝土 C30		m3	0.9797	314.87	308.48					
	木支撑		m3	0.0005	1909.65	0.95					
	其他材料费					-	12.61	-			
	材料费小计					-	327.9	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 12 页 共 64 页

项目编码		01050300500 2	项目名称		过梁		计量单位		m3	工程量		0.74
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-20 H8 0210557 802105 59	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m 3	0.1	1247.87	3148.75		561.71	124.79	314.88			56.17
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢 支撑	100 m2	0.0625	3827.63	2436.66	4.14	1722.15	239.23	152.29	0.26		107.63
人工单价		小计						364.02	467.17	0.26	163.8	
122.75元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							995.26					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.6067	4.94	3					
	复合模板			m2	1.5422	34.18	52.71					
	板方材			m3	0.0376	1909.65	71.8					
	水泥 32.5			t	0.0004	283.1	0.12					
	木支撑			m3	0.0018	1909.65	3.44					
	其他材料费						-	336.16	-			
材料费小计						-	467.25	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

工程名称：建筑工程

第 13 页 共 64 页

项目编码	01050700500 2	项目名称	女儿墙压顶	计量单位	m3	工程量	4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模 板木支撑	100 m2	0.05	3014.47	1444.12	0.22	1356.51	150.72	72.21	0.01	67.83	
5-53 H8 0210557 802105 61	现浇混凝土 扶手 、压顶 换为【预 拌混凝土 C30】	10m 3	0.1	1868.65	3241.9		840.64	186.87	324.19		84.06	
人工单价		小计						337.59	396.4	0.01	151.89	
122.75元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							885.89					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	水			m3	0.8322	4.94	4.11					
	复合模板			m2	0.5652	34.18	19.32					
	板方材			m3	0.0053	1909.65	10.12					
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	314.87	318.02					
	木支撑			m3	0.0212	1909.65	40.48					
	其他材料费						-	4.44	-			
	材料费小计						-	396.48	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 14 页 共 64 页

项目编码	01050700400 1	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	64.48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-50	现浇混凝土 台阶	10m 2水平 投影面积	0.1	176.41	370.03		79.54	17.64	37		7.96
4-72 换	垫层 灰土	10m 3	0.03	647.98	945.74	10.51	215.35	19.44	28.37	0.32	6.46
人工单价		小计						37.08	65.37	0.32	14.42
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						117.2					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.0751	4.94	0.37				
	其他材料费					-	65	-			
	材料费小计					-	65.37	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 15 页 共 64 页

项目编码	01051500101 3	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.032			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1967.78	3797.06	46.66	885.37	1967.78	3797.06	46.66	885.37
人工单价				小计				1967.78	3797.06	46.66	885.37
122.75元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						6696.87					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	钢筋 HPB300 φ10以内			kg	1122	3.35	3758.7				
	其他材料费					-	38.36	-			
	材料费小计					-	3797.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 16 页 共 64 页

项目编码	01051500102 5	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.440			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1857.17	3339.84	48.97	835.66	1857.17	3339.84	48.97	835.66
人工单价		小计						1857.17	3339.84	48.97	835.66
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6081.64				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋 HRB400以内 φ10以内			kg	992.46	3.31	3285.04				
	其他材料费					-	54.8	-			
	材料费小计					-	3339.84	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 17 页 共 64 页

项目编码	01051500102 6	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	3.056			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1122.93	3465.64	20.04	505.38	1122.93	3465.64	20.04	505.38
人工单价		小计				1122.93	3465.64	20.04	505.38		
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						5113.99					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋 HPB300 φ10以内				kg	1020	3.35	3417			
	其他材料费						-	48.65	-		
	材料费小计						-	3465.65	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 18 页 共 64 页

项目编码	01051500102 7	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.096				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-90	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	1	758.58	3512.81	52.64	341.34	758.58	3512.81	52.64	341.34
人工单价				小计				758.58	3512.81	52.64	341.34
122.75元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								4665.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.1296	4.94	0.64				
	钢筋 HPB300 φ12			kg	1025	3.35	3433.75				
	其他材料费					-	78.42	-			
	材料费小计					-	3512.81	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 19 页 共 64 页

项目编码	01051500101 4	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.960				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	933.55	3407	20.1	420.31	933.55	3407	20.1	420.31
人工单价		小计						933.55	3407	20.1	420.31
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						4780.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋 HRB400以内 φ 10以内			kg	1020	3.31	3376.2				
	其他材料费					-	30.79	-			
	材料费小计					-	3406.99	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 20 页 共 64 页

项目编码	01051500101 5	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.832			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	804	3412.17	58.39	361.78	804	3412.17	58.39	361.78
人工单价		小计		804	3412.17	58.39	804	3412.17	58.39	804	361.78
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						4636.34					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m ³	0.144	4.94	0.71				
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18			kg	1025	3.24	3321				
	其他材料费					-	90.45	-			
材料费小计					-	3412.16	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 21 页 共 64 页

项目编码		01051500101 6		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量		0.528	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	1	804	3412.32	58.39	361.78	804	3412.32	58.39	361.78			
人工单价		小计						804	3412.32	58.39	361.78			
122.75元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								4636.48						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水				m ³	0.1757	4.94	0.87						
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18				kg	1025	3.24	3321						
	其他材料费						-	90.45	-					
	材料费小计						-	3412.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 22 页 共 64 页

项目编码		01080200100 1	项目名称		金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	77.76		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-8 R*0.8	隔热断桥铝合金门安装 平开 普通铝合金型材时人工*0.8	100 m2	0.01	3252.33	30811.57		1089.86	32.52	308.12	10.89	
人工单价		小计					32.52	308.12	10.89		
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							351.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)				m2	0.9604	248.59	238.75			
	硅酮耐候密封胶				kg	0.8603	38.24	32.9			
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)				支	1.2308	21.43	26.38			
	其他材料费						-	10.1	-		
材料费小计						-	308.13	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质灾害点整体搬迁项目

第 23 页 共 64 页

项目编码	01080100100 1	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	120.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1	成品木门扇安装	100 m2	0.01	1439.92	30824.59		385.98	14.4	308.25		3.86
人工单价		小计				14.4	308.25		3.86		
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						326.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	成品装饰门扇 灰色夹板门			m2	1	294.65	294.65				
	其他材料费					-	13.54	-			
	材料费小计					-	308.19	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段: 禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 25 页 共 64 页

项目编码	01090200100 2	项目名称	屋面卷材防水(不上人屋面)	计量单位	m2	工程量	1255.52				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100 m2	0.01	1071.18	779.58	76.51	263.9	10.71	7.8	0.77	2.64
9-34	卷材防水 改性沥 青卷材 热熔法一 层 平面	100 m2	0.01	300.18	3510.9		85.59	3	35.11		0.86
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100 m2	0.01	1280.29	973.98	95.65	316.11	12.8	9.74	0.96	3.16
10-13	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm	100 m2	0.01	906.22	2722.36		236.15	9.06	27.22		2.36
人工单价		小计						35.57	79.87	1.73	9.02
139.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						126.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.1196	4.94	0.59				
	水泥 32.5			t	0.0175	283.1	4.95				
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0459	381.18	17.5				
	SBS弹性改性沥青防水胶			kg	0.2892	9.18	2.65				
	SBS改性沥青防水卷材 4厚			m2	1.1564	26.55	30.7				
	珍珠岩			m3	0.1206	180.09	21.73				
	其他材料费					-	1.75	-			
材料费小计					-	79.87	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质灾害点整体搬迁项目

第 26 页 共 64 页

项目编码	01090200300 1	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	31.68				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm 厚	100 m2	0.01	1051.74	1255.31	64.55	311.63	10.52	12.55	0.65	3.11
人工单价		小计						10.52	12.55	0.65	3.11
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						26.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.54	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

工程名称：建筑工程

第 27 页 共 64 页

项目编码	01090200400 1	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	105.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-114	屋面排水 塑料管 排水 水落管 $\phi \leq 1$ 10mm	100 m	0.01	479.94	2220.94		136.6	4.8	22.21		1.37
9-117	屋面排水 塑料管 排水 落水斗	10 个	0.0303	61.72	134.39		17.46	1.87	4.07		0.53
人工单价		小计				6.67	26.28				1.9
122.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						34.85					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	26.28	-			
	材料费小计					-	26.3	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 29 页 共 64 页

项目编码	01120100100 6	项目名称	墙面一般抹灰				计量单位	m ²	工程量	3389.12		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100 m ²	0.01	1469.66	609.61	65.48	452.73	14.7	6.1	0.65	4.53	
人工单价		小计						14.7	6.1	0.65	4.53	
150.01元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							25.98					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水				m ³	0.0081	4.94	0.04				
	干混抹灰砂浆 DP M10				m ³	0.0174	348.04	6.06				
	材料费小计						-	6.1	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 31 页 共 64 页

项目编码	01120100101 1	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2418.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m ²	0.01	2515.49	610.03	65.48	763.53	25.15	6.1	0.65	7.64
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm):5	100m ²	0.01	1609.57	1771.89		419.51	16.1	17.72		4.19
人工单价		小计				41.25		23.82		0.65	
138.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						77.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.0496	4.94	0.25				
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0.0174	348.04	6.06				
	聚合物抗裂砂浆			kg	8.25	1.6	13.2				
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	2.297	1.88	4.32				
材料费小计						-	23.83	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 32 页 共 64 页

项目编码	01010100100 3	项目名称	平整场地	计量单位	m ²	工程量	121.60					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-124	机械场地平整	100 m ²	0.01	7.17		144.54	7	0.07		1.45	0.07	
人工单价		小计				0.07		1.45	0.07			
84.37元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						1.59						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 33 页 共 64 页

项目编码	01010100300 3	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	258.08				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m 3	0.1	69.82		24.3	15.61	6.98		2.43	1.56
人工单价		小计					6.98		2.43	1.56	
84.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						10.97					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元 ）	合价（元 ）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 34 页 共 64 页

项目编码	01010300100 5	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	175.36				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m 3	0.1	71.93		22.8	15.24	7.19		2.28	1.53
人工单价		小计				7.19		2.28	1.53		
84.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11			
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 35 页 共 64 页

项目编码		01010300200 4		项目名称		余方弃置		计量单位	m ³		工程量	56.42			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m ³	0.1	2.19		61.5	2.51	0.22			6.15	0.25			
1-61	装载机装车 土方	10m ³	0.1	4.3		16.76	1.25	0.43			1.68	0.13			
人工单价		小计						0.65			7.83	0.38			
84.29元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质灾害点整体搬迁项目

第 37 页 共 64 页

项目编码	010401003006	项目名称	实心砖墙		计量单位	m3	工程量	77.44			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H8001073180010743	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m ³	0.1	1414.97	2642.71	51.32	468.24	141.5	264.27	5.13	46.83
人工单价		小计				141.5	264.27	5.13	46.83		
125.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						457.73					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.5337	349.88	186.73				
	水			m3	0.106	4.94	0.52				
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3	0.2313	331.45	76.66				
	其他材料费					-	0.35	-			
	材料费小计					-	264.26	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 38 页 共 64 页

项目编码	01040100300 7	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	8.32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-8 H80 010731 8001074 3	混水砖墙 1/2砖 换为【预拌砌筑砂 浆(干拌) DM M7.5 】	10m 3	0.1	1922.43	2618.82	44.57	637.09	192.24	261.88	4.46	63.71
人工单价		小计						192.24	261.88	4.46	63.71
124.63元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							522.29				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.5585	349.88	195.41				
	水			m3	0.113	4.94	0.56				
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3	0.1978	331.45	65.56				
	其他材料费					-	0.35	-			
	材料费小计					-	261.88	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

 标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 39 页 共 64 页

项目编码	01050100100 4	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	17.38					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1	现浇混凝土 垫层	10m 3	0.1	454.38	2933.68		204.36	45.44	293.37		20.44	
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100 m2	0.0096	1475.43	2544.22	0.88	663.9	14.19	24.46	0.01	6.38	
人工单价		小计				59.63	317.83	0.01	26.82			
122.74元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						404.28						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元 ）	合价（元 ）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	水			m3	0.395	4.94	1.95					
	预拌混凝土 C15			m3	1.01	287.29	290.16					
	复合模板			m2	0.2373	34.18	8.11					
	板方材			m3	0.0069	1909.65	13.18					
	水泥 32.5			t	0.0001	283.1	0.02					
	其他材料费						-	4.33	-			
	材料费小计						-	317.74	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 40 页 共 64 页

项目编码	01050100200 1	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	6.72				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80 210557 8021055 5	现浇混凝土 带形 基础 混凝土 换 为【预拌混凝土 C 15】	10m 3	0.1	419.37	2911.06		188.9	41.94	291.11		18.89
人工单价		小计				41.94	291.11			18.89	
122.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						351.94					
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.1009	4.94	0.5				
	预拌混凝土 C15			m3	1.01	287.29	290.16				
	其他材料费						-	0.44	-		
	材料费小计						-	291.1	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质

灾害点整体搬迁项目

工程名称：建筑工程

第 41 页 共 64 页

项目编码		01050500300 5	项目名称		平板		计量单位		m3	工程量		9.86
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-32 H8 0210557 802105 61	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m ³	0.1	431.19	3225.89	3.02	193.86	43.12	322.59	0.3	19.39	
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢 支撑	100 m ²	0.0667	2384.52	2443.59	1.97	1073.17	158.97	162.91	0.13	71.55	
人工单价		小计						202.09	485.5	0.43	90.94	
122.75元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							778.94					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	水			m ³	0.4111	4.94	2.03					
	复合模板			m ²	1.645	34.18	56.23					
	板方材			m ³	0.0301	1909.65	57.48					
	水泥 32.5			t	0.0012	283.1	0.34					
	预拌混凝土 C30			m ³	1.01	314.87	318.02					
	木支撑			m ³	0.0154	1909.65	29.41					
	其他材料费						-	21.92	-			
材料费小计						-	485.44	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 42 页 共 64 页

项目编码		01050300400 6	项目名称		圈梁（雨篷梁、圈梁）		计量单位	m3	工程量	17.92	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H8 0210557 802105 61	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m 3	0.1	1084.88	3208.06		488.25	108.49	320.81	48.83	
5-235	现浇混凝土 模板 圈梁 直形 复合模 板 钢支撑	100 m2	0.0694	2761.91	2215.2	0.22	1242.73	191.8	153.83	0.02 86.3	
人工单价		小计					300.29	474.64	0.02	135.13	
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							910.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.2641	4.94	1.3				
	复合模板			m2	1.7135	34.18	58.57				
	板方材			m3	0.0432	1909.65	82.5				
	水泥 32.5			t	0.0001	283.1	0.03				
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	314.87	318.02				
	木支撑			m3	0.002	1909.65	3.82				
	其他材料费					-	10.38	-			
材料费小计					-	474.63	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

项目编码	01050500800 4	项目名称	雨篷板	计量单位	m3	工程量	4.64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-42 H8 0210557 802105 61	现浇混凝土 雨篷板 换为【预拌混凝土 C30】	10m ³	0.1	1347.77	3241.72		606.45	134.78	324.17		60.64
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合 模板钢支撑	100 m ² 水平 投影 面积	0.1	4457.65	3398.02	1.97	2006.03	445.77	339.8	0.2	200.61
人工单价		小计				580.55	663.97	0.2	261.25		
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价					1505.96						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m ³	0.73	4.94	3.61				
	复合模板			m ²	4.5002	34.18	153.82				
	板方材			m ³	0.0755	1909.65	144.18				
	预拌混凝土 C30			m ³	1.01	314.87	318.02				
	其他材料费					-	44.35	-			
材料费小计					-	663.99	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 44 页 共 64 页

项目编码	010502002004	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H8 0210557 802105 61	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m ³	0.1	1481.79	3213.99		666.65	148.18	321.4		66.67
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m ²	0.003	1894.8	2175.34	1.3	852.78	5.68	6.53		2.56
人工单价		小计				153.86	327.93			69.23	
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价					551.01						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.2105	4.94	1.04				
	复合模板			m2	0.074	34.18	2.53				
	板方材			m3	0.0012	1909.65	2.29				
	预拌混凝土 C30			m3	0.9797	314.87	308.48				
	木支撑			m3	0.0005	1909.65	0.95				
	其他材料费					-	12.62	-			
材料费小计					-	327.91	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 45 页 共 64 页

项目编码	01050300500 3	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H8 0210557 802105 59	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m 3	0.1	1247.87	3149		561.71	124.79	314.9		56.17
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢 支撑	100 m2	0.0625	3827.63	2436.66	4.14	1722.15	239.23	152.29	0.26	107.63
人工单价		小计					364.02	467.19	0.26	163.8	
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							995.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.6067	4.94	3				
	复合模板			m2	1.5422	34.18	52.71				
	板方材			m3	0.0376	1909.65	71.8				
	水泥 32.5			t	0.0004	283.1	0.12				
	木支撑			m3	0.0018	1909.65	3.44				
	其他材料费					-	336.18	-			
	材料费小计					-	467.27	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 46 页 共 64 页

项目编码	01050700500 3	项目名称	女儿墙压顶	计量单位	m3	工程量	9.12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模 板木支撑	100 m2	0.05	3014.47	1444.12	0.22	1356.51	150.72	72.21	0.01	67.83
5-53 H8 0210557 802105 61	现浇混凝土 扶手 、压顶 换为【预 拌混凝土 C30】	10m 3	0.1	1868.65	3241.9		840.64	186.87	324.19		84.06
人工单价		小计						337.59	396.4	0.01	151.89
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							885.89				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.8322	4.94	4.11				
	复合模板			m2	0.5652	34.18	19.32				
	板方材			m3	0.0053	1909.65	10.12				
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	314.87	318.02				
	木支撑			m3	0.0212	1909.65	40.48				
	其他材料费						-	4.44	-		
	材料费小计						-	396.48	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 48 页 共 64 页

项目编码	01051500102 9	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t	工程量	0.928	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1857.17	3431	48.97	835.66	1857.17	3431	48.97	835.66
人工单价		小计				1857.17	3431	48.97	835.66		
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						6172.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋 HRB400以内 φ10以内			kg	1020	3.31	3376.2				
	其他材料费					-	54.8	-			
	材料费小计					-	3431	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 49 页 共 64 页

项目编码	01051500103 0	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.496				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1122.93	3465.64	20.04	505.38	1122.93	3465.64	20.04	505.38
人工单价		小计						1122.93	3465.64	20.04	505.38
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5114				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋 HPB300 φ10以内			kg	1020	3.35	3417				
	其他材料费					-	48.65	-			
	材料费小计					-	3465.65	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 50 页 共 64 页

项目编码	01051500103 1	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.640				
清单综合单价组成明细											
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-90	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	1	758.58	3512.88	52.64	341.34	758.58	3512.88	52.64	341.34
人工单价		小计						758.58	3512.88	52.64	341.34
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						4665.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元 ）	合价（元 ）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	水			m3	0.144	4.94	0.71				
	钢筋 HPB300 Φ12			kg	1025	3.35	3433.75				
	其他材料费						-	78.42	-		
材料费小计						-	3512.88	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 51 页 共 64 页

项目编码	01051500103 2	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t	工程量	1.360	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	933.55	3407	20.1	420.31	933.55	3407	20.1	420.31
人工单价				小计				933.55	3407	20.1	420.31
122.75元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							4780.96				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	钢筋 HRB400以内 φ10以内			kg	1020	3.31	3376.2				
	其他材料费					-	30.79	-			
	材料费小计					-	3406.99	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 52 页 共 64 页

项目编码	01051500103 3	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.424			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	804	3412.17	58.39	361.78	804	3412.17	58.39	361.78
人工单价		小计				804	3412.17	58.39	361.78		
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						4636.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水				m3	0.144	4.94	0.71			
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18				kg	1025	3.24	3321			
	其他材料费						-	90.45	-		
	材料费小计						-	3412.16	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 53 页 共 64 页

项目编号	01051500103 4	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.256				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	1	804	3412.17	58.39	361.78	804	3412.17	58.39	361.78
人工单价		小计						804	3412.17	58.39	361.78
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4636.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
		水				m3	0.144	4.94	0.71		
		钢筋 HRB400以内 φ12~φ18				kg	1025	3.24	3321		
		其他材料费						-	90.45	-	
	材料费小计						-	3412.16	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段: 禹州市袁庄镇西陈村地质灾害点整体搬迁项目

第 54 页 共 64 页

项目编码	01080100100 2	项目名称	木质门		计量单位	m2	工程量	26.88			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1	成品木门扇安装	100 m2	0.01	1439.92	27141.59		385.98	14.4	271.42		3.86
人工单价		小计					14.4	271.42		3.86	
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							289.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	成品装饰门扇 平开夹板门				m2	1	257.82	257.82			
	其他材料费						-	13.54	-		
	材料费小计						-	271.36	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 55 页 共 64 页

项目编码	01080700100 2	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	17.28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100 m2	0.01	1825.48	31014.43		489.31	18.25	310.14		4.89
人工单价		小计				18.25	310.14		4.89		
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						333.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	硅酮耐候密封胶			kg	0.9872	38.24	37.75				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4272	21.43	30.58				
	塑钢推拉窗（含5mm玻璃）			m2	0.9453	248.59	234.99				
	其他材料费						-	6.82	-		
材料费小计						-	310.14	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 56 页 共 64 页

项目编码	010902001003	项目名称	屋面卷材防水(不上人屋面)		计量单位	m2	工程量	82.08			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100 m2	0.01	1071.18	779.58	76.51	263.9	10.71	7.8	0.77	2.64
9-34	卷材防水 改性沥 青卷材 热熔法一 层 平面	100 m2	0.01	300.18	3510.9		85.59	3	35.11		0.86
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100 m2	0.01	1280.29	973.98	95.65	316.11	12.8	9.74	0.96	3.16
10-13	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm	100 m2	0.01	906.22	2722.36		236.15	9.06	27.22		2.36
人工单价		小计						35.57	79.87	1.73	9.02
139.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							126.18				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.1196	4.94	0.59				
	水泥 32.5			t	0.0175	283.1	4.95				
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0459	381.18	17.5				
	SBS弹性改性沥青防水胶			kg	0.2892	9.18	2.65				
	SBS改性沥青防水卷材 4厚			m2	1.1564	26.55	30.7				
	珍珠岩			m3	0.1206	180.09	21.73				
	其他材料费					-	1.75	-			
	材料费小计					-	79.87	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 57 页 共 64 页

项目编码	01090200300 2	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m ²	工程量	46.72				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm 厚	100 m ²	0.01	1051.74	1255.31	64.55	311.63	10.52	12.55	0.65	3.11
人工单价		小计				10.52	12.55	0.65	3.11		
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						26.83					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.54	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 58 页 共 64 页

项目编号		01090200400 2	项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	40	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管 排水 水落管 φ≤100mm	100 m	0.01	479.94	2220.94		136.6	4.8	22.21		1.37
9-117	屋面排水 塑料管 排水 落水斗	10 个	0.04	61.72	133.38		17.46	2.47	5.34		0.69
人工单价		小计						7.27	27.55		
122.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.87			
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	27.54	-	
	材料费小计							-	27.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 59 页 共 64 页

项目编码	01110100100 3	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	82.08				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100 m2	0.01	1071.18	779.58	76.51	263.9	10.71	7.8	0.77	2.64
11-4	细石混凝土地面找 平层 30mm	100 m2	0.01	1511.65	900.34		355.63	15.12	9		3.55
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物 水泥防水涂料 1.0 mm厚 平面 实际 厚度(mm):1.5	100 m2	0.01	360.88	2854.16		102.71	3.61	28.54		1.02
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100 m2	0.01	1071.18	779.58	76.51	263.9	10.71	7.8	0.77	2.64
4-72 换	垫层 灰土	10m 3	0.015	647.98	945.74	10.51	215.35	9.72	14.19	0.16	3.23
人工单价				小计				49.87	67.33	1.7	13.08
141.61元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							131.98				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.0431	4.94	0.21				
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0408	381.18	15.55				
	其他材料费					-	51.56	-			
	材料费小计					-	67.32	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市袁庄镇西陈村地质灾害点整体搬迁项目

第 60 页 共 64 页

项目编码	01120100101 2	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	445.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 H8 0010543 800103 12	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 换为【预拌防水水泥砂浆 1:2】	100 m2	0.01	1706.03	889.56	86.86	526.63	17.06	8.9	0.87	5.27
人工单价		小计				17.06	8.9	0.87	5.27		
150.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				32.1							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.0106	4.94	0.05				
	预拌防水水泥砂浆 1:2			m3	0.0232	381.18	8.84				
	材料费小计					-	8.89	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

第 61 页 共 64 页

项目编码	01120100101 3	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	88.64					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100 m2	0.01	2515.49	610.32	65.48	763.53	25.15	6.1	0.65	7.64	
人工单价		小计				25.15	6.1	0.65	7.64			
150.01元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						39.54						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	水			m3	0.0096	4.94	0.05					
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0.0174	348.04	6.06					
	材料费小计					-	6.11	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：禹州市裴庄镇西陈村地质
灾害点整体搬迁项目

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市长庄镇西陈村地质灾害点
整体搬迁项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

