

投标总价

招标人：新郑市水利局

工程名称：新郑市水利局新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

投标总价(小写)：1759155.12

(大写)：壹佰柒拾伍万玖仟壹佰伍拾伍元壹角贰分

投标人：河南卓立建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：齐东亮
(签字或盖章)

编制人：郭勋
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2024年09月19日

投 标 总 价

招 标 人： 新郑市水利局

工 程 名 称： 新郑市水利局新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

投标总价（小写）： 1759155.12

（大写）： 壹佰柒拾伍万玖仟壹佰伍拾伍元壹角贰分

投 标 人： 河南卓立建筑工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 齐东亮
(签字或盖章)



编 制 人： 郭 勋



时 间： 2024年09月19日



法定代表人
或其授权人：

建设项目投标报价汇总表

工程名称：新郑市水利局新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	新郑市水利局新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目	1759155.12		19963.76	22571.54
	合计	1759155.12		19963.76	22571.54

单项工程投标报价汇总表

工程名称：新郑市水利局新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目	1759155.12		19963.76	22571.54
	合计	1759155.12		19963.76	22571.54

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1571368.48	
1.1	其中:综合工日	1527.44	
1.2	1)人工费	169321.52	
1.3	2)材料费	596769.9	
1.4	3)机械费	24113.06	
1.5	4)管理费	39476.09	
1.6	5)利润	22148.33	
1.7	6)调差	719537.54	
1.7.1	人工费差价	15348.9	
1.7.2	材料费差价	700206.45	
1.7.3	机械费差价	1219.84	
1.7.4	管理费差价	2762.35	
2	措施项目费	19963.76	
2.1	其中:综合工日		
2.2	安全文明施工费	19963.76	
2.3	单价类措施		
2.3.1	①人工费		
2.3.2	②材料费		
2.3.3	③机械费		
2.3.4	④管理费		
2.3.5	⑤利润		
2.3.6	⑥调差		
2.3.6.1	人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价		
2.3.6.3	机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)		
2.4.1	其他措施费(费率类)		
2.4.2	其他(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1)暂列金额		
3.2	2)专业工程暂估		
3.3	3)计日工		
3.4	4)总承包服务费		
3.5	5)其他		

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
4	规费	22571.54	
5	不含税工程造价合计	1613903.78	
6	增值税	145251.34	
含税工程造价		1759155.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		观音寺水厂						
		更换设备					142313.14	
1	030109001001	离心式泵	1. 工作内容:拆除原潜水泵 2. 型号规格:200QJ32-130/18.5 3. 重量:1t以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	4	517.82	2071.28	
2	031006004001	压力罐	1. 工作内容:更换压力罐 2. 规格:10T、0.6MPa、壁厚8mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 4. 原有压力罐吊走,运至甲方指定位置	台	1	18684.9	18684.9	
3	031006004002	压力罐	1. 工作内容:更换南贾庄水源井20T压力罐 2. 规格:20T、0.6MPa、壁厚8mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范 4. 原有压力罐吊走,运至甲方指定位置	台	1	29982.43	29982.43	
4	030109001002	离心式泵	1. 工作内容:安装潜水泵 2. 型号规格:200QJ32-130/18.5 3. 重量:1t以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	4	7423.56	29694.24	
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:防水电缆(含电缆头) 2. 型号、规格:JHS-3*16mm ² 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	328	62.48	20493.44	
6	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:泵管 2. 规格:DN80 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	288	54.86	15799.68	
7	030404017001	配电箱	1. 工作内容:拆除林庄原55KW启动柜 2. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	1	101.13	101.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017002	配电箱	1. 工作内容:更换林庄水源井55KW启动柜 2. 型号:55KW 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	1	7952.24	7952.24	
9	031001007001	复合管	1. 工作内容:安装DN50泵管 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	180	97.41	17533.8	
		清洗					79360	
10	03B001	洗井	1. 工作内容:洗井 2. 深度:400米深 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	座	4	19840	79360	
		薛店水厂						
		更换设备					58379.06	
11	030109001003	离心式泵	1. 工作内容:拆除原潜水泵 2. 型号规格:200QJ32-130/18.5 3. 重量:1t以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	3	517.82	1553.46	
12	030109001004	离心式泵	1. 工作内容:安装潜水泵 2. 型号规格:200QJ32-130/18.5 3. 重量:1t以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	3	7423.56	22270.68	
13	030408001002	电力电缆	1. 名称:防水电缆(含电缆头) 2. 型号、规格:JHS-3*16mm ² 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	243	62.48	15182.64	
14	031001001002	镀锌钢管	1. 名称:泵管 2. 规格:DN80 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	210	54.86	11520.6	
15	030109001005	离心式泵	1. 工作内容:拆除原加压泵 2. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	1	517.82	517.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030109001006	离心式泵	1. 工作内容:安装加压泵 2. 型号规格:YE2-200L-4(TD) 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	1	4483.56	4483.56	
17	030408001003	电力电缆	1. 名称:防水电缆(含电缆头) 2. 型号、规格:JHS-3*35mm ² 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	30	95.01	2850.3	
		清洗、改造					45502.32	
18	03B002	洗井	1. 工作内容:洗井 2. 深度:200米深 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	座	3	9920	29760	
19	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:清水池的外墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:12.7m*2.7m 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m ²	264	4.26	1124.64	
20	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:清水池的外墙 2. 腻子种类:聚氨酯腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:室外防水漆,两遍 5. 油漆颜色:下面一米天蓝色,上面白色 6. 措施:含脚手架搭拆 7. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m ²	264	55.37	14617.68	
		更换阀门						
		拆除阀门					587.13	
21	031003003001	焊接法兰阀门	1. 内容:拆除法兰阀门 2. 型号规格:DN100 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	3	52.72	158.16	
22	031003003002	焊接法兰阀门	1. 内容:拆除法兰阀门 2. 型号规格:DN150 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	1	80.51	80.51	
23	031003003003	焊接法兰阀门	1. 内容:拆除法兰阀门 2. 型号规格:DN300 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	2	174.23	348.46	
		安装阀门					9265.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031003003004	焊接法兰阀门	1. 内容:安装法兰阀门(含法兰) 2. 型号规格:软密封闸阀, DN100 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	3	752.58	2257.74	
25	031003003005	焊接法兰阀门	1. 内容:安装法兰阀门(含法兰) 2. 型号规格:软密封闸阀, DN150 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	1	1368	1368	
26	031003003006	焊接法兰阀门	1. 内容:安装法兰阀门(含法兰) 2. 型号规格:软密封闸阀, DN300 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	2	2819.93	5639.86	
		梨河水厂						
		更换设备					84695.13	
27	030109001007	离心式泵	1. 工作内容:拆除原潜水泵 2. 型号规格:200QJ32-104/15 3. 重量:1t以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	2	517.82	1035.64	
28	030109001008	离心式泵	1. 工作内容:安装潜水泵 2. 型号规格:200QJ32-104/15 3. 重量:1t以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	2	5403.56	10807.12	
29	030408001004	电力电缆	1. 名称:防水电缆(含电缆头) 2. 型号、规格:JHS-3*16mm ² 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	129	62.48	8059.92	
30	031001001003	镀锌钢管	1. 名称:泵管 2. 规格:DN80 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	109	54.86	5979.74	
31	030404017003	配电箱	1. 工作内容:拆除原软启动柜 2. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	2	101.13	202.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030404017004	配电箱	1. 工作内容:安装软启动柜 2. 型号:SDFS-RQ-030G 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	2	7952.24	15904.48	
33	040602043001	臭氧消毒设备	1. 工作内容:拆除原消毒设备 2. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	套	1	1276.16	1276.16	
34	040602043002	臭氧消毒设备	1. 工作内容:安装消毒设备 2. 规格、型号:次氯酸钠发生器, HCCL-500 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	套	1	41429.81	41429.81	
		更换阀门						
		拆除阀门					266.46	
35	031003003007	焊接法兰阀门	1. 内容:拆除法兰阀门 2. 型号规格:DN100 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	2	52.72	105.44	
36	031003003008	焊接法兰阀门	1. 内容:拆除法兰阀门 2. 型号规格:DN150 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	2	80.51	161.02	
		安装阀门					4241.16	
37	031003003009	焊接法兰阀门	1. 内容:安装法兰阀门(含法兰) 2. 型号规格:软密封闸阀, DN100 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	2	752.58	1505.16	
38	031003003010	焊接法兰阀门	1. 内容:安装法兰阀门(含法兰) 2. 型号规格:软密封闸阀, DN150 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	2	1368	2736	
		郭店水厂						
		更换设备					49987.92	
39	030109001009	离心式泵	1. 工作内容:拆除原潜水泵 2. 型号规格:200QJ32-130/18.5 3. 重量:1t以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	3	517.82	1553.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030109001010	离心式泵	1. 工作内容:安装潜水泵 2. 型号规格:200QJ32-130/18.5 3. 重量:1t以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	3	7423.56	22270.68	
41	030408001005	电力电缆	1. 名称:防水电缆(含电缆头) 2. 型号、规格:JHS-3*16mm ² 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	237	62.48	14807.76	
42	031001001004	镀锌钢管	1. 名称:泵管 2. 规格:DN80 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	207	54.86	11356.02	
		清洗					29760	
43	03B003	洗井	1. 工作内容:洗井 2. 深度:200米深 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	座	3	9920	29760	
		更换阀门						
		拆除阀门					339.17	
44	031003003011	焊接法兰阀门	1. 内容:拆除法兰阀门 2. 型号规格:DN100 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	1	52.72	52.72	
45	031003003012	焊接法兰阀门	1. 内容:拆除法兰阀门 2. 型号规格:DN150 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	1	80.51	80.51	
46	031003003013	焊接法兰阀门	1. 内容:拆除法兰阀门 2. 型号规格:DN200 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	2	102.97	205.94	
		安装阀门					5288.86	
47	031003003014	焊接法兰阀门	1. 内容:安装法兰阀门(含法兰) 2. 型号规格:软密封闸阀, DN100 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	1	752.58	752.58	
48	031003003015	焊接法兰阀门	1. 内容:安装法兰阀门(含法兰) 2. 型号规格:软密封闸阀, DN150 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	1	1368	1368	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031003003016	焊接法兰阀门	1. 内容:安装法兰阀门(含法兰) 2. 型号规格:软密封闸阀, DN200 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	2	1584.14	3168.28	
		维修管网					56266.78	
50	040402018001	施工缝	1. 工作内容:路面切缝 2. 切缝深度:10cm 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	500	15.26	7630	
51	041001001001	拆除路面	1. 工作内容:拆除混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 运距:自行考虑 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m ²	175	13.6	2380	
52	040101002001	挖沟槽土方	1. 工作内容:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:1.2m以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m ³	210	7.76	1629.6	
53	040103001001	回填方	1. 工作内容:沟槽土方回填 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m ³	192	21.54	4135.68	
54	040305001001	垫层	1. 工作内容:管道砂垫层 2. 材料品种、规格:砂 3. 厚度:10cm 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m ³	17.5	383.5	6711.25	
55	040203007001	水泥混凝土路面	1. 工作内容:混凝土路面恢复 2. 混凝土强度等级:预拌C30商品混凝土 3. 厚度:10cm 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m ²	175	54.99	9623.25	
56	040501004001	拆除塑料管	1. 工作内容:拆除原UPVC地埋管 2. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	250	4.69	1172.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	040501004002	铺设PE管道	1. 工作内容:铺设PE管道 2. 材质及规格:PE管, De110 3. 接口方式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:消毒冲洗满足规范要求 5. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	250	63.72	15930	
58	040501008001	水平导向钻进	1. 工作内容:导向钻进铺设跨路PE管 2. 土壤类别:一、二类土 3. 材质及规格:PE管, DN110 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	50	141.09	7054.5	
		和庄水厂						
		更换设备					43927.92	
59	030109001011	离心式泵	1. 工作内容:拆除原潜水泵 2. 型号规格:200QJ32-104/15 3. 重量:1t以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	3	517.82	1553.46	
60	030109001012	离心式泵	1. 工作内容:安装潜水泵 2. 型号规格:200QJ32-104/15 3. 重量:1t以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	3	5403.56	16210.68	
61	030408001006	电力电缆	1. 名称:防水电缆(含电缆头) 2. 型号、规格:JHS-3*16mm ² 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	237	62.48	14807.76	
62	031001001005	镀锌钢管	1. 名称:泵管 2. 规格:DN80 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	207	54.86	11356.02	
		清洗					39680	
63	03B004	洗井	1. 工作内容:洗井 2. 深度:200米深 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	座	4	9920	39680	
		更换阀门						
		拆除阀门					522.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	031003003017	焊接法兰阀门	1. 内容:拆除法兰阀门 2. 型号规格:DN300 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	3	174.23	522.69	
		安装阀门					8459.79	
65	031003003018	焊接法兰阀门	1. 内容:安装法兰阀门(含法兰) 2. 型号规格:软密封闸阀, DN300 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	3	2819.93	8459.79	
		辛店水厂						
		更换阀门						
		拆除阀门					1226.75	
66	031003003019	焊接法兰阀门	1. 内容:拆除法兰阀门 2. 型号规格:DN200 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	2	102.97	205.94	
67	031003003020	焊接法兰阀门	1. 内容:拆除法兰阀门 2. 型号规格:DN300 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	3	174.23	522.69	
68	031003003021	焊接法兰阀门	1. 内容:拆除法兰阀门 2. 型号规格:DN400 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	2	249.06	498.12	
		安装阀门					23666.87	
69	031003003022	焊接法兰阀门	1. 内容:安装法兰阀门(含法兰) 2. 型号规格:软密封闸阀, DN200 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	2	1584.14	3168.28	
70	031003003023	焊接法兰阀门	1. 内容:安装法兰阀门(含法兰) 2. 型号规格:软密封闸阀, DN300 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	3	2819.93	8459.79	
71	031003003024	焊接法兰阀门	1. 内容:安装法兰阀门(含法兰) 2. 型号规格:法兰蝶阀, DN400 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	2	6019.4	12038.8	
		孟庄水厂						
		更换设备					153146.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030109001013	离心式泵	1. 工作内容:拆除原潜水泵 2. 型号规格:200QJ32-91/13 3. 重量:1t以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	10	517.82	5178.2	
73	030109001014	离心式泵	1. 工作内容:安装潜水泵 2. 型号规格:200QJ32-91/13 3. 重量:1t以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	10	4573.56	45735.6	
74	030408001007	电力电缆	1. 名称:防水电缆(含电缆头) 2. 型号、规格:JHS-3*16mm ² 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	580	62.48	36238.4	
75	031001001006	镀锌钢管	1. 名称:泵管 2. 规格:DN80 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	480	54.86	26332.8	
76	030109001015	离心式泵	1. 工作内容:拆除原加压泵 2. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	3	517.82	1553.46	
77	030109001016	离心式泵	1. 工作内容:安装加压泵 2. 型号规格:YE2-180L-4(TD) 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	3	4483.56	13450.68	
78	030408001008	电力电缆	1. 名称:防水电缆(含电缆头) 2. 型号、规格:JHS-3*35mm ² 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	90	95.01	8550.9	
79	030404017007	配电箱	1. 工作内容:拆除原软启动柜 2. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	2	101.13	202.26	
80	030404017008	配电箱	1. 工作内容:安装软启动柜 2. 型号:SDFS-RQ-030G 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	2	7952.24	15904.48	
		清洗					99200	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	03B005	洗井	1. 工作内容:洗井 2. 深度:200米深 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	座	10	9920	99200	
		更换阀门						
		拆除阀门					1609.88	
82	031003003025	焊接法兰阀门	1. 内容:拆除法兰阀门 2. 型号规格:DN300 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	8	174.23	1393.84	
83	031003003026	焊接法兰阀门	1. 内容:拆除法兰阀门 2. 型号规格:DN350 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	1	216.04	216.04	
		安装阀门					26930.09	
84	031003003027	焊接法兰阀门	1. 内容:安装法兰阀门(含法兰) 2. 型号规格:软密封闸阀, DN300 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	8	2819.93	22559.44	
85	031003003028	焊接法兰阀门	1. 内容:安装法兰阀门(含法兰) 2. 型号规格:法兰蝶阀, DN350 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	个	1	4370.65	4370.65	
		龙湖区东徐村供水工程						
		铺设管网					132679.78	
86	040402018002	施工缝	1. 工作内容:路面切缝 2. 切缝深度:100cm 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	2172	15.26	33144.72	
87	041001001002	拆除路面	1. 工作内容:拆除混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 运距:自行考虑 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m ²	217.2	13.6	2953.92	
88	040101002002	挖沟槽土方	1. 工作内容:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:1.2m以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m ³	640.56	7.76	4970.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	040103001002	回填方	1. 工作内容:沟槽土方回填 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m3	584	21.54	12579.36	
90	040305001002	垫层	1. 工作内容:管道砂垫层 2. 材料品种、规格:砂 3. 厚度:10cm 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m3	57	383.5	21859.5	
91	040203007002	水泥混凝土路面	1. 工作内容:混凝土路面恢复 2. 混凝土强度等级:预拌C30商品混凝土 3. 厚度:10cm 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m2	217.2	54.99	11943.83	
92	040501004003	铺设PE管道	1. 工作内容:铺设PE管道 2. 材质及规格:PE管, De90 1.6Mpa 3. 接口方式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:消毒冲洗满足规范要求 5. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	300	38.65	11595	
93	040501004004	铺设PE管道	1. 工作内容:铺设PE管道 2. 材质及规格:PE管, De75 1.6Mpa 3. 接口方式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:消毒冲洗满足规范要求 5. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	600	30.26	18156	
94	040501004005	铺设PE管道	1. 工作内容:铺设PE管道 2. 材质及规格:PE管, De50 1.6Mpa 3. 接口方式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:消毒冲洗满足规范要求 5. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	690	22.43	15476.7	
		龙湖区梅山村供水工程						
		增加设备					378158.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
95	03B006	一体化泵站	1. 工作内容:安装一体化智能加压泵站 2. 规格参数:Q=20m ³ /h, H=40.0m, N=5.5kw*2 3. 包含智慧节能叠压泵站(XMZH-DF-20-0.4)包含供水设备、成套管路阀件、智能控制器、智慧水务监控系统(二供管理系统)、安防、其它智能防护保障功能、本地智能控制软件/系统、其它附件(具体型号及数量详见施工方案);不锈钢水箱(5x3x2(30m ³);其他防护性设施 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	套	1	314880	314880		
96	030109001017	离心式泵	1. 工作内容:安装水泵 2. 型号规格:200QJ20-450-45kw 3. 重量:1t以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	台	1	21459.56	21459.56		
97	030408001009	电力电缆	1. 名称:防水电缆(含电缆头) 2. 型号、规格:JHS-1*70 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	350	78.16	27356		
98	031001001007	镀锌钢管	1. 名称:泵管 2. 规格:DN60 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	300	48.21	14463		
		配套线缆及管网						95906.64	
99	040101002003	挖沟槽土方	1. 工作内容:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:1.2m以内 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m ³	312	7.76	2421.12		
100	040103001003	回填方	1. 工作内容:沟槽土方回填 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m ³	298	21.54	6418.92		
101	040305001003	垫层	1. 工作内容:管道砂垫层 2. 材料品种、规格:砂 3. 厚度:10cm 4. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m ³	14	383.5	5369		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
102	500201018001	电缆安装及敷设	1. 名称:地理铜芯电缆(含电缆头) 2. 型号、规格:YJV 3*95+1*25 3. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	320	215.48	68953.6		
103	040501004006	铺设PE管道	1. 工作内容:地理PE管道 2. 材质及规格:PE管, De110 1.6Mpa 3. 接口方式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:消毒冲洗满足规范要求 5. 其他:未尽事宜需满足建设单位使用及验收规范要求	m	200	63.72	12744		
		措施项目							
合计								1571368.48	

综合单价分析表

工程名称：新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1备注1	泵类设备安装单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵设备重量(t以内) 0.2	台	1	305.51		26.91	185.4	305.51		26.91	185.4
人工单价		小计						305.51		26.91	185.4
139.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								517.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	平垫铁 综合			kg		4.5					
	斜垫铁 综合			kg		4.5					
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9			kg		3.62					
	木板			m3		1930					
	煤油			kg		8.44					
	机油			kg		12.1					
	黄油钙基脂			kg		11.2					
	氧气			m3		3.82					
	乙炔气			kg		8.82					
	砂纸			张		0.26					
	紫铜板 综合			kg		52.59					
	金属滤网			m2		18.5					
	石棉板衬垫			kg		60					
	低碳钢焊条 J422 综合			kg		4.1					
	其他材料费						--	--	--	--	
材料费小计						--	--	--	--		

项目编码	031006004001	项目名称	压力罐	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

1-13-53	水压机蓄势罐设备重量(t以内)10	台	1	7092.39	690.64	1670.77	2353.67	7092.39	690.64	1670.77	2353.67
1-13-53备注1	水压机蓄势罐设备重量(t以内)10	台	0.5	3546.19		835.38	2353.67	1773.1		417.69	1176.84
人工单价		小计						8865.49	690.64	2088.46	3530.51
131.44元/工日		未计价材料费						3509.8			
清单项目综合单价							18684.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	压力罐10T			台	1	3509.8	3509.8				
	平垫铁 综合			kg	7.482159	4.5	33.67				
	斜垫铁 Q195~Q235 1#			kg	6.104315	4.5	27.47				
	钢板垫板			kg	49.87185 ₂	4.29	213.95				
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8			kg	3.989748	5.18	20.67				
	低碳钢焊条 J422 φ4.0			kg	2.623259	4.1	10.76				
	木板			m3	0.030921	1930	59.68				
	道木			m3	0.186521	1048	195.47				
	煤油			kg	2.992311	8.44	25.26				
	盐酸 31%合成			kg	17.95386 ₇	0.88	15.8				
	氧气			m3	2.594334	3.82	9.91				
	乙炔气			kg	0.864778	8.82	7.63				
	白漆			kg	0.079795	25.8	2.06				
	生石灰			kg	7.979496	0.315	2.51				
	铁砂布 0~2#			张	7.979496	1.19	9.5				
	塑料布			kg	1.675694	14	23.46				
	其他材料费						--	32.86	--		
材料费小计						--	4200.44	--			

项目编码	031006004002	项目名称	压力罐	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-13-55	水压机蓄势罐设备重量(t以内)20	台	1	12313.94	1218.58	2974.51	4088.77	12313.94	1218.58	2974.51	4088.77

1-13-53备注1	水压机蓄势罐设备重量(t以内) 20	台	0.5	3546.19		835.38	2353.67	1773.1		417.69	1176.84	
人工单价		小计						14087.04	1218.58	3392.2	5265.61	
131.44元/工日		未计价材料费						6019				
清单项目综合单价							29982.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	压力罐20T				台	1	6019	6019				
	平垫铁 综合				kg	15.480223	4.5	69.66				
	斜垫铁 Q195~Q235 1#				kg	9.854678	4.5	44.35				
	钢板垫板				kg	64.833407	4.29	278.14				
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8				kg	5.984622	5.18	31				
	低碳钢焊条 J422 φ4.0				kg	3.351388	4.1	13.74				
	木板				m3	0.045882	1930	88.55				
	道木				m3	0.483757	1048	506.98				
	煤油				kg	3.49103	8.44	29.46				
	盐酸 31%合成				kg	23.938489	0.88	21.07				
	氧气				m3	3.377322	3.82	12.9				
	乙炔气				kg	1.129099	8.82	9.96				
	白漆				kg	0.099744	25.8	2.57				
	生石灰				kg	11.969244	0.315	3.77				
	铁砂布 0~2#				张	7.979496	1.19	9.5				
	塑料布				kg	2.782849	14	38.96				
	其他材料费						--	57.98	--			
材料费小计						--	7237.58	--				

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1	泵类设备安装单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵设备重量(t以内) 0.2	台	1	611.02	73.3	53.84	185.4	611.02	73.3	53.84	185.4
人工单价		小计						611.02	73.3	53.84	185.4
139.57元/工日		未计价材料费						6500			
清单项目综合单价							7423.56				

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	离心式泵200QJ32-130/18.5	台	1	6500	6500		
	平垫铁 综合	kg	4.488467	4.5	20.2		
	斜垫铁 综合	kg	4.452559	4.5	20.04		
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9	kg	0.199487	3.62	0.72		
	木板	m3	0.002992	1930	5.77		
	煤油	kg	0.558565	8.44	4.71		
	机油	kg	0.408949	12.1	4.95		
	黄油钙基脂	kg	0.149616	11.2	1.68		
	氧气	m3	0.132659	3.82	0.51		
	乙炔气	kg	0.044885	8.82	0.4		
	砂纸	张	1.994874	0.26	0.52		
	紫铜板 综合	kg	0.049872	52.59	2.62		
	金属滤网	m2	0.062839	18.5	1.16		
	石棉板衬垫	kg	0.12468	60	7.48		
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.099744	4.1	0.41		
其他材料费				--	2.13	--	
材料费小计				--	6573.3	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	328					
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-9-175	铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤10	10m	0.1	89.8	94.23	9.15	30.56	8.98	9.42	0.92	3.06	
人工单价		小计				8.98	9.42	0.92	3.06			
125.07元/工日		未计价材料费								40.1		
清单项目综合单价						62.48						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	电力电缆JHS-3*16mm ²	m	1.01	39.7	40.1							
	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.005985	51.1	0.31							
	橡胶垫 δ 2	m2	0.000997	22.2	0.02							
	白布	kg	0.002992	6.27	0.02							
	膨胀螺栓 M6	10套	0.179738	6	1.08							
	冲击钻头 φ8	个	0.012967	3.9	0.05							
	合金钢钻头 φ10	个	0.019949	10	0.2							
沥青绝缘漆	kg	0.005985	16.6	0.1								

汽油 综合	kg	0.044885	7	0.31	
硬脂酸	kg	0.002992	15.9	0.05	
镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.549189	10.5	5.77	
镀锌电缆卡子 2×35	套	1.118227	1.13	1.26	
标志牌 塑料扁型	个	0.179738	0.5	0.09	
其他材料费			--	0.17	--
材料费小计			--	49.52	--

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	288					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-8	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	129.87	8.03	10.31	42.11	12.99	0.8	1.03	4.21	
人工单价		小计				12.99	0.8	1.03	4.21			
130.55元/工日		未计价材料费								35.82		
清单项目综合单价						54.86						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌钢管公称直径80mm以内			m	1.013	33.42	33.85					
	给水室外镀锌钢管螺纹管件公称直径80mm以内			个	0.192	10.25	1.97					
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.00379	8	0.03					
	机油			kg	0.00778	12.1	0.09					
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	0.792962	0.34	0.27					
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8			kg	0.008877	5.18	0.05					
	破布			kg	0.025435	6.19	0.16					
	热轧厚钢板 δ8.0~15			kg	0.004688	3.36	0.02					
	氧气			m3	0.000599	3.82						
	乙炔气			kg	0.0002	8.82						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.000299	4.1						
	水			m3	0.020348	5.13	0.1					
	橡胶板 δ1~3			kg	0.001097	9.1	0.01					
	六角螺栓			kg	0.000599	7.14						
	螺纹阀门 DN20			个	0.000599	15	0.01					
	焊接钢管 DN20			m	0.001995	5.72	0.01					
橡胶软管 DN20			m	0.000798	9	0.01						
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.000299	65	0.02						

	压力表弯管 DN15	个	0.000299	11			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	36.63	--	

项目编码	030404017001		项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76备注1	成套配电箱安装悬挂、嵌入式(m)半周长1.0	台	1	67.85	12.22		21.06	67.85	12.22		21.06
人工单价		小计					67.85	12.22		21.06	
132.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							101.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	棉纱			kg	0.049872	12	0.6				
	松香焊锡丝 综合			m	0.03491	0.55	0.02				
	平垫铁 综合			kg	0.074808	4.5	0.34				
	酚醛调和漆 各色			kg	0.014962	15	0.22				
	电力复合脂			kg	0.204475	20	4.09				
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.049872	3.5	0.17				
	塑料管综合			kg	0.074808	11.28	0.84				
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²			m	2.801801	1.68	4.71				
	铜接线端子 DT-6			个	1.012399	1	1.01				
	其他材料费					--	0.21	--			
	材料费小计					--	12.22	--			

项目编码	030404017002		项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装悬挂、嵌入式(m)半周长1.0	台	1	135.69	24.44		42.11	135.69	24.44		42.11
人工单价		小计					135.69	24.44		42.11	
132.98元/工日		未计价材料费								7750	
清单项目综合单价							7952.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配电箱水源井55KW启动柜	台	1	7750	7750			
	棉纱	kg	0.099744	12	1.2			
	松香焊锡丝 综合	m	0.069821	0.55	0.04			
	平垫铁 综合	kg	0.149616	4.5	0.67			
	酚醛调和漆 各色	kg	0.029923	15	0.45			
	电力复合脂	kg	0.408949	20	8.18			
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.099744	3.5	0.35			
	塑料管综合	kg	0.149616	11.28	1.69			
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	5.603601	1.68	9.41			
	铜接线端子 DT-6	个	2.024797	1	2.02			
	其他材料费				--	0.43	--	
	材料费小计				--	7774.44	--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	180
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-432	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	328.05	11.29	11.71	104.47	32.81	1.13	1.17	10.45	
人工单价		小计				32.81	1.13	1.17	10.44			
130.41元/工日		未计价材料费								51.86		

清单项目综合单价								97.41			
----------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径50mm以内	m	1.002	40.71	40.79		
	给水室内钢塑复合管螺纹管件公称直径50mm以内	个	0.661	16.75	11.07		
	锯条(各种规格)	根	0.083685	0.77	0.06		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.012468	8	0.1		
	机油	kg	0.021245	12.1	0.26		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.653751	0.34	0.56		
	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.004189	3.36	0.01		
	氧气	m ³	0.000599	3.82			
	乙炔气	kg	0.0002	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0002	4.1			
	水	m ³	0.008777	5.13	0.05		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.000997	9.1	0.01		

六角螺栓	kg	0.000499	7.14			
螺纹阀门 DN20	个	0.000499	15	0.01		
焊接钢管 DN20	m	0.001696	5.72	0.01		
橡胶软管 DN20	m	0.000798	9	0.01		
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.000299	65	0.02		
压力表弯管 DN15	个	0.000299	11			
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	52.99	--	

项目编码	03B001	项目名称	洗井	计量单位	座	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00001	洗井	座	1		19840				19840		
人工单价		小计							19840		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19840			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	洗井400米深			座	1	19840	19840				
	其他材料费					--		--			
	材料费小计					--	19840	--			

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1备注1	泵类设备安装单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵设备重量(t以内) 0.2	台	1	305.51		26.91	185.4	305.51		26.91	185.4
人工单价		小计						305.51		26.91	185.4
139.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								517.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	平垫铁 综合			kg		4.5					
	斜垫铁 综合			kg		4.5					
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9			kg		3.62					

木板	m3	1930		
煤油	kg	8.44		
机油	kg	12.1		
黄油钙基脂	kg	11.2		
氧气	m3	3.82		
乙炔气	kg	8.82		
砂纸	张	0.26		
紫铜板 综合	kg	52.59		
金属滤网	m2	18.5		
石棉板衬垫	kg	60		
低碳钢焊条 J422 综合	kg	4.1		
其他材料费		--	--	
材料费小计		--	--	

项目编码	030109001004	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-8-1	泵类设备安装单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵设备重量(t以内) 0.2	台	1	611.02	73.3	53.84	185.4	611.02	73.3	53.84	185.4	
人工单价		小计				611.02	73.3	53.84	185.4			
139.57元/工日		未计价材料费								6500		
清单项目综合单价						7423.56						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	离心式泵200QJ32-130/18.5			台	1	6500	6500					
	平垫铁 综合			kg	4.488467	4.5	20.2					
	斜垫铁 综合			kg	4.452559	4.5	20.04					
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9			kg	0.199487	3.62	0.72					
	木板			m3	0.002992	1930	5.77					
	煤油			kg	0.558565	8.44	4.71					
	机油			kg	0.408949	12.1	4.95					
	黄油钙基脂			kg	0.149616	11.2	1.68					
	氧气			m3	0.132659	3.82	0.51					
	乙炔气			kg	0.044885	8.82	0.4					
	砂纸			张	1.994874	0.26	0.52					
	紫铜板 综合			kg	0.049872	52.59	2.62					

金属滤网	m2	0.062839	18.5	1.16		
石棉板衬垫	kg	0.12468	60	7.48		
低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.099744	4.1	0.41		
其他材料费			--	2.13	--	
材料费小计			--	6573.3	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	243
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-175	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10	10m	0.1	89.8	94.23	9.15	30.56	8.98	9.42	0.92	3.06
人工单价		小计						8.98	9.42	0.92	3.06
125.07元/工日		未计价材料费						40.1			
清单项目综合单价							62.48				

材料费 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
		电力电缆JHS-3*16mm ²		m	1.01	39.7	40.1	
	封铅 含铅65% 锡35%		kg	0.005985	51.1	0.31		
	橡胶垫 δ2		m2	0.000997	22.2	0.02		
	白布		kg	0.002992	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6		10套	0.179738	6	1.08		
	冲击钻头 φ8		个	0.012967	3.9	0.05		
	合金钢钻头 φ10		个	0.019949	10	0.2		
	沥青绝缘漆		kg	0.005985	16.6	0.1		
	汽油 综合		kg	0.044885	7	0.31		
	硬脂酸		kg	0.002992	15.9	0.05		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50		套	0.549189	10.5	5.77		
	镀锌电缆卡子 2×35		套	1.118227	1.13	1.26		
	标志牌 塑料扁型		个	0.179738	0.5	0.09		
其他材料费					--	0.17	--	
材料费小计					--	49.52	--	

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	210
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

10-1-8	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	129.87	8.03	10.31	42.11	12.99	0.8	1.03	4.21
人工单价		小计						12.99	0.8	1.03	4.21
130.55元/工日		未计价材料费						35.82			
清单项目综合单价							54.86				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管公称直径80mm以内	m	1.013	33.42	33.85						
	给水室外镀锌钢管螺纹管件公称直径80mm以内	个	0.192	10.25	1.97						
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.00379	8	0.03						
	机油	kg	0.00778	12.1	0.09						
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.792962	0.34	0.27						
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8	kg	0.008877	5.18	0.05						
	破布	kg	0.025435	6.19	0.16						
	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.004688	3.36	0.02						
	氧气	m3	0.000599	3.82							
	乙炔气	kg	0.0002	8.82							
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.000299	4.1							
	水	m3	0.020348	5.13	0.1						
	橡胶板 δ1~3	kg	0.001097	9.1	0.01						
	六角螺栓	kg	0.000599	7.14							
	螺纹阀门 DN20	个	0.000599	15	0.01						
	焊接钢管 DN20	m	0.001995	5.72	0.01						
	橡胶软管 DN20	m	0.000798	9	0.01						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.000299	65	0.02						
	压力表弯管 DN15	个	0.000299	11							
其他材料费				--	0.02	--					
材料费小计				--	36.63	--					

项目编码	030109001005	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1备注1	泵类设备安装单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵设备重量(t以内) 0.2	台	1	305.51		26.91	185.4	305.51		26.91	185.4

人工单价	小计			305.51		26.91	185.4		
139.57元/工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				517.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	平垫铁 综合			kg		4.5			
	斜垫铁 综合			kg		4.5			
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9			kg		3.62			
	木板			m3		1930			
	煤油			kg		8.44			
	机油			kg		12.1			
	黄油钙基脂			kg		11.2			
	氧气			m3		3.82			
	乙炔气			kg		8.82			
	砂纸			张		0.26			
	紫铜板 综合			kg		52.59			
	金属滤网			m2		18.5			
	石棉板衬垫			kg		60			
	低碳钢焊条 J422 综合			kg		4.1			
	其他材料费						--		--
材料费小计						--		--	

项目编码	030109001006	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-8-1	泵类设备 安装单 级离心 水泵及 离心式 耐腐蚀 泵设备 重量(t 以内) 0.2	台	1	611.02	73.3	53.84	185.4	611.02	73.3	53.84	185.4
人工单价		小计						611.02	73.3	53.84	185.4
139.57元/工日		未计价材料费									3560
清单项目综合单价				4483.56							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	加压泵YE2-200L-4(TD)			台	1	3560	3560				
	平垫铁 综合			kg	4.488467	4.5	20.2				
	斜垫铁 综合			kg	4.452559	4.5	20.04				
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9			kg	0.199487	3.62	0.72				
木板			m3	0.002992	1930	5.77					

	煤油	kg	0.558565	8.44	4.71		
	机油	kg	0.408949	12.1	4.95		
	黄油钙基脂	kg	0.149616	11.2	1.68		
	氧气	m3	0.132659	3.82	0.51		
	乙炔气	kg	0.044885	8.82	0.4		
	砂纸	张	1.994874	0.26	0.52		
	紫铜板 综合	kg	0.049872	52.59	2.62		
	金属滤网	m2	0.062839	18.5	1.16		
	石棉板衬垫	kg	0.12468	60	7.48		
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.099744	4.1	0.41		
	其他材料费			--	2.13	--	
	材料费小计			--	3633.3	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面(mm ²)≤50	10m	0.1	53.17	4.25	9.8	18.18	5.32	0.43	0.98	1.82	
人工单价		小计				5.32	0.43	0.98	1.82			
126.07元/工日		未计价材料费								86.47		
清单项目综合单价						95.01						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电力电缆JHS-3*35mm ²			m	1.01	85.61	86.47					
	镀锌铁丝 综合			kg	0.001995	6.56	0.01					
	钢丝绳 φ14.1~15			kg	0.00798	8.5	0.07					
	黄铜线 综合			kg	0.000997	51.84	0.05					
	塑料带 20mm×40m			卷	0.001995	5.37	0.01					
	棉布 400g/m ²			kg	0.00399	25.36	0.1					
	热缩端帽不带气门			个	0.006982	3.25	0.02					
	汽油 100#			kg	0.002992	7.5	0.02					
	油脂			kg	0.005985	14.6	0.09					
	硬脂酸			kg	0.000997	15.9	0.02					
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.006982	3.5	0.02					
	其他材料费						--	0.01	--			
材料费小计						--	86.89	--				

项目编码	03B002	项目名称	洗井	计量单位	座	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00001	洗井	座	1		9920				9920		
人工单价		小计							9920		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							9920				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	洗井			座	1	9920	9920				
	其他材料费					--	--				
	材料费小计					--	9920	--			

项目编码	011608001001	项目名称	铲除油漆面	计量单位	m2	工程量	264				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.25			8.21	3.43			0.82
人工单价		小计						3.43			0.83
94.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	--				
	材料费小计					--	--				

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	264				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-301	防腐油漆聚氨酯漆混凝土面清漆二遍	100m2	0.01	692.19	854.91		179.76	6.92	8.55		1.8
9-71	高分子防水涂料聚氨酯防水涂膜2mm厚平面	100m2	0.01	375.15	3327.81		106.33	3.75	33.28		1.06

人工单价	小计			10.67	41.83		2.87		
123.78元/工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				55.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	聚氨酯清漆			kg	0.299231	25.07	7.5		
	二甲苯			kg	0.251354	7	1.76		
	聚氨酯甲乙涂料			kg	2.699863	12	32.4		
	其他材料费					--	0.17	--	
材料费小计					--	41.83	--		

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5- 42备注4	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 100	个	1	39.02		1.31	12.39	39.02		1.31	12.39
人工单价		小计			39.02		1.31		12.39		
130.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				52.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140			套		2.2					
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg		7.49					
	白铅油			kg		9.68					
	机油			kg		12.1					
	水			m3		5.13					
	破布			kg		6.19					
	砂纸			张		0.26					
	氧气			m3		3.82					
	乙炔气			kg		8.82					
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg		4.1					
	热轧厚钢板 δ12~20			kg		3.39					
	无缝钢管 D22×2			m		8					
	输水软管 φ25			m		12					
	螺纹阀门 DN15			个		10					
	六角螺栓			kg		7.14					
压力表弯管 DN15			个		11						
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块		65						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编号	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-44备注4	法兰阀门安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	54		8.54	17.97	54		8.54	17.97
人工单价		小计						54		8.54	17.97
130.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100			套		3					
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg		7.49					
	白铅油			kg		9.68					
	机油			kg		12.1					
	水			m3		5.13					
	破布			kg		6.19					
	砂纸			张		0.26					
	氧气			m3		3.82					
	乙炔气			kg		8.82					
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2			kg		4.1					
	热轧厚钢板 δ 12~20			kg		3.39					
	无缝钢管 D22×2			m		8					
	输水软管 φ 25			m		12					
	螺纹阀门 DN15			个		10					
	六角螺栓			kg		7.14					
	压力表弯管 DN15			个		11					
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块		65					
其他材料费						--		--			
材料费小计						--		--			

项目编号	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

10-5-47备注4	法兰阀门 安装公称直径 (mm以内) 300	个	1	102.77	35.12	36.34	102.77	35.12	36.34
人工单价		小计				102.77	35.12	36.34	
130.42元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						174.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	六角螺栓带螺母、垫圈 M22×90~120			套		4.8			
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg		7.49			
	白铅油			kg		9.68			
	机油			kg		12.1			
	水			m ³		5.13			
	破布			kg		6.19			
	砂纸			张		0.26			
	氧气			m ³		3.82			
	乙炔气			kg		8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg		4.1			
	热轧厚钢板 δ12~20			kg		3.39			
	无缝钢管 D22×2			m		8			
	输水软管 φ25			m		12			
	螺纹阀门 DN15			个		10			
	六角螺栓			kg		7.14			
	压力表弯管 DN15			个		11			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块		65			
其他材料费						--	--	--	
材料费小计						--	--	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-42	法兰阀门 安装公称直径 (mm以内) 100	个	1	78.06	30.11	2.63	24.78	78.06	30.11	2.63	24.78
人工单价		小计				78.06	30.11	2.63	24.78		
130.43元/工日		未计价材料费				617					
清单项目综合单价						752.58					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

费 明 细	法兰阀门（含法兰）公称直径100mm以内	个	1	617	617		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140	套	8.218881	2.2	18.08		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6	kg	0.19849	7.49	1.49		
	白铅油	kg	0.099744	9.68	0.97		
	机油	kg	0.006982	12.1	0.08		
	水	m3	0.000997	5.13	0.01		
	破布	kg	0.007979	6.19	0.05		
	砂纸	张	0.007979	0.26			
	氧气	m3	0.1945	3.82	0.74		
	乙炔气	kg	0.064833	8.82	0.57		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.156598	4.1	0.64		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.342121	3.39	1.16		
	无缝钢管 D22×2	m	0.009974	8	0.08		
	输水软管 φ25	m	0.018951	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.018951	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.530637	7.14	3.79		
	压力表弯管 DN15	个	0.018951	11	0.21		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.018951	65	1.23		
	其他材料费				--	0.59	--
材料费小计				--	647.11	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径(mm以内)150	个	1	108	43	17.08	35.92	108	43	17.08	35.92	
人工单价		小计				108	43	17.08	35.92			
130.45元/工日		未计价材料费							1164			
清单项目综合单价								1368				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰阀门（含法兰）公称直径150mm以内			个	1	1164	1164					
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100			套	8.218881	3	24.66					
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.325164	7.49	2.44					
	白铅油			kg	0.139641	9.68	1.35					
	机油			kg	0.009974	12.1	0.12					
	水			m3	0.002992	5.13	0.02					
破布			kg	0.015959	6.19	0.1						

砂纸	张	0.015959	0.26		
氧气	m3	0.296239	3.82	1.13	
乙炔气	kg	0.098746	8.82	0.87	
低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.195498	4.1	0.8	
热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.579511	3.39	1.96	
无缝钢管 D22×2	m	0.009974	8	0.08	
输水软管 φ25	m	0.018951	12	0.23	
螺纹阀门 DN15	个	0.018951	10	0.19	
六角螺栓	kg	0.947565	7.14	6.77	
压力表弯管 DN15	个	0.018951	11	0.21	
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.018951	65	1.23	
其他材料费			--	0.85	--
材料费小计			--	1207	--

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-5-47	法兰阀门安装 公称直径(mm以内)300	个	1	205.55	91.47	70.24	72.67	205.55	91.47	70.24	72.67	
人工单价		小计				205.55	91.47	70.24	72.67			
130.43元/工日		未计价材料费								2380		
清单项目综合单价						2819.93						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰阀门(含法兰)公称直径300mm以内			个	1	2380	2380					
	六角螺栓带螺母、垫圈 M22×90~120			套	12.32832	4.8	59.18					
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.464806	7.49	3.48					
	白铅油			kg	0.239385	9.68	2.32					
	机油			kg	0.017954	12.1	0.22					
	水			m3	0.019949	5.13	0.1					
	破布			kg	0.023938	6.19	0.15					
	砂纸			张	0.023938	0.26	0.01					
	氧气			m3	0.71217	3.82	2.72					
	乙炔气			kg	0.23739	8.82	2.09					
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.278285	4.1	1.14					
	热轧厚钢板 δ12~20			kg	1.563981	3.39	5.3					
	无缝钢管 D22×2			m	0.009974	8	0.08					

输水软管 Φ25	m	0.018951	12	0.23		
螺纹阀门 DN15	个	0.018951	10	0.19		
六角螺栓	kg	1.54503	7.14	11.03		
压力表弯管 DN15	个	0.018951	11	0.21		
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.018951	65	1.23		
其他材料费			--	1.8	--	
材料费小计			--	2471.47	--	

项目编码	030109001007	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1备注1	泵类设备安装单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵设备重量(t以内) 0.2	台	1	305.51		26.91	185.4	305.51		26.91	185.4
人工单价		小计						305.51			185.4
139.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								517.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		平垫铁 综合		kg		4.5		
	斜垫铁 综合		kg		4.5			
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9		kg		3.62			
	木板		m3		1930			
	煤油		kg		8.44			
	机油		kg		12.1			
	黄油钙基脂		kg		11.2			
	氧气		m3		3.82			
	乙炔气		kg		8.82			
	砂纸		张		0.26			
	紫铜板 综合		kg		52.59			
	金属滤网		m2		18.5			
	石棉板衬垫		kg		60			
	低碳钢焊条 J422 综合		kg		4.1			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码	030109001008	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1	泵类设备安装单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵设备重量(t以内) 0.2	台	1	611.02	73.3	53.84	185.4	611.02	73.3	53.84	185.4
人工单价		小计						611.02	73.3	53.84	185.4
139.57元/工日		未计价材料费						4480			
清单项目综合单价							5403.56				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	潜水泵200QJ32-104/15			台	1	4480	4480				
	平垫铁 综合			kg	4.488467	4.5	20.2				
	斜垫铁 综合			kg	4.452559	4.5	20.04				
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9			kg	0.199487	3.62	0.72				
	木板			m3	0.002992	1930	5.77				
	煤油			kg	0.558565	8.44	4.71				
	机油			kg	0.408949	12.1	4.95				
	黄油钙基脂			kg	0.149616	11.2	1.68				
	氧气			m3	0.132659	3.82	0.51				
	乙炔气			kg	0.044885	8.82	0.4				
	砂纸			张	1.994874	0.26	0.52				
	紫铜板 综合			kg	0.049872	52.59	2.62				
	金属滤网			m2	0.062839	18.5	1.16				
	石棉板衬垫			kg	0.12468	60	7.48				
	低碳钢焊条 J422 综合			kg	0.099744	4.1	0.41				
	其他材料费						--	2.13	--		
材料费小计						--	4553.3	--			

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	129				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-175	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10	10m	0.1	89.8	94.23	9.15	30.56	8.98	9.42	0.92	3.06
人工单价		小计						8.98	9.42	0.92	3.06
125.07元/工日		未计价材料费						40.1			

清单项目综合单价				62.48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆JHS-3*16mm ²	m	1.01	39.7	40.1		
	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.005985	51.1	0.31		
	橡胶垫 δ2	m ²	0.000997	22.2	0.02		
	白布	kg	0.002992	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.179738	6	1.08		
	冲击钻头 φ8	个	0.012967	3.9	0.05		
	合金钢钻头 φ10	个	0.019949	10	0.2		
	沥青绝缘漆	kg	0.005985	16.6	0.1		
	汽油 综合	kg	0.044885	7	0.31		
	硬脂酸	kg	0.002992	15.9	0.05		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.549189	10.5	5.77		
	镀锌电缆卡子 2×35	套	1.118227	1.13	1.26		
	标志牌 塑料扁型	个	0.179738	0.5	0.09		
	其他材料费				--	0.17	--
材料费小计				--	49.52	--	

项目编码	031001001003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	109					
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-1-8	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	129.87	8.03	10.31	42.11	12.99	0.8	1.03	4.21	
人工单价		小计				12.99	0.8	1.03	4.21			
130.55元/工日		未计价材料费								35.82		
清单项目综合单价								54.86				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管公称直径80mm以内	m	1.013	33.42	33.85		
	给水室外镀锌钢管螺纹管公称直径80mm以内	个	0.192	10.25	1.97		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.00379	8	0.03		
	机油	kg	0.00778	12.1	0.09		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.792962	0.34	0.27		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8	kg	0.008877	5.18	0.05		
	破布	kg	0.025435	6.19	0.16		
	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.004688	3.36	0.02		

氧气	m3	0.000599	3.82		
乙炔气	kg	0.0002	8.82		
低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.000299	4.1		
水	m3	0.020348	5.13	0.1	
橡胶板 δ1~3	kg	0.001097	9.1	0.01	
六角螺栓	kg	0.000599	7.14		
螺纹阀门 DN20	个	0.000599	15	0.01	
焊接钢管 DN20	m	0.001995	5.72	0.01	
橡胶软管 DN20	m	0.000798	9	0.01	
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.000299	65	0.02	
压力表弯管 DN15	个	0.000299	11		
其他材料费			--	0.02	--
材料费小计			--	36.63	--

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76备注1	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m)半周长1.0	台	1	67.85	12.22		21.06	67.85	12.22		21.06
人工单价		小计			67.85	12.22		21.06			
132.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				101.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	棉纱			kg	0.049872	12	0.6				
	松香焊锡丝 综合			m	0.03491	0.55	0.02				
	平垫铁 综合			kg	0.074808	4.5	0.34				
	酚醛调和漆 各色			kg	0.014962	15	0.22				
	电力复合脂			kg	0.204475	20	4.09				
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.049872	3.5	0.17				
	塑料管综合			kg	0.074808	11.28	0.84				
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²			m	2.801801	1.68	4.71				
	铜接线端子 DT-6			个	1.012399	1	1.01				
	其他材料费					--	0.21	--			
材料费小计					--	12.22	--				

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m)半周长 1.0	台	1	135.69	24.44		42.11	135.69	24.44		42.11
人工单价		小计						135.69	24.44		42.11
132.98元/工日		未计价材料费						7750			
清单项目综合单价							7952.24				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配电箱水源井55KW启动柜			台	1	7750	7750				
	棉纱			kg	0.099744	12	1.2				
	松香焊锡丝 综合			m	0.069821	0.55	0.04				
	平垫铁 综合			kg	0.149616	4.5	0.67				
	酚醛调和漆 各色			kg	0.029923	15	0.45				
	电力复合脂			kg	0.408949	20	8.18				
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.099744	3.5	0.35				
	塑料管综合			kg	0.149616	11.28	1.69				
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²			m	5.603601	1.68	9.41				
	铜接线端子 DT-6			个	2.024797	1	2.02				
	其他材料费						--	0.43	--		
	材料费小计						--	7774.44	--		

项目编码	040602043001	项目名称	臭氧消毒设备	计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00003	臭氧消毒设备	套	1		1276.16				1276.16		
人工单价		小计							1276.16		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1276.16				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	臭氧消毒设备			套	1	1276.16	1276.16				
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	1276.16	--		

项目编码	040602043002	项目名称	臭氧消毒设备	计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-2-442	臭氧消毒设备 中型臭氧发生器主机空气源、氧气管 (kg/h以内) 0.5	台	1	1049.61	145.5	105.63	329.07	1049.61	145.5	105.63	329.07
人工单价		小计				1049.61	145.5	105.63	329.07		
175.97元/工日		未计价材料费							39800		
清单项目综合单价						41429.81					
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	臭氧消毒设备			台	1	39800	39800				
	枕木			m3	0.027928	1048	29.27				
	板方材			m3	0.019949	2100	41.89				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.48276	4.1	1.98				
	镀锌铁丝 φ2.5~1.4			kg	2.393849	5.32	12.74				
	平垫铁0#~3#钢4#~8#			kg	3.714456	4.5	16.72				
	斜垫铁 综合			kg	5.54575	4.5	24.96				
	二硫化钼			kg	0.119692	90	10.77				
	氧气			m3	0.267313	3.82	1.02				
	乙炔气			kg	0.087774	8.82	0.77				
	尼龙砂轮片 φ150			片	0.15959	7.18	1.15				
	其他材料费						--	4.24	--		
材料费小计						--	39945.5	--			

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-42备注4	法兰阀门安装 公称直径 (mm以内) 100	个	1	39.02		1.31	12.39	39.02		1.31	12.39
人工单价		小计				39.02		1.31	12.39		
130.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						52.72					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140	套		2.2		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6	kg		7.49		
	白铅油	kg		9.68		
	机油	kg		12.1		
	水	m ³		5.13		
	破布	kg		6.19		
	砂纸	张		0.26		
	氧气	m ³		3.82		
	乙炔气	kg		8.82		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg		4.1		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg		3.39		
	无缝钢管 D22×2	m		8		
	输水软管 φ25	m		12		
	螺纹阀门 DN15	个		10		
	六角螺栓	kg		7.14		
	压力表弯管 DN15	个		11		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块		65		
	其他材料费				--	--
材料费小计				--	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-44备注4	法兰阀门安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	54		8.54	17.97	54		8.54	17.97
人工单价		小计				54		8.54	17.97		
130.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						80.51					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100			套		3					
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg		7.49					
	白铅油			kg		9.68					
	机油			kg		12.1					
	水			m ³		5.13					
	破布			kg		6.19					
	砂纸			张		0.26					
氧气			m ³		3.82						

乙炔气	kg	8.82		
低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	4.1		
热轧厚钢板 δ12~20	kg	3.39		
无缝钢管 D22×2	m	8		
输水软管 φ25	m	12		
螺纹阀门 DN15	个	10		
六角螺栓	kg	7.14		
压力表弯管 DN15	个	11		
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	65		
其他材料费		--	--	
材料费小计		--	--	

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径(mm以内)100	个	1	78.06	30.11	2.63	24.78	78.06	30.11	2.63	24.78	
人工单价		小计				78.06	30.11	2.63	24.78			
130.43元/工日		未计价材料费								617		
清单项目综合单价						752.58						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门(含法兰)公称直径100mm以内	个	1	617	617		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140	套	8.218881	2.2	18.08		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6	kg	0.19849	7.49	1.49		
	白铅油	kg	0.099744	9.68	0.97		
	机油	kg	0.006982	12.1	0.08		
	水	m3	0.000997	5.13	0.01		
	破布	kg	0.007979	6.19	0.05		
	砂纸	张	0.007979	0.26			
	氧气	m3	0.1945	3.82	0.74		
	乙炔气	kg	0.064833	8.82	0.57		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.156598	4.1	0.64		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.342121	3.39	1.16		
	无缝钢管 D22×2	m	0.009974	8	0.08		
	输水软管 φ25	m	0.018951	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.018951	10	0.19		
六角螺栓	kg	0.530637	7.14	3.79			

	压力表弯管 DN15	个	0.018951	11	0.21		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.018951	65	1.23		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	647.11	--	

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径(mm以内)150	个	1	108	43	17.08	35.92	108	43	17.08	35.92	
人工单价		小计				108	43	17.08	35.92			
130.45元/工日		未计价材料费							1164			
清单项目综合单价						1368						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰阀门(含法兰)公称直径150mm以内			个	1	1164	1164					
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100			套	8.218881	3	24.66					
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.325164	7.49	2.44					
	白铅油			kg	0.139641	9.68	1.35					
	机油			kg	0.009974	12.1	0.12					
	水			m3	0.002992	5.13	0.02					
	破布			kg	0.015959	6.19	0.1					
	砂纸			张	0.015959	0.26						
	氧气			m3	0.296239	3.82	1.13					
	乙炔气			kg	0.098746	8.82	0.87					
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.195498	4.1	0.8					
	热轧厚钢板 δ12~20			kg	0.579511	3.39	1.96					
	无缝钢管 D22×2			m	0.009974	8	0.08					
	输水软管 φ25			m	0.018951	12	0.23					
	螺纹阀门 DN15			个	0.018951	10	0.19					
	六角螺栓			kg	0.947565	7.14	6.77					
	压力表弯管 DN15			个	0.018951	11	0.21					
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.018951	65	1.23					
	其他材料费					--	0.85	--				
材料费小计					--	1207	--					

项目编码	030109001009	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1备注1	泵类设备安装单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵设备重量(t以内) 0.2	台	1	305.51		26.91	185.4	305.51		26.91	185.4
人工单价		小计						305.51		26.91	185.4
139.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							517.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	平垫铁 综合			kg		4.5					
	斜垫铁 综合			kg		4.5					
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9			kg		3.62					
	木板			m3		1930					
	煤油			kg		8.44					
	机油			kg		12.1					
	黄油钙基脂			kg		11.2					
	氧气			m3		3.82					
	乙炔气			kg		8.82					
	砂纸			张		0.26					
	紫铜板 综合			kg		52.59					
	金属滤网			m2		18.5					
	石棉板衬垫			kg		60					
	低碳钢焊条 J422 综合			kg		4.1					
	其他材料费						--		--		
材料费小计						--		--			

项目编码	030109001010	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1	泵类设备安装单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵设备重量(t以内) 0.2	台	1	611.02	73.3	53.84	185.4	611.02	73.3	53.84	185.4
人工单价		小计						611.02	73.3	53.84	185.4
139.57元/工日		未计价材料费						6500			

清单项目综合单价				7423.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式泵200QJ32-130/18.5	台	1	6500	6500		
	平垫铁 综合	kg	4.488467	4.5	20.2		
	斜垫铁 综合	kg	4.452559	4.5	20.04		
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9	kg	0.199487	3.62	0.72		
	木板	m3	0.002992	1930	5.77		
	煤油	kg	0.558565	8.44	4.71		
	机油	kg	0.408949	12.1	4.95		
	黄油钙基脂	kg	0.149616	11.2	1.68		
	氧气	m3	0.132659	3.82	0.51		
	乙炔气	kg	0.044885	8.82	0.4		
	砂纸	张	1.994874	0.26	0.52		
	紫铜板 综合	kg	0.049872	52.59	2.62		
	金属滤网	m2	0.062839	18.5	1.16		
	石棉板衬垫	kg	0.12468	60	7.48		
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.099744	4.1	0.41		
其他材料费				--	2.13	--	
材料费小计				--	6573.3	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	237				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-175	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ²)≤10	10m	0.1	89.8	94.23	9.15	30.56	8.98	9.42	0.92	3.06
人工单价		小计				8.98	9.42	0.92	3.06		
125.07元/工日		未计价材料费								40.1	
清单项目综合单价								62.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电力电缆JHS-3*16mm ²	m	1.01	39.7	40.1						
	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.005985	51.1	0.31						
	橡胶垫 δ 2	m2	0.000997	22.2	0.02						
	白布	kg	0.002992	6.27	0.02						
	膨胀螺栓 M6	10套	0.179738	6	1.08						
	冲击钻头 φ8	个	0.012967	3.9	0.05						
合金钢钻头 φ10	个	0.019949	10	0.2							

	沥青绝缘漆	kg	0.005985	16.6	0.1		
	汽油 综合	kg	0.044885	7	0.31		
	硬脂酸	kg	0.002992	15.9	0.05		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.549189	10.5	5.77		
	镀锌电缆卡子 2×35	套	1.118227	1.13	1.26		
	标志牌 塑料扁型	个	0.179738	0.5	0.09		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	49.52	--	

项目编码	031001001004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	207					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-8	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	129.87	8.03	10.31	42.11	12.99	0.8	1.03	4.21	
人工单价		小计				12.99	0.8	1.03	4.21			
130.55元/工日		未计价材料费							35.82			
清单项目综合单价						54.86						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌钢管公称直径80mm以内			m	1.013	33.42	33.85					
	给水室外镀锌钢管螺纹管公称直径80mm以内			个	0.192	10.25	1.97					
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.00379	8	0.03					
	机油			kg	0.00778	12.1	0.09					
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	0.792962	0.34	0.27					
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8			kg	0.008877	5.18	0.05					
	破布			kg	0.025435	6.19	0.16					
	热轧厚钢板 δ8.0~15			kg	0.004688	3.36	0.02					
	氧气			m ³	0.000599	3.82						
	乙炔气			kg	0.0002	8.82						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.000299	4.1						
	水			m ³	0.020348	5.13	0.1					
	橡胶板 δ1~3			kg	0.001097	9.1	0.01					
	六角螺栓			kg	0.000599	7.14						
	螺纹阀门 DN20			个	0.000599	15	0.01					
	焊接钢管 DN20			m	0.001995	5.72	0.01					
橡胶软管 DN20			m	0.000798	9	0.01						

	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.000299	65	0.02		
	压力表弯管 DN15	个	0.000299	11			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	36.63	--	

项目编码	03B003	项目名称	洗井	计量单位	座	工程量	3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
D00001	洗井	座	1		9920				9920			
人工单价		小计							9920			
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								9920				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	洗井			座	1	9920	9920					
	其他材料费					--		--				
	材料费小计					--	9920	--				

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-42备注4	法兰阀门 安装公称直径 (mm以内) 100	个	1	39.02		1.31	12.39	39.02		1.31	12.39
人工单价		小计						39.02		1.31	12.39
130.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140			套		2.2					
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg		7.49					
	白铅油			kg		9.68					
	机油			kg		12.1					
	水			m3		5.13					
	破布			kg		6.19					
	砂纸			张		0.26					
氧气			m3		3.82						

乙炔气	kg	8.82		
低碳钢焊条 J422 ϕ 3.2	kg	4.1		
热轧厚钢板 δ 12~20	kg	3.39		
无缝钢管 D22 \times 2	m	8		
输水软管 ϕ 25	m	12		
螺纹阀门 DN15	个	10		
六角螺栓	kg	7.14		
压力表弯管 DN15	个	11		
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	65		
其他材料费		--	--	
材料费小计		--	--	

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-5-44备注4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内)150	个	1	54		8.54	17.97	54		8.54	17.97	
人工单价		小计				54		8.54	17.97			
130.47元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						80.51						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20 \times 85~100			套		3						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg		7.49						
	白铅油			kg		9.68						
	机油			kg		12.1						
	水			m ³		5.13						
	破布			kg		6.19						
	砂纸			张		0.26						
	氧气			m ³		3.82						
	乙炔气			kg		8.82						
	低碳钢焊条 J422 ϕ 3.2			kg		4.1						
	热轧厚钢板 δ 12~20			kg		3.39						
	无缝钢管 D22 \times 2			m		8						
	输水软管 ϕ 25			m		12						
	螺纹阀门 DN15			个		10						
六角螺栓			kg		7.14							
压力表弯管 DN15			个		11							

	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块		65			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-45备注4	法兰阀门安装 公称直径 (mm以内) 200	个	1	69.62		10.22	23.13	69.62		10.22	23.13
人工单价		小计						69.62		10.22	23.13
130.47元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价

102.97

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100		套		3				
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6		kg		7.49				
	白铅油		kg		9.68				
	机油		kg		12.1				
	水		m3		5.13				
	破布		kg		6.19				
	砂纸		张		0.26				
	氧气		m3		3.82				
	乙炔气		kg		8.82				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2		kg		4.1				
	热轧厚钢板 δ 12~20		kg		3.39				
	无缝钢管 D22×2		m		8				
	输水软管 φ25		m		12				
	螺纹阀门 DN15		个		10				
	六角螺栓		kg		7.14				
	压力表弯管 DN15		个		11				
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa		块		65				
	其他材料费				--		--		
	材料费小计				--		--		

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额	定额名称	定额	数量	单价	合价
----	------	----	----	----	----

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-42	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 100	个	1	78.06	30.11	2.63	24.78	78.06	30.11	2.63	24.78
人工单价		小计						78.06	30.11	2.63	24.78
130.43元/工日		未计价材料费						617			
清单项目综合单价								752.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	法兰阀门(含法兰)公称直径100mm以内			个	1	617	617				
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140			套	8.218881	2.2	18.08				
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.19849	7.49	1.49				
	白铅油			kg	0.099744	9.68	0.97				
	机油			kg	0.006982	12.1	0.08				
	水			m ³	0.000997	5.13	0.01				
	破布			kg	0.007979	6.19	0.05				
	砂纸			张	0.007979	0.26					
	氧气			m ³	0.1945	3.82	0.74				
	乙炔气			kg	0.064833	8.82	0.57				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.156598	4.1	0.64				
	热轧厚钢板 δ12~20			kg	0.342121	3.39	1.16				
	无缝钢管 D22×2			m	0.009974	8	0.08				
	输水软管 φ25			m	0.018951	12	0.23				
	螺纹阀门 DN15			个	0.018951	10	0.19				
	六角螺栓			kg	0.530637	7.14	3.79				
	压力表弯管 DN15			个	0.018951	11	0.21				
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.018951	65	1.23				
	其他材料费						--	0.59	--		
材料费小计						--	647.11	--			

项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-44	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	108	43	17.08	35.92	108	43	17.08	35.92
人工单价		小计						108	43	17.08	35.92
130.45元/工日		未计价材料费						1164			

清单项目综合单价				1368			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门(含法兰)公称直径150mm以内	个	1	1164	1164		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100	套	8.218881	3	24.66		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.325164	7.49	2.44		
	白铅油	kg	0.139641	9.68	1.35		
	机油	kg	0.009974	12.1	0.12		
	水	m ³	0.002992	5.13	0.02		
	破布	kg	0.015959	6.19	0.1		
	砂纸	张	0.015959	0.26			
	氧气	m ³	0.296239	3.82	1.13		
	乙炔气	kg	0.098746	8.82	0.87		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.195498	4.1	0.8		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.579511	3.39	1.96		
	无缝钢管 D22×2	m	0.009974	8	0.08		
	输水软管 φ25	m	0.018951	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.018951	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.947565	7.14	6.77		
	压力表弯管 DN15	个	0.018951	11	0.21		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.018951	65	1.23		
	其他材料费				--	0.85	--
材料费小计				--	1207	--	

项目编码	031003003016	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-5-45	法兰阀门安装 公称直径(mm以内)200	个	1	139.22	58.24	20.43	46.25	139.22	58.24	20.43	46.25	
人工单价		小计				139.22	58.24	20.43	46.25			
130.44元/工日		未计价材料费								1320		
清单项目综合单价								1584.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	法兰阀门(含法兰)公称直径200mm以内	个	1	1320	1320							
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100	套	12.32832	3	36.98							
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.375036	7.49	2.81							
白铅油	kg	0.169564	9.68	1.64								

机油	kg	0.015959	12.1	0.19		
水	m3	0.002992	5.13	0.02		
破布	kg	0.023938	6.19	0.15		
砂纸	张	0.023938	0.26	0.01		
氧气	m3	0.424908	3.82	1.62		
乙炔气	kg	0.141636	8.82	1.25		
低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.223426	4.1	0.92		
热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.82887	3.39	2.81		
无缝钢管 D22×2	m	0.009974	8	0.08		
输水软管 φ25	m	0.018951	12	0.23		
螺纹阀门 DN15	个	0.018951	10	0.19		
六角螺栓	kg	0.947565	7.14	6.77		
压力表弯管 DN15	个	0.018951	11	0.21		
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.018951	65	1.23		
其他材料费			--	1.14	--	
材料费小计			--	1378.24	--	

项目编码	040402018001	项目名称	施工缝	计量单位	m	工程量	500				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61+[2-3-62]*5	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深(cm) 10	100m	0.01	472.5	788.06	36.87	228.04	4.73	7.88	0.37	2.28
人工单价		小计				4.73	7.88	0.37	2.28		
157.14元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						15.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	金刚石锯片			片	0.008877	742.04	6.59				
	水			m3	0.229411	5.13	1.18				
	其他材料费						--	0.12	--		
	材料费小计						--	7.88	--		

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	175				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

10-1-3- [10-1- 4]*5	小型机械 拆除混凝土 路面无筋 层厚10cm以 内	100m2	0.01	960.73	2.79	143.54	252.55	9.61	0.03	1.44	2.53
人工单价		小计						9.61	0.03	1.44	2.52
141.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							13.6				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	合金钢钻头 一字型			个	0.001496	10	0.01				
	六角空心钢 综合			kg	0.002194	2.88	0.01				
	高压风管 φ25-6P-20m			m	0.000499	13.22	0.01				
	其他材料费					--		--			
材料费小计					--	0.03	--				

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	210				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-1-10	人工挖沟、 槽土方一、 二类土深度 (m以内) 2	100m3	0.001	3800.07			980.53	3.8			0.98
1-1-211	反铲挖掘 机(斗容 量0.6m3) 装车一、 二类土	1000m3	0.0009	465.67		2547.18	295.9	0.42		2.29	0.27
人工单价		小计						4.22		2.29	1.25
116.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							7.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					--		--			
	材料费小计					--		--			

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	192				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-1-353	机械填土 夯实 槽、 坑	100m3	0.01	1561.5		188.78	402.85	15.62		1.89	4.03

人工单价	小计			15.62		1.89	4.03		
116.74元/工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				21.54					
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	17.5				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	697.55	2916.64	18.23	202.63	69.76	291.66	1.82	20.26
人工单价		小计			69.76	291.66	1.82	20.26			
141.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				383.5							
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	砂子 中砂			m3	1.26076	230	289.97				
	其他材料费					--	1.69	--			
	材料费小计					--	291.66	--			

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土路面	计量单位	m2	工程量	175				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
2-3-56	水泥混凝土 养生 塑料膜养 护	100m2	0.01	149.48	51.05		72.72	1.49	0.51		0.73
2-3-48- [2-3- 54]*5	水泥混凝土 路面 预拌混凝 土 厚度 (cm) 10【预拌 混凝土 C30】	100m2	0.01	1316.74	3272.72		635.57	13.17	32.73		6.36
人工单价		小计			14.66	33.24		7.09			
156.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				54.99							
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料薄膜			m2	1.147053	0.26	0.3				
	水			m3	0.056605	5.13	0.29				

	预拌混凝土 C30	m3	0.101739	315	32.05		
	钢模板	kg	0.021186	4.3	0.09		
	脱模剂	kg	0.019979	1.79	-0.04		
	电	kw·h	0.036207	0.7	0.03		
	铁件 综合	kg	0.024936	4.5	0.11		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	33.24	--	

项目编码	040501004001	项目名称	拆除塑料管	计量单位	m	工程量	250				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-88	管道拆除 钢管拆除 (mm) Φ100以 内	10m	0.1	36.12		2.17	8.67	3.61		0.22	0.87
人工单价		小计				3.61		0.22	0.86		
94.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						4.69					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					--		--			
	材料费小计					--		--			

项目编码	040501004002	项目名称	铺设PE管道	计量单位	m	工程量	250				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-335	塑料管安 装(电熔 连接)管 外径 (mm以内) 160	10m	0.1	60.76	0.18	8.7	14.79	6.08	0.02	0.87	1.48
人工单价		小计				6.08	0.02	0.87	1.48		
169.83元/工日		未计价材料费				55.27					
清单项目综合单价						63.72					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料管PE管De110			m	1	55.27	55.27				
	破布			kg	0.002494	6.19	0.02				
	三氯乙烯			kg	0.0002	11.7					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	55.29	--	

项目编码	040501008001	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	50
------	--------------	------	--------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1-432	水平导向钻进 钻导向孔 DN≤300mm【化学泥浆】	10m	0.1	294.5	52.18	612.74	82.2	29.45	5.22	61.27	8.22	
5-1-441	水平导向钻进 回拖布管 (mm以内) DN100【化学泥浆】	10m	0.1	26.43	6.65	58.24	7.82	2.64	0.67	5.82	0.78	
人工单价		小计				32.09	5.89	67.09	9.01			
169.61元/工日		未计价材料费								27.02		

清单项目综合单价

141.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		导向钻刀片		只	0.0123	450	5.54	
	钻杆		根	0.0012	840	1.01		
	膨润土		kg	5.695366	0.45	2.56		
	碳酸氢钠		kg	0.148818	13	1.93		
	水		m3	0.148718	5.13	0.76		
	化学泥浆		kg	0.20637	3	0.62		
	PE管 DN110		m	1.01	20.27	20.47		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	32.9	--	

项目编码	030109001011	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1备注1	泵类设备安装单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵设备重量(t以内) 0.2	台	1	305.51		26.91	185.4	305.51		26.91	185.4
人工单价		小计				305.51		26.91	185.4		

139.57元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						517.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	平垫铁 综合			kg		4.5			
	斜垫铁 综合			kg		4.5			
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9			kg		3.62			
	木板			m3		1930			
	煤油			kg		8.44			
	机油			kg		12.1			
	黄油钙基脂			kg		11.2			
	氧气			m3		3.82			
	乙炔气			kg		8.82			
	砂纸			张		0.26			
	紫铜板 综合			kg		52.59			
	金属滤网			m2		18.5			
	石棉板衬垫			kg		60			
	低碳钢焊条 J422 综合			kg		4.1			
	其他材料费						--	--	
材料费小计						--	--		

项目编码	030109001012	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-8-1	泵类设备 安装单 级离心水 泵及离心 式耐腐蚀 泵设备 重量(t以 内) 0.2	台	1	611.02	73.3	53.84	185.4	611.02	73.3	53.84	185.4
人工单价		小计				611.02	73.3	53.84	185.4		
139.57元/工日		未计价材料费				4480					
清单项目综合单价						5403.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	潜水泵200QJ32-104/15			台	1	4480	4480				
	平垫铁 综合			kg	4.488467	4.5	20.2				
	斜垫铁 综合			kg	4.452559	4.5	20.04				
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9			kg	0.199487	3.62	0.72				
	木板			m3	0.002992	1930	5.77				
煤油			kg	0.558565	8.44	4.71					

机油	kg	0.408949	12.1	4.95		
黄油钙基脂	kg	0.149616	11.2	1.68		
氧气	m3	0.132659	3.82	0.51		
乙炔气	kg	0.044885	8.82	0.4		
砂纸	张	1.994874	0.26	0.52		
紫铜板 综合	kg	0.049872	52.59	2.62		
金属滤网	m2	0.062839	18.5	1.16		
石棉板衬垫	kg	0.12468	60	7.48		
低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.099744	4.1	0.41		
其他材料费			--	2.13	--	
材料费小计			--	4553.3	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	237				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-175	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 ≤10	10m	0.1	89.8	94.23	9.15	30.56	8.98	9.42	0.92	3.06
人工单价		小计			8.98	9.42	0.92	3.06			
125.07元/工日		未计价材料费			40.1						
清单项目综合单价					62.48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电力电缆JHS-3*16mm ²			m	1.01	39.7	40.1				
	封铅 含铅65% 锡35%			kg	0.005985	51.1	0.31				
	橡胶垫 δ2			m2	0.000997	22.2	0.02				
	白布			kg	0.002992	6.27	0.02				
	膨胀螺栓 M6			10套	0.179738	6	1.08				
	冲击钻头 φ8			个	0.012967	3.9	0.05				
	合金钢钻头 φ10			个	0.019949	10	0.2				
	沥青绝缘漆			kg	0.005985	16.6	0.1				
	汽油 综合			kg	0.044885	7	0.31				
	硬脂酸			kg	0.002992	15.9	0.05				
	镀锌电缆吊挂 3.0×50			套	0.549189	10.5	5.77				
	镀锌电缆卡子 2×35			套	1.118227	1.13	1.26				
	标志牌 塑料扁型			个	0.179738	0.5	0.09				
	其他材料费			--		--	0.17	--			
材料费小计			--		--	49.52	--				

项目编码	031001001005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	207				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-8	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	129.87	8.03	10.31	42.11	12.99	0.8	1.03	4.21
人工单价		小计				12.99	0.8	1.03	4.21		
130.55元/工日		未计价材料费				35.82					
清单项目综合单价						54.86					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管公称直径80mm以内			m	1.013	33.42	33.85				
	给水室外镀锌钢管螺纹管件公称直径80mm以内			个	0.192	10.25	1.97				
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.00379	8	0.03				
	机油			kg	0.00778	12.1	0.09				
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	0.792962	0.34	0.27				
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8			kg	0.008877	5.18	0.05				
	破布			kg	0.025435	6.19	0.16				
	热轧厚钢板 δ8.0~15			kg	0.004688	3.36	0.02				
	氧气			m ³	0.000599	3.82					
	乙炔气			kg	0.0002	8.82					
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.000299	4.1					
	水			m ³	0.020348	5.13	0.1				
	橡胶板 δ1~3			kg	0.001097	9.1	0.01				
	六角螺栓			kg	0.000599	7.14					
	螺纹阀门 DN20			个	0.000599	15	0.01				
	焊接钢管 DN20			m	0.001995	5.72	0.01				
	橡胶软管 DN20			m	0.000798	9	0.01				
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.000299	65	0.02				
	压力表弯管 DN15			个	0.000299	11					
其他材料费						--	0.02	--			
材料费小计						--	36.63	--			

项目编码	03B004	项目名称	洗井	计量单位	座	工程量	4
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价		合价	

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
D00001	洗井	座	1		9920				9920			
人工单价		小计							9920			
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								9920				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	洗井					座	1	9920	9920			
	其他材料费							--		--		
	材料费小计							--	9920	--		

项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-47备注4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 300	个	1	102.77		35.12	36.34	102.77		35.12	36.34
人工单价		小计						102.77		35.12	36.34
130.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								174.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	六角螺栓带螺母、垫圈 M22×90~120					套		4.8			
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6					kg		7.49			
	白铅油					kg		9.68			
	机油					kg		12.1			
	水					m3		5.13			
	破布					kg		6.19			
	砂纸					张		0.26			
	氧气					m3		3.82			
	乙炔气					kg		8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg		4.1			
	热轧厚钢板 δ12~20					kg		3.39			
	无缝钢管 D22×2					m		8			
	输水软管 Φ25					m		12			
	螺纹阀门 DN15					个		10			
	六角螺栓					kg		7.14			
压力表弯管 DN15					个		11				
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块		65				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	031003003018	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-47	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 300	个	1	205.55	91.47	70.24	72.67	205.55	91.47	70.24	72.67
人工单价		小计						205.55	91.47	70.24	72.67
130.43元/工日		未计价材料费						2380			
清单项目综合单价							2819.93				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰阀门(含法兰)公称直径300mm以内			个	1	2380	2380				
	六角螺栓带螺母、垫圈 M22×90~120			套	12.32832	4.8	59.18				
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.464806	7.49	3.48				
	白铅油			kg	0.239385	9.68	2.32				
	机油			kg	0.017954	12.1	0.22				
	水			m ³	0.019949	5.13	0.1				
	破布			kg	0.023938	6.19	0.15				
	砂纸			张	0.023938	0.26	0.01				
	氧气			m ³	0.71217	3.82	2.72				
	乙炔气			kg	0.23739	8.82	2.09				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.278285	4.1	1.14				
	热轧厚钢板 δ12~20			kg	1.563981	3.39	5.3				
	无缝钢管 D22×2			m	0.009974	8	0.08				
	输水软管 φ25			m	0.018951	12	0.23				
	螺纹阀门 DN15			个	0.018951	10	0.19				
	六角螺栓			kg	1.54503	7.14	11.03				
	压力表弯管 DN15			个	0.018951	11	0.21				
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.018951	65	1.23				
	其他材料费						--	1.8	--		
材料费小计						--	2471.47	--			

项目编码	031003003019	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价		合价	

编号	单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-45备注4 法兰阀门安装 公称直径 (mm以内) 200	个	69.62		10.22	23.13	69.62		10.22	23.13
人工单价	小计					69.62		10.22	23.13
130.47元/工日	未计价材料费								
清单项目综合单价						102.97			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100			套		3			
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg		7.49			
	白铅油			kg		9.68			
	机油			kg		12.1			
	水			m ³		5.13			
	破布			kg		6.19			
	砂纸			张		0.26			
	氧气			m ³		3.82			
	乙炔气			kg		8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg		4.1			
	热轧厚钢板 δ12~20			kg		3.39			
	无缝钢管 D22×2			m		8			
	输水软管 φ25			m		12			
	螺纹阀门 DN15			个		10			
	六角螺栓			kg		7.14			
	压力表弯管 DN15			个		11			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块		65			
其他材料费						--		--	
材料费小计						--		--	

项目编码	031003003020	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-47备注4 法兰阀门安装 公称直径 (mm以内) 300	个	1	102.77		35.12	36.34	102.77		35.12	36.34	
人工单价	小计					102.77		35.12	36.34		
130.42元/工日	未计价材料费										
清单项目综合单价						174.23					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	六角螺栓带螺母、垫圈 M22×90~120	套		4.8			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg		7.49			
	白铅油	kg		9.68			
	机油	kg		12.1			
	水	m ³		5.13			
	破布	kg		6.19			
	砂纸	张		0.26			
	氧气	m ³		3.82			
	乙炔气	kg		8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg		4.1			
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg		3.39			
	无缝钢管 D22×2	m		8			
	输水软管 φ25	m		12			
	螺纹阀门 DN15	个		10			
	六角螺栓	kg		7.14			
	压力表弯管 DN15	个		11			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块		65			
	其他材料费				--		--
材料费小计				--		--	

项目编码	031003003021	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-49备注4	法兰阀门安装 公称直径 (mm以内) 400	个	1	145.7		51.53	51.83	145.7		51.53	51.83
人工单价		小计				145.7		51.53	51.83		
130.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						249.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	六角螺栓带螺母、垫圈 M27×120~140	套		6.2							
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg		7.49							
	白铅油	kg		9.68							
	机油	kg		12.1							
	水	m ³		5.13							
	破布	kg		6.19							

	砂纸	张		0.26			
	氧气	m ³		3.82			
	乙炔气	kg		8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg		4.1			
	热轧厚钢板 δ12~20	kg		3.39			
	无缝钢管 D22×2	m		8			
	输水软管 φ25	m		12			
	螺纹阀门 DN15	个		10			
	六角螺栓	kg		7.14			
	压力表弯管 DN15	个		11			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块		65			
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	--		

项目编码	031003003022	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-45	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 200	个	1	139.22	58.24	20.43	46.25	139.22	58.24	20.43	46.25
人工单价		小计						139.22	58.24	20.43	46.25
130.44元/工日		未计价材料费						1320			
清单项目综合单价								1584.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰阀门(含法兰)公称直径200mm以内			个	1	1320	1320				
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100			套	12.32832	3	36.98				
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.375036	7.49	2.81				
	白铅油			kg	0.169564	9.68	1.64				
	机油			kg	0.015959	12.1	0.19				
	水			m ³	0.002992	5.13	0.02				
	破布			kg	0.023938	6.19	0.15				
	砂纸			张	0.023938	0.26	0.01				
	氧气			m ³	0.424908	3.82	1.62				
	乙炔气			kg	0.141636	8.82	1.25				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.223426	4.1	0.92				
	热轧厚钢板 δ12~20			kg	0.82887	3.39	2.81				
	无缝钢管 D22×2			m	0.009974	8	0.08				

输水软管 Φ25	m	0.018951	12	0.23		
螺纹阀门 DN15	个	0.018951	10	0.19		
六角螺栓	kg	0.947565	7.14	6.77		
压力表弯管 DN15	个	0.018951	11	0.21		
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.018951	65	1.23		
其他材料费			--	1.14	--	
材料费小计			--	1378.24	--	

项目编码	031003003023	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-5-47	法兰阀门安装 公称直径(mm以内)300	个	1	205.55	91.47	70.24	72.67	205.55	91.47	70.24	72.67	
人工单价		小计				205.55	91.47	70.24	72.67			
130.43元/工日		未计价材料费								2380		
清单项目综合单价								2819.93				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰阀门(含法兰)公称直径300mm以内			个	1	2380	2380					
	六角螺栓带螺母、垫圈 M22×90~120			套	12.32832	4.8	59.18					
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.464806	7.49	3.48					
	白铅油			kg	0.239385	9.68	2.32					
	机油			kg	0.017954	12.1	0.22					
	水			m ³	0.019949	5.13	0.1					
	破布			kg	0.023938	6.19	0.15					
	砂纸			张	0.023938	0.26	0.01					
	氧气			m ³	0.71217	3.82	2.72					
	乙炔气			kg	0.23739	8.82	2.09					
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.278285	4.1	1.14					
	热轧厚钢板 δ12~20			kg	1.563981	3.39	5.3					
	无缝钢管 D22×2			m	0.009974	8	0.08					
	输水软管 Φ25			m	0.018951	12	0.23					
	螺纹阀门 DN15			个	0.018951	10	0.19					
	六角螺栓			kg	1.54503	7.14	11.03					
	压力表弯管 DN15			个	0.018951	11	0.21					
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.018951	65	1.23						
其他材料费			--	--	--	1.8	--	--				

	材料费小计	--	2471.47	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	031003003024	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-49	法兰阀门安装 公称直径(mm以内)400	个	1	291.41	151.29	103.06	103.64	291.41	151.29	103.06	103.64
人工单价		小计						291.41	151.29	103.06	103.64
130.43元/工日		未计价材料费						5370			

清单项目综合单价

6019.4

材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
		法兰阀门(含法兰)公称直径400mm以内			个	1	5370	5370	
	六角螺栓带螺母、垫圈 M27×120~140			套	16.43776	6.2	101.91		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.801939	7.49	6.01		
	白铅油			kg	0.299231	9.68	2.9		
	机油			kg	0.036905	12.1	0.45		
	水			m3	0.033913	5.13	0.17		
	破布			kg	0.031918	6.19	0.2		
	砂纸			张	0.031918	0.26	0.01		
	氧气			m3	0.852809	3.82	3.26		
	乙炔气			kg	0.28427	8.82	2.51		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.324167	4.1	1.33		
	热轧厚钢板 δ12~20			kg	2.486611	3.39	8.43		
	无缝钢管 D22×2			m	0.009974	8	0.08		
	输水软管 φ25			m	0.018951	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15			个	0.018951	10	0.19		
	六角螺栓			kg	2.691085	7.14	19.21		
	压力表弯管 DN15			个	0.018951	11	0.21		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.018951	65	1.23		
	其他材料费					--	2.97	--	
	材料费小计					--	5521.29	--	

项目编码	030109001013	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	10
------	--------------	------	------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额	定额名称	定额	数量	单价	合价
----	------	----	----	----	----

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1备 注1	泵类设备 安装单 级离心 水泵及 离心式 耐腐蚀 泵设备 重量(t 以内) 0.2	台	1	305.51		26.91	185.4	305.51		26.91	185.4
人工单价		小计						305.51		26.91	185.4
139.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							517.82				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	平垫铁 综合					kg		4.5			
	斜垫铁 综合					kg		4.5			
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9					kg		3.62			
	木板					m3		1930			
	煤油					kg		8.44			
	机油					kg		12.1			
	黄油钙基脂					kg		11.2			
	氧气					m3		3.82			
	乙炔气					kg		8.82			
	砂纸					张		0.26			
	紫铜板 综合					kg		52.59			
	金属滤网					m2		18.5			
	石棉板衬垫					kg		60			
	低碳钢焊条 J422 综合					kg		4.1			
其他材料费							--		--		
材料费小计							--		--		

项目编码	030109001014	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1	泵类设备 安装单 级离心 水泵及 离心式 耐腐蚀 泵设备 重量(t 以内) 0.2	台	1	611.02	73.3	53.84	185.4	611.02	73.3	53.84	185.4
人工单价		小计						611.02	73.3	53.84	185.4
139.57元/工日		未计价材料费									3650
清单项目综合单价							4573.56				

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	潜水泵200QJ32-91/13	台	1	3650	3650		
	平垫铁 综合	kg	4.488467	4.5	20.2		
	斜垫铁 综合	kg	4.452559	4.5	20.04		
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9	kg	0.199487	3.62	0.72		
	木板	m3	0.002992	1930	5.77		
	煤油	kg	0.558565	8.44	4.71		
	机油	kg	0.408949	12.1	4.95		
	黄油钙基脂	kg	0.149616	11.2	1.68		
	氧气	m3	0.132659	3.82	0.51		
	乙炔气	kg	0.044885	8.82	0.4		
	砂纸	张	1.994874	0.26	0.52		
	紫铜板 综合	kg	0.049872	52.59	2.62		
	金属滤网	m2	0.062839	18.5	1.16		
	石棉板衬垫	kg	0.12468	60	7.48		
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.099744	4.1	0.41		
	其他材料费				--	2.13	--
材料费小计				--	3723.3	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	580					
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-9-175	铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm ²) ≤10	10m	0.1	89.8	94.23	9.15	30.56	8.98	9.42	0.92	3.06	
人工单价		小计				8.98	9.42	0.92	3.06			
125.07元/工日		未计价材料费								40.1		
清单项目综合单价						62.48						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	电力电缆JHS-3*16mm ²	m	1.01	39.7	40.1							
	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.005985	51.1	0.31							
	橡胶垫 δ 2	m2	0.000997	22.2	0.02							
	白布	kg	0.002992	6.27	0.02							
	膨胀螺栓 M6	10套	0.179738	6	1.08							
	冲击钻头 φ8	个	0.012967	3.9	0.05							
	合金钢钻头 φ10	个	0.019949	10	0.2							
沥青绝缘漆	kg	0.005985	16.6	0.1								

汽油 综合	kg	0.044885	7	0.31	
硬脂酸	kg	0.002992	15.9	0.05	
镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.549189	10.5	5.77	
镀锌电缆卡子 2×35	套	1.118227	1.13	1.26	
标志牌 塑料扁型	个	0.179738	0.5	0.09	
其他材料费			--	0.17	--
材料费小计			--	49.52	--

项目编码	031001001006	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	480
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-8	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	129.87	8.03	10.31	42.11	12.99	0.8	1.03	4.21
人工单价		小计						12.99	0.8	1.03	4.21
130.55元/工日		未计价材料费								35.82	
清单项目综合单价								54.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		镀锌钢管公称直径80mm以内		m	1.013	33.42	33.85	
	给水室外镀锌钢管螺纹管件公称直径80mm以内		个	0.192	10.25	1.97		
	尼龙砂轮片 φ400		片	0.00379	8	0.03		
	机油		kg	0.00778	12.1	0.09		
	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	0.792962	0.34	0.27		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8		kg	0.008877	5.18	0.05		
	破布		kg	0.025435	6.19	0.16		
	热轧厚钢板 δ8.0~15		kg	0.004688	3.36	0.02		
	氧气		m3	0.000599	3.82			
	乙炔气		kg	0.0002	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2		kg	0.000299	4.1			
	水		m3	0.020348	5.13	0.1		
	橡胶板 δ1~3		kg	0.001097	9.1	0.01		
	六角螺栓		kg	0.000599	7.14			
	螺纹阀门 DN20		个	0.000599	15	0.01		
	焊接钢管 DN20		m	0.001995	5.72	0.01		
	橡胶软管 DN20		m	0.000798	9	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa		块	0.000299	65	0.02		

	压力表弯管 DN15	个	0.000299	11			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	36.63	--	

项目编码	030109001015	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-8-1备注1	泵类设备安装单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵设备重量(t以内) 0.2	台	1	305.51		26.91	185.4	305.51		26.91	185.4	
人工单价		小计						305.51		26.91	185.4	
139.57元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								517.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	平垫铁 综合			kg		4.5						
	斜垫铁 综合			kg		4.5						
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9			kg		3.62						
	木板			m3		1930						
	煤油			kg		8.44						
	机油			kg		12.1						
	黄油钙基脂			kg		11.2						
	氧气			m3		3.82						
	乙炔气			kg		8.82						
	砂纸			张		0.26						
	紫铜板 综合			kg		52.59						
	金属滤网			m2		18.5						
	石棉板衬垫			kg		60						
	低碳钢焊条 J422 综合			kg		4.1						
	其他材料费					--			--			
材料费小计					--			--				

项目编码	030109001016	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

1-8-1	泵类设备 安装单 级离心 水泵及 离心耐 腐设备 重量(t 以内) 0.2	台	1	611.02	73.3	53.84	185.4	611.02	73.3	53.84	185.4
人工单价		小计						611.02	73.3	53.84	185.4
139.57元/工日		未计价材料费						3560			
清单项目综合单价							4483.56				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	加压泵YE2-180L-4(TD)			台	1	3560	3560				
	平垫铁 综合			kg	4.488467	4.5	20.2				
	斜垫铁 综合			kg	4.452559	4.5	20.04				
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9			kg	0.199487	3.62	0.72				
	木板			m3	0.002992	1930	5.77				
	煤油			kg	0.558565	8.44	4.71				
	机油			kg	0.408949	12.1	4.95				
	黄油钙基脂			kg	0.149616	11.2	1.68				
	氧气			m3	0.132659	3.82	0.51				
	乙炔气			kg	0.044885	8.82	0.4				
	砂纸			张	1.994874	0.26	0.52				
	紫铜板 综合			kg	0.049872	52.59	2.62				
	金属滤网			m2	0.062839	18.5	1.16				
	石棉板衬垫			kg	0.12468	60	7.48				
	低碳钢焊条 J422 综合			kg	0.099744	4.1	0.41				
其他材料费						--	2.13	--			
材料费小计						--	3633.3	--			

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	90				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9-127	直埋式电 力电缆敷 设 电缆 截面 (mm2) ≤50	10m	0.1	53.17	4.25	9.8	18.18	5.32	0.43	0.98	1.82
人工单价		小计						5.32	0.43	0.98	1.82
126.07元/工日		未计价材料费						86.47			
清单项目综合单价							95.01				
材 料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

费用 明细	电力电缆JHS-3*35mm ²	m	1.01	85.61	86.47			
	镀锌铁丝 综合	kg	0.001995	6.56	0.01			
	钢丝绳 φ14.1~15	kg	0.00798	8.5	0.07			
	黄铜线 综合	kg	0.000997	51.84	0.05			
	塑料带 20mm×40m	卷	0.001995	5.37	0.01			
	棉布 400g/m ²	kg	0.00399	25.36	0.1			
	热缩端帽不带气门	个	0.006982	3.25	0.02			
	汽油 100#	kg	0.002992	7.5	0.02			
	油脂	kg	0.005985	14.6	0.09			
	硬脂酸	kg	0.000997	15.9	0.02			
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.006982	3.5	0.02			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	86.89	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-2-76备 注1	成套配电箱 安装、 悬挂、嵌 入式(m) 半周长 1.0	台	1	67.85	12.22		21.06	67.85	12.22		21.06	
人工单价		小计				67.85	12.22	21.06				
132.99元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						101.13						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	棉纱			kg	0.049872	12	0.6					
	松香焊锡丝 综合			m	0.03491	0.55	0.02					
	平垫铁 综合			kg	0.074808	4.5	0.34					
	酚醛调和漆 各色			kg	0.014962	15	0.22					
	电力复合脂			kg	0.204475	20	4.09					
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.049872	3.5	0.17					
	塑料管综合			kg	0.074808	11.28	0.84					
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²			m	2.801801	1.68	4.71					
	铜接线端子 DT-6			个	1.012399	1	1.01					
	其他材料费						--	0.21	--			
材料费小计						--	12.22	--				

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装、悬挂、嵌入式(m)半周长1.0	台	1	135.69	24.44		42.11	135.69	24.44		42.11
人工单价		小计						135.69	24.44		42.11
132.98元/工日		未计价材料费						7750			
清单项目综合单价							7952.24				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配电箱水源井55KW启动柜			台	1	7750	7750				
	棉纱			kg	0.099744	12	1.2				
	松香焊锡丝 综合			m	0.069821	0.55	0.04				
	平垫铁 综合			kg	0.149616	4.5	0.67				
	酚醛调和漆 各色			kg	0.029923	15	0.45				
	电力复合脂			kg	0.408949	20	8.18				
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.099744	3.5	0.35				
	塑料管综合			kg	0.149616	11.28	1.69				
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²			m	5.603601	1.68	9.41				
	铜接线端子 DT-6			个	2.024797	1	2.02				
	其他材料费						--	0.43	--		
	材料费小计						--	7774.44	--		

项目编码	03B005	项目名称	洗井	计量单位	座	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00001	洗井	座	1		9920				9920		
人工单价		小计							9920		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							9920				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	洗井			座	1	9920	9920				
	其他材料费						--	--	--		
	材料费小计						--	9920	--		

项目编码	031003003025	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-47备注4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 300	个	1	102.77		35.12	36.34	102.77		35.12	36.34
人工单价		小计						102.77		35.12	36.34
130.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							174.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M22×90~120			套		4.8					
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg		7.49					
	白铅油			kg		9.68					
	机油			kg		12.1					
	水			m ³		5.13					
	破布			kg		6.19					
	砂纸			张		0.26					
	氧气			m ³		3.82					
	乙炔气			kg		8.82					
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg		4.1					
	热轧厚钢板 δ12~20			kg		3.39					
	无缝钢管 D22×2			m		8					
	输水软管 φ25			m		12					
	螺纹阀门 DN15			个		10					
	六角螺栓			kg		7.14					
	压力表弯管 DN15			个		11					
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块		65					
	其他材料费						--		--		
材料费小计						--		--			

项目编码	031003003026	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-48备注4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 350	个	1	127.49		43.34	45.21	127.49		43.34	45.21
人工单价		小计						127.49		43.34	45.21

130.42元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						216.04			
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	六角螺栓带螺母、垫圈 M22×90~120			套		4.8			
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg		7.49			
	白铅油			kg		9.68			
	机油			kg		12.1			
	水			m ³		5.13			
	破布			kg		6.19			
	砂纸			张		0.26			
	氧气			m ³		3.82			
	乙炔气			kg		8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg		4.1			
	热轧厚钢板 δ12~20			kg		3.39			
	无缝钢管 D22×2			m		8			
	输水软管 φ25			m		12			
	螺纹阀门 DN15			个		10			
	六角螺栓			kg		7.14			
	压力表弯管 DN15			个		11			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块		65			
其他材料费						--	--	--	--
材料费小计						--	--	--	--

项目编码		031003003027		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-47	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 300	个	1	205.55	91.47	70.24	72.67	205.55	91.47	70.24	72.67
人工单价		小计						205.55	91.47	70.24	72.67
130.43元/工日		未计价材料费				2380					
清单项目综合单价								2819.93			
材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	法兰阀门(含法兰)公称直径300mm以内			个	1	2380	2380				
	六角螺栓带螺母、垫圈 M22×90~120			套	12.32832	4.8	59.18				
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.464806	7.49	3.48				
白铅油			kg	0.239385	9.68	2.32					

机油	kg	0.017954	12.1	0.22		
水	m3	0.019949	5.13	0.1		
破布	kg	0.023938	6.19	0.15		
砂纸	张	0.023938	0.26	0.01		
氧气	m3	0.71217	3.82	2.72		
乙炔气	kg	0.23739	8.82	2.09		
低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.278285	4.1	1.14		
热轧厚钢板 δ12~20	kg	1.563981	3.39	5.3		
无缝钢管 D22×2	m	0.009974	8	0.08		
输水软管 φ25	m	0.018951	12	0.23		
螺纹阀门 DN15	个	0.018951	10	0.19		
六角螺栓	kg	1.54503	7.14	11.03		
压力表弯管 DN15	个	0.018951	11	0.21		
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.018951	65	1.23		
其他材料费			--	1.8	--	
材料费小计			--	2471.47	--	

项目编码	031003003028	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-48	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 350	个	1	254.98	120.56	86.68	90.43	254.98	120.56	86.68	90.43
人工单价		小计						254.98	120.56	86.68	90.43
130.42元/工日		未计价材料费						3818			
清单项目综合单价							4370.65				
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰蝶阀, DN350公称直径350mm以内			个	1	3818	3818				
	六角螺栓带螺母、垫圈 M22×90~120			套	16.43776 ₂	4.8	78.9				
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.652324	7.49	4.89				
	白铅油			kg	0.279282	9.68	2.7				
	机油			kg	0.023938	12.1	0.29				
	水			m3	0.033913	5.13	0.17				
	破布			kg	0.031918	6.19	0.2				
	砂纸			张	0.031918	0.26	0.01				
	氧气			m3	0.769024	3.82	2.94				
	乙炔气			kg	0.256341	8.82	2.26				

低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.297236	4.1	1.22		
热轧厚钢板 δ 12~20	kg	1.998864	3.39	6.78		
无缝钢管 D22×2	m	0.009974	8	0.08		
输水软管 φ25	m	0.018951	12	0.23		
螺纹阀门 DN15	个	0.018951	10	0.19		
六角螺栓	kg	2.227277	7.14	15.9		
压力表弯管 DN15	个	0.018951	11	0.21		
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.018951	65	1.23		
其他材料费			--	2.37	--	
材料费小计			--	3938.56	--	

项目编码	040402018002	项目名称	施工缝	计量单位	m	工程量	2172					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-3-61+[2-3-62]*5	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深(cm) 10	100m	0.01	472.5	788.06	36.87	228.04	4.73	7.88	0.37	2.28	
人工单价		小计				4.73	7.88	0.37	2.28			
157.14元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						15.26						
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金刚石锯片			片	0.008877	742.04	6.59					
	水			m3	0.229411	5.13	1.18					
	其他材料费					--	0.12	--				
	材料费小计					--	7.88	--				

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	217.2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-3-[10-1-4]*5	小型机械拆除混凝土路面层 无筋厚10cm以内	100m2	0.01	960.73	2.79	143.54	252.55	9.61	0.03	1.44	2.53	
人工单价		小计				9.61	0.03	1.44	2.52			
141.95元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						13.6						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢钻头 一字型	个	0.001496	10	0.01		
	六角空心钢 综合	kg	0.002194	2.88	0.01		
	高压风管 φ25-6P-20m	m	0.000499	13.22	0.01		
	其他材料费				--	--	--
材料费小计				--	0.03	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	640.56					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-10	人工挖沟、槽土方一、二类土深度(m以内)2	100m3	0.001	3800.07			980.53	3.8				0.98
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0009	465.67		2547.18	295.9	0.42		2.29		0.27
人工单价		小计						4.22		2.29		1.25
116.57元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							7.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	--	--				
	材料费小计					--	--	--				

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	584					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-353	机械填土夯实槽、坑	100m3	0.01	1561.5		188.78	402.85	15.62		1.89		4.03
人工单价		小计						15.62		1.89		4.03
116.74元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							21.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	--	--				
	材料费小计					--	--	--				

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	57				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	697.55	2916.64	18.23	202.63	69.76	291.66	1.82	20.26
人工单价		小计						69.76	291.66	1.82	20.26
141.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							383.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	砂子 中砂				m3	1.26076	230	289.97			
	其他材料费						--	1.69	--		
	材料费小计						--	291.66	--		

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土路面	计量单位	m2	工程量	217.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-56	水泥混凝土养生塑料膜养护	100m2	0.01	149.48	51.05		72.72	1.49	0.51		0.73
2-3-48-[2-3-54]*5	水泥混凝土路面预拌混凝土厚度(cm)10【预拌混凝土C30】	100m2	0.01	1316.74	3272.72		635.57	13.17	32.73		6.36
人工单价		小计						14.66	33.24		7.09
156.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							54.99				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	塑料薄膜				m2	1.147053	0.26	0.3			
	水				m3	0.056605	5.13	0.29			
	预拌混凝土 C30				m3	0.101739	315	32.05			
	钢模板				kg	0.021186	4.3	0.09			
	脱模剂				kg	0.019979	1.79	-0.04			
	电				kw·h	0.036207	0.7	0.03			
	铁件 综合				kg	0.024936	4.5	0.11			
其他材料费						--	0.41	--			

	材料费小计	--	33.24	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	040501004003	项目名称	铺设PE管道	计量单位	m	工程量	300					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-262	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径(mm以内)90	10m	0.1	104.69	3.46	0.25	33.04	10.47	0.35	0.03	3.3	
人工单价		小计				10.47	0.35	0.03	3.31			
130.55元/工日		未计价材料费								24.49		
清单项目综合单价								38.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PE管公称外径90mm以内			m	1.015	22.16	22.49					
	室外塑料给水管热熔管件公称外径90mm以内			个	0.273	7.32	2					
	锯条(各种规格)			根	0.030522	0.77	0.02					
	铁砂布			张	0.007481	1.19	0.01					
	电			kw·h	0.166572	0.7	0.12					
	热轧厚钢板 δ 8.0~15			kg	0.004688	3.36	0.02					
	氧气			m3	0.000599	3.82						
	乙炔气			kg	0.0002	8.82						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.000299	4.1						
	水			m3	0.020348	5.13	0.1					
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.001097	9.1	0.01					
	六角螺栓			kg	0.000599	7.14						
	螺纹阀门 DN20			个	0.000599	15	0.01					
	焊接钢管 DN20			m	0.001995	5.72	0.01					
	橡胶软管 DN20			m	0.000798	9	0.01					
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.000299	65	0.02					
	压力表弯管 DN15			个	0.000299	11						
	其他材料费						--	0.01	--			
	材料费小计						--	24.84	--			

项目编码	040501004004	项目名称	铺设PE管道	计量单位	m	工程量	600				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

10-1-261	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径(mm以内)75	10m	0.1	97.9	2.76	0.25	30.97	9.79	0.28	0.03	3.1
人工单价		小计						9.79	0.28	0.03	3.1
130.36元/工日		未计价材料费						17.06			
清单项目综合单价							30.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PE管公称外径75mm以内			m	1.015	15.39	15.62				
	室外塑料给水管热熔管件公称外径75mm以内			个	0.281	5.12	1.44				
	锯条(各种规格)			根	0.024038	0.77	0.02				
	铁砂布			张	0.006982	1.19	0.01				
	电			kw·h	0.125079	0.7	0.09				
	热轧厚钢板 δ 8.0~15			kg	0.004389	3.36	0.01				
	氧气			m ³	0.000599	3.82					
	乙炔气			kg	0.0002	8.82					
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.0002	4.1					
	水			m ³	0.014463	5.13	0.07				
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.001097	9.1	0.01				
	六角螺栓			kg	0.000599	7.14					
	螺纹阀门 DN20			个	0.000499	15	0.01				
	焊接钢管 DN20			m	0.001895	5.72	0.01				
	橡胶软管 DN20			m	0.000798	9	0.01				
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.000299	65	0.02				
	压力表弯管 DN15			个	0.000299	11					
	其他材料费						--	0.01	--		
材料费小计						--	17.34	--			

项目编码	040501004005	项目名称	铺设PE管道	计量单位	m	工程量	690				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-259	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径(mm以内)50	10m	0.1	85.72	1.7	0.21	27.25	8.57	0.17	0.02	2.73
人工单价		小计						8.57	0.17	0.02	2.73
130.44元/工日		未计价材料费						10.94			
清单项目综合单价							22.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管公称外径50mm以内	m	1.02	9.85	10.05		
	室外塑料给水管热熔管件公称外径50mm以内	个	0.286	3.12	0.89		
	锯条(各种规格)	根	0.012668	0.77	0.01		
	铁砂布	张	0.004987	1.19	0.01		
	电	kw·h	0.078598	0.7	0.06		
	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	0.00389	3.36	0.01		
	氧气	m3	0.000599	3.82			
	乙炔气	kg	0.0002	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2	kg	0.0002	4.1			
	水	m3	0.005286	5.13	0.03		
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.000997	9.1	0.01		
	六角螺栓	kg	0.000499	7.14			
	螺纹阀门 DN20	个	0.000499	15	0.01		
	焊接钢管 DN20	m	0.001596	5.72	0.01		
	橡胶软管 DN20	m	0.000698	9	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	65	0.01		
	压力表弯管 DN15	个	0.0002	11			
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	11.11	--	

项目编码	03B006	项目名称	一体化泵站	计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
D00002	一体化泵站	套	1		314880				314880			
人工单价		小计							314880			
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								314880				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	一体化泵站	套	1	314880	314880							
	其他材料费				--		--					
	材料费小计				--	314880	--					

项目编码	030109001017	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价		合价	

编号	单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1	台	611.02	73.3	53.84	185.4	611.02	73.3	53.84	185.4
人工单价		小计				611.02	73.3	53.84	185.4
139.57元/工日		未计价材料费				20536			
清单项目综合单价						21459.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式泵200QJ20-450-45kw			台	1	20536	20536		
	平垫铁 综合			kg	4.488467	4.5	20.2		
	斜垫铁 综合			kg	4.452559	4.5	20.04		
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9			kg	0.199487	3.62	0.72		
	木板			m3	0.002992	1930	5.77		
	煤油			kg	0.558565	8.44	4.71		
	机油			kg	0.408949	12.1	4.95		
	黄油钙基脂			kg	0.149616	11.2	1.68		
	氧气			m3	0.132659	3.82	0.51		
	乙炔气			kg	0.044885	8.82	0.4		
	砂纸			张	1.994874	0.26	0.52		
	紫铜板 综合			kg	0.049872	52.59	2.62		
	金属滤网			m2	0.062839	18.5	1.16		
	石棉板衬垫			kg	0.12468	60	7.48		
	低碳钢焊条 J422 综合			kg	0.099744	4.1	0.41		
其他材料费						--	2.13	--	
材料费小计						--	20609.3	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	350				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-140	排管内电力电缆敷设 截面 ≤70	10m	0.1	67.35	12.95	9.8	23.13	6.74	1.3	0.98	2.31
人工单价		小计				6.74	1.3	0.98	2.32		
125.05元/工日		未计价材料费				66.82					
清单项目综合单价						78.16					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JHS-1*70截面≤70mm2	m	1.01	66.16	66.82		
	镀锌铁丝 综合	kg	0.001995	6.56	0.01		
	钢丝绳 φ14.1~15	kg	0.009974	8.5	0.08		
	圆钢 φ8~14	kg	0.029923	3.68	0.11		
	黄铜线 综合	kg	0.000997	51.84	0.05		
	塑料带 20mm×40m	卷	0.002992	5.37	0.02		
	棉布 400g/m2	kg	0.000997	25.36	0.03		
	热缩端帽不带气门	个	0.006982	3.25	0.02		
	汽油 100#	kg	0.002992	7.5	0.02		
	油脂	kg	0.059946	14.6	0.88		
	硬脂酸	kg	0.000997	15.9	0.02		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.009974	3.5	0.03		
	其他材料费				--	0.03	--
材料费小计				--	68.12	--	

项目编码	031001001007	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	300					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-7	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	0.1	116.03	7.34	7.51	37.16	11.6	0.73	0.75	3.72	
人工单价		小计				11.6	0.73	0.75	3.72			
130.34元/工日		未计价材料费								31.41		
清单项目综合单价						48.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	镀锌钢管公称直径60mm以内	m	1.013	28.25	28.62							
	给水室外镀锌钢管螺纹管件公称直径60mm以内	个	0.203	13.74	2.79							
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.003292	8	0.03							
	机油	kg	0.007581	12.1	0.09							
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.748078	0.34	0.25							
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8	kg	0.008478	5.18	0.04							
	破布	kg	0.023739	6.19	0.15							
	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.004389	3.36	0.01							
	氧气	m3	0.000599	3.82								
	乙炔气	kg	0.0002	8.82								

低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0002	4.1		
水	m3	0.014463	5.13	0.07	
橡胶板 δ1~3	kg	0.001097	9.1	0.01	
六角螺栓	kg	0.000599	7.14		
螺纹阀门 DN20	个	0.000499	15	0.01	
焊接钢管 DN20	m	0.001895	5.72	0.01	
橡胶软管 DN20	m	0.000798	9	0.01	
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.000299	65	0.02	
压力表弯管 DN15	个	0.000299	11		
其他材料费			--	0.01	--
材料费小计			--	32.14	--

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	312				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方一、二类土深度(m以内)2	100m3	0.001	3800.07			980.53	3.8			0.98
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车一、二类土	1000m3	0.0009	465.67		2547.18	295.9	0.42		2.29	0.27
人工单价		小计						4.22		2.29	1.25
116.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							7.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--		--			
	材料费小计					--		--			

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	298				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实槽、坑	100m3	0.01	1561.5		188.78	402.85	15.62		1.89	4.03
人工单价		小计						15.62		1.89	4.03
116.74元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				21.54				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码	040305001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	14				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	697.55	2916.64	18.23	202.63	69.76	291.66	1.82	20.26
人工单价		小计						69.76	291.66	1.82	20.26
141.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				383.5							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	砂子 中砂		m3	1.26076	230	289.97					
	其他材料费				--	1.69	--				
	材料费小计				--	291.66	--				

项目编码	500201018001	项目名称	电缆安装及敷设	计量单位	m	工程量	320				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9-129	直埋式电力电缆敷设 截面 ≤120	10m	0.1	79.64	7.23	20.93	28.08	7.96	0.72	2.09	2.81
人工单价		小计						7.96	0.72	2.09	2.81
124.96元/工日		未计价材料费						201.9			
清单项目综合单价				215.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	YJV 3*95+1*25截面≤120mm2		m	1.01	199.9	201.9					
	镀锌铁丝 综合		kg	0.002992	6.56	0.02					
	钢丝绳 φ14.1~15		kg	0.014962	8.5	0.13					
	黄铜线 综合		kg	0.000997	51.84	0.05					
	塑料带 20mm×40m		卷	0.005985	5.37	0.03					
	棉布 400g/m2		kg	0.005985	25.36	0.15					
	热缩端帽不带气门		个	0.006982	3.25	0.02					

	汽油 100#	kg	0.00399	7.5	0.03		
	油脂	kg	0.012967	14.6	0.19		
	硬脂酸	kg	0.000997	15.9	0.02		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.019949	3.5	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	202.62	--	

项目编码	040501004006	项目名称	铺设PE管道	计量单位	m	工程量	200					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1-335	塑料管安装(电熔连接)管外径(mm以内)160	10m	0.1	60.76	0.18	8.7	14.79	6.08	0.02	0.87	1.48	
人工单价		小计				6.08	0.02	0.87	1.48			
169.83元/工日		未计价材料费							55.27			
清单项目综合单价						63.72						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	塑料管PE管De110			m	1	55.27	55.27					
	破布			kg	0.002494	6.19	0.02					
	三氯乙烯			kg	0.0002	11.7						
	其他材料费					--		--				
	材料费小计					--	55.29	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	19963.76			
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合计					19963.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	22571.54	100	22571.54
1.1	1) 定额规费	分部分项规费+单价措施规费	22571.54	100	22571.54
1.2	2) 工程排污费	0			
1.3	3) 其他	0			
2	增值税	不含税工程造价	1613903.78	9	145251.34
合计					167822.88

主要材料价格表

工程名称：新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：新郑市2024年度农村饮水工程维修养护项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				