最后报价一览表

项目编号：JZFCG-C2025025 号

项目名称：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造工程

单位:元(人民币)

标段	项目名称	投标报价	合同履行期限	备注
/	许昌市新兴路学校南教学楼提升改造工程	大写：捌拾壹万伍仟元整 小写：815000.00元	自合同生效之日起60日历天	完全响应磋商文件要求
…		大写：　　小写：		

供应商名称：河南泰联建筑工程有限公司（全称）（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：2025 年10月30日

注：1、合同履行期限指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如采购公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

投　标　总　价

招　标　人：许昌市新兴路学校

工　程　名　称：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

投标总价　(小写)：815000

(大写)：捌拾壹万伍仟元整

投　标　人：河南泰联建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

编　制　人：

(造价人员签字盖专用章)

时　　间：2025年　10月　29日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-	815000.00		19311.89	23864.16
合 计		815000.00		19311.89	23864.16

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-	815000.00		19311.89	23864.16
1	土建改造工程	623854.85		13129.50	16279.81
2	土建拆除工程	30222.16		2326.39	2885.52
3	给排水	31877.78		878.01	922.81
4	消火栓	23264.73		626.69	721.40
5	电气	105780.48		2351.30	3054.62
合 计		815000.00		19311.89	23864.16

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	517565.18	
1.1	门窗工程	154115.06	
1.2	屋面工程	32758.66	
1.3	首层装修	104449.61	
1.4	2层装修	89664.26	
1.5	3层装修	68695.4	
1.6	混凝土与砌体	5678.14	
1.7	其他工程	62204.05	
2	措施项目	38498.91	
2.1	其中：安全文明施工费	13129.5	
2.2	其他措施费（费率类）	6040.72	
2.3	单价措施费	19328.69	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	16279.81	—
4.1	定额规费	16279.81	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	572343.9	
6	增值税	51510.95	—
7	含税工程造价合计	623854.85	
投标报价合计=1+2+3+4+6		623,854.85	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程					154115.06	
1	010802004001	成品钢质门	1.门代号及洞口尺寸:M1021、M0821、M0927 2.门框、扇材质:成品钢质门 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	62.49	256.03	15999.31	
2	010807001001	铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:C0820，C1706，C1820 2.框、扇材质:90系列铝合金 3.玻璃品种、厚度:安全中空玻璃6LOW-e+12A+6 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	254.9	335.36	85483.26	
3	010807001002	铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1[illegible]铝合金窗 2.框、扇材质:90系列铝合金 3.玻璃品种、厚度:[illegible]安全[illegible]璃5+6A+5 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	163.84	316.32	51825.87	
4	010807001003	铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1517 2.框、扇材质:90系列铝合金 3.玻璃品种、厚度:安全中空玻璃5+6A+5 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	2.55	316.32	806.62	
		分部小计					154115.06	
		屋面工程					32758.66	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋面重新做防水 1.两层4厚SBS改性沥青防水卷材 2.屋面板清理 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	399.36	78.42	31317.81	
本页小计							185432.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ110 2.做法参12YJ5-1第E2页9相关节点 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m	43.36	33.23	1440.85	
		分部小计					32758.66	
		首层装修					104449.61	
		首层劳技空间					12467.72	
1	011103003001	PVC楼地面	PVC地面 1.原地面打磨清理 2.5厚水泥基自流平找平 3.2厚PVC弹性地板，专用胶粘剂粘贴 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	55.95	99.98	5593.88	
2	011105005001	木质踢脚线	1.木踢脚线，高[illegible] 2.做法[illegible]2YJ1 第64页[illegible] 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	2.29	67.91	155.51	
3	011207001001	墙面装饰板	竹木纤维墙裙，高1000 1.9mm厚细木板打底 2.30*30mm木龙骨基层 3.10mm厚竹木纤维面板 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	22.52	126.65	2852.16	
本页小计							10042.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011207001002	墙面装饰板	劳技空间2轴背景墙 1.背景墙采用胶合板，做法参照12YJ7-1第40页1 2.面层刷天蓝色乳胶漆，做法参照12YJ1第108页涂304 3.封边板，外凸50，刷天白色乳胶漆 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	10.95	98.21	1075.4	
5	011406001001	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	50.27	21.48	1079.8	
6	011406001002	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	69.27	24.7	1710.97	
		首层展示室					5297.89	
1	011103003002	PVC楼地面	PVC地面 1.原地面打磨清理 2.5厚水泥基自流平找平 3.2厚PVC弹性地板，专用胶粘剂粘贴 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	28.32	99.98	2831.43	
2	011105003001	块料踢脚线	面砖踢脚线，高100 1.做法参照12YJ1第61页踢3A 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	2.26	102.61	231.9	
3	011406001003	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	71.74	21.48	1540.98	
本页小计							8470.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011406001004	抹灰面油漆	乳胶漆天棚 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	28.08	24.7	693.58	
		首层楼梯间					19616.85	
1	011102001001	石材楼地面	防滑青石板地面 1.370厚3：7灰土 2.60厚C15混凝土垫层 3.素水泥浆一道 4.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 5.20厚300*600防滑青石板铺实拍平 6.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	30.08	195.89	5892.37	
2	011103003003	PVC楼地面	PVC地面 1.原地面打磨清理 2.5厚水泥基自流平找平 3.2厚PVC弹性地板，专用胶粘剂粘贴 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	7.6	99.97	759.77	
3	011106009001	PVC楼梯面层	PVC地面 1.原地面打磨清理 2.5厚水泥基自流平找平 3.2厚PVC弹性地板，专用胶粘剂粘贴 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	41.34	144.77	5984.79	
4	011204003001	块料墙面	楼梯间面砖墙裙，高1100 1.做法参照12YJ1第72页裙3A 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	39.22	96.97	3803.16	
5	011406001005	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	85.04	21.48	1826.66	
本页小计							18960.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011406001006	抹灰面油漆	乳胶漆天棚 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	54.66	24.7	1350.1	
		首层走廊					18769.9	
1	011102001002	石材楼地面	一层台阶及走廊防滑青石板地面 1.素水泥浆一道 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.20厚300*600防滑青石板铺实拍平 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	94.99	126.27	11994.39	
2	011204003002	块料墙面	面砖墙裙，高度1000mm 1.做法参照12YJ1第72页裙3[,面[规[:300*600,[2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	33.22	96.97	3221.34	
3	011406001007	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1[第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	61.26	21.48	1315.86	
4	011406001008	抹灰面油漆	乳胶漆天棚 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	90.62	24.7	2238.31	
		首层卫生间					15133.01	
1	010401012001	零星砌砖	砌筑大便槽 1.加气混凝土块砌筑大便槽 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m3	1.96	563.76	1104.97	
本页小计							21224.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011102003001	块料楼地面	厕所、洗脸间地砖地面 1.原地面打磨清理 2.1.5厚合成高分子防水涂料 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.10厚600*600防滑地砖铺实拍平 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	18.9	141.31	2670.76	
3	011108003001	块料零星项目	厕所大便槽地砖 1.原地面打磨清理 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.10厚600*600防滑地砖铺实拍平 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	13.58	183.54	2492.47	
4	011204003003	块料墙面	厕所、洗脸间墙面砖墙裙，高度2.1 1.做法参照12YJ1第81页内墙6AF 2.防水采用1.5厚聚合物水泥防水涂料， 3.面砖大小为300*600 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	54.19	135.29	7331.37	
5	011406001009	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	27.75	21.48	596.07	
6	011406001010	抹灰面油漆	乳胶漆天棚 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	37.95	24.7	937.37	
		首层科创空间一					10788.74	
本页小计							14028.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011103003004	PVC楼地面	PVC地面 1.原地面打磨清理 2.5厚水泥基自流平找平 3.2厚PVC弹性地板，专用胶粘剂粘贴 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	55.95	99.98	5593.88	
2	011207001003	墙面装饰板	科创空间一　15轴背景墙 1.背景墙采用胶合板，做法参照12YJ7-1第40页1 2.面层刷乳胶漆，做法参照12YJ1第108页涂304 3.刷白色乳胶漆，内凹30，设灯带 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	9.83	98.21	965.4	
3	011207001004	墙面装饰板	科创空　　12轴背景墙 1.背景墙采用胶合板，做法参照12YJ7-1第40页1 2.面层刷乳胶漆，做法参照12YJ1第108页涂304 3.封边板，外凸50，刷天白色乳胶漆 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	7.63	98.2	749.27	
4	011208001001	柱（梁）面装饰	科创空间一柱子 1.采用胶合板，做法参照12YJ7-1第40页1 2.面层刷天蓝色乳胶漆，做法参照12YJ1第108页涂304 3.刷白色乳胶漆，内凹30*30，设灯带 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	4.18	100.39	419.63	
本页小计							7728.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011406001011	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	62.83	21.48	1349.59	
6	011406001012	抹灰面油漆	乳胶漆天棚 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	69.27	24.7	1710.97	
		首层科创空间二、三					18805.02	
1	010808007001	成品木门窗套	部位：首层DK1门套 1.门套，采用胶合板，面层刷乳胶漆 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	1.78	44.17	78.62	
2	011103003005	PVC楼地面	PV[illegible] [illegible]原地面打磨清[illegible] [illegible].5厚水泥基自流平找平 [illegible].2厚[illegible]性地板[illegible] [illegible]专用胶粘剂粘贴[illegible] [illegible]未尽事宜详见[illegible] 工图纸及相关规范	m2	93.54	99.98	9352.13	
3	011207001005	墙面装饰板	科创空间二、三6轴及11轴背景墙 1.背景墙采用胶合板，做法参照12YJ7-1第40页1，带显示屏 2.面层刷天色乳胶漆，做法参照12YJ1第108页涂304 3.封边板，外凸50，刷天白色乳胶漆 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	14.8	98.21	1453.51	
本页小计							13944.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011208001002	柱（梁）面装饰	科创空间一柱子 1.采用胶合板，做法参照12YJ7-1第40页1 2.面层刷天蓝色乳胶漆，做法参照12YJ1第108页涂304 3.刷白色乳胶漆，内凹30*30，设灯带 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	6.91	100.39	693.69	
5	011302001001	吊顶天棚	1.格栅吊顶做法参照12YJ7-3第73页，表面刷天蓝色油漆 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	92.34	53.38	4929.11	
6	011406001013	抹灰面油漆	乳[illegible] 1.刷天蓝色乳胶漆 2.做法参照12YJ1第108页304 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	89.02	21.48	1912.15	
7	011406001014	抹灰面油漆	梁底面乳胶漆 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	15.62	24.7	385.81	
		首层办公室					3496.02	
1	011102003002	块料楼地面	办公室地砖地面 1.地砖规格：600*600 2.做法参照12YJ1第32页地201 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	18.11	100.62	1822.23	
2	011105003002	块料踢脚线	面砖踢脚线，高100 1.做法参照12YJ1第61页踢3A 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	1.63	102.62	167.27	
本页小计							9910.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011201001001	墙面一般抹灰	部位：办公室洞口封堵处 1.做法参照12YJ1第77页内墙1A 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	0.9	23.49	21.14	
4	011406001015	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.刷天蓝色乳胶漆，做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	48.58	21.48	1043.5	
5	011406001016	抹灰面油漆	梁底面乳胶漆 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	17.89	24.7	441.88	
		办公室外墙面装饰					74.46	
1	011201001002	墙面一般抹灰	洞口砌筑处外墙新做涂料，颜色样式同原外墙 1.做法参照12YJ1第117页外墙6A 2.其他未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	0.9	82.73	74.46	
		分部小计					104449.61	
		2层装修					89664.26	
		2层展示室、陶吧					14779.65	
1	011103003006	PVC楼地面	PVC地面 1.原地面打磨清理 2.5厚水泥基自流平找平 3.2厚PVC弹性地板，专用胶粘剂粘贴 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	84.16	99.98	8414.32	
2	011105003003	块料踢脚线	面砖踢脚线，高100 1.做法参照12YJ1第61页踢3A 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	5.2	102.62	533.62	
本页小计							10528.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011406001017	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	159.54	21.48	3426.92	
4	011406001018	抹灰面油漆	乳胶漆天棚 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	97.36	24.7	2404.79	
		2层走廊					19408.61	
1	011103003007	PVC楼地面	PVC地面 1.原地面打磨清理 2.5厚水泥基自流平找平 3.2厚PVC弹性地板，专用胶粘剂粘贴 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	73.13	99.97	7310.81	
2	011204003004	块料墙面	面砖墙裙，高度1100mm 1.做法参见12YJ1第72页裙3A,面砖规格300*600mm 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	85.51	96.97	8291.9	
3	011406001019	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	80.43	21.48	1727.64	
4	011406001020	抹灰面油漆	乳胶漆天棚 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	84.14	24.7	2078.26	
		2层非遗空间					9421	
1	011103003008	PVC楼地面	PVC地面 1.原地面打磨清理 2.5厚水泥基自流平找平 3.2厚PVC弹性地板，专用胶粘剂粘贴 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	55.95	99.98	5593.88	
本页小计							30834.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011105003004	块料踢脚线	面砖踢脚线，高100 1.做法参照12YJ1第61页踢3A 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	2.94	102.63	301.73	
3	011406001021	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	84.47	21.48	1814.42	
4	011406001022	抹灰面油漆	乳胶漆天棚 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	69.27	24.7	1710.97	
		2层卫生间、洗脸间					15240.19	
1	010401012002	零星砌砖	砌筑大便槽 1.加气混凝土块砌大便槽 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m3	1.96	495.52	971.22	
2	010401012003	零星砌砖	砌筑小便槽台阶 1.铺地砖 2.撒素水泥面 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.60厚C15混凝土 5.加气混凝土块砌踏步，100高 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m3	0.16	3693.32	590.93	
3	011102003003	块料楼地面	厕所、洗脸间地砖地面 1.原地面打磨清理 2.1.5厚合成高分子防水涂料 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.10厚600*600防滑地砖铺实拍平 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	15.33	132.71	2034.44	
本页小计							7423.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011108003002	块料零星项目	厕所大便槽地砖 1.原地面打磨清理 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.10厚600*600防滑地砖铺实拍平 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	13.58	168.97	2294.61	
5	011108003003	块料零星项目	小便槽 1.白色水泥擦缝 2.5厚白色釉面砖 3.5厚1：1水泥砂浆加水重2%的建筑胶镶贴 4.30厚（最薄处）C20细石混凝土找i 2%坡 5.1.5厚聚合物水 泥防水涂料 6.20厚1:3水泥砂 浆找平层四周抹 上八字 7.未尽事宜详见施 工图纸及相关规范	m2	3.06	168.96	517.02	
6	011204003005	块料墙面	厕所、洗脸间墙面面砖墙裙，高度2.1m 1.做法参照12YJ1第81页内墙6AF 2.防水采用1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.面砖大小为300*600 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	54.19	135.29	7331.37	
7	011406001023	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	37.95	21.48	815.17	
8	011406001024	抹灰面油漆	乳胶漆天棚 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	27.75	24.7	685.43	
本页小计							11643.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2层楼梯间					13676.57	
1	011103003009	PVC楼地面	PVC地面 1.原地面打磨清理 2.5厚水泥基自流平找平 3.2厚PVC弹性地板，专用胶粘剂粘贴 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	7.12	99.98	711.86	
2	011106009002	PVC楼梯面层	PVC地面 1.原地面打磨清理 2.5厚水泥基自流平找平 3.2厚PVC弹性地板，专用胶粘剂粘贴 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	41.34	144.77	5984.79	
3	011204003006	块料墙面	楼梯间面砖墙裙 高1100 1.做法参照12YJ1 第72页裙3 2.未尽事宜详见施 工图纸及相关规范	m2	39.22	96.97	3803.16	
4	011406001025	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1 第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	85.04	21.48	1826.66	
5	011406001026	抹灰面油漆	乳胶漆天棚 1.做法参照12YJ1 第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	54.66	24.7	1350.1	
		2层模创空间					17138.24	
1	011103003010	PVC楼地面	PVC地面 1.原地面打磨清理 2.5厚水泥基自流平找平 3.2厚PVC弹性地板，专用胶粘剂粘贴 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	92.7	99.97	9267.22	
本页小计							22943.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011105003005	块料踢脚线	面砖踢脚线，高100 1.做法参照12YJ1第61页踢3A 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	5.03	102.62	516.18	
3	011207001006	墙面装饰板	模创空间一 8轴背景墙 1.背景墙采用胶合板，做法参照12YJ7-1第40页1 2.面层刷乳胶漆，做法参照12YJ1第108页涂304 3.封边板，外凸50，刷白色乳胶漆 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	24.62	98.21	2417.93	
4	011406001027	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	85.04	21.48	1826.66	
5	011406001028	抹灰面油漆	乳胶漆天棚 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	118	24.7	2914.6	
6	011502002005	木质装饰线	部位：模创空间8轴洞口封边板 1.封边板，外凸50，宽度100，刷白色乳胶漆 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m	6.4	30.57	195.65	
		分部小计					89664.26	
		3层装修					68695.4	
		展示室、棋艺教室、器乐吧、艺术功能室、器具室					45259.25	
本页小计							7871.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011103003011	PVC楼地面	PVC地面 1.原地面打磨清理 2.5厚水泥基自流平找平 3.2厚PVC弹性地板，专用胶粘剂粘贴 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	262.11	99.97	26203.14	
2	011105003006	块料踢脚线	面砖踢脚线，高100 1.做法参照12YJ1第61页踢3A 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	15.72	102.62	1613.19	
3	011406001029	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	458.55	21.48	9849.65	
4	011406001030	抹灰面油漆	乳胶漆天棚 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	307.42	24.7	7593.27	
		3层楼梯间					4027.54	
1	011204003007	块料墙面	楼梯间面砖墙裙，高1100 1.做法参照12YJ1第72页裙3A 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	4.66	96.97	451.88	
2	011406001031	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	111.66	21.48	2398.46	
3	011406001032	抹灰面油漆	乳胶漆天棚 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	47.66	24.7	1177.2	
		3层走廊					19408.61	
本页小计							49286.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011103003012	PVC楼地面	PVC地面 1.原地面打磨清理 2.5厚水泥基自流平找平 3.2厚PVC弹性地板，专用胶粘剂粘贴 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	73.13	99.97	7310.81	
2	011204003008	块料墙面	面砖墙裙，高度1000mm 1.做法参照12YJ1第72页裙3A,面砖规格300*600mm 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	85.51	96.97	8291.9	
3	011406001033	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	80.43	21.48	1727.64	
4	011406001034	抹灰面油漆	乳胶漆天棚 1.做法参照12YJ1第108页306 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	84.14	24.7	2078.26	
		分部小计					68695.4	
		混凝土与砌体					5678.14	
1	010402001001	砌块墙	部位：卫生间新增100厚砌体 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m3	1.98	346.17	685.42	
2	010402001002	砌块墙	部位：门上部亮窗封堵 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m3	5.05	330.82	1670.64	
本页小计							21764.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010503005001	过梁	新增过梁，选用省标11YG301,荷载3级 1.截面尺寸：240*120 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m3	0.81	1096.24	887.95	
4	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	t	0.076	4740.13	360.25	
5	011201001003	墙面一般抹灰	部位：卫生间新增墙体处、门上亮封堵处 1.选用12YJ1,77页内墙1A 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	88.25	23.5	2073.88	
		分部小计					5678.14	
		其他工程					62204.05	
1	011210006001	其他隔断	卫生间[illegible] 隔板[illegible]品种、规格、颜色:30厚水磨石板，高度1[illegible]00mm 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	16.7	101.47	1694.55	
2	011406001035	抹灰面油漆	窗口外墙乳胶漆墙面 1.做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	44.75	21.91	980.47	
3	011406001036	真石漆外墙	北立面、西立面新做真石漆： 1.基层打磨清理 2.涂刷2遍瓷砖专用界面剂 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍 6.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	292.82	95.85	28066.8	
本页小计							34063.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011501004001	储物柜一	储物柜一 1.规格尺寸：5700*400*1000mm 2.柜体背板材质：12厚细木工板基层，饰面板饰面 3.柜体其他部位材质：18厚细木工板基层，饰面板饰面 4.20厚大理石台面 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	51.3	379.81	19484.25	
5	011501004002	储物柜二	储物柜二 1.规格尺寸：4200*400*1000mm 2.柜体背板材质：12厚细木工板基层，饰面板饰面 3.柜体其他部位材质：18厚细木工板基层，饰面板饰面 4.20厚大理石台面 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	12.6	379.81	4785.61	
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	核桃不锈钢扶手 1.做法参照12YJ8第15页，栏杆外套不锈钢管，扶手采用Φ60*2不锈钢管 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m	31.6	179.27	5664.93	
7	011505001001	洗漱台	1.洗面台，详见12YJ11　E/54 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	2.14	475.23	1016.99	
8	011505010001	镜面玻璃	1.梳妆镜(距地面1050)，详见12YJ11　3/51 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	3.78	135.04	510.45	
		分部小计					62204.05	
		措施项目					19328.69	
1	011701003001	里脚手架	1.里脚手架 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	2746.71	6.72	18457.89	
本页小计							49920.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701008001	外装饰吊篮	1.外墙面装饰脚手架 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	311	2.8	870.8	
本页小计							870.8	
合　计							536893.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页　共 108 页

项目编码	010802004001	项目名称	成品钢质门	计量单位	m2	工程量	62.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3426.6	21527.42	23.63	624.54	34.27	215.27	0.24	6.25
人工单价		小计						34.27	215.27	0.24	6.25
125.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								256.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5	t	0.0011	314.37	0.33		
	水	m3	0.0008	5.39			
	砂子 中粗砂	m3	0.0027	200.6	0.53		
	电	kW·h	0.1145	0.71	0.08		
	其他材料费			-	214.33	-	
	材料费小计			-	215.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 2 页　共 108 页

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	254.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1569.63	31608.31		357.68	15.7	316.08		3.58
人工单价		小计						15.7	316.08		3.58
125.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								335.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.07	0.71	0.05		
	其他材料费			-	316.03	-	
	材料费小计			-	316.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 3 页　共 108 页

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	163.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1569.63	29703.53		357.68	15.7	297.04		3.58
人工单价		小计						15.7	297.04		3.58
125.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								316.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.07	0.71	0.05		
	其他材料费			-	296.99	-	
	材料费小计			-	297.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 4 页　共 108 页

项目编码	010807001003	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	2.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1569.63	29703.53		357.68	15.7	297.04		3.58
人工单价		小计						15.7	297.04		3.58
125.63元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								316.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.07	0.71	0.05		
	其他材料费			-	296.99	-	
	材料费小计			-	297.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 5 页　共 108 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	399.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	494.15	7251.55		95.71	4.94	72.52		0.96
人工单价		小计						4.94	72.52		0.96
125.63元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SBS改性沥青防水卷材 4厚	m2	2.3127	28.44	65.77		
	其他材料费			-	6.74	-	
	材料费小计			-	72.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 6 页　共 108 页

项目编码		010902004001	项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	43.36
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0092	44.41	197.96		8.62	0.41	1.83		0.08
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0092	54.7	182.71		10.52	0.5	1.69		0.1
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管Φ≤110 mm	100m	0.01	425.34	2355.31		82.25	4.25	23.55		0.83
人工单价		小计						5.16	27.07		1.01
125.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	26.98	-	
	材料费小计							-	26.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 7 页　共 108 页

项目编码		011103003001		项目名称		PVC楼地面		计量单位		m2	工程量	55.95
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1563.54	3296.26		249.91	15.64	32.96		2.5	
11-9 + 11-10	水泥基自流平砂浆面层4mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1582.16	1576.98	16.29	254.38	15.82	15.77	0.16	2.55	
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06	
人工单价		小计						43.1	49.14	0.63	7.11	
144.83元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								99.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.0017	5.39	0.01			
	其他材料费							-	49.13	-		
	材料费小计							-	49.15	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 8 页　共 108 页

项目编码	011105005001	项目名称	木质踢脚线	计量单位	m2	工程量	2.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-64	木踢脚线 成品	100m2	0.01	3341.22	2915.55		534.05	33.41	29.16		5.34
人工单价		小计						33.41	29.16		5.34
153.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	29.26	-	
	材料费小计			-	29.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 9 页　共 108 页

项目编码		011207001001	项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	22.52
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-160	墙饰面 面层 纤维板	100m2	0.01	1854.79	2631.58		376.2	18.55	26.32		3.76
12-139	墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层	100m2	0.01	763.81	3696.75	58.79	155.07	7.64	36.97	0.59	1.55
12-116	墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内	100m2	0.01	1077.39	1825.61	6.57	218.44	10.77	18.26	0.07	2.18
人工单价		小计						36.96	81.55	0.66	7.49
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								126.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电					kW·h	0.2346	0.71	0.17		
	其它材料费							-	81.35	-	
	材料费小计							-	81.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 10 页　共 108 页

项目编码		011207001002	项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	10.95
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
12-137	墙饰面 夹板、卷材基层 胶合板基层 5mm	100m2	0.02	623.41	1473.86	48.57	126.48	12.47	29.48	0.97	2.53
12-116	墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内	100m2	0.01	1077.39	1825.61	6.57	218.44	10.77	18.26	0.07	2.18
人工单价		小计						34.15	56.3	1.04	6.72
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								98.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3			0.001	5.39	0.01		
	电			kW·h			0.2346	0.71	0.17		
	其他材料费							-	56.1	-	
	材料费小计							-	56.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 11 页　共 108 页

项目编码		011406001001	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	50.27
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.001			5.39	0.01		
	其他材料费							-	8.55	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 12 页　共 108 页

项目编码		011406001002	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	69.27
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.001		5.39	0.01		
	其他材料费							-	8.55	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 13 页　共 108 页

项目编码		011103003002	项目名称		PVC楼地面		计量单位	m2	工程量	28.32
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1563.54	3296.26		249.91	15.64	32.96		2.5
11-9 + 11-10	水泥基自流平砂浆面层4mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1582.16	1576.98	16.29	254.38	15.82	15.77	0.16	2.55
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06
人工单价		小计						43.1	49.14	0.63	7.11
144.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.0017			5.39	0.01		
	其他材料费							-	49.13	-	
	材料费小计							-	49.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 14 页　共 108 页

项目编码		011105003001	项目名称		块料踢脚线		计量单位	m2	工程量	2.26
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m2	0.01	5497.53	3783.75	93.06	887.25	54.98	37.84	0.93	8.87
人工单价		小计						54.98	37.84	0.93	8.87
153.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.022	5.39	0.12				
	电			kW·h	0.0906	0.71	0.06				
	其他材料费					-	37.64	-			
	材料费小计					-	37.82	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 15 页　共 108 页

项目编码		011406001003	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	71.74
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.001		5.39	0.01		
	其他材料费							-	8.55	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 16 页　共 108 页

项目编码		011406001004	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	28.08
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.001			5.39	0.01		
	其他材料费							-	8.55	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 17 页　共 108 页

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	30.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	143.59	99.25		29.13	1.44	0.99		0.29
11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.01	2685.97	7555.55	79.11	436.51	26.86	75.56	0.79	4.36
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	402.68	3008.89		123.1	2.42	18.05		0.74
4-72	垫层 灰土	10m3	0.037	574.25	1025.2	11.29	129.68	21.25	37.93	0.42	4.8
人工单价		小计						51.97	132.53	1.21	10.19
139.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								195.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1225	5.39	0.66		
	电	kW·h	0.1246	0.71	0.09		
	预拌混凝土 C15	m3	0.0606	294.41	17.84		
	水泥 42.5	t	0.0017	374.25	0.64		
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0204	402.39	8.21		
	其他材料费			-	105.12	-	
	材料费小计			-	132.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 18 页　共 108 页

项目编码	011103003003	项目名称	PVC楼地面	计量单位	m2	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1563.54	3296.26		249.91	15.64	32.96		2.5
11-9 + 11-10	水泥基自流平砂浆面层4mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1582.16	1576.98	16.29	254.38	15.82	15.77	0.16	2.55
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06
人工单价		小计						43.1	49.14	0.63	7.11
144.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0017	5.39	0.01		
	其他材料费			-	49.13	-	
	材料费小计			-	49.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 19 页　共 108 页

项目编码		011106009001	项目名称		PVC楼梯面层		计量单位	m2	工程量	41.34
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-78	楼梯面层 塑料板面层	100m2	0.01	2714.65	6441.44		433.96	27.15	64.41		4.34
11-9 + 11-10	水泥基自流平砂浆面层4mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1582.16	1576.98	16.29	254.38	15.82	15.77	0.16	2.55
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06
人工单价		小计						54.61	80.59	0.63	8.95
146.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								144.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.0017			5.39	0.01		
	其他材料费							-	80.58	-	
	材料费小计							-	80.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 20 页　共 108 页

项目编码		011204003001	项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	39.22
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4479.92	4215.13	83.98	918.51	44.8	42.15	0.84	9.18
人工单价		小计						44.8	42.15	0.84	9.18
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.01		5.39	0.05		
	电			kW·h		0.09		0.71	0.06		
	其他材料费							-	42.02	-	
	材料费小计							-	42.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 21 页　共 108 页

项目编码	011406001005	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	85.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 22 页　共 108 页

项目编码		011406001006	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	54.66
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.001		5.39	0.01		
	其他材料费							-	8.55	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 23 页　共 108 页

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	94.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	143.59	99.25		29.13	1.44	0.99		0.29
11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.0076	2685.97	7555.55	79.11	436.51	20.28	57.05	0.6	3.3
11-81	台阶装饰 石材	100m2	0.0024	4786.29	11604.81	114.7	775.47	11.72	28.42	0.28	1.9
人工单价		小计						33.44	86.46	0.88	5.49
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								126.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0271	5.39	0.15		
	电	kW·h	0.1825	0.71	0.13		
	水泥 42.5	t	0.0017	374.25	0.64		
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0227	402.39	9.13		
	其他材料费			-	76.44	-	
	材料费小计			-	86.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 24 页　共 108 页

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	33.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4479.92	4215.13	83.98	918.51	44.8	42.15	0.84	9.18
人工单价		小计						44.8	42.15	0.84	9.18
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.01	5.39	0.05		
	电	kW·h	0.09	0.71	0.06		
	其他材料费			-	42.02	-	
	材料费小计			-	42.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 25 页　共 108 页

项目编码		011406001007	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	61.26
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.001		5.39	0.01		
	其他材料费							-	8.55	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 26 页　共 108 页

项目编码		011406001008	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	90.62
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.001			5.39	0.01		
	其他材料费							-	8.55	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：土建改造工程　　第 27 页　共 108 页

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.1	2095.45	3020.18	49.79	472.09	209.55	302.02	4.98	47.21
人工单价		小计						209.55	302.02	4.98	47.21
127.3元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								563.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.11	5.39	0.59		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2142	353.89	75.8		
	其他材料费			-	225.62	-	
	材料费小计			-	302.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 28 页　共 108 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	18.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2682.49	6592.52	79.11	436.08	26.82	65.93	0.79	4.36
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	247.71	2587.17		47.96	2.48	25.87		0.48
人工单价		小计						40.94	92.21	1.26	6.9
142.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								141.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.023	5.39	0.12		
	电	kW·h	0.0906	0.71	0.06		
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0204	402.39	8.21		
	其他材料费			-	83.81	-	
	材料费小计			-	92.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 29 页　共 108 页

项目编码	011108003001	项目名称	块料零星项目	计量单位	m2	工程量	13.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-87	零星装饰项目 陶瓷地面砖	100m2	0.01	7422.72	4703.67	93.06	1194.98	74.23	47.04	0.93	11.95
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	319.82	3099.88		61.84	3.2	31		0.62
人工单价		小计						89.07	78.45	1.4	14.63
148.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								183.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0265	5.39	0.14		
	电	kW·h	0.114	0.71	0.08		
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0204	402.39	8.21		
	其他材料费			-	70.01	-	
	材料费小计			-	78.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 30 页　共 108 页

项目编码		011204003003	项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	54.19
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4479.92	4215.13	83.98	918.51	44.8	42.15	0.84	9.18
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	411.19	3340.41		79.51	4.11	33.4		0.79
人工单价		小计						48.91	75.55	0.84	9.97
150.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								135.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.0105	5.39	0.06				
	电			kW·h	0.09	0.71	0.06				
	其他材料费					-	75.43	-			
	材料费小计					-	75.55	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 31 页　共 108 页

项目编码		011406001009	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	27.75
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.001		5.39	0.01		
	其他材料费							-	8.55	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 32 页　共 108 页

项目编码	011406001010	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	37.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 33 页　共 108 页

项目编码		011103003004	项目名称		PVC楼地面		计量单位	m2	工程量	55.95
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1563.54	3296.26		249.91	15.64	32.96		2.5
11-9 + 11-10	水泥基自流平砂浆面层4mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1582.16	1576.98	16.29	254.38	15.82	15.77	0.16	2.55
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06
人工单价		小计						43.1	49.14	0.63	7.11
144.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.0017			5.39	0.01		
	其他材料费							-	49.13	-	
	材料费小计							-	49.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 34 页　共 108 页

项目编码		011207001003	项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	9.83
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
12-137	墙饰面 夹板、卷材基层 胶合板基层 5mm	100m2	0.02	623.41	1473.86	48.57	126.48	12.47	29.48	0.97	2.53
12-116	墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内	100m2	0.01	1077.39	1825.61	6.57	218.44	10.77	18.26	0.07	2.18
人工单价		小计						34.15	56.3	1.04	6.72
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								98.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3			0.001	5.39	0.01		
	电			kW·h			0.2346	0.71	0.17		
	其他材料费							-	56.1	-	
	材料费小计							-	56.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 35 页　共 108 页

项目编码		011207001004	项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	7.63
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
12-137	墙饰面 夹板、卷材基层 胶合板基层 5mm	100m2	0.02	623.41	1473.86	48.57	126.48	12.47	29.48	0.97	2.53
12-116	墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内	100m2	0.01	1077.39	1825.61	6.57	218.44	10.77	18.26	0.07	2.18
人工单价		小计						34.15	56.3	1.04	6.72
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								98.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3			0.001	5.39	0.01		
	电			kW·h			0.2346	0.71	0.17		
	其他材料费							-	56.1	-	
	材料费小计							-	56.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 36 页　共 108 页

项目编码	011208001001	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	4.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199 R*1.2	乳胶漆 室内 墙面 二遍 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊 人工*1.2	100m2	0.01	1309.61	856.02		200.22	13.1	8.56		2.01
12-137	墙饰面 夹板、卷材基层 胶合板基层 5mm	100m2	0.02	623.41	1473.86	48.57	126.48	12.47	29.48	0.97	2.53
12-116	墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内	100m2	0.01	1077.39	1825.61	6.57	218.44	10.77	18.26	0.07	2.18
人工单价		小计						36.34	56.3	1.04	6.72
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	电	kW·h	0.2346	0.71	0.17		
	其他材料费			-	56.1	-	
	材料费小计			-	56.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 37 页　共 108 页

项目编码	011406001011	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	62.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 38 页　共 108 页

项目编码	011406001012	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	69.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 39 页　共 108 页

项目编码	010808007001	项目名称	成品木门窗套	计量单位	m2	工程量	1.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-92 换	门窗套(筒子板) 面层 枘木胶合板	10m2	0.1	142.8	114.72	4.39	1.24	14.28	11.47	0.44	0.12
14-97 换	其他木材面 刷底油 调和漆二遍	100m2	0.01	1316.33	467.28		1.24	13.16	4.67		0.02
人工单价		小计						27.44	16.14	0.44	0.14
137.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	16.15	-	
	材料费小计			-	16.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 40 页　共 108 页

项目编码	011103003005	项目名称	PVC楼地面	计量单位	m2	工程量	93.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1563.54	3296.26		249.91	15.64	32.96		2.5
11-9 + 11-10	水泥基自流平砂浆面层4mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1582.16	1576.98	16.29	254.38	15.82	15.77	0.16	2.55
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06
人工单价		小计						43.1	49.14	0.63	7.11
144.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0017	5.39	0.01		
	其他材料费			-	49.13	-	
	材料费小计			-	49.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 41 页　共 108 页

项目编码		011207001005	项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	14.8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
12-137	墙饰面 夹板、卷材基层 胶合板基层 5mm	100m2	0.02	623.41	1473.86	48.57	126.48	12.47	29.48	0.97	2.53
12-116	墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内	100m2	0.01	1077.39	1825.61	6.57	218.44	10.77	18.26	0.07	2.18
人工单价		小计						34.15	56.3	1.04	6.72
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								98.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3			0.001	5.39	0.01		
	电			kW·h			0.2346	0.71	0.17		
	其他材料费							-	56.1	-	
	材料费小计							-	56.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 42 页　共 108 页

项目编码	011208001002	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	6.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199 R*1.2	乳胶漆 室内 墙面 二遍 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊 人工*1.2	100m2	0.01	1309.61	856.02		200.22	13.1	8.56		2.01
12-137	墙饰面 夹板、卷材基层 胶合板基层 5mm	100m2	0.02	623.41	1473.86	48.57	126.48	12.47	29.48	0.97	2.53
12-116	墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内	100m2	0.01	1077.39	1825.61	6.57	218.44	10.77	18.26	0.07	2.18
人工单价		小计						36.34	56.3	1.04	6.72
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	电	kW·h	0.2346	0.71	0.17		
	其他材料费			-	56.1	-	
	材料费小计			-	56.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 43 页　共 108 页

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	92.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-217	铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件) 规格125mm*125mm*4.5mm	100m2	0.01	1055.01	3876.32	165.08	242.6	10.55	38.76	1.65	2.42
人工单价		小计						10.55	38.76	1.65	2.42
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.1231	0.71	0.09		
	其他材料费			-	38.68	-	
	材料费小计			-	38.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 44 页　共 108 页

项目编码	011406001013	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	89.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 45 页　共 108 页

项目编码		011406001014	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	15.62
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.001		5.39	0.01		
	其他材料费							-	8.55	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 46 页　共 108 页

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	18.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	143.59	99.25		29.13	1.44	0.99		0.29
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2682.49	6592.52	79.11	436.08	26.82	65.93	0.79	4.36
人工单价		小计						28.26	66.92	0.79	4.65
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0233	5.39	0.13		
	电	kW·h	0.0906	0.71	0.06		
	水泥 42.5	t	0.0017	374.25	0.64		
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0204	402.39	8.21		
	其他材料费			-	57.9	-	
	材料费小计			-	66.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 47 页　共 108 页

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	1.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m2	0.01	5497.53	3783.75	93.06	887.25	54.98	37.84	0.93	8.87
人工单价		小计						54.98	37.84	0.93	8.87
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.022	5.39	0.12		
	电	kW·h	0.0906	0.71	0.06		
	其他材料费			-	37.64	-	
	材料费小计			-	37.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 48 页　共 108 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1395.73	599.32	64.45	290.7	13.96	5.99	0.64	2.91
人工单价		小计						13.96	5.99	0.64	2.91
153.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0089	5.39	0.05		
	其他材料费			-	5.95	-	
	材料费小计			-	6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 49 页　共 108 页

项目编码	011406001015	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	48.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 50 页　共 108 页

项目编码	011406001016	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	17.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 51 页　共 108 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1085.73	3630.44		199.23	10.86	36.3		1.99
12-21 换	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚 换为【干混抹灰砂浆DP M20】	100m2	0.01	1395.73	641.56	64.45	290.7	13.96	6.42	0.64	2.91
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5 换为【玻璃纤维网格布(耐碱)】 换为【干混地面砂浆DS M15】	100m2	0.01	335.83	552.22	11.33	66.25	3.36	5.52	0.11	0.66
人工单价		小计						28.18	48.24	0.75	5.56
149.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.01	5.39	0.05		
	干混抹灰砂浆 DP M15	m3	0.0101	371.85	3.76		
	干混抹灰砂浆 DP M20	m3	0.0067	389.82	2.61		
	干混地面砂浆 DS M15	m3	0.0051	384.43	1.96		
	其他材料费			-	39.85	-	
	材料费小计			-	48.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 52 页　共 108 页

项目编码		011103003006		项目名称		PVC楼地面		计量单位		m2	工程量	84.16
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1563.54	3296.26		249.91	15.64	32.96		2.5	
11-9 + 11-10	水泥基自流平砂浆面层4mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1582.16	1576.98	16.29	254.38	15.82	15.77	0.16	2.55	
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06	
人工单价		小计						43.1	49.14	0.63	7.11	
144.83元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								99.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.0017	5.39	0.01			
	其他材料费							-	49.13	-		
	材料费小计							-	49.15	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 53 页　共 108 页

项目编码	011105003003	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m2	0.01	5497.53	3783.75	93.06	887.25	54.98	37.84	0.93	8.87
人工单价		小计						54.98	37.84	0.93	8.87
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.022	5.39	0.12		
	电	kW·h	0.0906	0.71	0.06		
	其他材料费			-	37.64	-	
	材料费小计			-	37.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 54 页　共 108 页

项目编码	011406001017	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	159.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 55 页　共 108 页

项目编码	011406001018	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	97.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 56 页　共 108 页

项目编码		011103003007		项目名称		PVC楼地面		计量单位		m2	工程量	73.13
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1563.54	3296.26		249.91	15.64	32.96		2.5	
11-9 + 11-10	水泥基自流平砂浆面层4mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1582.16	1576.98	16.29	254.38	15.82	15.77	0.16	2.55	
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06	
人工单价		小计						43.1	49.14	0.63	7.11	
144.83元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								99.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.0017	5.39	0.01			
	其他材料费							-	49.13	-		
	材料费小计							-	49.15	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 57 页　共 108 页

项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	85.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4479.92	4215.13	83.98	918.51	44.8	42.15	0.84	9.18
人工单价		小计						44.8	42.15	0.84	9.18
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.01	5.39	0.05		
	电	kW·h	0.09	0.71	0.06		
	其他材料费			-	42.02	-	
	材料费小计			-	42.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 58 页　共 108 页

项目编码	011406001019	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	80.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 59 页　共 108 页

项目编码		011406001020		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量	84.14
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5		
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5		
153.53元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）
	水			m3		0.001		5.39	0.01				
	其他材料费							-	8.55		-		
	材料费小计							-	8.57		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 60 页　共 108 页

项目编码		011103003008	项目名称		PVC楼地面		计量单位	m2	工程量	55.95
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1563.54	3296.26		249.91	15.64	32.96		2.5
11-9 + 11-10	水泥基自流平砂浆面层4mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1582.16	1576.98	16.29	254.38	15.82	15.77	0.16	2.55
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06
人工单价		小计						43.1	49.14	0.63	7.11
144.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.0017			5.39	0.01		
	其他材料费							-	49.13	-	
	材料费小计							-	49.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 61 页　共 108 页

项目编码	011105003004	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	2.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m2	0.01	5497.53	3783.75	93.06	887.25	54.98	37.84	0.93	8.87
人工单价		小计						54.98	37.84	0.93	8.87
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.022	5.39	0.12		
	电	kW·h	0.0906	0.71	0.06		
	其他材料费			-	37.64	-	
	材料费小计			-	37.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 62 页　共 108 页

项目编码		011406001021	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	84.47
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.001			5.39	0.01		
	其他材料费							-	8.55	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 63 页　共 108 页

项目编码		011406001022	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	69.27
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.001		5.39	0.01		
	其他材料费							-	8.55	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 64 页　共 108 页

项目编码	010401012002	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32 换	零星砌体 普通砖换为【加气混凝土砌块600mm*240mm*180mm】	10m3	0.1	2095.45	2337.8	49.79	472.09	209.55	233.78	4.98	47.21
人工单价		小计						209.55	233.78	4.98	47.21
127.3元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								495.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.11	5.39	0.59		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2142	353.89	75.8		
	加气混凝土砌块 600mm*240mm*180mm	m3	0.83	189.62	157.38		
	材料费小计			-	233.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 65 页　共 108 页

项目编码	010401012003	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.175	143.59	99.25		29.13	25.13	17.37		5.09
11-83	台阶装饰 陶瓷地面砖	100m2	0.175	4434.18	6838.97	117.02	719.36	775.98	1196.82	20.48	125.89
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.175	319.82	3099.88		61.84	55.97	542.48		10.82
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	402.68	3008.89		123.1	40.27	300.89		12.31
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.1	2095.45	3020.18	49.79	472.09	209.55	302.02	4.98	47.21
人工单价		小计						1106.9	2359.58	25.46	201.32
145.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3693.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.1413	5.39	6.15		
	电	kW·h	2.226	0.71	1.58		
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	294.41	297.35		
	水泥 42.5	t	0.0289	374.25	10.82		
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.5283	402.39	212.58		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2142	353.89	75.8		
	其他材料费			-	1755.29	-	
	材料费小计			-	2359.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 66 页　共 108 页

项目编码		011102003003	项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	15.33
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2682.49	6592.52	79.11	436.08	26.82	65.93	0.79	4.36
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	319.82	3099.88		61.84	3.2	31		0.62
人工单价		小计						30.02	96.93	0.79	4.98
149.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0235		5.39	0.13		
	电			W·h		0.0906		0.71	0.06		
	干混地面砂浆 DS M20			m3		0.0204		402.39	8.21		
	其他材料费							-	88.52	-	
	材料费小计							-	96.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 67 页　共 108 页

项目编码		011108003002	项目名称		块料零星项目		计量单位	m2	工程量	13.58
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-87	零星装饰项目 陶瓷地面砖	100m2	0.01	7422.72	4703.67	93.06	1194.98	74.23	47.04	0.93	11.95
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm 厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	319.82	3099.88		61.84	3.2	31		0.62
人工单价		小计						77.43	78.04	0.93	12.57
152.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								168.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0265		5.39	0.14		
	电			W·h		0.114		0.71	0.08		
	干混地面砂浆 DS M20			3		0.0204		402.39	8.21		
	其他材料费							-	69.6	-	
	材料费小计							-	78.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 68 页　共 108 页

项目编码		011108003003	项目名称		块料零星项目		计量单位	m2	工程量	3.06
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-87	零星装饰项目 陶瓷地面砖	100m2	0.01	7422.72	4703.67	93.06	1194.98	74.23	47.04	0.93	11.95
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm 厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	319.82	3099.88		61.84	3.2	31		0.62
人工单价		小计						77.43	78.04	0.93	12.57
152.14元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								168.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0265		5.39	0.14		
	电			W·h		0.114		0.71	0.08		
	干混地面砂浆 DS M20			3		0.0204		402.39	8.21		
	其他材料费							-	69.6	-	
	材料费小计							-	78.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 69 页　共 108 页

项目编码		011204003005	项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	54.19
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4479.92	4215.13	83.98	918.51	44.8	42.15	0.84	9.18
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	411.19	3340.41		79.51	4.11	33.4		0.79
人工单价		小计						48.91	75.55	0.84	9.97
150.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								135.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0105		5.39	0.06		
	电			kW·h		0.09		0.71	0.06		
	其他材料费							-	75.43	-	
	材料费小计							-	75.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 70 页　共 108 页

项目编码	011406001023	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	37.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 71 页　共 108 页

项目编码	011406001024	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	27.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 72 页　共 108 页

项目编码		011103003009		项目名称		PVC楼地面		计量单位		m2	工程量	7.12
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1563.54	3296.26		249.91	15.64	32.96		2.5	
11-9 + 11-10	水泥基自流平砂浆面层4mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1582.16	1576.98	16.29	254.38	15.82	15.77	0.16	2.55	
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06	
人工单价		小计						43.1	49.14	0.63	7.11	
144.83元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								99.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.0017	5.39	0.01			
	其他材料费							-	49.13	-		
	材料费小计							-	49.15	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 73 页　共 108 页

项目编码		011106009002	项目名称		PVC楼梯面层		计量单位	m2	工程量	41.34
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-78	楼梯面层 塑料板面层	100m2	0.01	2714.65	6441.44		433.96	27.15	64.41		4.34
11-9 + 11-10	水泥基自流平砂浆面层4mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1582.16	1576.98	16.29	254.38	15.82	15.77	0.16	2.55
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06
人工单价		小计						54.61	80.59	0.63	8.95
146.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								144.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0017	5.39	0.01		
	其他材料费							-	80.58	-	
	材料费小计							-	80.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 74 页　共 108 页

项目编码	011204003006	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	39.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4479.92	4215.13	83.98	918.51	44.8	42.15	0.84	9.18
人工单价		小计						44.8	42.15	0.84	9.18
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.01	5.39	0.05		
	电	kW·h	0.09	0.71	0.06		
	其他材料费			-	42.02	-	
	材料费小计			-	42.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 75 页　共 108 页

项目编码	011406001025	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	85.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 76 页　共 108 页

项目编码	011406001026	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	54.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 77 页　共 108 页

项目编码		011103003010		项目名称		PVC楼地面		计量单位		m2	工程量	92.7
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1563.54	3296.26		249.91	15.64	32.96		2.5	
11-9 + 11-10	水泥基自流平砂浆面层4mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1582.16	1576.98	16.29	254.38	15.82	15.77	0.16	2.55	
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06	
人工单价		小计						43.1	49.14	0.63	7.11	
144.83元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								99.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.0017	5.39	0.01			
	其他材料费							-	49.13	-		
	材料费小计							-	49.15	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 78 页　共 108 页

项目编码		011105003005	项目名称		块料踢脚线		计量单位	m2	工程量	5.03
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m2	0.01	5497.53	3783.75	93.06	887.25	54.98	37.84	0.93	8.87
人工单价		小计						54.98	37.84	0.93	8.87
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.022		5.39	0.12		
	电			kW·h		0.0906		0.71	0.06		
	其他材料费							-	37.64	-	
	材料费小计							-	37.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 79 页　共 108 页

项目编码		011207001006	项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	24.62
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
12-137	墙饰面 夹板、卷材基层 胶合板基层 5mm	100m2	0.02	623.41	1473.86	48.57	126.48	12.47	29.48	0.97	2.53
12-116	墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内	100m2	0.01	1077.39	1825.61	6.57	218.44	10.77	18.26	0.07	2.18
人工单价		小计						34.15	56.3	1.04	6.72
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								98.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3			0.001	5.39	0.01		
	电			kW·h			0.2346	0.71	0.17		
	其他材料费							-	56.1	-	
	材料费小计							-	56.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 80 页　共 108 页

项目编码		011406001027	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	85.04
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.001		5.39	0.01		
	其他材料费							-	8.55	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 81 页　共 108 页

项目编码	011406001028	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 82 页　共 108 页

项目编码		011502002005	项目名称		木质装饰线		计量单位	m	工程量	6.4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-33	木装饰线 顶角线 宽度 ≤100mm	100m	0.01	441.94	2216.21	4.69	70.55	4.42	22.16	0.05	0.71
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.0015	1091.34	856.02		200.22	1.64	1.28		0.3
人工单价		小计						6.06	23.44	0.05	1.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0002		5.39			
	其他材料费							-	23.44	-	
	材料费小计							-	23.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 83 页　共 108 页

项目编码		011103003011		项目名称		PVC楼地面		计量单位		m2	工程量	262.11
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1563.54	3296.26		249.91	15.64	32.96		2.5	
11-9 + 11-10	水泥基自流平砂浆面层4mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1582.16	1576.98	16.29	254.38	15.82	15.77	0.16	2.55	
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06	
人工单价		小计						43.1	49.14	0.63	7.11	
144.83元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								99.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.0017	5.39	0.01			
	其他材料费							-	49.13	-		
	材料费小计							-	49.15	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 84 页　共 108 页

项目编码	011105003006	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	15.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m2	0.01	5497.53	3783.75	93.06	887.25	54.98	37.84	0.93	8.87
人工单价		小计						54.98	37.84	0.93	8.87
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.022	5.39	0.12		
	电	kW·h	0.0906	0.71	0.06		
	其他材料费			-	37.64	-	
	材料费小计			-	37.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 85 页　共 108 页

项目编码	011406001029	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	458.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 86 页　共 108 页

项目编码		011406001030		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量	307.42
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5		
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5		
153.53元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）
	水			m3		0.001		5.39	0.01				
	其他材料费							-	8.55		-		
	材料费小计							-	8.57		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 87 页　共 108 页

项目编码	011204003007	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	4.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4479.92	4215.13	83.98	918.51	44.8	42.15	0.84	9.18
人工单价		小计						44.8	42.15	0.84	9.18
153.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.01	5.39	0.05		
	电	kW·h	0.09	0.71	0.06		
	其他材料费			-	42.02	-	
	材料费小计			-	42.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 88 页　共 108 页

项目编码	011406001031	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	111.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 89 页　共 108 页

项目编码		011406001032		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量	47.66
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5		
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5		
153.53元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）
	水			m3		0.001		5.39	0.01				
	其他材料费							-	8.55		-		
	材料费小计							-	8.57		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 90 页　共 108 页

项目编码		011103003012		项目名称		PVC楼地面		计量单位		m2	工程量	73.13
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1563.54	3296.26		249.91	15.64	32.96		2.5	
11-9 + 11-10	水泥基自流平砂浆面层4mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1582.16	1576.98	16.29	254.38	15.82	15.77	0.16	2.55	
10-276	隔离层 基层打磨混凝土面墙面、楼地面	100m2	0.01	1163.96	40.8	46.84	206.23	11.64	0.41	0.47	2.06	
人工单价		小计						43.1	49.14	0.63	7.11	
144.83元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								99.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.0017	5.39	0.01			
	其他材料费							-	49.13	-		
	材料费小计							-	49.15	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 91 页　共 108 页

项目编码	011204003008	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	85.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4479.92	4215.13	83.98	918.51	44.8	42.15	0.84	9.18
人工单价		小计						44.8	42.15	0.84	9.18
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.01	5.39	0.05		
	电	kW·h	0.09	0.71	0.06		
	其他材料费			-	42.02	-	
	材料费小计			-	42.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 92 页　共 108 页

项目编码		011406001033		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量	80.43
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
14-199	乳胶漆 室内 墙面二遍	100m2	0.01	1091.34	856.02		200.22	10.91	8.56		2.01		
人工单价		小计						10.91	8.56		2.01		
153.53元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）
	水			m3		0.001		5.39	0.01				
	其他材料费							-	8.55		-		
	材料费小计							-	8.57		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 93 页　共 108 页

项目编码	011406001034	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	84.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1364.12	856.02		250.21	13.64	8.56		2.5
人工单价		小计						13.64	8.56		2.5
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	8.55	-	
	材料费小计			-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 94 页　共 108 页

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤150mm 砂浆	10m3	0.1	1081.49	2119.83	16.52	243.9	108.15	211.98	1.65	24.39
人工单价		小计						108.15	211.98	1.65	24.39
126.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								346.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.04	5.39	0.22		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.071	353.89	25.13		
	其他材料费			-	186.64	-	
	材料费小计			-	211.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 95 页　共 108 页

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	5.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-45 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆	10m3	0.1	1081.49	2114.76	16.52	95.45	108.15	211.48	1.65	9.54
人工单价		小计						108.15	211.48	1.65	9.54
126.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								330.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.04	5.39	0.22		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.071	353.89	25.13		
	其他材料费			-	186.13	-	
	材料费小计			-	211.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 96 页　共 108 页

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-297	预制混凝土模板 过梁 木模板	100m2	0.1074	4073.47	1064.27	2.61	1245.9	437.52	114.31	0.28	133.82
5-59 换	预制混凝土 过梁 换为【预拌细石混凝土C20】	10m3	0.1	658.84	3242.56		201.6	65.88	324.26		20.16
人工单价		小计						503.4	438.57	0.28	153.98
125.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1096.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5	t	0.0121	314.37	3.8		
	水	m3	0.3668	5.39	1.98		
	砂子 中粗砂	m3	0.0205	200.6	4.1		
	电	kW·h	0.15	0.71	0.11		
	预拌细石混凝土 C20	m3	1.01	314.37	317.51		
	其他材料费			-	111.14	-	
	材料费小计			-	438.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 97 页　共 108 页

项目编码		010515001001	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.076
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	995.16	3419.01	21.59	304.4	995.16	3419.01	21.59	304.4
人工单价		小计						995.16	3419.01	21.59	304.4
125.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4740.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	3419.01	-	
	材料费小计					-	3419.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 98 页　共 108 页

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	88.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1395.73	599.32	64.45	290.7	13.96	5.99	0.64	2.91
人工单价		小计						13.96	5.99	0.64	2.91
153.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0089	5.39	0.05		
	其他材料费			-	5.95	-	
	材料费小计			-	6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 99 页　共 108 页

项目编码	011210006001	项目名称	其他隔断	计量单位	m2	工程量	16.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	519.35	3.18		105.44	51.94	0.32		10.54
人工单价		小计						51.94	0.32		10.54
153.54元/工日		未计价材料费						38.68			
清单项目综合单价								101.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水磨石板隔断	m2	1.02	37.92	38.68		
	其他材料费			-	0.32	-	
	材料费小计			-	39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 100 页　共 108 页

项目编码	011406001035	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	44.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1289.37	666.24		236.55	12.89	6.66		2.36
人工单价		小计						12.89	6.66		2.36
153.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	5.39	0.01		
	其他材料费			-	6.66	-	
	材料费小计			-	6.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 101 页　共 108 页

项目编码		011406001036	项目名称		真石漆外墙		计量单位	m2	工程量	292.82
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4103.8	4503.54		752.82	41.04	45.04		7.53
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰打底 墙面界面剂	100m2	0.01	143.67	48.84	4.43	29.67	1.44	0.49	0.04	0.3
人工单价		小计						42.48	45.53	0.04	7.83
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								95.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.0053			5.39	0.03		
	其他材料费							-	45.49	-	
	材料费小计							-	45.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 102 页　共 108 页

项目编码		011501004001	项目名称		储物柜一		计量单位	m2	工程量	51.3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-150	墙饰面 面层 木质饰面板 墙面、墙裙	100m2	0.01	738.12	3178.62	66.3	149.67	7.38	31.79	0.66	1.5
12-139	墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层	100m2	0.01	763.81	3696.75	58.79	155.07	7.64	36.97	0.59	1.55
12-139	墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层	100m2	0.01	763.81	3696.75	58.79	155.07	7.64	36.97	0.59	1.55
11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.01	2685.97	21298.01	79.11	436.51	26.86	212.98	0.79	4.36
人工单价		小计						49.52	318.71	2.63	8.96
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								379.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.023			5.39	0.12		
	电			kW·h	0.1107			0.71	0.08		
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0204			402.39	8.21		
	其他材料费							-	310.29	-	
	材料费小计							-	318.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 103 页　共 108 页

项目编码		011501004002	项目名称		储物柜二		计量单位	m2	工程量	12.6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-150	墙饰面 面层 木质饰面板 墙面、墙裙	100m2	0.01	738.12	3178.62	66.3	149.67	7.38	31.79	0.66	1.5
12-139	墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层	100m2	0.01	763.81	3696.75	58.79	155.07	7.64	36.97	0.59	1.55
12-139	墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层	100m2	0.01	763.81	3696.75	58.79	155.07	7.64	36.97	0.59	1.55
11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.01	2685.97	21298.01	79.11	436.51	26.86	212.98	0.79	4.36
人工单价		小计						49.52	318.71	2.63	8.96
153.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								379.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.023			5.39	0.12		
	电			kW·h	0.1107			0.71	0.08		
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0204			402.39	8.21		
	其他材料费							-	310.29	-	
	材料费小计							-	318.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 104 页　共 108 页

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	31.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-93换	护窗 不锈钢栏杆 不锈钢扶手 换为【不锈钢装饰圆管63.5*2】	10m	0.1	547.41	1139.32	18.53	87.55	54.74	113.93	1.85	8.75
人工单价		小计						54.74	113.93	1.85	8.75
153.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								179.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	113.93	-	
	材料费小计			-	113.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 105 页　共 108 页

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	2.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	0.9346	28.06	1.92		4.45	26.22	1.79		4.16
15-115	大理石洗漱台 >1m2	10m2	0.1	2316.43	1735.24	8.64	370.2	231.64	173.52	0.86	37.02
人工单价		小计						257.86	175.31	0.86	41.18
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								475.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0093	5.39	0.05		
	电	kW·h	1.3187	0.71	0.94		
	其他材料费			-	174.33	-	
	材料费小计			-	175.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 106 页　共 108 页

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	3.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-118	盥洗室台镜 带框 >1.0m2	10m2	0.1	426.64	855.56		68.22	42.66	85.56		6.82
人工单价		小计						42.66	85.56		6.82
153.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								135.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	85.56	-	
	材料费小计			-	85.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 107 页　共 108 页

项目编码		011701003001		项目名称	里脚手架			计量单位	m2		工程量	2746.71
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补充子目1	里脚手架	m2	1		6.72				6.72			
人工单价		小计							6.72			
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								6.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6.72		-	
	材料费小计							-	6.72		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 108 页　共 108 页

项目编码		011701008001		项目名称		外装饰吊篮		计量单位		m2		工程量	311
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补充子目2	外装饰吊篮	m2	1		2.8				2.8				
人工单价		小计							2.8				
0元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		2.8		-	
	材料费小计							-		2.8		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		13129.5			
2	01	其他措施费（费率类）			6040.72			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1510.18			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	3020.36			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1510.18			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：土建改造工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	16279.81		16279.81
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	16279.81		16279.81
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	572343.90	9	51510.95

主要材料价格表

工程名称： 土建改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04010129	水泥	32.5	t	0.075448	314.37	23.72
2	04010133	水泥	42.5	t	0.240868	374.25	90.14
3	04030143	砂子	中粗砂	m3	0.18231	200.6	36.57
4	04150121	加气混凝土砌块	600mm*240mm*180mm	m3	1.6268	189.62	308.47
5	13330105	SBS改性沥青防水卷材	4厚	m2	923.599872	28.44	26267.18
6	34110103	电		kW·h	150.030384	0.71	106.52
7	34110117	水		m3	22.806654	5.39	122.93
8	80210555	预拌混凝土	C15	m3	1.984448	294.41	584.24
9	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3	0.8181	314.37	257.19
10	80010543@1	干混抹灰砂浆	DP M15	m3	0.009072	371.85	3.37
11	80010543@2	干混抹灰砂浆	DP M20	m3	0.006048	389.82	2.36
12	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	1.373066	353.89	485.91
13	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	5.837736	402.39	2349.05
14	80010751@1	干混地面砂浆	DS M15	m3	0.004608	384.43	1.77

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	21445.33	
1.1	其他拆除	3450.71	
1.2	楼梯间拆除	2599.82	
1.3	走廊拆除	3312.66	
1.4	办公室拆除	2585.96	
1.5	教室拆除	9496.18	
1.6	屋面拆除		
2	措施项目	3395.9	
2.1	其中：安全文明施工费	2326.39	
2.2	其他措施费（费率类）	1069.51	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2885.52	—
4.1	定额规费	2885.52	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	27726.75	
6	增值税	2495.41	—
7	含税工程造价合计	30222.16	
投标报价合计=1+2+3+4+6		30,222.16	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他拆除					3450.71	
1	011601001001	砖砌体拆除	1.拆除零星砌体 2.建筑垃圾外运，运距：自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m3	3.66	74.04	270.99	
2	011601001002	砖砌体拆除	1.拆除高度:2.9m 2.墙体材质：轻质隔墙 3.建筑垃圾外运，运距：自行考虑 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m3	4.32	46.92	202.69	
3	011602001002	混凝土构件拆除	1.拆除2层混凝土门槛 2.建筑垃圾外运，运距：自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m3	0.02	350	7	
4	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.楼梯[木扶手拆[，参照12YJ8第[6页10 2.建筑[垃]外运，[运距：[考虑 3.未尽事宜详见施[工图纸及相关规[	[	31.6	3.77	119.13	
5	011610001001	木门窗拆除	1.[窗洞口尺寸]:M0818、M1030 2.拆除木门及亮窗上钢筋防盗网 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	樘	29	23.64	685.56	
6	011610002001	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:C0820、C1720、C1706、C1820 2.拆除铝合金窗及钢筋防盗网 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	樘	84	23.64	1985.76	
7	011610002002	金属门窗拆除	1.部位：楼梯间处铁艺大门 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	樘	4	26.86	107.44	
8	011612001001	管道拆除	1.拆除雨水管 2.建筑垃圾外运，运距：自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m	43.2	1.67	72.14	
本页小计							3450.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					3450.71	
		楼梯间拆除					2599.82	
1	011605002008	立面块料拆除	1.部位：1-3层楼梯间墙裙,做法参照12YJ1第72页裙3A 2.拆除材质：釉面砖墙裙 3.建筑垃圾外运，运距：自行考虑 4.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	117.58	9.95	1169.92	
2	011608002013	铲除涂料面	1.部位:天棚面层，做法参照12YJ1第108页涂304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	157.92	3.51	554.3	
3	011608002014	铲除涂料面	1.部位：1-3层楼梯间墙面，做法参照12YJ1第108页涂304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	249.46	3.51	875.6	
		分部小计					2599.82	
		走廊拆除					3312.66	
1	011602001003	混凝土构件拆除	1.部位：首层走廊地面拆除（拆除至楼梯踏步位置),做法参照12YJ1第25页地102，拆除第1.2项 2.建筑垃圾外运，运距：自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m3	3.48	270.48	941.27	
2	011605002007	立面块料拆除	1.部位：1层走廊面砖墙裙，做法参照12YJ1第72页裙3A 2.建筑垃圾外运，运距：自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	32.69	7.82	255.64	
本页小计							3796.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011608002010	铲除涂料面	1.部位：1-3层走廊墙面,做法参照12YJ1第108页涂304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	165.94	3.51	582.45	
4	011608002011	铲除涂料面	1.部位：2层、3层走廊墙裙，做法参照12YJ1第71页裙2，第3、4、5项 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	64.46	3.51	226.25	
5	011608002012	铲除涂料面	1.部位:天棚面层，做法参照12YJ1第108页涂304 2.其他未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	258.9	3.51	908.74	
6	011608002015	铲除涂料面	1.部位：2层、3层走廊砖墙栏杆墙裙，做法参照12YJ1第71页[illegible]拆除，第3、4[illegible]项 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	113.48	3.51	398.31	
		分部小计					3312.66	
		办公室拆除					2585.96	
1	011605001001	平面块料拆除	1.拆除部位：办公室1层地面，做法参照12YJ1第32页地201，拆除第1.2.3项 2.建筑垃圾外运，运距：自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	56.65	8.31	470.76	
2	011605002003	立面块料拆除	1.部位：办公室面砖踢脚线，做法参照12YJ1第61页踢3A 2.建筑垃圾外运，运距：自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	4.53	7.82	35.42	
本页小计							2621.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011608002004	铲除涂料面	1.部位：办公室墙面,做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	401.34	3.51	1408.7	
4	011608002005	铲除涂料面	1.部位：2层办公室墙裙，做法参照12YJ1第71页裙2，拆除第3、4、5项 2.其他未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	22.68	3.51	79.61	
5	011608002009	铲除涂料面	1.部位:天棚面层，做法参照12YJ1第108页涂304 2.其他未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	168.51	3.51	591.47	
		分部小计					2585.96	
		教室拆除					9496.18	
1	011602001001	混凝土构件拆除	1.部位：拆除150厚混凝土讲台 2.建筑垃圾外运，运距：自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m3	7.2	270.48	1947.46	
2	011605001002	平面块料拆除	1.拆除部位：3层8轴~11轴交A轴~B轴教室地砖地面做法参照12YJ1第32页地201，拆除第1.2.3项 2.建筑垃圾外运，运距：自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	49.79	8.31	413.75	
本页小计							4440.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011605001003	平面块料拆除	1.拆除部位：3层2~5轴交A~B轴教室楼面拆至同走廊楼面高 2.教室楼面做法为： 1）素水泥浆一道 2）最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 3）1.5厚合成高分子防水涂料 4）50厚1:3干硬性水泥砂浆 5）10厚地砖铺实拍平 3.建筑垃圾外运，运距：自行考虑 5.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	56.19	11.39	640	
4	011605002006	立面块料拆除	1.部位：3层8轴~11轴交A~B轴教室面砖墙裙拆除，做法参照12YJ1第71页裙3A，拆除第2、3、4项 2.建筑垃圾外运，运距：自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	28.72	9.45	271.4	
5	011608002006	铲除涂料面	1.部位：教室墙面，做法参照12YJ1第108页304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	544.71	3.51	1911.93	
6	011608002007	铲除涂料面	1.部位：教室墙裙，做法详见12YJ1第71页裙2,拆除3、4、5项 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	298.92	3.51	1049.21	
7	011608002008	铲除涂料面	1.部位:天棚面层，做法参照12YJ1第108页涂304 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m2	749.73	3.51	2631.55	
本页小计							6504.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	01B001	拆除黑板	1.教室内黑板拆除 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	套	20	18.57	371.4	
9	01B002	拆除桌子及水管	1.部位：3层2~5轴交A~B轴教室内桌子及水管拆除 2.未尽事宜详见施工图纸及相关规范	张	13	19.96	259.48	
		分部小计					9496.18	
		屋面拆除						
		分部小计						
		措施项目						
本页小计							630.88	
合　计							21445.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页　共 31 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量	3.66
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙	m3	1	63.48			10.56	63.48			10.56		
人工单价		小计						63.48			10.56		
95.7元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								74.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 2 页　共 31 页

项目编码		011601001002		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	4.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-7	砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	1	40.19			6.73	40.19			6.73
人工单价		小计						40.19			6.73
95.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 3 页　共 31 页

项目编码		011602001002	项目名称		混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	0.02
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-18	现浇钢筋混凝土构件拆除 小型构件	m3	1	298.37	2.12		49.38	298.37	2.12		49.38
人工单价		小计						298.37	2.12		49.38
95.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								350			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电			kW·h		2.98		0.71	2.12		
	材料费小计							-	2.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 4 页　共 31 页

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	31.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-71	栏杆扶手拆除 木栏杆	10m	0.1	32.33			5.35	3.23			0.54
人工单价		小计						3.23			0.54
95.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 5 页　共 31 页

项目编码		011610001001	项目名称		木门窗拆除		计量单位	樘	工程量	29
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75 R*1.3	门窗拆除 整樘门窗面积在4m2以内者人工*1.3	10樘	0.1	209.56			26.74	20.96			2.68
人工单价		小计						20.96			2.68
95.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 6 页　共 31 页

项目编码		011610002001	项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	84
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75 R*1.3	门窗拆除 整樘门窗面积在4m2以内者人工*1.3	10樘	0.1	209.56			26.74	20.96			2.68
人工单价		小计						20.96			2.68
95.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 7 页　共 31 页

项目编码		011610002002		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75 R*1.5	门窗拆除 整樘门窗面积超过4m2者人工*1.5	10樘	0.1	241.8			26.74	24.18			2.68
人工单价		小计						24.18			2.68
95.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 8 页　共 31 页

项目编码		011612001001		项目名称		管道拆除		计量单位	m	工程量	43.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-91	塑料管拆除 φ100mm以内	10m	0.1	14.43			2.33	1.44			0.23
人工单价		小计						1.44			0.23
95.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 9 页　共 31 页

项目编码		011605002008	项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	117.58
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	65.48			10.83	6.55			1.09
16-124 + 16-125 * 4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000	10m3	0.003	336.5		372.78	63.12	1.01		1.12	0.19
人工单价		小计						7.56		1.12	1.28
95.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 10 页　共 31 页

项目编码		011608002013		项目名称		铲除涂料面		计量单位		m2		工程量	157.92
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	30.18			4.94	3.02			0.49		
人工单价		小计						3.02			0.49		
95.74元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 11 页　共 31 页

项目编码	011608002014	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	249.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	30.18			4.94	3.02			0.49
人工单价		小计						3.02			0.49
95.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 12 页　共 31 页

项目编码		011602001003	项目名称		混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	3.48
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-12	预制钢筋混凝土构件拆除 小型构件	m3	1	232.06			38.42	232.06			38.42
人工单价		小计						232.06			38.42
95.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								270.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 13 页　共 31 页

项目编码		011605002007	项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	32.69
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-49	块料面层铲除 楼地面 陶瓷锦砖面	10m2	0.1	67.14			11.11	6.71			1.11
人工单价		小计						6.71			1.11
95.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 14 页　共 31 页

项目编码		011608002010	项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	165.94
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	30.18			4.94	3.02			0.49
人工单价		小计						3.02			0.49
95.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 15 页　共 31 页

项目编码	011608002011	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	64.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	30.18			4.94	3.02			0.49
人工单价		小计						3.02			0.49
95.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 16 页　共 31 页

项目编码	011608002012	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	258.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	30.18			4.94	3.02			0.49
人工单价		小计						3.02			0.49
95.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 17 页　共 31 页

项目编码		011608002015		项目名称		铲除涂料面		计量单位		m2		工程量	113.48
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	30.18			4.94	3.02			0.49		
人工单价		小计						3.02			0.49		
95.74元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：土建拆除工程

项目编码		011605001001	项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	56.65
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	64.65			10.7	6.47			1.07
16-124 + 16-125 * 4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000	10m3	0.001	336.5		372.78	63.12	0.34		0.37	0.06
人工单价		小计						6.81		0.37	1.13
95.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 19 页　共 31 页

项目编码		011605002003	项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	4.53
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-49	块料面层铲除 楼地面 陶瓷锦砖面	10m2	0.1	67.14			11.11	6.71			1.11
人工单价		小计						6.71			1.11
95.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 20 页　共 31 页

项目编码	011608002004	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	401.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	30.18			4.94	3.02			0.49
人工单价		小计						3.02			0.49
95.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 21 页　共 31 页

项目编码		011608002005		项目名称		铲除涂料面		计量单位		m2		工程量	22.68
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	30.18			4.94	3.02			0.49		
人工单价		小计						3.02			0.49		
95.74元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 22 页　共 31 页

项目编码	011608002009	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	168.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	30.18			4.94	3.02			0.49
人工单价		小计						3.02			0.49
95.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 23 页　共 31 页

项目编码		011602001001		项目名称		混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	7.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-12	预制钢筋混凝土构件拆除 小型构件	m3	1	232.06			38.42	232.06			38.42
人工单价		小计						232.06			38.42
95.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								270.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 24 页　共 31 页

项目编码		011605001002	项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	49.79
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	64.65			10.7	6.47			1.07
16-124 + 16-125 * 4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000	10m3	0.001	336.5		372.78	63.12	0.34		0.37	0.06
人工单价		小计						6.81		0.37	1.13
95.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 25 页　共 31 页

项目编码		011605001003	项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	56.19
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	64.65			10.7	6.47			1.07
16-124 + 16-125 * 4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000	10m3	0.005	336.5		372.78	63.12	1.68		1.86	0.31
人工单价		小计						8.15		1.86	1.38
95.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 26 页　共 31 页

项目编码		011605002006	项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	28.72
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	65.48			10.83	6.55			1.09
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.003	336.5		207.1	59.81	1.01		0.62	0.18
人工单价		小计						7.56		0.62	1.27
95.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 27 页　共 31 页

项目编码		011608002006		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	544.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	30.18			4.94	3.02			0.49
人工单价		小计						3.02			0.49
95.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 28 页　共 31 页

项目编码		011608002007		项目名称		铲除涂料面		计量单位		m2		工程量	298.92
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	30.18			4.94	3.02			0.49		
人工单价		小计						3.02			0.49		
95.74元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 29 页　共 31 页

项目编码	011608002008	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	749.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	30.18			4.94	3.02			0.49
人工单价		小计						3.02			0.49
95.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 30 页　共 31 页

项目编码		01B001	项目名称		拆除黑板		计量单位	套	工程量	20
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材1	拆除黑板	套	1		18.57				18.57		
人工单价		小计							18.57		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	18.57	-	
	材料费小计							-	18.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 31 页　共 31 页

项目编码	01B002	项目名称	拆除桌子及水管	计量单位	张	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材2	拆除桌子及水管	张	1		19.96				19.96		
人工单价		小计							19.96		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	19.96	-	
	材料费小计			-	19.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2326.39			
2	01	其他措施费（费率类）			1069.51			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	267.38			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	534.75			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	267.38			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2885.52		2885.52
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2885.52		2885.52
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	27726.75	9	2495.41

主要材料价格表

工程名称： 土建拆除工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	34110103	电		kW·h	0.0596	0.71	0.04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	26968.92	
1.1	给水	8049	
1.2	排水	2557.82	
1.3	室外	16362.1	
2	措施项目	1353.94	
2.1	其中：安全文明施工费	878.01	
2.2	其他措施费（费率类）	342.32	
2.3	单价措施费	133.61	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	922.81	—
4.1	定额规费	922.81	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	29245.67	
6	增值税	2632.11	—
7	含税工程造价合计	31877.78	
投标报价合计=1+2+3+4+6		31,877.78	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水					8049	
		管子					4259.7	
1	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管De50 4.连接形式:电热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	100	24.65	2465	
2	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内涂塑钢管 DN40 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒	m	9	73.5	661.5	
3	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内涂塑钢管 DN32 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒	m	3.6	69.15	248.94	
4	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN25 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒	m	7.14	27.79	198.42	
5	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN20 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒	m	28.5	23.42	667.47	
本页小计							4241.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN15 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒	m	0.76	24.17	18.37	
		阀门					2515.43	
1	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹	个	2	85.26	170.52	
2	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹	个	2	48.49	96.98	
3	010401011001	砖检查井	1.[illegible]:D1000[illegible]门 [illegible] 2.其他：参考图集[illegible]2YS2-P[illegible]	座	1	2247.93	2247.93	
		套管					216.83	
1	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.其他:含钻洞、堵洞	个	1	53.53	53.53	
2	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.其他:含钻洞、堵洞	个	1	41.16	41.16	
3	031002003003	套管	1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.其他:含钻洞、堵洞	个	1	49.7	49.7	
4	031002003004	套管	1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.其他:含钻洞、堵洞	个	2	36.22	72.44	
本页小计							2750.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		洁具					1057.04	
1	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.其他:含打洞、堵洞	组	4	199.32	797.28	
2	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:成品拖布池 2.其他:含打洞、堵洞	组	2	129.88	259.76	
		分部小计					8049	
		排水					2557.82	
		管子					1303.01	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁管 De160 4.连接形式:粘接 5.其他:含支架、打洞、堵洞	m	8.75	106.09	928.29	
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁管 De75 4.连接形式:粘接 5.其他:含支架	m	8.25	45.42	374.72	
		套管					1254.81	
1	031002003005	套管	1.名称、类型:柔性性防水套管制作 2.材质:无缝钢管 3.规格:DN150	个	1	783.92	783.92	
2	031002003006	套管	1.名称、类型:柔性性防水套管制作 2.材质:无缝钢管 3.规格:DN80	个	1	470.89	470.89	
		分部小计					2557.82	
		室外					16362.1	
本页小计							3614.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE排水管 De200 4.连接形式:电熔连接 5.其他：含支架、打洞、堵洞	m	23.19	77.32	1793.05	
2	040501004002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE排水管 De110 4.连接形式:电熔连接 5.其他：含支架、打洞、堵洞	m	12.5	39.29	491.13	
3	010507006001	成品玻璃钢化粪池	1.名称：成品玻璃钢化粪池 2.有效容积6m3 3.参考图集12YS8-P275-P276页	座	1	4790.4	4790.4	
4	010401011002	砖检查井	1.名称：D700砖砌污水检查井(铸铁井盖) 2.参考图集12YS8-P13	座	6	1480.68	8884.08	
5	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土深度2m以内 2.挖土深度:0.8	m3	20.86	9.6	200.26	
6	040103001001	回填方	1.填方材料品种:原土回填	m3	20.86	9.74	203.18	
		分部小计					16362.1	
		措施项目					133.61	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	133.61	133.61	
本页小计							16495.71	
合　计							27102.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页　共 26 页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-141 换	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	59.65	6.46		11.95	0.6	0.06		0.12
10-1-259	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	75.59	1.72	0.21	16.4	7.56	0.17	0.02	1.64
人工单价		小计						8.16	0.23	0.02	1.76
132.45元/工日		未计价材料费						14.47			
清单项目综合单价								24.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	0.286	4.97	1.42		
	PE管 公称外径50mm以内	m	1.02	12.79	13.05		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	14.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 2 页　共 26 页

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	56.3	3.98		12.18	0.56	0.04		0.12
10-1-431	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	268.23	10.82	9.24	58.39	26.82	1.08	0.92	5.84
人工单价		小计						27.38	1.12	0.92	5.96
132.48元/工日		未计价材料费						38.11			
清单项目综合单价								73.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径40mm以内	个	0.786	16.81	13.21		
	内涂塑钢管 公称直径40mm以内	m	1.002	24.85	24.9		
	其他材料费			-	1.12	-	
	材料费小计			-	39.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 3 页　共 26 页

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	52.77	3.02		11.43	0.53	0.03		0.12
10-1-430	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	265.16	10.6	8.16	57.64	26.52	1.06	0.82	5.77
人工单价		小计						27.05	1.09	0.82	5.89
132.44元/工日		未计价材料费						34.32			
清单项目综合单价								69.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内涂塑钢管 公称直径32mm以内	m	0.991	23.77	23.56		
	给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径32mm以内	个	0.983	10.95	10.76		
	其他材料费			-	1.09	-	
	材料费小计			-	35.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 4 页　共 26 页

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	7.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	49.11	1.72		10.69	0.49	0.02		0.1
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	0.7003	1.37	0.72		0.25	0.96	0.5		0.18
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	139.63	1.99	0.12	30.32	13.96	0.2	0.01	3.04
人工单价		小计						15.41	0.72	0.01	3.32
132.45元/工日		未计价材料费						8.33			
清单项目综合单价								27.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管 公称外径32mm以内	m	1.016	6.23	6.33		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	1.081	1.67	1.81		
	成品管卡 公称直径32mm以内	套	0.7353	0.27	0.2		
	其他材料费			-	0.72	-	
	材料费小计			-	9.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 5 页　共 26 页

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	28.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	45.57	1.08		9.94	0.46	0.01		0.1
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	0.8421	1.24	0.72		0.25	1.04	0.61		0.21
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	129.33	1.7	0.12	28.08	12.93	0.17	0.01	2.8
人工单价		小计						14.43	0.79	0.01	3.11
132.34元/工日		未计价材料费						5.08			
清单项目综合单价								23.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管 公称外径25mm以内	m	1.016	3.78	3.84		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	1.225	0.86	1.05		
	成品管卡 公称直径20mm以内	套	0.8842	0.21	0.19		
	其他材料费			-	0.78	-	
	材料费小计			-	5.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 6 页　共 26 页

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	0.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-136	管道消毒、冲洗 公称直径15mm以内	100m	0.01	42.22	0.6		9.19	0.42	0.01		0.09
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	2.6316	1.24	0.72		0.25	3.26	1.89		0.66
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	116.45	1.51	0.12	25.34	11.65	0.15	0.01	2.54
人工单价		小计						15.33	2.05	0.01	3.29
131.97元/工日		未计价材料费						3.49			
清单项目综合单价								24.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管 公称外径20mm以内	m	1.016	2.48	2.52		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内	个	1.52	0.33	0.5		
	成品管卡 公称直径15mm以内	套	2.7632	0.17	0.47		
	其他材料费			-	2.04	-	
	材料费小计			-	5.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 7 页　共 26 页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	25.23	12.63	1.81	5.47	25.23	12.63	1.81	5.47
人工单价		小计						25.23	12.63	1.81	5.47
132.43元/工日		未计价材料费						40.12			
清单项目综合单价								85.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门 公称直径40mm以内	个	1.01	39.72	40.12		
	其他材料费			-	12.63	-	
	材料费小计			-	52.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 8 页　共 26 页

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	12.64	5.24	1.17	2.73	12.64	5.24	1.17	2.73
人工单价		小计						12.64	5.24	1.17	2.73
132.69元/工日		未计价材料费						26.71			
清单项目综合单价								48.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门 公称直径25mm以内	个	1.01	26.45	26.71		
	其他材料费			-	5.24	-	
	材料费小计			-	31.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 9 页　共 26 页

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-1换	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m	座	1	624.75	1510.12	32.73	80.33	624.75	1510.12	32.73	80.33
人工单价		小计						624.75	1510.12	32.73	80.33
153.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2247.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53	千块	0.675	409.18	276.2		
	塑钢爬梯	kg	8.13	6.28	51.06		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	536.92	536.92		
	预拌混合砂浆 M10	m3	0.422	375.45	158.44		
	预拌混凝土 C10	m3	0.579	284.43	164.68		
	预拌混凝土 C25	m3	0.788	314.37	247.72		
	其他材料费			-	75.1	-	
	材料费小计			-	1510.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 10 页　共 26 页

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-167 换	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	118.14	16.37		34.29	11.81	1.64		3.43
10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	15.87	6.1	0.88	3.48	15.87	6.1	0.88	3.48
人工单价		小计						27.68	7.74	0.88	6.91
115.93元/工日		未计价材料费						10.32			
清单项目综合单价								53.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN80	m	0.318	32.44	10.32		
	其他材料费			-	7.73	-	
	材料费小计			-	18.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 11 页　共 26 页

项目编码		031002003002	项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-167	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	118.14	17.17		34.29	11.81	1.72		3.43
10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	11.15	3.25	0.82	2.48	11.15	3.25	0.82	2.48
人工单价		小计						22.96	4.97	0.82	5.91
112.96元/工日		未计价材料费						6.5			
清单项目综合单价								41.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN50			m	0.318			20.44	6.5		
	其他材料费							-	4.97	-	
	材料费小计							-	11.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 12 页　共 26 页

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-172	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	181.05	21.37		52.43	18.11	2.14		5.25
10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	11.15	3.25	0.82	2.48	11.15	3.25	0.82	2.48
人工单价		小计						29.26	5.39	0.82	7.73
109.7元/工日		未计价材料费						6.5			
清单项目综合单价								49.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN50	m	0.318	20.44	6.5		
	其他材料费			-	5.39	-	
	材料费小计			-	11.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：给排水　　第 13 页　共 26 页

项目编码		031002003004	项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-167	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	118.14	17.17		34.29	11.81	1.72		3.43
10-11-25	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径20mm以内	个	1	9.79	2.37	0.72	2.24	9.79	2.37	0.72	2.24
人工单价		小计						21.6	4.09	0.72	5.67
112.03元/工日		未计价材料费						4.12			
清单项目综合单价								36.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN32			m	0.318	12.96		4.12			
	其他材料费					-		4.09		-	
	材料费小计					-		8.24		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 14 页　共 26 页

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-199	堵洞 公称直径50mm以内	10个	0.1	21.45	89.36		6.21	2.15	8.94		0.62
10-6-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.1	597.67	33.94		129.47	59.77	3.39		12.95
人工单价		小计						61.92	12.33		13.57
130.94元/工日		未计价材料费						111.5			
清单项目综合单价								199.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木模板方材	m3	0.004	2069.85	8.28		
	洗脸盆	个	1.01	110.4	111.5		
	其他材料费			-	4.05	-	
	材料费小计			-	123.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：给排水　　第 15 页　共 26 页

项目编码	031004008001	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-199	堵洞 公称直径50mm以内	10个	0.1	21.45	89.36		6.21	2.15	8.94		0.62
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	367.08	69.78		79.51	36.71	6.98		7.95
人工单价		小计						38.86	15.92		8.57
130.05元/工日		未计价材料费						66.53			
清单项目综合单价								129.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木模板方材	m3	0.004	2069.85	8.28		
	成品拖布池	套	1.01	65.87	66.53		
	其他材料费			-	7.63	-	
	材料费小计			-	82.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：给排水　　第 16 页　共 26 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-202	堵洞 公称直径100mm以内	10个	0.0114	30.74	160.75		8.95	0.35	1.84		0.1
10-11-176	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径200mm以内	10个	0.0114	410.17	40.5		118.78	4.69	0.46		1.36
10-11-18	成品管卡安装 公称直径150mm以内	个	0.5714	2.73	2.23		0.5	1.56	1.27		0.28
10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	302.52	10.71	11.52	66.09	30.25	1.07	1.15	6.61
人工单价		小计						36.85	4.64	1.15	8.35
126.6元/工日		未计价材料费						55.09			
清单项目综合单价								106.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木模板方材	m3	0.0008	2069.85	1.66		
	成品管卡 公称直径150mm以内	套	0.6	6.64	3.98		
	硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁管 公称外径150mm以内	m	0.95	29.04	27.59		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径160mm以内	个	0.595	39.52	23.51		
	其他材料费			-	2.94	-	
	材料费小计			-	59.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 17 页　共 26 页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm以内	个	1.2121	1.98	0.84		0.5	2.4	1.02		0.6
10-1-366 换	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	192.52	5.82	0.03	58.9	19.25	0.58		5.89
人工单价		小计						21.65	1.6		6.49
132.71元/工日		未计价材料费						15.66			
清单项目综合单价								45.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料排水管 公称外径75mm以内	m	0.98	7.78	7.62		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	0.885	5.69	5.04		
	成品管卡 公称直径80mm以内	套	1.2727	2.36	3		
	其他材料费			-	1.6	-	
	材料费小计			-	17.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 18 页　共 26 页

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-61	柔性防水套管安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	44.84	81.06		9.69	44.84	81.06		9.69
10-11-49	柔性防水套管制作 介质管道公称直径150mm以内	个	1	285.41	168.78	69.89	63.37	285.41	168.78	69.89	63.37
人工单价		小计						330.25	249.84	69.89	73.06
132.46元/工日		未计价材料费						60.88			
清单项目综合单价								783.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ10~20	kg	35.12	3.39	119.06		
	无缝钢管 D219*6	m	0.424	143.59	60.88		
	其他材料费			-	130.77	-	
	材料费小计			-	310.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 19 页　共 26 页

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-58	柔性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	37.39	32.56		8.2	37.39	32.56		8.2
10-11-46	柔性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	172.26	111.81	45.81	38.26	172.26	111.81	45.81	38.26
人工单价		小计						209.65	144.37	45.81	46.46
132.43元/工日		未计价材料费						24.6			
清单项目综合单价								470.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ10~20	kg	22.86	3.39	77.5		
	无缝钢管 D133*4	m	0.424	58.03	24.6		
	其他材料费			-	66.88	-	
	材料费小计			-	168.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 20 页　共 26 页

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-324	塑料管安装(电熔管件熔接) 管外径200mm以内	10m	0.1	84.82	0.32	10.84	14.09	8.48	0.03	1.08	1.41
人工单价		小计						8.48	0.03	1.08	1.41
171.83元/工日		未计价材料费						66.32			
清单项目综合单价								77.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电熔套筒	个	0.1	20.31	2.03		
	HDPE排水管 De200 管外径200mm以内	m	1	64.29	64.29		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	66.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 21 页　共 26 页

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-321	塑料管安装(电熔管件熔接) 管外径110mm以内	10m	0.1	44.64	0.13	5	7.42	4.46	0.01	0.5	0.75
人工单价		小计						4.46	0.01	0.5	0.75
171.82元/工日		未计价材料费						33.57			
清单项目综合单价								39.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电熔套筒	个	0.1	20.31	2.03		
	HDPE排水管 De110	m	1	31.54	31.54		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	33.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：给排水　　第 22 页　共 26 页

项目编码	010507006001	项目名称	成品玻璃钢化粪池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材1	成品玻璃钢化粪池	座	1		4790.4				4790.4		
人工单价		小计							4790.4		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4790.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品玻璃钢化粪池6m3	座	1	4790.4	4790.4		
	材料费小计			-	4790.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：给排水　　第 23 页　共 26 页

项目编码	010401011002	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-59	圆形污水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m	座	1	445.33	950.05	2.55	82.75	445.33	950.05	2.55	82.75
人工单价		小计						445.33	950.05	2.55	82.75
153.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1480.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53	千块	0.455	409.18	186.18		
	塑钢爬梯	kg	3.636	6.28	22.83		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	536.92	536.92		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.284	357.48	101.52		
	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.136	389.82	53.02		
	预拌混凝土 C15	m3	0.129	294.41	37.98		
	其他材料费			-	11.6	-	
	材料费小计			-	950.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 24 页　共 26 页

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	20.86
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方一、二类土	10m3	0.1	61.88		24.67	9.39	6.19		2.47	0.94
人工单价		小计						6.19		2.47	0.94
86.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 25 页　共 26 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	20.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	63.75		24.49	9.18	6.38		2.45	0.92
人工单价		小计						6.38		2.45	0.92
86.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 26 页　共 26 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2891	135.57	283.07		43.48	39.2	81.84		12.57
人工单价		小计						39.2	81.84		12.57
89.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								133.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	81.84	-	
	材料费小计			-	81.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		878.01			
2	01	其他措施费（费率类）			342.32			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	85.58			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	171.16			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	85.58			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	922.81		922.81
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	922.81		922.81
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	29245.67	9	2632.11

主要材料价格表

工程名称： 给排水　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01290217	热轧厚钢板	δ10~20	kg	57.98	3.39	196.55
2	04130103	标准砖	240*115*53	千块	3.405	409.18	1393.26
3	33010224	塑钢爬梯		kg	29.946	6.28	188.06
4	35010116	木模板方材		m3	0.0312	2069.85	64.58
5	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	7	536.92	3758.44
6	80210553	预拌混凝土	C10	m3	0.579	284.43	164.68
7	80210555	预拌混凝土	C15	m3	0.774	294.41	227.87
8	80210559	预拌混凝土	C25	m3	0.788	314.37	247.72
9	80010312	预拌防水水泥砂浆	1:2	m3	0.816	389.82	318.09
10	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	1.704	357.48	609.15
11	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	0.422	375.45	158.44
12	17250257@1	PE管	公称外径50mm以内	m	102	12.79	1304.58
13	17250261@1	HDPE排水管 De200	公称外径200mm以内	m	23.19	64.29	1490.89
14	17250261@2	HDPE排水管 De110		m	12.5	31.54	394.25
15	17250299@4	硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁管	公称外径160mm以内	m	8.3125	29.04	241.4
16	17280101@2	内涂塑钢管	公称直径40mm以内	m	9.018	24.85	224.1
17	18090106	室外塑料给水管热熔管件	公称外径50mm以内	个	28.6	4.97	142.14
18	18090232@3	室内塑料排水管粘接管件	公称外径150mm以内	个	5.20625	39.52	205.75
19	21090101	洗脸盆		个	4.04	110.4	446.02
20	补充主材001@1	成品玻璃钢化粪池6m3		座	1	4790.4	4790.4

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	19576.03	
1.1	管子	7303.73	
1.2	阀门	11666.4	
1.3	套管	605.9	
2	措施项目	1046.36	
2.1	其中：安全文明施工费	626.69	
2.2	其他措施费（费率类）	267.72	
2.3	单价措施费	151.95	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	721.4	—
4.1	定额规费	721.4	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	21343.79	
6	增值税	1920.94	—
7	含税工程造价合计	23264.73	
投标报价合计=1+2+3+4+6		23,264.73	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管子					7303.73	
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内、室外 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍	m	29.32	116.51	3416.07	
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内、室外 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍	m	30.76	108.88	3349.15	
3	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土深度2m以内 2.挖土深度:0.8	m3	27.83	9.6	267.17	
4	040103001002	回填方	1.填方材料品种:原土回填	m3	27.83	9.75	271.34	
		分部小计					7303.73	
		阀门					11666.4	
1	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰		3	472.39	1417.17	
2	010401011003	砖检查井	1.类型:D1200阀门井 2.其他：参考图集12YS2-P34	座	1	2534.38	2534.38	
3	010401011004	砖检查井	1.类型:D1400阀门井 2.其他：参考图集12YS2-P34	座	1	2534.38	2534.38	
4	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:室内消火栓 DN65	套	5	774.61	3873.05	
5	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:试验消火栓 DN65	套	1	400.49	400.49	
6	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5	具	12	67.62	811.44	
7	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	1	95.49	95.49	
		分部小计					11666.4	
		套管					605.9	
本页小计							18970.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031002003007	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 4.其他:含钻洞、堵洞	个	2	67.49	134.98	
2	031002003008	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.其他:含钻洞、堵洞	个	4	117.73	470.92	
		分部小计					605.9	
		措施项目					151.95	
1	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	151.95	151.95	
本页小计							757.85	
合　计							19727.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：消火栓

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	29.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-26	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.0341	282.63	5.19	17.9	62.86	9.64	0.18	0.61	2.14
9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	259.13	10.9	2.41	56.16	25.91	1.09	0.24	5.62
补充主材1	弯头	套	0.2046		24.32				4.98		
补充主材2	异径三通	套	0.1364		35.88				4.89		
人工单价		小计						35.55	11.14	0.85	7.76
132.46元/工日		未计价材料费						61.21			
清单项目综合单价								116.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	异径三通 公称直径100mm以内	套	0.1364	35.88	4.89		
	内外壁热镀锌钢管 公称直径100mm以内	m	1.015	50.64	51.4		
	卡箍 公称直径100mm以内	套	0.3428	16.78	5.75		
	沟槽直接头 公称直径100mm以内	套	0.1667	24.32	4.05		
	其他材料费			-	6.24	-	
	材料费小计			-	72.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：消火栓　　第 2 页　共 14 页

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	30.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-24	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.1008	221.17	4.27	13.39	49.2	22.29	0.43	1.35	4.96
9-1-16	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	218.56	10.33	1.81	47.46	21.86	1.03	0.18	4.75
补充主材3	90° 弯头	套	0.3901		12.35				4.82		
人工单价		小计						44.15	6.28	1.53	9.71
132.47元/工日		未计价材料费						47.22			
清单项目综合单价								108.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	90° 弯头 公称直径65mm以内	套	0.3901	12.35	4.82		
	沟槽直接头 公称直径65mm以内	套	0.1667	12.35	2.06		
	内外壁热镀锌钢管 公称直径65mm以内	m	1.015	33.15	33.65		
	卡箍 公称直径65mm以内	套	1.0128	11.37	11.52		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	53.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 3 页　共 14 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量	27.83
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借1-49	挖掘机挖槽坑土方一、二类土	10m3	0.1	61.88		24.67	9.39	6.19		2.47	0.94		
人工单价		小计						6.19		2.47	0.94		
86.4元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 4 页　共 14 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	27.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	63.75		24.49	9.18	6.38		2.45	0.92
人工单价		小计						6.38		2.45	0.92
86.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：消火栓　　第 5 页　共 14 页

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	1	57.36	25.01	11.35	12.42	57.36	25.01	11.35	12.42
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	68.83	30.18	2.67	14.91	68.83	30.18	2.67	14.91
人工单价		小计						126.19	55.19	14.02	27.33
132.47元/工日		未计价材料费						249.66			
清单项目综合单价								472.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*85~140	套	16.48	2.2	36.26		
	碳钢平焊法兰 公称直径100mm以内	片	2	38.5	77		
	蝶阀 公称直径100mm以内	个	1	172.66	172.66		
	其他材料费			-	18.94	-	
	材料费小计			-	304.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 6 页　共 14 页

项目编码	010401011003	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-10	砖砌圆形阀门井 立式蝶阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深1.75m	座	1	728.3	1635.08	33.9	137.1	728.3	1635.08	33.9	137.1
人工单价		小计						728.3	1635.08	33.9	137.1
153.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2534.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53	千块	0.844	409.18	345.35		
	塑钢爬梯	kg	10.252	6.28	64.38		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	536.92	536.92		
	预拌混合砂浆 M10	m3	0.528	375.45	198.24		
	预拌混凝土 C10	m3	0.579	284.43	164.68		
	预拌混凝土 C25	m3	0.788	314.37	247.72		
	其他材料费			-	77.78	-	
	材料费小计			-	1635.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 7 页　共 14 页

项目编码	010401011004	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-10	砖砌圆形阀门井 立式蝶阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深1.75m	座	1	728.3	1635.08	33.9	137.1	728.3	1635.08	33.9	137.1
人工单价		小计						728.3	1635.08	33.9	137.1
153.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2534.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53	千块	0.844	409.18	345.35		
	塑钢爬梯	kg	10.252	6.28	64.38		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	536.92	536.92		
	预拌混合砂浆 M10	m3	0.528	375.45	198.24		
	预拌混凝土 C10	m3	0.579	284.43	164.68		
	预拌混凝土 C25	m3	0.788	314.37	247.72		
	其他材料费			-	77.78	-	
	材料费小计			-	1635.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：消火栓　　第 8 页　共 14 页

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-77	室内消火栓(明装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	94.99	5.17	0.27	20.62	94.99	5.17	0.27	20.62
人工单价		小计						94.99	5.17	0.27	20.62
132.47元/工日		未计价材料费						653.56			
清单项目综合单价								774.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内消火栓 (明装)普通 公称直径65mm以内 单栓	套	1	653.56	653.56		
	其他材料费			-	5.17	-	
	材料费小计			-	658.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 9 页　共 14 页

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-77	室内消火栓(明装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	94.99	5.17	0.27	20.62	94.99	5.17	0.27	20.62
人工单价		小计						94.99	5.17	0.27	20.62
132.47元/工日		未计价材料费						279.44			
清单项目综合单价								400.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	试验消火栓 (明装)普通 公称直径65mm以内 单栓	套	1	279.44	279.44		
	其他材料费			-	5.17	-	
	材料费小计			-	284.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 10 页　共 14 页

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	0.93	0.07	0.01	0.25	0.93	0.07	0.01	0.25
人工单价		小计						0.93	0.07	0.01	0.25
89.49元/工日		未计价材料费						66.36			
清单项目综合单价								67.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	灭火器 MF/ABC5	个	1	66.36	66.36		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	66.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 11 页　共 14 页

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-47	压力表 盘装	台(块)	1	35.59	0.33	0.67	7.2	35.59	0.33	0.67	7.2
人工单价		小计						35.59	0.33	0.67	7.2
142.2元/工日		未计价材料费						51.7			
清单项目综合单价								95.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	取源部件	套	1	19.96	19.96		
	仪表接头	套	1	31.74	31.74		
	其他材料费			-	0.33	-	
	材料费小计			-	52.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 12 页　共 14 页

项目编码		031002003007	项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-167	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	118.14	17.17		34.29	11.81	1.72		3.43
10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径65mm以内	个	1	21.38	8.6	0.93	4.72	21.38	8.6	0.93	4.72
人工单价		小计						33.19	10.32	0.93	8.15
118.42元/工日		未计价材料费						14.88			
清单项目综合单价								67.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN100			m	0.318			46.79	14.88		
	其他材料费							-	10.32	-	
	材料费小计							-	25.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 13 页　共 14 页

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-169	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径108mm以内	10个	0.1	216.24	24.48		62.62	21.62	2.45		6.27
10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	38.56	16.71	1.34	8.45	38.56	16.71	1.34	8.45
人工单价		小计						60.18	19.16	1.34	14.72
118.19元/工日		未计价材料费						22.32			
清单项目综合单价								117.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN150	m	0.318	70.18	22.32		
	其他材料费			-	19.16	-	
	材料费小计			-	41.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：消火栓　　第 14 页　共 14 页

项目编码	031301017002	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2627	135.57	283.07		43.48	35.61	74.36		11.42
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0632	135.57	283.07		43.48	8.57	17.9		2.75
6-12-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0029	135.57	283.07		43.48	0.39	0.82		0.13
人工单价		小计						44.57	93.08		14.3
89.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								151.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	93.09	-	
	材料费小计			-	93.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		626.69			
2	01	其他措施费（费率类）			267.72			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	66.93			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	133.86			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	66.93			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：消火栓　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	721.40		721.40
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	721.40		721.40
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	21343.79	9	1920.94

主要材料价格表

工程名称： 消火栓　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03012443	六角螺栓带螺母、垫圈	M16*85~140	套	49.44	2.2	108.77
2	04130103	标准砖	240*115*53	千块	1.688	409.18	690.7
3	33010224	塑钢爬梯		kg	20.504	6.28	128.77
4	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	2	536.92	1073.84
5	80210553	预拌混凝土	C10	m3	1.158	284.43	329.37
6	80210559	预拌混凝土	C25	m3	1.576	314.37	495.45
7	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	1.056	375.45	396.48
8	17010131@1	内外壁热镀锌钢管	公称直径100mm以内	m	29.7598	50.64	1507.04
9	17010131@2	内外壁热镀锌钢管	公称直径65mm以内	m	31.2214	33.15	1034.99
10	17010271-1	焊接钢管	DN150	m	1.272	70.18	89.27
11	18030103@1	卡箍	公称直径100mm以内	套	10.05	16.78	168.64
12	18030103@2	卡箍	公称直径65mm以内	套	31.155	11.37	354.23
13	18150328@1	沟槽直接头	公称直径100mm以内	套	4.887644	24.32	118.87
14	19000201@1	蝶阀	公称直径100mm以内	个	3	172.66	517.98
15	20010327	碳钢平焊法兰	公称直径100mm以内	片	6	38.5	231
16	23010101	灭火器	MBC5	个	12	66.36	796.32
17	23030121	室内消火栓	(明装)普通 公称直径65mm以内 单栓	套	5	653.56	3267.8
18	23030121@1	试验消火栓	(明装)普通 公称直径65mm以内 单栓	套	1	279.44	279.44
19	补充主材001@3	异径三通	公称直径100mm以内	套	4	35.88	143.52
20	补充主材001@4	90° 弯头	公称直径65mm以内	套	12	12.35	148.2

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	89638.91	
1.1	强电	69162.04	
1.2	弱电	20476.87	
2	措施项目	4352.78	
2.1	其中：安全文明施工费	2351.3	
2.2	其他措施费（费率类）	1131.96	
2.3	单价措施费	869.52	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3054.62	—
4.1	定额规费	3054.62	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	97046.31	
6	增值税	8734.17	—
7	含税工程造价合计	105780.48	
投标报价合计=1+2+3+4+6		105,780.48	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电					69162.04	
		配电箱					3564.95	
1	030404017001	配电箱	1.名称:AP 2.型号:详见图纸	台	1	2208.73	2208.73	
2	030404017002	配电箱	1.名称:1AL 2.型号:详见图纸	台	1	1011.13	1011.13	
3	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1	345.09	345.09	
		灯具					22471.57	
1	030412001001	普通灯具	1.名称:LED防水防尘灯 2.型号:24W	套	8	47.59	380.72	
2	030412001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:24W	套	22	76.8	1689.6	
3	030412005002	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:36W 3.安装形式:吊装 距地3m	套	70	87.36	6115.2	
4	080607004001	插销盒、电源盒	1.名称:电源点位	套	13	6.96	90.48	
5	030412004002	环形条灯	1.名称:环形条灯 2.型号:宽10cm 3.安装形式:安装在格栅吊顶下	m	11.02	79.36	874.55	
6	030412004003	装饰灯	1.名称:空心齿轮灯 2.型号:单个布置采用直径500mm 36W (二三组合布置采用直径400mm 24W) 吊装距地3m	套	6	152.4	914.4	
7	030412004004	装饰灯	1.名称:实心六边形吊灯(彩色外壳) 2.型号:36W 3.规格:直径40cm 4.安装形式:安装在格栅吊顶下	套	20	160.07	3201.4	
本页小计							16831.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030412004005	装饰灯	1.名称:实心齿轮灯 2.型号:单个布置采用直径500mm 36W (二三组合布置采用直径 400mm 24W) 吊装距地 3m	套	7	152.4	1066.8	
9	030412004007	装饰灯	1.名称:星球灯（太阳） 2.规格:40cm 3.安装形式:吊装距地在 2.2m 至 2.7m	套	1	327.51	327.51	
10	030412004008	装饰灯	1.名称:星球灯（水星） 2.规格:25cm 3.安装形式:吊装距地在 2.2m 至 2.7m	套	1	146.08	146.08	
11	030412004009	装饰灯	1.名称:星球灯（金星） 2.规格:25cm 3.安装形式:吊装距地在 2.2m 至 2.7m	套	1	176.32	176.32	
12	030412004010	装饰灯	1.名称:星球灯（地球） 2.规格:25cm 3.安装形式:吊装距地在 2.2m 至 2.7m	套	1	176.32	176.32	
本页小计							1893.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030412004011	装饰灯	1.名称:星球灯（火星） 2.规格:25cm 3.安装形式:吊装距地在 2.2m 至 2.7m	套	1	176.32	176.32	
14	030412004012	装饰灯	1.名称:星球灯（木星） 2.规格:35cm 3.安装形式:吊装距地在 2.2m 至 2.7m	套	1	287.19	287.19	
15	030412004013	装饰灯	1.名称:星球灯（土星） 2.规格:30cm 3.安装形式:吊装 距地在 2.2m 至 2.7m	套	1	206.56	206.56	
16	030412004014	装饰灯	1.名称:星球灯（海王星） 2.规格:30cm 3.安装形式:吊装距地在 2.2m 至 2.7m	套	1	206.56	206.56	
17	030412004015	装饰灯	1.名称:星球灯（海王星） 2.规格:30cm 3.安装形式:吊装距地在 2.2m 至 2.7m	套	1	206.56	206.56	
18	030412004019	装饰灯	1.名称:星星灯 2.规格:36W 3.安装形式:吸顶	套	6	192.72	1156.32	
本页小计							2239.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030412004016	装饰灯	1.名称:应急疏散照明灯 自带蓄电池 2.安装形式:壁装距地 2.5m	套	16	134.99	2159.84	
20	030412004017	装饰灯	1.名称:应急疏散指示灯 2.安装形式:壁装距地 0.3m	套	4	114.63	458.52	
21	030412004018	装饰灯	1.名称:应急疏散指示灯(双面) 2.安装形式:吊装距地2.5m	套	4	118.84	475.36	
22	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关(安全防护型)（明装） 2.安装方式:下沿距地安装高度 1.3m	个	8	15.89	127.12	
23	030404034005	照明开关	1.名称:三联开关(安全防护型)（暗装） 2.安装方式:下沿距地安装高度 1.3m	个	3	16.25	48.75	
24	030404034006	照明开关	1.名称:三联开关(安全防护型)（暗装） 2.安装方式:下沿距地安装高度 1.3m	个	7	18.05	126.35	
25	030404034007	照明开关	1.名称:四联开关(安全防护型))暗 2.安装方式:下沿距地安装高度 1.3m	个	3	21.89	65.67	
26	030404035001	插座	1.名称:单相二三孔组合式防护型插座-暗装 2.材质:250V/10A 3.安装方式:离地0.3米	个	24	18.39	441.36	
本页小计							3902.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030404035006	插座	1.名称:两相二三孔组合式防护型插座-明装 2.材质:250V/16A 3.安装方式:离地0.3米	个	3	49.58	148.74	
28	030404035005	插座	1.名称:三孔防护型插座-明装 2.材质:400V/16A 3.安装方式:离地2.0米	个	4	16.12	64.48	
29	030404035003	插座	1.名称:三相防护型插座-暗装 2.材质:400V/20A 3.安装方式:离地0.3米	个	9	49.66	446.94	
30	030411006001	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.安装形式:暗装	个	79	6.45	509.55	
		线缆					41639.13	
1	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ4 1.5	m	475.37	4.04	1920.49	
2	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2.5	m	856.3	4.04	3459.45	
3	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ4	m	701.1	4.98	3491.48	
4	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZ-BYJ4	m	847.77	5.07	4298.19	
5	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ6	m	221.19	6.96	1539.48	
6	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZ-BYJ6	m	1213.3	6.97	8456.7	
本页小计							24335.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.材质:WDZ-YJY-5*10	m	33.08	48.96	1619.6	
8	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.材质:YJV-4*35+1*16	m	9.45	183.46	1733.7	
9	030411001001	配管	1.名称:配管 2.规格:PC16 3.配置形式:暗配	m	495.3	11.7	5795.01	
10	030411001002	配管	1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.其他:含剔槽以及钢丝网	m	20	19.68	393.6	
11	030411001003	配管	1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.其他:含剔槽	m	34.49	21.21	731.53	
12	030411001011	配管	1.名称:配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗配 4.其他:含剔槽	m	8.53	14.5	123.69	
13	030411001012	配管	1.名称:配管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配	m	151.49	11.53	1746.68	
14	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.规格:100*50	m	158.78	29.08	4617.32	
15	030307005001	设备支架制作安装	1.名称:桥架支撑架	t	0.068	13962.21	949.43	
16	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:无端子 2.规格:≤2.5mm2	台	12	3.24	38.88	
17	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:无端子 2.规格:≤6mm2	台	75	4	300	
18	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:≤10mm2	个	2	73.93	147.86	
19	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:≤35mm2	个	2	138.02	276.04	
		拆除					1486.39	
1	030404033002	风扇	1.名称:48寸三叶吊扇（拆除）	台	46	12.88	592.48	
本页小计							19065.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030412005003	荧光灯	1.名称:单管荧光灯（拆除 2.型号:36W 3.安装形式:吊装距地3m	套	122	5.25	640.5	
3	030412001003	普通灯具	1.名称:吸顶灯（拆除 2.型号:24W	套	24	4.74	113.76	
4	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱拆除 2.型号:详见图纸	台	3	46.55	139.65	
		分部小计					69162.04	
		弱电					20476.87	
1	030502010001	配线架	1.名称:光纤配线架 2.敷设方式:距地2.0m	个	1	607.59	607.59	
2	030507008001	监控摄像设备	1.名称:高清全彩摄像头 2.安装方式:离地2.7米	台	12	385.49	4625.88	
3	030502012001	信息插座	1.名称:信息插座 2.安装方式:离地0.3米	个	16	27.44	439.04	
4	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	16	6.96	111.36	
5	030502005001	双绞线缆	1.名称:UTP5e 2.敷设方式:管内穿线	m	152.67	4.29	654.95	
6	030502005002	双绞线缆	1.名称:UTP5e 2.敷设方式:桥架敷设	m	818.05	4.05	3313.1	
7	030411004008	配线	1.名称:RVV2*1.5 2.敷设方式:管内穿线	m	22.19	5.28	117.16	
8	030411004009	配线	1.名称:RVV2*1.5 2.敷设方式:桥架敷设	m	399.09	4.89	1951.55	
9	030411001008	配管	1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.其他:含剔槽	m	40.22	14.67	590.03	
10	030411001009	配管	1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:明配	m	87.26	12.99	1133.51	
本页小计							14438.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001010	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配	m	21.85	15.6	340.86	
12	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.规格:100*50	m	142.06	40.21	5712.23	
13	030307005002	设备支架制作安装	1.名称:桥架支撑架	t	0.063	13962.06	879.61	
		分部小计					20476.87	
		措施项目					869.52	
1	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	869.52	869.52	
本页小计							7802.22	
合　计							90508.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页　共 70 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	153.64	26.54		32.55	153.64	26.54		32.55
人工单价		小计						153.64	26.54		32.55
135.02元/工日		未计价材料费						1996			
清单项目综合单价								2208.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AP	台	1	1996	1996		
	其他材料费			-	26.53	-	
	材料费小计			-	2022.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 2 页　共 70 页

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	153.64	26.54		32.55	153.64	26.54		32.55
人工单价		小计						153.64	26.54		32.55
135.02元/工日		未计价材料费						798.4			
清单项目综合单价								1011.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱1AL	台	1	798.4	798.4		
	其他材料费			-	26.53	-	
	材料费小计			-	824.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 3 页　共 70 页

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	253.11	2.33	43.68	45.97	253.11	2.33	43.68	45.97
人工单价		小计						253.11	2.33	43.68	45.97
157.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								345.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.33	-	
	材料费小计			-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 4 页　共 70 页

项目编码		030412001001	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-9	其他普通灯具安装防水灯头	套	1	6.26	4.56		1.49	6.26	4.56		1.49
人工单价		小计						6.26	4.56		1.49
129.08元/工日		未计价材料费						35.28			
清单项目综合单价								47.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	LED防水防尘灯 防水灯头			套		1.01		34.93	35.28		
	其他材料费							-	4.56	-	
	材料费小计							-	39.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 5 页　共 70 页

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	15.47	22.57		3.48	15.47	22.57		3.48
人工单价		小计						15.47	22.57		3.48
129.45元/工日		未计价材料费						35.28			
清单项目综合单价								76.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	19.96	20.26		
	吸顶灯 灯罩周长≤800mm	套	1.01	34.93	35.28		
	其他材料费			-	2.32	-	
	材料费小计			-	57.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 6 页　共 70 页

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-198	荧光灯具安装 吊链式 单管	套	1	16.47	43.98		3.73	16.47	43.98		3.73
人工单价		小计						16.47	43.98		3.73
129.38元/工日		未计价材料费						23.18			
清单项目综合单价								87.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	19.96	20.26		
	瓜子灯链大号	m	3.03	4.55	13.79		
	单管荧光灯36W 吊链式 单管	套	1.01	22.95	23.18		
	其他材料费			-	9.94	-	
	材料费小计			-	67.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 7 页　共 70 页

项目编码	080607004001	项目名称	插销盒、电源盒	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.44	1.25		0.74	3.44	1.25		0.74
人工单价		小计						3.44	1.25		0.74
132.41元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								6.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气　　第 8 页　共 70 页

项目编码	030412004002	项目名称	环形条灯	计量单位	m	工程量	11.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-137	天棚荧光灯带安装	m	1	15.27	20.54		3.23	15.27	20.54		3.23
人工单价		小计						15.27	20.54		3.23
132.58元/工日		未计价材料费						40.32			
清单项目综合单价								79.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	0.609	19.96	12.16		
	环形条灯 天棚荧光灯带	套	0.808	49.9	40.32		
	其他材料费			-	8.39	-	
	材料费小计			-	60.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 9 页　共 70 页

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	15.47	22.57		3.48	15.47	22.57		3.48
人工单价		小计						15.47	22.57		3.48
129.45元/工日		未计价材料费						110.88			
清单项目综合单价								152.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	19.96	20.26		
	空心齿轮灯 灯罩周长≤800mm	套	1.01	109.78	110.88		
	其他材料费			-	2.32	-	
	材料费小计			-	133.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 10 页　共 70 页

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-138	几何形状组合艺术装饰灯具安装 单点固定灯具 繁星六火	套	1	21.71	22.76		4.72	21.71	22.76		4.72
人工单价		小计						21.71	22.76		4.72
132.64元/工日		未计价材料费						110.88			
清单项目综合单价								160.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	19.96	20.26		
	实心六边形吊灯(彩色外壳) 单点固定灯具 繁星六火	套	1.01	109.78	110.88		
	其他材料费			-	2.51	-	
	材料费小计			-	133.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 11 页　共 70 页

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	15.47	22.57		3.48	15.47	22.57		3.48
人工单价		小计						15.47	22.57		3.48
129.45元/工日		未计价材料费						110.88			
清单项目综合单价								152.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	19.96	20.26		
	实心齿轮灯 灯罩周长≤800mm	套	1.01	109.78	110.88		
	其他材料费			-	2.32	-	
	材料费小计			-	133.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 12 页　共 70 页

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-5	其他普通灯具安装 吊链灯	套	1	14.46	7.43		3.23	14.46	7.43		3.23
人工单价		小计						14.46	7.43		3.23
129.44元/工日		未计价材料费						302.39			
清单项目综合单价								327.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	星球灯（太阳） 吊链灯	套	1.01	299.4	302.39		
	其他材料费			-	7.43	-	
	材料费小计			-	309.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 13 页　共 70 页

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-5	其他普通灯具安装 吊链灯	套	1	14.46	7.43		3.23	14.46	7.43		3.23
人工单价		小计						14.46	7.43		3.23
129.44元/工日		未计价材料费						120.96			
清单项目综合单价								146.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	星球灯（水星） 吊链灯	套	1.01	119.76	120.96		
	其他材料费			-	7.43	-	
	材料费小计			-	128.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 14 页　共 70 页

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-5	其他普通灯具安装 吊链灯	套	1	14.46	7.43		3.23	14.46	7.43		3.23
人工单价		小计						14.46	7.43		3.23
129.44元/工日		未计价材料费						151.2			
清单项目综合单价								176.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	星球灯（金星） 吊链灯	套	1.01	149.7	151.2		
	其他材料费			-	7.43	-	
	材料费小计			-	158.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 15 页　共 70 页

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-5	其他普通灯具安装 吊链灯	套	1	14.46	7.43		3.23	14.46	7.43		3.23
人工单价		小计						14.46	7.43		3.23
129.44元/工日		未计价材料费						151.2			
清单项目综合单价								176.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	星球灯（地球） 吊链灯	套	1.01	149.7	151.2		
	其他材料费			-	7.43	-	
	材料费小计			-	158.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 16 页　共 70 页

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-5	其他普通灯具安装 吊链灯	套	1	14.46	7.43		3.23	14.46	7.43		3.23
人工单价		小计						14.46	7.43		3.23
129.44元/工日		未计价材料费						151.2			
清单项目综合单价								176.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	星球灯（火星） 吊链灯	套	1.01	149.7	151.2		
	其他材料费			-	7.43	-	
	材料费小计			-	158.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 17 页　共 70 页

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-5	其他普通灯具安装 吊链灯	套	1	14.46	7.43		3.23	14.46	7.43		3.23
人工单价		小计						14.46	7.43		3.23
129.44元/工日		未计价材料费						262.07			
清单项目综合单价								287.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	星球灯（木星） 吊链灯	套	1.01	259.48	262.07		
	其他材料费			-	7.43	-	
	材料费小计			-	269.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 18 页　共 70 页

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-5	其他普通灯具安装 吊链灯	套	1	14.46	7.43		3.23	14.46	7.43		3.23
人工单价		小计						14.46	7.43		3.23
129.44元/工日		未计价材料费						181.44			
清单项目综合单价								206.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	星球灯（土星） 吊链灯	套	1.01	179.64	181.44		
	其他材料费			-	7.43	-	
	材料费小计			-	188.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 19 页　共 70 页

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-5	其他普通灯具安装 吊链灯	套	1	14.46	7.43		3.23	14.46	7.43		3.23
人工单价		小计						14.46	7.43		3.23
129.44元/工日		未计价材料费						181.44			
清单项目综合单价								206.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	星球灯（天王星） 吊链灯	套	1.01	179.64	181.44		
	其他材料费			-	7.43	-	
	材料费小计			-	188.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 20 页　共 70 页

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-5	其他普通灯具安装 吊链灯	套	1	14.46	7.43		3.23	14.46	7.43		3.23
人工单价		小计						14.46	7.43		3.23
129.44元/工日		未计价材料费						181.44			
清单项目综合单价								206.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	星球灯（海王星） 吊链灯	套	1.01	179.64	181.44		
	其他材料费			-	7.43	-	
	材料费小计			-	188.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 21 页　共 70 页

项目编码	030412004019	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	15.47	22.57		3.48	15.47	22.57		3.48
人工单价		小计						15.47	22.57		3.48
129.45元/工日		未计价材料费						151.2			
清单项目综合单价								192.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	19.96	20.26		
	星星灯 灯罩周长≤800mm	套	1.01	149.7	151.2		
	其他材料费			-	2.32	-	
	材料费小计			-	173.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 22 页　共 70 页

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	19.08	22.49		4.22	19.08	22.49		4.22
人工单价		小计						19.08	22.49		4.22
132.72元/工日		未计价材料费						89.2			
清单项目综合单价								134.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	19.96	20.26		
	应急疏散照明灯自带蓄电池 墙壁式	套	1.01	88.32	89.2		
	其他材料费			-	2.23	-	
	材料费小计			-	111.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 23 页　共 70 页

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	19.08	22.49		4.22	19.08	22.49		4.22
人工单价		小计						19.08	22.49		4.22
132.72元/工日		未计价材料费						68.84			
清单项目综合单价								114.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	19.96	20.26		
	应急疏散指示灯 墙壁式	套	1.01	68.16	68.84		
	其他材料费			-	2.23	-	
	材料费小计			-	91.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 24 页　共 70 页

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-155	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	1	22.03	23.55		4.72	22.03	23.55		4.72
人工单价		小计						22.03	23.55		4.72
132.49元/工日		未计价材料费						68.54			
清单项目综合单价								118.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	19.96	20.26		
	应急疏散指示灯(双面) 吊杆式	套	1.01	67.86	68.54		
	其他材料费			-	3.3	-	
	材料费小计			-	92.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 25 页　共 70 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-378	跷板开关安装 明装	套	1	5.82	2.16		1.25	5.82	2.16		1.25
人工单价		小计						5.82	2.16		1.25
129.24元/工日		未计价材料费						6.66			
清单项目综合单价								15.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联开关(安全防护型)（明装） 跷板开关 明装	只	1.02	6.53	6.66		
	其他材料费			-	2.16	-	
	材料费小计			-	8.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 26 页　共 70 页

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.26	1.47		1.49	6.26	1.47		1.49
人工单价		小计						6.26	1.47		1.49
129.08元/工日		未计价材料费						7.03			
清单项目综合单价								16.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联开关(安全防护型)（暗装） 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	1.02	6.89	7.03		
	其他材料费			-	1.47	-	
	材料费小计			-	8.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 27 页　共 70 页

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.26	1.47		1.49	6.26	1.47		1.49
人工单价		小计						6.26	1.47		1.49
129.08元/工日		未计价材料费						8.83			
清单项目综合单价								18.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三联开关(安全防护型)（暗装） 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	1.02	8.66	8.83		
	其他材料费			-	1.47	-	
	材料费小计			-	10.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 28 页　共 70 页

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-380	跷板暗开关安装 单控 ≤6联	套	1	7.89	2.37		1.74	7.89	2.37		1.74
人工单价		小计						7.89	2.37		1.74
130.16元/工日		未计价材料费						9.89			
清单项目综合单价								21.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	四联开关(安全防护型))暗 跷板暗开关 单控 ≤6联	只	1.02	9.7	9.89		
	其他材料费			-	2.37	-	
	材料费小计			-	12.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 29 页　共 70 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相暗插座电流≤15A	套	1	6.26	1.19		1.49	6.26	1.19		1.49
人工单价		小计						6.26	1.19		1.49
129.08元/工日		未计价材料费						9.45			
清单项目综合单价								18.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单相二三孔组合式防护型插座-暗装 单相 暗插座电流≤15A	套	1.02	9.26	9.45		
	其他材料费			-	1.19	-	
	材料费小计			-	10.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 30 页　共 70 页

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-393	普通插座安装 单相明插座电流≤15A	套	1	6.26	1.28		1.49	6.26	1.28		1.49
人工单价		小计						6.26	1.28		1.49
129.08元/工日		未计价材料费						40.55			
清单项目综合单价								49.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	两相二三孔组合式防护型插座-明装 单相 明插座电流≤15A	套	1.02	39.75	40.55		
	其他材料费			-	1.28	-	
	材料费小计			-	41.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 31 页　共 70 页

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-393	普通插座安装 单相明插座电流≤15A	套	1	6.26	1.28		1.49	6.26	1.28		1.49
人工单价		小计						6.26	1.28		1.49
129.08元/工日		未计价材料费						7.09			
清单项目综合单价								16.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三孔防护型插座-明装 单相 明插座电流≤15A	套	1.02	6.95	7.09		
	其他材料费			-	1.28	-	
	材料费小计			-	8.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 32 页　共 70 页

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相暗插座电流≤30A	套	1	6.63	1.54		1.49	6.63	1.54		1.49
人工单价		小计						6.63	1.54		1.49
129.76元/工日		未计价材料费						40			
清单项目综合单价								49.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三相防护型插座-暗装 单相 暗插座电流≤30A	套	1.02	39.22	40		
	其他材料费			-	1.54	-	
	材料费小计			-	41.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气　　第 33 页　共 70 页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	3.81	0.37		0.74	3.81	0.37		0.74
人工单价		小计						3.81	0.37		0.74
133.32元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								6.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 开关(插座)盒	个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费			-	0.37	-	
	材料费小计			-	1.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 34 页　共 70 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量	475.37
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.07	1.9		1.99	0.91	0.19		0.2		
人工单价		小计						0.91	0.19		0.2		
129.3元/工日		未计价材料费						2.75					
清单项目综合单价								4.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）
	WDZN-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2			m		1.16		2.37	2.75				
	其他材料费							-	0.19		-		
	材料费小计							-	2.93		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气　　第 35 页　共 70 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	856.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.07	1.9		1.99	0.91	0.19		0.2
人工单价		小计						0.91	0.19		0.2
129.3元/工日		未计价材料费						2.75			
清单项目综合单价								4.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1.16	2.37	2.75		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	2.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 36 页　共 70 页

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	701.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	6.22	1.88		1.25	0.62	0.19		0.13
人工单价		小计						0.62	0.19		0.13
133.01元/工日		未计价材料费						4.05			
清单项目综合单价								4.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ4 铜芯 导线截面≤4mm2	m	1.1	3.68	4.05		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	4.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 37 页　共 70 页

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	847.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	9.07	1		1.99	0.91	0.1		0.2
人工单价		小计						0.91	0.1		0.2
129.3元/工日		未计价材料费						3.86			
清单项目综合单价								5.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ4 导线截面≤6mm2	m	1.05	3.68	3.86		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	3.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 38 页　共 70 页

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	221.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	9.07	1		1.99	0.91	0.1		0.2
人工单价		小计						0.91	0.1		0.2
129.3元/工日		未计价材料费						5.76			
清单项目综合单价								6.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ6 铜芯 导线截面≤6mm2	m	1.05	5.49	5.76		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	5.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气　　第 39 页　共 70 页

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1213.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	9.07	1		1.99	0.91	0.1		0.2
人工单价		小计						0.91	0.1		0.2
129.3元/工日		未计价材料费						5.76			
清单项目综合单价								6.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ6 导线截面≤6mm2	m	1.05	5.49	5.76		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	5.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		33.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费	机械费		管理费和利润		
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	29.92	16.08	10.94	7.43	2.99		1.61	1.09		0.74		
人工单价		小计						2.99		1.61	1.09		0.74		
128.4元/工日		未计价材料费						42.53							
清单项目综合单价								48.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	WDZ-YJY-5*10 截面≤10mm2			m		1.01		42.11		42.53					
	其他材料费							-		1.61		-			
	材料费小计							-		44.13		-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气

项目编码		030408001002	项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量	9.45
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-9-161*1.15	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面≤35mm2实际芯数(芯):5	10m	0.1	53.92	21.39	10.94	12.58	5.39	2.14	1.09	1.26	
人工单价		小计						5.39	2.14	1.09	1.26	
127.98元/工日		未计价材料费						173.58				
清单项目综合单价								183.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	YJV-4*35+1*16 截面≤35mm2			m		1.01		171.86	173.58			
	其他材料费							-	2.14	-		
	材料费小计							-	175.73	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 42 页　共 70 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	495.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-125	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径16mm	10m	0.1	71.56	14.98		16.65	7.16	1.5		1.67
人工单价		小计						7.16	1.5		1.67
124.07元/工日		未计价材料费						1.37			
清单项目综合单价								11.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径16mm	m	1.06	1.29	1.37		
	其他材料费			-	1.5	-	
	材料费小计			-	2.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气　　第 43 页　共 70 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.0048	438.75	439.95		88.99	2.11	2.11		0.43
10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70	10m	0.048	68.65	31.41		19.88	3.3	1.51		0.96
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	58.26	2.61		13.42	5.83	0.26		1.34
人工单价		小计						11.24	3.88		2.73
119.77元/工日		未计价材料费						1.84			
清单项目综合单价								19.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径20mm	m	1.06	1.74	1.84		
	其他材料费			-	3.89	-	
	材料费小计			-	5.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 44 页　共 70 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	34.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70	10m	0.089	68.65	31.41		19.88	6.11	2.8		1.77
4-12-134	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	0.1	61.11	4.71		14.17	6.11	0.47		1.42
人工单价		小计						12.22	3.27		3.19
110.34元/工日		未计价材料费						2.53			
清单项目综合单价								21.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径25mm	m	1.06	2.39	2.53		
	其他材料费			-	3.29	-	
	材料费小计			-	5.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 45 页　共 70 页

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-136	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径40mm	10m	0.1	69.8	8.29		16.15	6.98	0.83		1.62
人工单价		小计						6.98	0.83		1.62
124.38元/工日		未计价材料费						5.08			
清单项目综合单价								14.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径40mm	m	1.06	4.79	5.08		
	其他材料费			-	0.83	-	
	材料费小计			-	5.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气　　第 46 页　共 70 页

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	151.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	50.38	11.69		11.67	5.04	1.17		1.17
人工单价		小计						5.04	1.17		1.17
124.31元/工日		未计价材料费						4.15			
清单项目综合单价								11.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 SC15	m	1.03	4.03	4.15		
	其他材料费			-	1.17	-	
	材料费小计			-	5.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 47 页　共 70 页

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	158.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-84	玻璃钢槽式桥架安装 宽+高≤200mm	10m	0.1	122.97	11.86	6.68	26.84	12.3	1.19	0.67	2.68
人工单价		小计						12.3	1.19	0.67	2.68
132.58元/工日		未计价材料费						12.24			
清单项目综合单价								29.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	100*50 宽+高≤200mm	m	1.01	12.12	12.24		
	其他材料费			-	1.19	-	
	材料费小计			-	13.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 48 页　共 70 页

项目编码	030307005001	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	t	工程量	0.068

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	1	2807.66	194.14	324.74	607.56	2807.66	194.14	324.74	607.56
4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	1	4824.99	334.13	358.62	1043.91	4824.99	334.13	358.62	1043.91
人工单价		小计						7632.65	528.27	683.36	1651.47
132.62元/工日		未计价材料费						3466.5			
清单项目综合单价								13962.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽钢 综合	kg	750	3.27	2452.5		
	角钢 综合	kg	300	3.38	1014		
	其他材料费			-	528.27	-	
	材料费小计			-	3994.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 49 页　共 70 页

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	1	1.48	1.51		0.25	1.48	1.51		0.25
人工单价		小计						1.48	1.51		0.25
142.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.51	-	
	材料费小计			-	1.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 50 页　共 70 页

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	1	1.99	1.51		0.5	1.99	1.51		0.5
人工单价		小计						1.99	1.51		0.5
135.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.51	-	
	材料费小计			-	1.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气　　第 51 页　共 70 页

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244*1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	个	1	26.31	42.19		5.43	26.31	42.19		5.43
人工单价		小计						26.31	42.19		5.43
140.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								73.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	42.2	-	
	材料费小计			-	42.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 52 页　共 70 页

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-246*1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 实际芯数(芯):5	个	1	62.01	63.43		12.58	62.01	63.43		12.58
人工单价		小计						62.01	63.43		12.58
140.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								138.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	63.43	-	
	材料费小计			-	63.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 53 页　共 70 页

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-71换	民用电器安装 风扇安装 吊风扇 破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	台	1	10.64			2.24	10.64			2.24
人工单价		小计						10.64			2.24
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 54 页　共 70 页

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-201 换	荧光灯具安装 吊管式 单管 破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	套	1	4.32			0.93	4.32			0.93
人工单价		小计						4.32			0.93
129.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个		19.96			
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气

项目编码		030412001003	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	24
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1换	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm 破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	套	1	3.87			0.87	3.87			0.87
人工单价		小计						3.87			0.87
129.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个				19.96			
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 56 页　共 70 页

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77换	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m 破坏性拆除，子目基价(扣除材料费)*0.25	台	1	38.41			8.14	38.41			8.14
人工单价		小计						38.41			8.14
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-69	配线架 12口	架	1	95.35	13.32		19.88	95.35	13.32		19.88
人工单价		小计						95.35	13.32		19.88
137.63元/工日		未计价材料费						479.04			
清单项目综合单价								607.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配线架	架	1	479.04	479.04		
	其他材料费			-	13.32	-	
	材料费小计			-	492.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-88	监控摄像设备	台	1	83.43	4.53	2.48	17.39	83.43	4.53	2.48	17.39
人工单价		小计						83.43	4.53	2.48	17.39
137.63元/工日		未计价材料费						277.66			
清单项目综合单价								385.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高清全彩摄像头	台	1	277.66	277.66		
	其他材料费			-	4.53	-	
	材料费小计			-	282.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 59 页　共 70 页

项目编码		030502012001	项目名称		信息插座		计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-84	安装8位模块式信息插座 单口	个	1	7.15	0.2		1.49	7.15	0.2		1.49
人工单价		小计						7.15	0.2		1.49
137.61元/工日		未计价材料费						18.6			
清单项目综合单价								27.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	信息插座 单口			个		1.01		18.42	18.6		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	18.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 60 页　共 70 页

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.44	1.25		0.74	3.44	1.25		0.74
人工单价		小计						3.44	1.25		0.74
132.41元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								6.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 61 页　共 70 页

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	152.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-42	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1	1.55	0.04	0.03	0.25	1.55	0.04	0.03	0.25
人工单价		小计						1.55	0.04	0.03	0.25
137.68元/工日		未计价材料费						2.42			
清单项目综合单价								4.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	UTP5e	m	1.05	2.3	2.42		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	2.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 62 页　共 70 页

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	818.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-44	双绞线缆 桥架内布放 ≤4对	m	1	1.31	0.04	0.03	0.25	1.31	0.04	0.03	0.25
人工单价		小计						1.31	0.04	0.03	0.25
137.52元/工日		未计价材料费						2.42			
清单项目综合单价								4.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	UTP5e	m	1.05	2.3	2.42		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	2.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气　　第 63 页　共 70 页

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	22.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5换	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.07	1.9		0.13	0.91	0.19		0.02
人工单价		小计						0.91	0.19		0.02
129.33元/工日		未计价材料费						4.16			
清单项目综合单价								5.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RVV2*1.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1.16	3.59	4.16		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	4.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气　　第 64 页　共 70 页

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	399.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	8.37	1		1.74	0.84	0.1		0.18
人工单价		小计						0.84	0.1		0.18
134.24元/工日		未计价材料费						3.77			
清单项目综合单价								4.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RVV2*1.5 导线截面≤2.5mm2	m	1.05	3.59	3.77		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	3.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 65 页　共 70 页

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	40.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70	10m	0.045	68.65	31.41		19.88	3.09	1.41		0.9
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	58.26	2.61		13.42	5.83	0.26		1.34
人工单价		小计						8.92	1.67		2.24
114.39元/工日		未计价材料费						1.84			
清单项目综合单价								14.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径20mm	m	1.06	1.74	1.84		
	其他材料费			-	1.71	-	
	材料费小计			-	3.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 66 页　共 70 页

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	87.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-126	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	77.68	15.88		17.89	7.77	1.59		1.79
人工单价		小计						7.77	1.59		1.79
124.58元/工日		未计价材料费						1.84			
清单项目综合单价								12.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径20mm	m	1.06	1.74	1.84		
	其他材料费			-	1.59	-	
	材料费小计			-	3.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气　　第 67 页　共 70 页

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	21.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-2	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	78.69	27.54		18.14	7.87	2.75		1.81
人工单价		小计						7.87	2.75		1.81
124.65元/工日		未计价材料费						3.17			
清单项目综合单价								15.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 外径20mm	m	1.03	3.08	3.17		
	其他材料费			-	2.75	-	
	材料费小计			-	5.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	142.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-65	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	206.85	15.07	12.52	45.23	20.69	1.51	1.25	4.53
人工单价		小计						20.69	1.51	1.25	4.53
132.62元/工日		未计价材料费						12.24			
清单项目综合单价								40.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电缆桥架100*50 宽+高≤400mm	m	1.01	12.12	12.24		
	其他材料费			-	1.51	-	
	材料费小计			-	13.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气

项目编码	030307005002	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	t	工程量	0.063

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	1	2807.66	194.14	324.74	607.56	2807.66	194.14	324.74	607.56
4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	1	4824.99	334.13	358.62	1043.91	4824.99	334.13	358.62	1043.91
人工单价		小计						7632.65	528.27	683.36	1651.47
132.61元/工日		未计价材料费						3466.5			
清单项目综合单价								13962.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽钢 综合	kg	750	3.27	2452.5		
	角钢 综合	kg	300	3.38	1014		
	其他材料费			-	528.27	-	
	材料费小计			-	3994.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-

工程名称：电气　　第 70 页　共 70 页

项目编码		031301017003	项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.8349	135.57	283.07		43.48	248.75	519.4		79.78
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0467	135.57	283.07		43.48	6.33	13.23		2.03
人工单价		小计						255.08	532.63		81.81
89.45元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								869.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	532.63	-	
	材料费小计							-	532.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2351.3			
2	01	其他措施费（费率类）			1131.96			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	282.99			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	565.98			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	282.99			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造-　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气　　标段：许昌市新兴路学校南教学楼提升改造

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3054.62		3054.62
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	3054.62		3054.62
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	97046.31	9	8734.17

主要材料价格表

工程名称： 电气　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	25610127	瓜子灯链大号		m	212.1	4.55	965.06
2	29090211	铜接线端子	20A	个	164.03618	19.96	3274.16
3	25000001@22	应急疏散照明灯自带蓄电池	墙壁式	套	16.16	88.32	1427.25
4	25000001@6	单管荧光灯36W	吊链式 单管	套	70.7	22.95	1622.57
5	25000001@9	实心六边形吊灯(彩色外壳)	单点固定灯具 繁星六火	套	20.2	109.78	2217.56
6	28031431@1	WDZ-BYJ6	铜芯 导线截面≤6mm2	m	232.2495	5.49	1275.05
7	28031431@10	RVV2*1.5	导线截面≤2.5mm2	m	419.0445	3.59	1504.37
8	28031431@2	WDZ-BYJ4	铜芯 导线截面≤4mm2	m	771.21	3.68	2838.05
9	28031431@3	WDZN-BYJ2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	551.4292	2.37	1306.89
10	28031431@4	WDZ-BYJ2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	993.308	2.37	2354.14
11	28031431@7	WDZ-BYJ4	导线截面≤6mm2	m	890.1585	3.68	3275.78
12	28031431@8	WDZ-BYJ6	导线截面≤6mm2	m	1273.965	5.49	6994.07
13	28031437@1	UTP5e		m	1019.256	2.3	2344.29
14	28110000@1	WDZ-YJY-5*10	≤10mm2	m	33.4108	42.11	1406.93
15	29010106@2	电缆桥架100*50	宽+高≤400mm	m	143.4806	12.12	1738.98
16	补充主材001@1	AP		台	1	1996	1996
17	补充主材003@1	高清全彩摄像头		台	12	277.66	3331.92
18	25000001@36	星星灯	灯罩周长≤800mm	套	6.06	149.7	907.18
19	28110000@3	YJV-4*35+1*16	截面≤35mm2	m	9.5445	171.86	1640.32
20	29010106@3	100*50	宽+高≤200mm	m	160.3678	12.12	1943.66