投　　标　　总　　价

招　　标　　人：　　鄢陵县陈化店镇人民政府

工　程　名　称：　　鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

投标总价　(小写)：　3189480.59

(大写)：　叁佰壹拾捌万玖仟肆佰捌拾元伍角玖分

投　　标　　人：　　河南皓志建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：　　王志文

(签字或盖章)

编　　制　　人：

(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　2025年12月11日

总　　说　　明

项目名称：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

1、依据招标文件编制。

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施	3189480.59		42483.90	51375.79
合 计		3189480.59		42483.90	51375.79

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施	3189480.59		42483.90	51375.79
1	土建工程	1976955.80		27926.76	29531.86
2	通讯管道	142489.25		5199.22	4643.43
3	路灯工程	249225.73		1055.70	1139.70
4	绿化工程	820809.81		8302.22	16060.80
合 计		3189480.59		42483.90	51375.79

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1742805.1	
1.1	入村西路K0+000—K0+335	82445.03	
1.2	破除原入村西路路面	603.66	
1.3	入村西路东段铺装	13059.1	
1.4	西村牌1	26765.76	
1.5	花池工程	323999.86	
1.6	西坑塘	383344.54	
1.7	东坑塘	303539.96	
1.8	村委前街路面每侧加宽800mm	22005.06	
1.9	村委前街铺装	118852.23	
1.10	茶院	291566.39	
1.11	南入口村标	4[illegible]62	
1.12	文化大院	8[illegible]18.[illegible]8	
1.13	南北街门口破除恢复	8[illegible]18.[illegible]9	
1.14	村委门口	[illegible]7706	
1.15	拆除工程	5991.32	
2	措施项目	41383.96	
2.1	其中：安全文明施工费	27926.76	
2.2	其他措施费（费率类）	13457.2	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	29531.86	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
4.1	定额规费	29531.86	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1813720.92	
6	增值税	163234.88	—
7	含税工程造价合计	1976955.8	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,976,955.80	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		入村西路K0+000—K0+335					82445.03	
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:0.4m 3.其他详见图纸及施工设计说明	m3	134	5.78	774.52	
2	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:车行道整形碾压 2.其他详见图纸及施工设计说明	m2	335	2.28	763.8	
3	040202011001	碎石	1.石料规格:碎石垫层 2.厚度:200mm 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	167.5	46.45	7780.38	
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:160mm 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	167.5	77.89	13046.58	
5	040204004001	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:人行道两侧砼侧石100*12*25cm， 2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cm厚1：3水泥砂浆砌筑，C15混凝土靠背 3.其他详见图纸及施工设计说明	m	615	76.73	47188.95	
6	040103001002	回填方	1.位置:回填路边沟 2.填方来源、运距:东西坑塘挖土方 3.其他详见图纸及施工设计说明	m3	670	19.24	12890.8	
		分部小计					82445.03	
		破除原入村西路路面					603.66	
1	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:150mm 3.运距：5km 4.其他详见图纸及施工设计说明	m2	6	25.93	155.58	
本页小计							82600.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 2 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:150mm	m2	6	74.68	448.08	
		分部小计					603.66	
		入村西路东段铺装					13059.1	
1	050101006001	清除表面	1.清表，按30cm厚考虑 2.外运运距:1km 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	67.1	7.82	524.72	
2	040204001001	人行道整形碾压	1.人行道碾压 2.其他详见图纸及施工设计说明	m2	67.1	3.99	267.73	
3	040202011003	碎石	1.石料规格:沙砾垫层 2.厚度:100mm 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	5.5	24.86	136.73	
4	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土垫层 2.厚度:100mm 3.其他详见图纸及施工设计说明	m3	5.1	373.24	1063.82	
5	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:600*300*60PC砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚1：3干硬性水泥砂浆 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	33	119.06	3928.98	
6	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:200*100*60通体透水砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚1：3干硬性水泥砂浆 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	22	119.06	2619.32	
本页小计							9989.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 3 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩侧石700*250*100 2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cm厚1：3水泥砂浆砌筑，100mm厚C15混凝土垫层 3.其他详见图纸及施工设计说明	m	55	63.96	3517.8	
		分部小计					13059.1	
		西村牌1					26765.76	
1	050307010001	景墙（村牌）	1.150mm厚碎石垫层 2.100mm厚素砼垫层 3.带型基础 4.钢筋混凝土墙 5.芝麻灰真石漆 6.其他详见图纸及施工设计说明	段	1	22859.49	22859.49	
2	050201001001	铺装	铺装做法： 1.原土夯实， 2.100mm厚沙砾垫层， 3.100厚C15混凝土基础，4.30mm厚1:3水泥砂浆，铺600*300*60PC砖。 5.其他详见图纸及施工设计说明	m2	13.78	186.44	2569.14	
3	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:砼侧石500*200*100 2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cm厚1：3水泥砂浆砌筑，C15混凝土靠背	m	16.9	79.12	1337.13	
		分部小计					26765.76	
		花池工程					323999.86	
		北街路北花池					56430.79	
本页小计							30283.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 4 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050307016001	花池	一、北街路北花池（东起第1户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1874.26	1874.26	
2	050307016002	花池	一、北街路北花池（东起第2户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1834.95	1834.95	
3	050307016003	花池	一、北街路北花池（东起第3户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1879.93	1879.93	
4	050307016004	花池	一、北街路北花池（东起第4户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层）.	个	1	1849.98	1849.98	
本页小计							7439.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 5 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	050307016005	花池	一、北街路北花池（东起第5户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层）。	个	1	1413.24	1413.24	
6	050307016006	花池	一、北街路北花池（东起第6户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2162.95	2162.95	
7	050307016007	花池	一、北街路北花池（东起第7户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2858.18	2858.18	
8	050307016008	花池	一、北街路北花池（东起第8户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1865.98	1865.98	
本页小计							8300.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 6 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050307016009	花池	一、北街路北花池（东起第9户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层）。	个	1	1461.09	1461.09	
10	050307016010	花池	一、北街路北花池（东起第10户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1890.32	1890.32	
11	050307016011	花池	一、北街路北花池（东起第11户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），	个	1	1923.24	1923.24	
12	050307016012	花池	一、北街路北花池（东起第12户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1921.5	1921.5	
本页小计							7196.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 7 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050307016013	花池	一、北街路北花池（东起第13户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1977.23	1977.23	
14	050307016014	花池	一、北街路北花池（东起第14户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2097.72	2097.72	
15	050307016015	花池	一、北街路北花池（东起第15户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1726.46	1726.46	
16	050307016016	花池	一、北街路北花池（东起第16户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层）， 5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1299.81	1299.81	
本页小计							7101.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 8 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	050307016017	花池	一、北街路北花池（东起第17户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1675.7	1675.7	
18	050307016018	花池	一、北街路北花池（东起第18户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2096.31	2096.31	
19	050307016019	花池	一、北街路北花池（东起第19户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	5181.2	5181.2	
20	050307016020	花池	一、北街路北花池（东起第20户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层）， 5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2805.52	2805.52	
本页小计							11758.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 9 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050307016021	花池	一、北街路北花池（东起第21户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1798.8	1798.8	
22	050307016022	花池	一、北街路北花池（东起第22户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2093.83	2093.83	
23	050307016023	花池	一、北街路北花池（东起第23户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1726.25	1726.25	
24	050307016024	花池	一、北街路北花池（东起第24户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层）。	个	1	1671.25	1671.25	
本页小计							7290.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 10 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	050307016025	花池	一、北街路北花池（东起第25户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层）。	个	1	1406.62	1406.62	
26	050307016026	花池	一、北街路北花池（东起第27户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层）。	个	1	4557.83	4557.83	
27	050307016027	花池	一、北街路北花池（东起第28户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层）。	个	1	1380.64	1380.64	
		北街路南花池					56329	
1	050307016156	花池	一、北街路南花池（东起第1户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	3280.68	3280.68	
本页小计							10625.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 11 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	050307016157	花池	一、北街路南花池（东起第2户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1939.33	1939.33	
3	050307016158	花池	一、北街路南花池（东起第3户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1740.01	1740.01	
4	050307016159	花池	一、北街路南花池（东起第4户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1566.84	1566.84	
5	050307016160	花池	一、北街路南花池（东起第5户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1661.75	1661.75	
本页小计							6907.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 12 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050307016161	花池	一、北街路南花池（东起第6户） 花池做法：1.150㎜厚碎石垫层，2.150㎜厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240㎜砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60㎜厚防腐木坐凳。	个	1	2107.87	2107.87	
7	050307016162	花池	一、北街路南花池（东起第7户） 花池做法：1.150㎜厚碎石垫层，2.150㎜厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240㎜砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60㎜厚防腐木坐凳。	个	1	1922.62	1922.62	
8	050307016163	花池	一、北街路南花池（东起第8户） 花池做法：1.150㎜厚碎石垫层，2.150㎜厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240㎜砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60㎜厚防腐木坐凳。	个	1	2252.83	2252.83	
9	050307016164	花池	一、北街路南花池（东起第9户） 花池做法：1.150㎜厚碎石垫层，2.150㎜厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240㎜砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60㎜厚防腐木坐凳。	个	1	4323.04	4323.04	
本页小计							10606.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 13 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050307016165	花池	一、北街路南花池（东起第10户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2334.94	2334.94	
11	050307016166	花池	一、北街路南花池（东起第11户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1844.83	1844.83	
12	050307016167	花池	一、北街路南花池（东起第12户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1698.22	1698.22	
13	050307016168	花池	一、北街路南花池（东起第13户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	3202.95	3202.95	
本页小计							9080.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 14 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050307016169	花池	一、北街路南花池（东起第14户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2037.57	2037.57	
15	050307016170	花池	一、北街路南花池（东起第17户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2141.87	2141.87	
16	050307016171	花池	一、北街路南花池（东起第18户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2002.59	2002.59	
17	050307016172	花池	一、北街路南花池（东起第19户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2235.92	2235.92	
本页小计							8417.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 15 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050307016173	花池	一、北街路南花池（东起第20户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2351.75	2351.75	
19	050307016174	花池	一、北街路南花池（东起第21户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2480.34	2480.34	
20	050307016175	花池	一、北街路南花池（东起第22户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	6254.98	6254.98	
21	050307016176	花池	一、北街路南花池（东起第23户） 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层）， 5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2621.74	2621.74	
本页小计							13708.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 16 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	050307016177	花池	一、北街路南花池（东起第24户） 花池做法：1.150㎜厚碎石垫层，2.150㎜厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240㎜砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60㎜厚防腐木坐凳。	个	1	2185.31	2185.31	
23	050307016178	花池	一、北街路南花池（东起第25户） 花池做法：1.150㎜厚碎石垫层，2.150㎜厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240㎜砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60㎜厚防腐木坐凳。	个	1	2141.02	2141.02	
		中街路北花池					40958.6	
1	050307016112	花池	一、中街路北花池 东起第1户 花池做法：1.150㎜厚碎石垫层，2.150㎜厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240㎜砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60㎜厚防腐木坐凳。	个	1	4343.16	4343.16	
2	050307016113	花池	一、中街路北花池 东起第2户 花池做法：1.150㎜厚碎石垫层，2.150㎜厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240㎜砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60㎜厚防腐木坐凳。	个	1	714.9	714.9	
本页小计							9384.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 17 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	050307016114	花池	一、中街路北花池东起第4户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1736.66	1736.66	
4	050307016115	花池	一、中街路北花池东起5户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2467.95	2467.95	
5	050307016116	花池	一、中街路北花池东起第6户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1946.97	1946.97	
6	050307016117	花池	一、中街路北花池东起第7户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1965.7	1965.7	
本页小计							8117.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 18 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050307016118	花池	一、中街路北花池东起第8户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	452.33	452.33	
8	050307016119	花池	一、中街路北花池东起第9户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1838.6	1838.6	
9	050307016120	花池	一、中街路北花池东起第10户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1713.76	1713.76	
10	050307016121	花池	一、中街路北花池东起第12户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1873.15	1873.15	
本页小计							5877.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 19 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050307016122	花池	一、中街路北花池东起第13户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	931.63	931.63	
12	050307016123	花池	一、中街路北花池东起第14户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2020.29	2020.29	
13	050307016124	花池	一、中街路北花池东起第15户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2487.21	2487.21	
14	050307016125	花池	一、中街路北花池东起第16户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1041.54	1041.54	
本页小计							6480.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 20 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	050307016126	花池	一、中街路北花池东起第17户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	443.05	443.05	
16	050307016127	花池	一、中街路北花池东起第18户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	536.85	536.85	
17	050307016128	花池	一、中街路北花池东起第19户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	500.54	500.54	
18	050307016129	花池	一、中街路北花池东起第20户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	281.4	281.4	
本页小计							1761.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 21 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	050307016130	花池	一、中街路北花池东起第21户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	281.15	281.15	
20	050307016131	花池	一、中街路北花池东起第22户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	494.41	494.41	
21	050307016132	花池	一、中街路北花池东起第23户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1972.31	1972.31	
22	050307016133	花池	一、中街路北花池东起第24户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	3610.04	3610.04	
本页小计							6357.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 22 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050307016134	花池	一、中街路北花池 东起第25户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2769.35	2769.35	
24	050307016135	花池	一、中街路北花池 东起第26户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2334.61	2334.61	
25	050307016136	花池	一、中街路北花池 东起第27户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2201.04	2201.04	
		中街路南花池					55232.12	
1	050307016137	花池	一、中街路南花池 东起第1户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），	个	1	11743.94	11743.94	
本页小计							19048.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 23 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	050307016138	花池	一、中街路南花池东起3户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2437.25	2437.25	
3	050307016139	花池	一、中街路南花池东起4户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	4023.19	4023.19	
4	050307016140	花池	一、中街路南花池东起第5户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2142.71	2142.71	
5	050307016141	花池	一、中街路南花池东起第6户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2333.39	2333.39	
本页小计							10936.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 24 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050307016142	花池	一、中街路南花池东起第7户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2232.29	2232.29	
7	050307016143	花池	一、中街路南花池东起第8户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2254.62	2254.62	
8	050307016144	花池	一、中街路南花池东起第9户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	3823.65	3823.65	
9	050307016145	花池	一、中街路南花池东起第10户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2231.32	2231.32	
本页小计							10541.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 25 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050307016146	花池	一、中街路南花池东起第11户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2146.51	2146.51	
11	050307016147	花池	一、中街路南花池东起第12户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2169.25	2169.25	
12	050307016148	花池	一、中街路南花池东起第13户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1858.74	1858.74	
13	050307016149	花池	一、中街路南花池东起第14户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2333.22	2333.22	
本页小计							8507.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 26 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050307016150	花池	一、中街路南花池东起第15户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1929.17	1929.17	
15	050307016151	花池	一、中街路南花池东起第16户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1899.13	1899.13	
16	050307016152	花池	一、中街路南花池东起第17户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	3001.24	3001.24	
17	050307016153	花池	一、中街路南花池东起第18户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2379.14	2379.14	
本页小计							9208.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 27 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050307016154	花池	一、中街路南花池 东起第19户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2175.48	2175.48	
19	050307016155	花池	一、中街路南花池 东起第20户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2117.88	2117.88	
		南街路北花池						
		南街路北花池					41191.48	
1	050307010002	景墙	一、南街路北景墙-（东起01） 景墙做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙 4.成品花格窗，5..外抹20mm厚1：3水泥砂浆 满刮腻子两遍主体彩绘。	段	1	7587.49	7587.49	
本页小计							11880.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 28 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	050307016079	花池	一、南街路北花池东起第2户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1951.47	1951.47	
3	050307016101	花池	一、南街路北花池东起第3户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2107.79	2107.79	
4	050307016102	花池	一、南街路北花池东起第4户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1867.53	1867.53	
5	050307016103	花池	一、南街路北花池东起第5户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1948.45	1948.45	
本页小计							7875.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 29 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	050307010003	景墙	一、南街路北景墙-（东起8户） 景墙做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙 4.成品花格窗，5..外抹20mm厚1：3水泥砂浆 满刮腻子两遍主体彩绘。	段	1	5995.48	5995.48	
7	050307016104	花池	一、南街路北花池 东起第9户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1214.36	1214.36	
8	050307016105	花池	一、南街路北花池 东起第10户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2012.72	2012.72	
9	050307016106	花池	一、南街路北花池 东起第11户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1454.37	1454.37	
本页小计							10676.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 30 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050307016107	花池	一、南街路北花池东起第12户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1919.58	1919.58	
11	050307016108	花池	一、南街路北花池东起第13户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1771.62	1771.62	
12	050307016109	花池	一、南街路北花池东起第14户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1685.89	1685.89	
13	050307016110	花池	一、南街路北花池东起第15户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	2241.94	2241.94	
本页小计							7619.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 31 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	050307016111	花池	一、南街路北花池 东起第17户 花池做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦造型（双层），5.60mm厚防腐木坐凳。	个	1	1730.02	1730.02	
15	050307010004	景墙	一、南街路北景墙-（东起18户） 景墙做法：1.150mm厚碎石垫层，2.150mm厚C15混凝土基础，3.240*150*53青砖240mm砖墙 4.成品花格窗，5.外抹20mm厚1：3水泥砂浆 满刮腻子两遍主体彩绘。	段	1	5702.77	5702.77	
		茶院铺装					8099.3	
1	050201001003	铺装	铺装做法： 1、原土夯实， 2、30mm厚1:3水泥砂浆，铺600*300*60透水砖。 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	9	123.05	1107.45	
2	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:700*250*100芝麻白路沿石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cm厚1：3水泥砂浆砌筑，100厚C15混凝土垫层 3.其他详见图纸及施工设计说明	m	10	112.24	1122.4	
3	010804006001	钢质花饰大门	1.门代号及洞口尺寸:成品钢大门 2*1.5 2.其他：详见图纸	樘	1	1050	1050	
本页小计							10712.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 32 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	050307010005	围墙	一、南街路北围墙-（茶楼） 围墙做法： 1.150mm厚碎石垫层， 2.150mm厚C20混凝土基础， 3.240*150*53青砖砖墙双面勾缝 4.镂空花瓦（双层）， 5.其他详见图纸及施工设计说明	段	1	2764.93	2764.93	
5	010103002001	清运建筑垃圾	1.废弃料品种:原有建筑垃圾 2.运距:2km 3.其他详见图纸及施工设计说明	m3	69	17.08	1178.52	
6	010103001001	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源：东西坑塘挖土方 4.其他详见图纸及施工设计说明	m3	100	8.76	876	
		树池					39542.77	
1	050307016080	树池（南北中街）	树池做法：详见图纸 HT-114 1.5*1.5	个	9	725.86	6532.74	
2	050307016081	树池（村委会南北街）	花岗岩树池做法：详见图纸 HT-116 1.8*1.8	个	9	1261.67	11355.03	
3	050307019001	成品陶瓷罐直径小于300mm		个	200	45	9000	
4	050307019002	成品古缸成品直径600		个	16	220	3520	
5	050307019003	成品磨盘直径750mm		个	8	180	1440	
6	011406001001	彩绘	1.手工绘画	m2	85.5	90	7695	
		成品花架					26215.8	
1	050304004001	成品木花架	1.木花架 2.其他详见图纸及施工设计说明	m2	67.22	390	26215.8	
		分部小计					323999.86	
本页小计							70578.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 33 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		西坑塘					383344.54	
		西坑塘清挖					142832.7	
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土 2.运距：5km 3.其他详见图纸及施工设计说明	m3	885.44	20.89	18496.84	
2	010101006001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:0.6m 2.弃淤泥、流砂距离:5km 3.其他详见图纸及施工设计说明	m3	664.8	22.16	14731.97	
3	011706002001	排水、降水	1.排西坑塘水（约2230.4m3） 2.其他详见图纸及施工设计说明	昼夜	15	99.39	1490.85	
4	010103001002	回填方	1.密实度要求:回填0.4m厚种植土 2.填方来源、运距:东西坑塘挖土方 3.其他详见图纸及施工设计说明	m3	442.62	8.76	3880.07	
5	040701005001	钠基膨润土防水毯(GCL)	1.铺设位置:西坑塘 2.厚度、防渗系数:7厚膨润土防水毯 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	1107.33	16.88	18691.73	
6	040201020001	褥垫层	1.300mm厚中砂垫层 2.其他详见图纸及施工设计说明	m2	1107.33	77.25	85541.24	
		西入村景墙					14863.23	
1	050201001004	铺装	铺装做法： 1原土夯实， 2.30mm厚1:3水泥砂浆，铺600*300*60PC透水砖 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	23.92	118.99	2846.24	
2	050307010006	景墙	1.详见图纸 YY-04 2.其他详见图纸及施工设计说明	段	1	12016.99	12016.99	
本页小计							157695.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 34 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		儿童乐园铺装					44927.4	
1	050201001005	铺装	铺装做法： 1原土夯实， 2.100mm厚砂石垫层， 3.150厚C20混凝土基础， 4.30mm厚1:3水泥砂浆，铺600*300*60PC砖。 5.其他详见图纸及施工设计说明	m2	112.61	204.19	22993.84	
2	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:砼侧石500*200*100 2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cm厚1：3水泥砂浆砌筑，C15混凝土靠背 3.其他详见图纸及施工设计说明	m	80.2	47.8	3833.56	
3	050307019004	跷跷板	1.成品跷跷板 2.C20混凝土基础600*600*700 3.其他详见图纸及施工设计说明	个		700	1400	
4	050307019005	摇摇椅	1.成品摇摇椅 2.C20混凝土基础600*600*700 3.其他详见图纸及施工设计说明	个	2	600	1200	
5	050307019006	成品秋千	1.成品秋千 2.C20混凝土基础600*600*700 3.其他详见图纸及施工设计说明	个	1	1400	1400	
6	050307019007	成品秋千座椅	1.成品秋千座椅 2.C20混凝土基础600*600*700 3.其他详见图纸及施工设计说明	个	2	1200	2400	
7	050307019008	成品荡桥	1.成品荡桥 2.C20混凝土基础600*600*700 3.其他详见图纸及施工设计说明	个	1	1900	1900	
本页小计							35127.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 35 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050307019009	成品风车	1.成品风车 2.C20混凝土基础600*600*700 3.其他详见图纸及施工设计说明	个	1	4500	4500	
9	050307019010	造型梅花鹿	1.成品梅花鹿3个 2.其他详见图纸及施工设计说明	组	1	1800	1800	
10	050307019011	仙鹤	1.仙鹤2个 2.其他详见图纸及施工设计说明	组	1	1100	1100	
11	050307014001	花箱	1.成品木花箱1000*1000*700 2.其他详见图纸及施工设计说明	个	8	250	2000	
12	050307019012	茶旗	1.茶旗 2.其他详见图纸及施工设计说明	个	2	200	400	
		蘑菇形铺装					17773.52	
1	050201001006	铺装	铺装做法： 1原土夯实， 2.100mm厚砂石垫层， 3.150厚C20混凝土基础， 4.30mm厚1:3水泥砂浆，铺600*300*60PC砖。 5.其他详见图纸及施工设计说明	m2	57.7	204.19	11781.76	
2	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:砼侧石500*200*100 2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cm厚1：3水泥砂浆砌筑，C15混凝土靠背 3.其他详见图纸及施工设计说明	m	56.2	47.8	2686.36	
3	050307016082	树池	树池做法：详见图纸 HT-115 1.8*1.8	个	4	826.35	3305.4	
		亲水平台					81840.05	
本页小计							27573.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 36 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050201001007	铺装	铺装做法： 1原土夯实， 2.100mm厚砂石垫层， 3.150厚C20混凝土基础， 4.30mm厚1:3水泥砂浆，铺600*300*60PC砖。 5.其他详见图纸及施工设计说明	m2	7.99	204.2	1631.56	
2	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:砼侧石500*200*100 2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cm厚1：3水泥砂浆砌筑，C15混凝土靠背 3.其他详见图纸及施工设计说明	m	8.7	47.81	415.95	
3	b00002	亲水平台	1.详见图纸	m2	15.7	930.87	14614.66	
4	040204007001	防腐木树池	1.树池尺寸:3000*3000 2.成品防腐木，详见 HT-116	个	2	3242.58	6485.16	
5	050303009001	防腐木六角亭	1.防腐木六角亭 2.含地面 3.其他详见图纸及施工设计说明	个	1	49863.62	49863.62	
6	050307019013	石磨直径700mm	1.名称及材质:红石 2.规格尺寸:DN700 3.其他详见图纸及施工设计说明	个	8	150	1200	
7	050307019014	石磨直径450mm	1.名称及材质:红石 2.规格尺寸:DN450 3.其他详见图纸及施工设计说明	个	29	55	1595	
8	050307019015	石磨直径360mm	1.名称及材质:红石 2.规格尺寸:DN360 3.其他详见图纸及施工设计说明	个	87	30	2610	
本页小计							78415.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 37 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050307019016	磨盘石碌景观组合	1.磨盘石碌景观组合 2.其他详见图纸及施工设计说明	个	1	1500	1500	
10	040504006001	砌体出水口	1.150厚C25混凝土垫层 2.240*115*53青砖砌体 3.水泥砂浆抹面 4.其他详见图纸及施工设计说明	座	2	962.05	1924.1	
		古井					20912.78	
1	050201001008	铺装	铺装做法： 1.原土夯实， 2.100mm厚砂石垫层， 3.150厚C20混凝土基础， 4.30mm厚1:3水泥砂浆，铺300*150*60PC砖。 5.其他详见图纸及施工设计说明	m2	13.66	204.19	2789.24	
2	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:砼侧石500*200*100 2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cm厚1：3水泥砂浆砌筑，C15混凝土靠背 3.其他详见图纸及施工设计说明	m	6.6	47.81	315.55	
3	011706001001	成井	1.成井方式：螺旋钻井 2.成井直径：500mm 3.井深：40m 4.其他：含水泵及电缆 5.其他详见图纸及施工设计说明	套	1	17807.99	17807.99	
		休息区铺装					20928.59	
本页小计							24336.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 38 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050201001009	铺装	铺装做法： 1原土夯实， 2.30mm厚1:3水泥砂浆，铺600*300*60PC砖。 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	93.7	123.05	11529.79	
2	040204004009	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:砼侧石500*200*100 2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cm厚1：3水泥砂浆砌筑，C15混凝土靠背 3.其他详见图纸及施工设计说明	m	69	47.8	3298.2	
3	050305006002	石桌石凳	1.成品石桌石凳 2.其他详见图纸及施工设计说明	个	4	650	2600	
4	050307016083	树池	1.防腐木树池 1.5*1.5 详见图纸 HT-114	个	1	1549.96	1549.96	
5	050307016084	锅台	1、砖砌锅台，详见HT-117 2.其他详见图纸及施工设计说明	个	1	1950.64	1950.64	
		景石					27000	
1	050301005001	点风景石	1.400*400*400 2.其他详见图纸及施工设计说明	块	10	100	1000	
2	050301005002	点风景石	1.1000*1000*700 2.其他详见图纸及施工设计说明	块	5	1200	6000	
3	050301005003	点风景石	1.1800*1500*900 2.其他详见图纸及施工设计说明	块	5	2000	10000	
4	050301005004	点风景石	1.3000*1800*700 2.其他详见图纸及施工设计说明	块	1	10000	10000	
		村民公约宣传牌					12266.27	
1	050307009001	村民公约宣传牌	1.村民村民公约宣传牌 长9.1m 2.其他详见图纸及施工设计说明	个	1	11816.27	11816.27	
本页小计							59744.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 39 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	050307009002	标志牌	1.道路指示牌 2.其他详见图纸及施工设计说明	个	1	450	450	
		分部小计					383344.54	
		东坑塘					303539.96	
1	050201001010	铺装	铺装做法： 1原土夯实， 2.100mm厚砂砾垫层， 3.100厚C15混凝土基础， 4.30mm厚1:3水泥砂浆，铺300*150*60PC砖。 5.其他详见图纸及施工设计说明	m2	178.91	198.81	35569.1	
2	040204004010	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:平石500*200*100 2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cm厚1：3水泥砂浆砌筑，100mm厚C15混凝土垫层 3.其他详见图纸及施工设计说明	m	[illegible]	[illegible]	1060.8	
3	040504006002	砌体出水口	1.150厚C25混凝土垫层 2.240*115*53青砖砌体 3.水泥砂浆抹面 4.其他详见图纸及施工设计说明	座	1	962.07	962.07	
4	010507004001	台阶	1.详见图纸KT-03,台阶1 2.其他详见图纸及施工设计说明	m2	2	475.91	951.82	
5	010507004002	台阶	1.详见图纸KT-03,台阶2 2.其他详见图纸及施工设计说明	m2	7.5	799.22	5994.15	
6	050307013001	防腐木牌坊	1.码头牌坊详见图纸 2.其他详见图纸及施工设计说明	个	1	10334.32	10334.32	
本页小计							65322.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 40 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050201013002	石汀步(步石、飞石)	1.成品石磙（红石） 2.其他详见图纸及施工设计说明	个	15	160	2400	
8	050201013003	石汀步(步石、飞石)	1.成品石磙+磨盘组合 2.其他详见图纸及施工设计说明	个	2	400	800	
9	040501001001	混凝土管	1.钢筋混凝土级承插管DN1000 2.挖填土方深-2.5m 3.管底铺200mm厚级配碎石 4.其他详见图纸及施工设计说明	m	16	1229.45	19671.2	
10	040501001002	混凝土管	1.钢筋混凝土级承插管DN800 2.挖填土方深-2.5m 3.管底铺200mm厚级配碎石 4.其他详见图纸及施工设计说明	m	8	881.23	7049.84	
11	040501001003	混凝土管	1.钢筋混凝土级承插管DN400 2.挖填土方深-2.5m 3.管底铺200mm厚级配碎石 4.其他详见图纸及施工设计说明	m	30	311.14	9334.2	
12	040504001001	砌筑井	1.砖墙污水检查井 2.5 2.其他详见图纸及施工设计说明	座	3	1982.61	5947.83	
13	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土 2.运距：5km 3.其他详见图纸及施工设计说明	m3	1198	20.89	25026.22	
14	010101006002	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:0.6m 2.弃淤泥、流砂距离:5km 3.其他详见图纸及施工设计说明	m3	898.5	22.16	19910.76	
本页小计							90140.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 41 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011706002002	排水、降水	1.排西坑塘水（约2579.4m3） 2.其他详见图纸及施工设计说明	昼夜	15	99.39	1490.85	
16	010103001003	回填方	1.密实度要求:回填400mm厚种植土 2.填方来源、运距:东西坑塘挖土方 3.其他详见图纸及施工设计说明	m3	602.4	8.76	5277.02	
17	040701005002	钠基膨润土防水毯(GCL)	1.铺设位置:东坑塘 2.厚度、防渗系数:7厚膨润土防水毯 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	1506	16.88	25421.28	
18	040201020002	褥垫层	1.300mm厚中砂垫层 2.其他详见图纸及施工设计说明	m2	1506	77.25	116338.5	
		分部小计					30[illegible]539.96	
		村委前街路面每侧加宽800mm					22005.06	
1	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:0.4m 3.其他详见图纸及施工设计说明	m3	57.74	5.78	333.74	
2	040202001003	路床(槽）整形	1.部位:车行道整形碾压 2.其他详见图纸及施工设计说明	m2	192.48	2.28	438.85	
3	040202011004	碎石	1.石料规格:碎石垫层 2.厚度:150mm 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	192.48	35.64	6859.99	
4	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:150mm 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	192.48	74.67	14372.48	
		分部小计					22005.06	
		村委前街铺装					118852.23	
本页小计							170532.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 42 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050201001011	铺装	铺装做法： 1原土夯实， 2.30mm厚1:3水泥砂浆，铺150*300*60PC砖。 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	725.71	118.99	86352.23	
2	b00001	成品防腐木廊架	1.详见图纸 2.其他详见图纸及施工设计说明	m	13	2500	32500	
		分部小计					118852.23	
		茶院					291566.39	
1	050201001012	铺装	铺装做法： 1原土夯实， 2.100mm厚砂石垫层， 3.150厚C20混凝土基础， 4.30mm厚1:3水泥砂浆，铺150*300*60PC砖。 5.其他详见图纸及施工设计说明	m2	30.3	205.7	6232.71	
2	B001	双层防腐木茶院	1.详见图纸 2.其他详见图纸及施工设计说明	m2	104.4	2675.61	279333.68	
3	B001	厕所	1.详见图纸 2.其他详见图纸及施工设计说明	m2	4	1500	6000	
		分部小计					291566.39	
		南入口村标					46548.62	
1	050307010007	南入口村标	1.300厚C20钢筋混凝土 2.540厚砖砌基础 3.砖砌体、30厚水泥砂浆 4.其他详见图纸及施工设计说明	段	1	19648.62	19648.62	
2	070111006001	绿网挡墙	1.详见YY-09 2.其他详见图纸及施工设计说明	m2	370	70	25900	
3	050307018002	砖石砌小摆设	1.石水槽 详见TH-117 2.其他详见图纸及施工设计说明	个	2	500	1000	
本页小计							456967.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 43 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					46548.62	
		文化大院					88018.58	
1	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:150mm 3.运距：5km 4.其他详见图纸及施工设计说明	m2	110	25.93	2852.3	
2	040203007004	水泥混凝土	文化大院入户地面 1.整理地形 2.原土夯实 3.100mm厚级配碎石垫层 4.120mm厚C25混凝土面层 5.其他详见图纸及施工设计说明	m2	26.64	89.98	2397.07	
3	050201001013	铺装	铺装做法： 1原土夯实， 2.100mm厚沙砾垫层， 3.100厚C15混凝土基础， 4.30mm厚1:3水泥砂浆，铺300*150*60PC砖。 5.其他详见图纸及施工设计说明	m2	1[illegible]	2[illegible]6.1	23872.56	
4	050307010008	景墙	1.文化大院内景墙 2.其他详见图纸及施工设计说明	段	1	4327.75	4327.75	
5	010401003001	实心砖墙	1.文化大院新建院内墙体 2.其他详见图纸及施工设计说明	m	8.18	1180.87	9659.52	
6	010401003002	实心砖墙	1.文化大院新建院南围墙体 2.其他详见图纸及施工设计说明	m	12.5	1246.42	15580.25	
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:外墙2m以下空鼓，脱落拆除 2.抹灰层种类:2cm 3.垃圾外运1km 4.其他详见图纸及施工设计说明	m2	36.1	17.44	629.58	
本页小计							59319.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 44 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2.其他详见图纸及施工设计说明	m2	139.77	46.69	6525.86	
9	011406001002	抹灰面油漆	1.基层处理刷水泥浆， 2.5-6聚合物抗裂砂浆中间加一层玻璃纤维网格布，批腻子喷同色抗碱底漆，喷真石漆两遍，喷罩面漆。 3.其他详见图纸及施工设计说明	m2	170.58	129.99	22173.69	
		分部小计					88018.58	
		南北街门口破除恢复					8358.99	
1	041001001003	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:150mm 3.运距：5km 4.其他详见图纸及施工设计说明	m2	2.11	25.93	1869.81	
2	040203007005	水泥混凝土	入户门口 1.整理地形 2.原土夯实 3.100mm厚级配碎石垫层 4.120mm厚C25混凝土面层 5.其他详见图纸及施工设计说明	m2	72.11	89.99	6489.18	
		分部小计					8358.99	
		村委门口					27706	
1	041001001004	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:150mm 3.运距：5km 4.其他详见图纸及施工设计说明	m2	200	25.93	5186	
本页小计							42244.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 45 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	040203007006	水泥混凝土	1.整理地形 2.原土夯实 3.150mm厚级配碎石垫层 4.150mm厚C25混凝土面层 5.其他详见图纸及施工设计说明	m2	200	112.6	22520	
		分部小计					27706	
		拆除工程					5991.32	
1	011601001001	砖砌体拆除	1.拆除砖围墙长40m，高3m，240mm砖墙。 2.拆除村委厕所 5m， 宽3m， 高2.5m， 240mm砖墙 3.外运运距：5km 4.其他详见图纸及施工设计说明	m3	31.8	102.4	3256.32	
2	041001010001	拆除电杆	1.结构形式:混凝土线杆 8m 2.其他详见图纸及施工设计说明	根	1	85	935	
3	011609001001	拆除绿网围墙	1.拆除绿网300m 2.其他详见图纸及施工设计说明	m	1	1800	1800	
		分部小计					5991.32	
		措施项目						
本页小计							28511.32	
合　计							1742805.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 353 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	134
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2676.69	297.04	0.45		2.54	0.29
人工单价		小计						2.45		2.54	0.79
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	335

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		144.87	41.8	0.41		1.45	0.42
人工单价		小计						0.41		1.45	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 3 页　共 353 页

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	167.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-28	碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	494.5	3584.14	276.46	289.6	4.95	35.84	2.76	2.9
人工单价		小计						4.95	35.84	2.76	2.9
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.2672	134	35.54		
	其他材料费			-	0.3	-	
	材料费小计			-	35.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 4 页　共 353 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	167.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-49 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 实际厚度(cm):16 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.76	5180.56		747.17	15.83	51.81		7.47
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	52.26		72.97	1.54	0.52		0.73
人工单价		小计						[illegible]	52.33		8.2
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									77.89		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	0.1632	[illegible]	50.59		
	其他材料费			-	1.74	-	
	材料费小计			-	52.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 5 页　共 353 页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	615

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.0081	526.54	2969.73		256.15	4.28	24.11		2.08
借2-4-54	侧(平、缘)石模板	10m2	0.0107	301.51	165.99		146.7	3.21	1.77		1.57
借2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土换为【预拌水泥砂浆1:3】	100m	0.01	746.75	2861.49	0.46	363.33	7.47	28.61		3.64
人工单价		小计						14.95	54.5		7.28
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								76.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	人行道侧石 1000*250*120	m	1.01	26	26.26		
	预拌混凝土 C15	m3	0.082	290	23.78		
	其他材料费			-	4.41	-	
	材料费小计			-	54.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	670

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 7 页　共 353 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1481.94	5.01	215.41	380.49	14.82	0.05	2.15	3.81
借1-2-62	自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.0002			23351.03	1001.77			3.5	0.15
借1-2-58	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.0002	913.72		7953.37	738.21	0.14		1.19	0.11
人工单价		小计							0.05	6.85	4.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									25.93		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				0.05	-	
	材料费小计			-	0.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 8 页　共 353 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	52.26		72.97	1.54	0.52		0.73
借2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	4858.14		747.93	15.83	48.58		7.48
人工单价		小计						17.36	49.11		8.21
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									74.68		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	0.153	310	47.43		
	其他材料费			-	1.67	-	
	材料费小计			-	49.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 9 页　共 353 页

项目编码	050101006001	项目名称	清除表面	计量单位	m2	工程量	67.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借7-1-3	地表土层清理 机械清理 30cm以内	1000m2	0.001	643.52		2900.55	275.93	0.64		2.9	0.27
借1-1-289	装载机装运土方(斗容量1.5m3以内) 运距100m以内	1000m3	0.0003	478.64		4486.9	295.83	0.14		1.35	0.09
借1-1-331	自卸汽车运土(载重15t以内) 运距1km	1000m3	0.0003			7645.18	422.48			2.29	0.12
人工单价		小计								6.54	0.49
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		040204001001		项目名称		人行道整形碾压		计量单位	m2	工程量	67.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	256.79		15.42	126.94	2.57		0.15	1.27
人工单价		小计						2.57		0.15	1.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 11 页　共 353 页

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	248.47	1792.08	276.46	167.93	2.48	17.92	2.76	1.68
人工单价		小计						2.49	17.92	2.77	1.68
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1[illegible]	134	17.77		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计				17.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 12 页　共 353 页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.1	526.54	2969.73		256.15	52.65	296.97		25.62
人工单价		小计						52.65	296.97		25.62
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								375.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	290	292.9		
	其他材料费			-	4.07	-	
	材料费小计			-	296.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 13 页　共 353 页

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-32 换	人行道块料铺设 广场砖铺设 规格600*300*60PC砖	100m2	0.01	3355.52	6896.23	17.6	1636.47	33.56	68.96	0.18	16.36
人工单价		小计						33.56	68.96	0.18	16.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								119.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	600*300*60PC砖	m2	1.03	55	56.1		
	预拌抹灰砂浆（干拌） DP M20	m3	0.0308	396	12.2		
	其他材料费			-	0.69	-	
	材料费小计				68.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 14 页　共 353 页

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-32 换	人行道块料铺设 广场砖铺设 规格200mm*100mm	100m2	0.01	3355.52	6896.23	17.6	1636.47	33.56	68.96	0.18	16.36
人工单价		小计						33.56	68.96	0.18	16.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								119.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌抹灰砂浆（干拌）DP M20	m3	0.0355	396	12.2		
	其他材料费			-	56.79	-	
	材料费小计			-	68.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 15 页　共 353 页

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土换为【预拌水泥砂浆1:3】	100m	0.01	746.75	5285.49	0.46	363.33	7.47	52.85		3.64
人工单价		小计						7.47	52.85		3.64
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								63.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				52.85	-	
	材料费小计			-	52.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307010001	项目名称	景墙（村牌）	计量单位	段	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.9256	262.24			53.96	242.73			49.95
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1068	574.22	2085.01	6.67	184.65	61.33	222.68	0.71	19.72
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0623	472.17	2964.39		205.68	29.42	184.68		12.81
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0089	1533.2	2735.1	0.94	668.1[illegible]	[illegible]55	24.34	0.01	5.94
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.3822	435.79	3242.37		19[illegible]	166.56	1239.23		72.66
5-183	现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 木支撑	100m2	0.1001	2282.64	3549.06	0.94	995.03	228.49	355.26	0.09	99.61
5-24 H80210557 80210561	现浇混凝土 直形墙 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.941	527.71	3272.4		230.13	496.58	3079.33		216.55
5-244 + 5-253 * 2	现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑 实际高度(m):5	100m2	0.1995	2856.21	3225.4	0.23	1244.61	569.81	643.47	0.05	248.3
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.258	970.11	3225.14	21.66	423.02	250.29	832.09	5.59	109.14
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.895	835.48	3107.55	62.33	364.11	747.75	2781.26	55.79	325.88
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.2645	2885.54	840.91	90.58	851.49	763.23	222.42	23.96	225.22
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.2645	4812.03	3671.95		1257.47	1272.78	971.23		332.6

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

补04	村牌绘画	m2	26.45		100				2645		
17-49	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排	100m2	0.273	888.47	723.39	96.21	347.97	242.55	197.49	26.27	94.99
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3		250				750		
B011	马桥村字	个	3		200				600		
B0012	成品铁艺造型	组	1		800				800		
B0013	石磨造型及线条装饰	个	2		150				300		
人工单价		小计						5085.17	15848.48	112.47	1813.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									22859.49		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合				m3	1.765		134	157.65		
	预拌混凝土 C15				m3	0.628		290	182.47		
	镂空花瓦（双层）				m2	3		250	750		
	其他材料费							-	14758.27	-	
	材料费小计							-	11326.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 18 页　共 353 页

项目编码	050201001001	项目名称	铺装	计量单位	m2	工程量	13.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	256.79		15.42	126.94	2.57		0.15	1.27
借2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	248.47	1792.08	276.46	167.93	2.48	17.92	2.76	1.68
借2-4-39 换	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.01	526.54	3070.73		256.15	5.27	30.71		2.57
借2-4-32 换	人行道块料铺设 广场砖铺设 600*300*60PC砖	100m2	0.01	3355.52	6896.23	17.6	163[illegible]	33.56	68.96	0.18	16.36
人工单价		小计						43.87	117.59	3.1	21.88
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								186.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1326	134	17.77		
	预拌抹灰砂浆（干拌）DP M20	m3	0.0308	396	12.2		
	预拌混凝土 C20	m3	0.101	300	30.3		
	其他材料费			-	57.35	-	
	材料费小计			-	117.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 19 页　共 353 页

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	16.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.0048	526.54	2969.73		256.15	2.5	14.11		1.22
借2-4-54	侧(平、缘)石模板	10m2	0.022	301.51	165.99		146.7	6.63	3.65		3.23
借2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土换为【预拌水泥砂浆1:3】	100m	0.01	746.75	3669.49	0.46	363.33	7.47	36.69		3.64
人工单价		小计							54.45		8.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									79.12		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0048	290	13.92		
	其他材料费			-	40.62	-	
	材料费小计			-	54.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 20 页　共 353 页

项目编码	050307016001	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1424	314.01			64.59	44.7			9.19
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1822	262.24			53.96	47.78			9.83
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0911	574.22	2085.01	6.67	184.65	52.31	189.94	0.61	16.82
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0626	472.17	2964.39		205.68	29.57	185.66		12.88
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0285	1533.2	2735.1	0.94	668.14	43.69	77.87	0.03	19.02
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0788	2076.72	3282	54.44	579	163.67	258.65	4.29	45.64
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.49		250				622.5		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0386	198.98	775.48		51.69	7.69	29.96		2
人工单价		小计						389.37	1364.58	4.93	115.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1874.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.0036	134	134.48		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6326	290	183.45		
	青砖 240*115*53	千块	0.4206	465	195.58		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	其他材料费			-	851.07	-	
	材料费小计			-	1302.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 22 页　共 353 页

项目编码	050307016002	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1619	314.01			64.59	50.82			10.45
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2072	262.24			53.96	54.33			11.18
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1036	574.22	2085.01	6.67	184.65	59.48	215.97	0.69	19.13
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0712	472.17	2964.39		205.68	33.62	211.09		14.65
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0324	1533.2	2735.1	0.94	668.14	49.65	88.54	0.03	21.63
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0642	2076.72	3282	54.44	579	133.35	210.74	3.5	37.18
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.2821		250				570.53		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0374	198.98	775.48		51.69	7.45	29.03		1.93
人工单价		小计						388.68	1325.9	4.22	116.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1834.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.141	134	152.89		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7192	290	208.57		
	青砖 240*115*53	千块	0.3427	465	159.36		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	其他材料费			-	804.97	-	
	材料费小计			-	1275.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 24 页　共 353 页

项目编码	050307016003	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1424	314.01			64.59	44.7			9.19
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1822	262.24			53.96	47.78			9.83
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0911	574.22	2085.01	6.67	184.65	52.31	189.94	0.61	16.82
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0626	472.17	2964.39		205.68	29.57	185.66		12.88
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0285	1533.2	2735.1	0.94	668.14	43.69	77.87	0.03	19.02
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0775	2076.72	3282	54.44	579	161.01	254.45	4.22	44.89
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.5434		250				635.85		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0386	198.98	775.48		51.69	7.69	29.96		2
人工单价		小计						386.71	1373.73	4.86	114.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1879.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.0036	134	134.48		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6326	290	183.45		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.5434	250	635.85		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.4138	465	192.42		
	其他材料费			-	227.53	-	
	材料费小计			-	1312.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 26 页　共 353 页

项目编码	050307016004	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1754	314.01			64.59	55.06			11.33
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2245	262.24			53.96	58.86			12.11
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1122	574.22	2085.01	6.67	184.65	64.44	233.98	0.75	20.73
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0772	472.17	2964.39		205.68	36.45	228.7		15.87
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0351	1533.2	2735.1	0.94	668.14	53.77	95.92	0.03	23.43
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0653	2076.72	3282	54.44	579	135.59	214.28	3.55	37.8
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.1894		250				547.35		
人工单价		小计						404.15	1320.23	4.33	121.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1849.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.2362	134	165.65		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7792	290	225.97		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.1894	250	547.35		
	青砖 240*115*53	千块	0.3485	465	162.05		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	其他材料费			-	219.17	-	
	材料费小计			-	1268.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 28 页　共 353 页

项目编码	050307016005	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1133	314.01			64.59	35.56			7.32
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.145	262.24			53.96	38.01			7.82
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0725	574.22	2085.01	6.67	184.65	41.62	151.12	0.48	13.38
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0498	472.17	2964.39		205.68	23.53	147.72		10.25
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0227	1533.2	2735.1	0.94	668.14	34.75	61.95	0.02	15.13
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0417	2076.72	3282	54.44	579	86.54	136.76	2.27	24.13
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.2996		250				574.9		
人工单价		小计						259.99	1072.45	2.77	78.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1413.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.7984	134	106.99		
	预拌混凝土 C15	m3	0.5033	290	145.96		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.2996	250	574.9		
	青砖 240*115*53	千块	0.2224	465	103.42		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	其他材料费			-	141.32	-	
	材料费小计			-	1039.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 30 页　共 353 页

项目编码	050307016006	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1964	314.01			64.59	61.66			12.68
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2513	262.24			53.96	65.91			13.56
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1257	574.22	2085.01	6.67	184.65	72.16	262	0.84	23.2
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0864	472.17	2964.39		205.68	40.79	256.09		17.77
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0393	1533.2	2735.1	0.94	668.14	60.21	107.41	0.04	26.24
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0619	2076.72	3282	54.44	579	128.45	202.99	3.37	35.81
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.0068		250				751.7		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0196	198.98	775.48		51.69	3.89	15.17		1.01
人工单价		小计						433.07	1595.36	4.25	130.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2162.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.3843	134	185.5		
	预拌混凝土 C15	m3	0.8725	290	253.03		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.0068	250	751.7		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3301	465	153.5		
	其他材料费			-	251.75	-	
	材料费小计			-	1546.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 32 页　共 353 页

项目编码	050307016007	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.234	314.01			64.59	73.48			15.12
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2995	262.24			53.96	78.55			16.16
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1498	574.22	2085.01	6.67	184.65	86	312.25	1	27.65
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.103	472.17	2964.39		205.68	48.61	305.21		21.18
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0468	1533.2	2735.1	0.94	668.14	71.75	128	0.04	31.27
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1094	2076.72	3282	54.44	579	227.26	359.15	5.96	63.36
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.726		250				931.5		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0533	198.98	775.48		51.69	10.6	41.32		2.76
人工单价		小计						596.25	2077.43	7	177.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2858.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.6498	134	221.07		
	预拌混凝土 C15	m3	1.0399	290	301.57		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.726	250	931.5		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.584	465	271.56		
	其他材料费			-	351.82	-	
	材料费小计			-	1990.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 34 页　共 353 页

项目编码	050307016008	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1847	262.24			53.96	48.44			9.97
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0924	574.22	2085.01	6.67	184.65	53.03	192.55	0.62	17.05
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0635	472.17	2964.39		205.68	29.98	188.21		13.06
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0289	1533.2	2735.1	0.94	668.1	4[illegible]25	78.93	0.03	19.29
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1145	2076.72	3282	54.44	[illegible]	[illegible]7.81	375.82	6.23	66.3
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.65		250				412.5		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0701	198.98	775.48		51.69	[illegible]	54.35		3.62
人工单价		小计						427.45	1302.36	6.88	129.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1865.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.0173	134	136.32		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6412	290	185.95		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.65	250	412.5		
	青砖 240*115*53	千块	0.6111	465	284.16		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	其他材料费			-	283.46	-	
	材料费小计			-	1211.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 36 页　共 353 页

项目编码	050307016009	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1278	314.01			64.59	40.13			8.26
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1636	262.24			53.96	42.9			8.82
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0818	574.22	2085.01	6.67	184.65	46.97	170.53	0.55	15.11
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0562	472.17	2964.39		205.68	26.53	166.69		11.56
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0256	1533.2	2735.1	0.94	669.14	39.19	69.91	0.02	17.07
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0414	2076.72	3282	54.44	579	85.89	135.74	2.25	23.95
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.196		250				549		
人工单价		小计						281.63	1091.87	2.82	84.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1461.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.901	134	120.73		
	预拌混凝土 C15	m3	0.5679	290	164.69		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.196	250	549		
	青砖 240*115*53	千块	0.2207	465	102.63		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	其他材料费			-	154.9	-	
	材料费小计			-	1059.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 38 页　共 353 页

项目编码	050307016010	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1592	314.01			64.59	49.97			10.28
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2037	262.24			53.96	53.42			10.99
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1019	574.22	2085.01	6.67	184.65	58.49	212.38	0.68	18.8
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.07	472.17	2964.39		205.68	33.07	207.6		14.41
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0318	1533.2	2735.1	0.94	668.14	48.75	87.06	0.03	21.27
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0646	2076.72	3282	54.44	579	134.18	212.05	3.52	37.41
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.646		250				661.5		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.014	198.98	775.48		51.69	2.79	10.89		0.73
人工单价		小计						380.72	1391.48	4.23	113.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1890.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1221	134	150.36		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7073	290	205.12		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.646	250	661.5		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3448	465	160.33		
	其他材料费			-	214.21	-	
	材料费小计			-	1340.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 40 页　共 353 页

项目编码	050307016011	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1661	314.01			64.59	52.14			10.73
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2125	262.24			53.96	55.74			11.47
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1063	574.22	2085.01	6.67	184.65	61.02	221.57	0.71	19.62
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0731	472.17	2964.39		205.68	34.5	216.58		15.02
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0332	1533.2	2735.1	0.94	668.14	50.92	90.83	0.03	22.19
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0616	2076.72	3282	54.44	579	127.82	202.01	3.35	35.64
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.7654		250				691.35		
人工单价		小计						382.14	1422.34	4.09	114.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1923.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1707	134	156.87		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7379	290	213.99		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.7654	250	691.35		
	青砖 240*115*53	千块	0.3285	465	152.75		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	其他材料费			-	207.44	-	
	材料费小计			-	1373.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 42 页　共 353 页

项目编码	050307016012	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1703	314.01			64.59	53.46			11
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2179	262.24			53.96	57.15			11.76
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.109	574.22	2085.01	6.67	184.65	62.57	227.18	0.73	20.12
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0749	472.17	2964.39		205.68	35.37	222.06		15.41
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0341	1533.2	2735.1	0.94	668.14	52.21	93.13	0.03	22.75
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0591	2076.72	3282	54.44	579	122.68	193.9	3.22	34.21
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.646		250				661.5		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0205	198.98	775.48		51.69	4.08	15.91		1.06
人工单价		小计						387.53	1413.68	3.98	116.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1921.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.2003	134	160.84		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7566	290	219.41		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.646	250	661.5		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3153	465	146.61		
	其他材料费			-	225.29	-	
	材料费小计			-	1366.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 44 页　共 353 页

项目编码	050307016013	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1679	314.01			64.59	52.71			10.84
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2149	262.24			53.96	56.34			11.6
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1074	574.22	2085.01	6.67	184.65	61.68	223.97	0.72	19.83
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0739	472.17	2964.39		205.68	34.87	218.92		15.19
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0336	1533.2	2735.1	0.94	668.14	51.47	91.82	0.03	22.43
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0616	2076.72	3282	54.44	579	127.91	202.14	3.35	35.66
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.943		250				735.75		
人工单价		小计						384.98	1472.6	4.1	115.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1977.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1833	134	158.56		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7459	290	216.31		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.943	250	735.75		
	青砖 240*115*53	千块	0.3287	465	152.85		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	其他材料费			-	209.06	-	
	材料费小计			-	1423.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016014	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1755	314.01			64.59	55.11			11.33
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2246	262.24			53.96	58.91			12.13
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1123	574.22	2085.01	6.67	184.65	64.5	234.19	0.75	20.74
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0772	472.17	2964.39		205.68	36.46	228.91		15.88
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0351	1533.2	2735.1	0.94	668.14	53.82	96	0.03	23.46
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.086	2076.72	3282	54.44	579	178.6	282.25	4.68	49.79
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.198		250				549.5		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0202	198.98	775.48		51.69	4.01	15.63		1.04
补B01	磨盘小品	个	1		100				100		
人工单价		小计						451.41	1506.48	5.46	134.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2097.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.2373	134	165.8		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7799	290	226.17		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.198	250	549.5		
	青砖 240*115*53	千块	0.459	465	213.44		
	其他材料费			-	351.49	-	
	材料费小计			-	1438.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 48 页　共 353 页

项目编码	050307016015	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.152	314.01			64.59	47.71			9.81
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1945	262.24			53.96	51.01			10.5
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0973	574.22	2085.01	6.67	184.65	55.84	202.77	0.65	17.95
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0669	472.17	2964.39		205.68	31.57	198.2		13.75
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0304	1533.2	2735.1	0.94	668.14	46.59	83.12	0.03	20.3
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0539	2076.72	3282	54.44	579	111.94	176.9	2.93	31.21
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.3508		250				587.7		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0253	198.98	775.48		51.69	5.04	19.64		1.3
人工单价		小计						349.7	1268.33	3.61	104.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1726.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.0713	134	143.55		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6753	290	195.84		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.3508	250	587.7		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.2877	465	133.78		
	其他材料费			-	207.27	-	
	材料费小计			-	1225.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 50 页　共 353 页

项目编码	050307016016	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1096	314.01			64.59	34.41			7.07
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1403	262.24			53.96	36.78			7.57
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0701	574.22	2085.01	6.67	184.65	40.27	146.22	0.47	12.95
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0482	472.17	2964.39		205.68	22.76	142.91		9.91
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0219	1533.2	2735.1	0.94	668.14	33.61	59.95	0.02	14.64
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0394	2076.72	3282	54.44	579	81.82	129.31	2.14	22.82
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.9767		250				494.18		
人工单价		小计						249.65	972.57	2.63	74.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1299.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.7726	134	103.53		
	预拌混凝土 C15	m3	0.4869	290	141.2		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.9767	250	494.18		
	青砖 240*115*53	千块	0.2103	465	97.79		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	其他材料费			-	135.84	-	
	材料费小计			-	941.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 52 页　共 353 页

项目编码	050307016017	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1463	314.01			64.59	45.92			9.44
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1872	262.24			53.96	49.09			10.1
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0936	574.22	2085.01	6.67	184.65	53.75	195.16	0.62	17.28
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0644	472.17	2964.39		205.68	30.4[illegible]	190.76		13.24
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0293	1533.2	2735.1	0.94	66[illegible]	44.[illegible]	80	0.03	19.55
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0497	2076.72	3282	54.44	579[illegible]	103.2[illegible]	163.15	2.71	28.78
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.385		250				596.25		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0209	198.98	775.48		51.69	4.15	16.19		1.07
人工单价		小计						331.37	1241.51	3.36	99.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1675.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.0311	134	138.17		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6499	290	188.47		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.385	250	596.25		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.2653	465	123.36		
	其他材料费			-	195.24	-	
	材料费小计			-	1202.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 54 页　共 353 页

项目编码	050307016018	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1605	314.01			64.59	50.4			10.36
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2054	262.24			53.96	53.87			11.09
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1027	574.22	2085.01	6.67	184.65	58.98	214.17	0.69	18.97
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0706	472.17	2964.39		205.68	33.34	209.35		14.53
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0321	1533.2	2735.1	0.94	668.14	49.22	87.8	0.03	21.44
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0601	2076.72	3282	54.44	579	124.85	197.31	3.27	34.81
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.2073		250				801.83		
补101	水缸	个	1		100				100		
人工单价		小计						370.66	1610.46	3.99	111.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2096.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1316	134	151.63		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7133	290	206.86		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.2073	250	801.83		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3209	465	149.22		
	其他材料费			-	301.02	-	
	材料费小计			-	1562.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050307016019		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1317	314.01			64.59	41.36			8.51
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1686	262.24			53.96	44.21			9.1
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0843	574.22	2085.01	6.67	184.65	48.4	175.75	0.56	15.57
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.058	472.17	2964.39		205.68	27.38	171.79		11.92
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0263	1533.2	2735.1	0.94	668.14	40.33	72.04	0.02	17.6
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.2858	2076.72	3282	54.44	579	593.61	938.13	15.56	165.5
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	0.3896		250				97.4		
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.1105	2885.54	840.91	90.58	851.49	318.71	92.88	10	94.05
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.1105	4812.03	3671.95		1257.47	531.49	405.57		138.89
B03	彩绘	m2	6		90				540		
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.1105	411.08	37.72	65.74	163.03	45.4	4.17	7.26	18.01
补102	石磨盘	个	6		80				480		
人工单价		小计						1690.92	2977.73	33.4	479.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5181.2			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	碎石 综合	m3	0.9285	134	124.42		
	预拌混凝土 C15	m3	0.5853	290	169.74		
	镂空花瓦（双层）	m2	0.3896	250	97.4		
	青砖 240*115*53	千块	1.5255	465	709.36		
	彩绘	m2	6	90	540		
	其他材料费			-	1336.74	-	
	材料费小计				2659.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 58 页　共 353 页

项目编码	050307016020	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1397	314.01			64.59	43.85			9.02
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1788	262.24			53.96	46.88			9.65
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0894	574.22	2085.01	6.67	184.65	51.32	186.36	0.6	16.5
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0615	472.17	2964.39		205.68	29.04	182.16		12.64
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0279	1533.2	2735.1	0.94	668.14	42.82	76.39	0.03	18.66
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1416	2076.72	3282	54.44	579	294.11	464.8	7.71	82
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.0337		250				258.43		
补102	石磨盘	个	3		80				240		
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.0444	4812.03	3671.95		1257.47	213.65	163.03		55.83
B03	彩绘	m2	3		90				270		
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.0444	411.08	37.72	65.74	163.03	18.25	1.67	2.92	7.23
人工单价		小计						739.89	1842.84	11.26	211.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2805.52			

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

费明细	碎石 综合	m3	0.9846	134	131.94		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6206	290	179.97		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.0337	250	258.43		
	青砖 240*115*53	千块	0.7558	465	351.45		
	彩绘	m2	3	90	270		
	其他材料费			-	651.18	-	
	材料费小计			-	1730.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 60 页　共 353 页

项目编码	050307016021	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1464	314.01			64.59	45.97			9.46
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1874	262.24			53.96	49.14			10.11
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0937	574.22	2085.01	6.67	184.65	53.8	195.37	0.62	17.3
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0644	472.17	2964.39		205.68	30.42	190.97		13.25
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0293	1533.2	2735.1	0.94	668.14	44.89	80.08	0.03	19.56
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0726	2076.72	3282	54.44	579	150.73	238.31	3.95	42.04
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.3356		250				583.9		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0184	198.98	775.48		51.69	3.65	14.24		0.95
人工单价		小计						378.66	1302.87	4.6	112.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1798.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.0322	134	138.31		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6506	290	188.67		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.3356	250	583.9		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3875	465	180.19		
	其他材料费			-	211.59	-	
	材料费小计			-	1245.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 62 页　共 353 页

项目编码	050307016022	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1056	314.01			64.59	33.16			6.82
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1352	262.24			53.96	35.45			7.3
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0676	574.22	2085.01	6.67	184.65	38.81	140.9	0.45	12.48
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0465	472.17	2964.39		205.68	21.94	137.73		9.56
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0211	1533.2	2735.1	0.94	668.14	32.35	57.77	0.02	14.11
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1107	2076.72	3282	54.44	579	229.91	363.35	6.03	64.1
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	0.408		250				102		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0439	198.98	775.48		51.69	8.74	34.06		2.27
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.0375	4812.03	3671.95		1257.47	180.45	137.7		47.16
B03	彩绘	m2	3.75		90				337.5		
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.0468	411.08	37.72	65.74	163.03	19.22	1.76	3.07	7.63
人工单价		小计						600.06	1312.77	9.57	171.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2093.83			

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

费明细	碎石 综合	m3	0.7445	134	99.76		
	预拌混凝土 C15	m3	0.4692	290	136.07		
	镂空花瓦（双层）	m2	0.408	250	102		
	青砖 240*115*53	千块	0.5909	465	274.77		
	彩绘	m2	3.75	90	337.5		
	其他材料费			-	362.54	-	
	材料费小计			-	1225.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 64 页　共 353 页

项目编码	050307016023	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1353	314.01			64.59	42.49			8.74
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1732	262.24			53.96	45.41			9.35
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0866	574.22	2085.01	6.67	184.65	49.72	180.54	0.58	15.99
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0595	472.17	2964.39		205.68	28.11	176.47		12.24
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0271	1533.2	2735.1	0.94	668.14	41.49	74.01	0.03	18.08
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0539	2076.72	3282	54.44	579	111.91	176.87	2.93	31.2
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.7156		250				678.9		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0206	198.98	775.48		51.69	4.11	16.01		1.07
人工单价		小计						323.24	1302.8	3.54	96.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1726.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.9539	134	127.82		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6013	290	174.38		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.7156	250	678.9		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.2876	465	133.73		
	其他材料费			-	187.78	-	
	材料费小计			-	1260	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 66 页　共 353 页

项目编码	050307016024	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1412	314.01			64.59	44.32			9.12
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1807	262.24			53.96	47.38			9.74
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0903	574.22	2085.01	6.67	184.65	51.88	188.36	0.6	16.68
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0621	472.17	2964.39		205.68	29.33	184.12		12.78
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0282	1533.2	2735.1	0.94	668.14	43.23	77.21	0.03	18.86
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0593	2076.72	3282	54.44	579	123.07	194.49	3.23	34.32
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.3298		250				582.45		
人工单价		小计						339.26	1226.63	3.86	101.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1671.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.9952	134	133.36		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6273	290	181.92		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.3298	250	582.45		
	青砖 240*115*53	千块	0.3163	465	147.08		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	其他材料费			-	181.88	-	
	材料费小计			-	1179.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016025	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0979	314.01			64.59	30.74			6.33
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1253	262.24			53.96	32.85			6.76
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0626	574.22	2085.01	6.67	184.65	35.97	130.61	0.42	11.57
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0431	472.17	2964.39		205.68	20.34	127.68		8.86
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0196	1533.2	2735.1	0.94	668.14	30.07	53.55	0.02	13.08
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.096	2076.72	3282	54.44	579	199.41	315.14	5.23	55.6
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.1		250				275		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0262	198.98	775.48		51.69	5.21	20.29		1.36
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.0304	411.08	37.72	65.74	163.03	12.48	1.15	2	4.95
人工单价		小计						367.02	923.42	7.67	108.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1406.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	0.69	134	92.46		
	预拌混凝土 C15	m3	0.435	290	126.15		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.1	250	275		
	青砖 240*115*53	千块	0.5125	465	238.31		
	其他材料费			-	191.34	-	
	材料费小计			-	847.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 70 页　共 353 页

项目编码	050307016026	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.3564	314.01			64.59	111.91			23.02
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.4562	262.24			53.96	119.63			24.61
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.2281	574.22	2085.01	6.67	184.65	130.98	475.59	1.52	42.11
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1568	472.17	2964.39		205.68	74.03	464.88		32.25
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0713	1533.2	2735.1	0.94	668.14	109.29	194.96	0.07	47.63
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.127	2076.72	3282	54.44	579	263.66	416.68	6.91	73.51
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	7.5404		250				1885.1		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.058	198.98	775.48		51.69	11.53	44.95		2.99
人工单价		小计						821.05	3482.16	8.5	246.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4557.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	2.5128	134	336.72		
	预拌混凝土 C15	m3	1.5839	290	459.33		
	镂空花瓦（双层）	m2	7.5404	250	1885.1		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.6776	465	315.08		
	其他材料费			-	486.23	-	
	材料费小计			-	3382.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 72 页　共 353 页

项目编码	050307016027	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1223	314.01			64.59	38.39			7.9
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1565	262.24			53.96	41.04			8.45
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0782	574.22	2085.01	6.67	184.65	44.93	163.13	0.52	14.44
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0538	472.17	2964.39		205.68	25.4	159.45		11.07
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0245	1533.2	2735.1	0.94	668.14	37.49	66.87	0.02	16.33
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0489	2076.72	3282	54.44	579	101.53	160.46	2.66	28.31
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.712		250				428		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0236	198.98	775.48		51.69	4.7	18.33		1.22
人工单价		小计						293.48	996.24	3.2	87.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1380.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.8619	134	115.49		
	预拌混凝土 C15	m3	0.5433	290	157.56		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.712	250	428		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.2609	465	121.32		
	其他材料费			-	173.89	-	
	材料费小计			-	957.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 74 页　共 353 页

项目编码	050307016156	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.2165	314.01			64.59	67.97			13.98
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2771	262.24			53.96	72.66			14.95
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1385	574.22	2085.01	6.67	184.65	79.55	288.84	0.92	25.58
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0952	472.17	2964.39		205.68	44.97	282.33		19.59
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0433	1533.2	2735.1	0.94	668.14	66.37	118.4	0.04	28.92
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1759	2076.72	3282	54.44	579	365.34	577.37	9.58	101.86
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	4.354		250				1088.5		
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.0191	411.08	37.72	65.74	163.03	7.86	0.72	1.26	3.12
人工单价		小计						704.72	2356.16	11.8	208
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3280.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.526	134	204.48		
	预拌混凝土 C15	m3	0.9619	290	278.95		
	镂空花瓦（双层）	m2	4.354	250	1088.5		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.9389	465	436.59		
	其他材料费			-	347.8	-	
	材料费小计			-	2217.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 76 页　共 353 页

项目编码	050307016157	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1584	314.01			64.59	49.74			10.23
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2028	262.24			53.96	53.17			10.94
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1014	574.22	2085.01	6.67	184.65	58.21	211.38	0.68	18.72
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0697	472.17	2964.39		205.68	32.91	206.62		14.33
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0317	1533.2	2735.1	0.94	668.14	48.61	86.65	0.03	21.17
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0609	2076.72	3282	54.44	579	126.45	199.84	3.31	35.25
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.8981		250				724.53		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0259	198.98	775.48		51.69	5.16	20.1		1.34
人工单价		小计						374.21	1449.12	4.02	111.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1939.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1168	134	149.65		
	预拌混凝土 C15	m3	0.704	290	204.16		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.8981	250	724.53		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.325	465	151.13		
	其他材料费			-	219.63	-	
	材料费小计			-	1400.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 78 页　共 353 页

项目编码	050307016158	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1426	314.01			64.59	44.77			9.21
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1825	262.24			53.96	47.86			9.85
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0913	574.22	2085.01	6.67	184.65	52.4	190.26	0.61	16.84
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0627	472.17	2964.39		205.68	29.62	185.96		12.9
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0285	1533.2	2735.1	0.94	668.14	43.73	78.01	0.03	19.06
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0579	2076.72	3282	54.44	579	120.33	190.16	3.15	33.55
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.497		250				624.25		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0268	198.98	775.48		51.69	5.32	20.75		1.39
人工单价		小计						344.03	1289.39	3.79	102.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1740.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.0052	134	134.7		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6336	290	183.74		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.497	250	624.25		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3092	465	143.78		
	其他材料费			-	202.79	-	
	材料费小计			-	1243.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 80 页　共 353 页

项目编码	050307016159	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1394	314.01			64.59	43.78			9
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1785	262.24			53.96	46.8			9.63
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0892	574.22	2085.01	6.67	184.65	51.24	186.05	0.6	16.48
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0614	472.17	2964.39		205.68	28.97	181.87		12.62
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0279	1533.2	2735.1	0.94	668.14	42.79	76.28	0.03	18.64
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0396	2076.72	3282	54.44	579	82.23	130.03	2.16	22.94
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.3424		250				585.6		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0186	198.98	775.48		51.69	3.7	14.42		0.96
人工单价		小计						299.53	1174.25	2.79	90.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1566.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.983	134	131.72		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6196	290	179.68		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.3424	250	585.6		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.2115	465	98.35		
	其他材料费			-	178.84	-	
	材料费小计			-	1142.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 82 页　共 353 页

项目编码	050307016160	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1363	314.01			64.59	42.79			8.8
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1744	262.24			53.96	45.74			9.41
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0872	574.22	2085.01	6.67	184.65	50.08	181.85	0.58	16.11
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.06	472.17	2964.39		205.68	28.33	177.74		12.33
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0273	1533.2	2735.1	0.94	668.14	41.85	74.56	0.03	18.21
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0465	2076.72	3282	54.44	579	96.57	152.61	2.53	26.92
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.575		250				643.75		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0302	198.98	775.48		51.69	6.02	23.45		1.56
人工单价		小计						311.31	1253.96	3.14	93.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1661.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.9608	134	128.75		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6056	290	175.62		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.575	250	643.75		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.2482	465	115.41		
	其他材料费			-	190.43	-	
	材料费小计			-	1217.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 84 页　共 353 页

项目编码	050307016161	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1694	314.01			64.59	53.18			10.94
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2168	262.24			53.96	56.85			11.7
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1084	574.22	2085.01	6.67	184.65	62.23	225.97	0.72	20.01
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0745	472.17	2964.39		205.68	35.18	220.88		15.33
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0339	1533.2	2735.1	0.94	668.14	51.95	92.64	0.03	22.63
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0735	2076.72	3282	54.44	579	152.6	241.16	4	42.55
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.0065		250				751.63		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0348	198.98	775.48		51.69	6.92	26.99		1.8
人工单价		小计						418.89	1559.27	4.75	124.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2107.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1939	134	159.98		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7526	290	218.25		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.0065	250	751.63		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3922	465	182.37		
	其他材料费			-	247.09	-	
	材料费小计			-	1501.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 86 页　共 353 页

项目编码	050307016162	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.153	314.01			64.59	48.04			9.88
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1958	262.24			53.96	51.36			10.57
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0979	574.22	2085.01	6.67	184.65	56.23	204.16	0.65	18.08
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0673	472.17	2964.39		205.68	31.79	199.56		13.85
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0306	1533.2	2735.1	0.94	668.14	46.92	83.69	0.03	20.44
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0693	2076.72	3282	54.44	579	143.96	227.51	3.77	40.13
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.7426		250				685.65		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0257	198.98	775.48		51.69	5.11	19.91		1.33
人工单价		小计						383.41	1420.48	4.45	114.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1922.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.0787	134	144.55		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6799	290	197.17		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.7426	250	685.65		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.37	465	172.05		
	其他材料费			-	221.05	-	
	材料费小计			-	1365.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 88 页　共 353 页

项目编码	050307016163	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1721	314.01			64.59	54.05			11.12
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2203	262.24			53.96	57.78			11.88
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1102	574.22	2085.01	6.67	184.65	63.26	229.68	0.73	20.34
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0757	472.17	2964.39		205.68	35.76	224.52		15.58
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0344	1533.2	2735.1	0.94	668.14	52.79	94.17	0.03	23.01
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0715	2076.72	3282	54.44	579	148.42	234.56	3.89	41.38
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.7195		250				929.88		
人工单价		小计						412.06	1712.81	4.65	123.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2252.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.2135	134	162.61		
	预拌混凝土 C15	m3	0.765	290	221.85		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.7195	250	929.88		
	青砖 240*115*53	千块	0.3814	465	177.35		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	其他材料费			-	221.2	-	
	材料费小计			-	1656.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 90 页　共 353 页

项目编码	050307016164	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.3248	314.01			64.59	102			20.98
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.4158	262.24			53.96	109.03			22.44
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.2079	574.22	2085.01	6.67	184.65	119.37	433.45	1.39	38.39
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1429	472.17	2964.39		205.68	67.48	423.67		29.4
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.065	1533.2	2735.1	0.94	668.14	99.64	177.7	0.06	43.41
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1876	2076.72	3282	54.44	579.[illegible]	389.62	615.74	10.21	108.62
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	6.0419		250				1510.48		
人工单价		小计						887.1	3161.04	11.66	263.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4323.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	2.2901	134	306.87		
	预拌混凝土 C15	m3	1.4435	290	418.62		
	镂空花瓦（双层）	m2	6.0419	250	1510.48		
	青砖 240*115*53	千块	1.0013	465	465.6		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	其他材料费			-	459.46	-	
	材料费小计			-	3012.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 92 页　共 353 页

项目编码	050307016165	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1936	314.01			64.59	60.79			12.5
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2478	262.24			53.96	64.98			13.37
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1239	574.22	2085.01	6.67	184.65	71.14	258.31	0.83	22.87
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0852	472.17	2964.39		205.68	40.21	252.48		17.52
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0387	1533.2	2735.1	0.94	668.14	59.37	105.9	0.04	25.87
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0532	2076.72	3282	54.44	579	110.4	174.47	2.89	30.78
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.9783		250				994.58		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0152	198.98	775.48		51.69	3.03	11.82		0.79
人工单价		小计						409.92	1797.56	3.76	123.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2334.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.3648	134	182.88		
	预拌混凝土 C15	m3	0.8602	290	249.46		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.9783	250	994.58		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.2837	465	131.92		
	其他材料费			-	238.77	-	
	材料费小计			-	1755.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 94 页　共 353 页

项目编码	050307016166	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1632	314.01			64.59	51.25			10.54
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2089	262.24			53.96	54.78			11.28
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1045	574.22	2085.01	6.67	184.65	59.98	217.78	0.7	19.29
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0718	472.17	2964.39		205.68	33.91	212.87		14.77
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0326	1533.2	2735.1	0.94	668.14	50.04	89.27	0.03	21.81
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0474	2076.72	3282	54.44	579	98.43	155.63	2.58	27.46
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.7392		250				684.8		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0269	198.98	775.48		51.69	5.35	20.84		1.39
人工单价		小计						353.79	1381.19	3.31	106.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1844.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1506	134	154.18		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7253	290	210.34		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.7392	250	684.8		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.2531	465	117.69		
	其他材料费			-	214.15	-	
	材料费小计			-	1343.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 96 页　共 353 页

项目编码	050307016167	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1504	314.01			64.59	47.22			9.71
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1925	262.24			53.96	50.48			10.38
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0962	574.22	2085.01	6.67	184.65	55.26	200.66	0.64	17.77
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0662	472.17	2964.39		205.68	31.24	196.15		13.61
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0301	1533.2	2735.1	0.94	668.14	46.12	82.27	0.03	20.1
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.042	2076.72	3282	54.44	579	87.12	137.78	2.29	24.31
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.5872		250				646.8		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0178	198.98	775.48		51.69	3.53	13.77		0.92
人工单价		小计						321.03	1277.43	2.96	96.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1698.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.0602	134	142.07		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6683	290	193.81		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.5872	250	646.8		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.224	465	104.16		
	其他材料费			-	190.44	-	
	材料费小计			-	1244.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016168	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.2836	314.01			64.59	89.05			18.32
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.363	262.24			53.96	95.19			19.59
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1815	574.22	2085.01	6.67	184.65	104.22	378.41	1.21	33.52
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1248	472.17	2964.39		205.68	58.91	369.87		25.66
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0567	1533.2	2735.1	0.94	668.14	86.95	155.13	0.05	37.9
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0673	2076.72	3282	54.44	579	139.8	220.94	3.66	38.98
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	5.2432		250				1310.8		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0144	198.98	775.48		51.69	2.87	11.17		0.74
人工单价		小计						577	2446.32	4.92	174.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3202.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.9993	134	267.91		
	预拌混凝土 C15	m3	1.2602	290	365.46		
	镂空花瓦（双层）	m2	5.2432	250	1310.8		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3593	465	167.07		
	其他材料费			-	335.16	-	
	材料费小计			-	2393.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 100 页　共 353 页

项目编码	050307016169	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.151	314.01			64.59	47.41			9.76
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1933	262.24			53.96	50.68			10.43
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0966	574.22	2085.01	6.67	184.65	55.48	201.45	0.64	17.84
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0664	472.17	2964.39		205.68	31.37	196.92		13.67
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0302	1533.2	2735.1	0.94	668.14	46.3	82.6	0.03	20.18
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0631	2076.72	3282	54.44	579	131.06	207.13	3.44	36.54
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.402		250				850.5		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0235	198.98	775.48		51.69	4.68	18.24		1.22
人工单价		小计						366.98	1556.84	4.11	109.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2037.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.0644	134	142.63		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6709	290	194.56		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.402	250	850.5		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3368	465	156.61		
	其他材料费			-	212.47	-	
	材料费小计			-	1506.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 102 页　共 353 页

项目编码	050307016170	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1661	314.01			64.59	52.14			10.73
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2125	262.24			53.96	55.74			11.47
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1063	574.22	2085.01	6.67	184.65	61.02	221.57	0.71	19.62
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0731	472.17	2964.39		205.68	[illegible]	216.58		15.02
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0332	1533.2	2735.1	0.94	668.[illegible]	50.92	90.83	0.03	22.19
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0876	2076.72	3282	54.44	579[illegible]	181.98	287.6	4.77	50.74
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.9286		250				732.15		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.021	198.98	775.48		51.69	4.18	16.29		1.09
人工单价		小计						440.48	1565.02	5.51	130.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2141.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1707	134	156.87		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7379	290	213.99		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.9286	250	732.15		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.4677	465	217.48		
	其他材料费			-	244.58	-	
	材料费小计			-	1495.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016171	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1721	314.01			64.59	54.03			11.11
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2202	262.24			53.96	57.75			11.88
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1101	574.22	2085.01	6.67	184.65	63.23	229.58	0.73	20.33
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0757	472.17	2964.39		205.68	35.74	224.4		15.57
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0334	1533.2	2735.1	0.94	668.14	51.24	91.41	0.03	22.33
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0687	2076.72	3282	54.44	579	142.61	225.37	3.74	39.76
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.6917		250				672.93		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0281	198.98	775.48		51.69	5.59	21.78		1.45
人工单价		小计						410.19	1465.47	4.5	122.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2002.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.213	134	162.54		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7646	290	221.73		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.6917	250	672.93		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3665	465	170.42		
	其他材料费			-	237.7	-	
	材料费小计			-	1411	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 106 页　共 353 页

项目编码	050307016172	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1939	314.01			64.59	60.88			12.52
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2482	262.24			53.96	65.08			13.39
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1241	574.22	2085.01	6.67	184.65	71.25	258.71	0.83	22.92
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0853	472.17	2964.39		205.68	40.28	252.89		17.55
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0388	1533.2	2735.1	0.94	668.14	59.49	106.07	0.04	25.91
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0546	2076.72	3282	54.44	579	113.41	179.23	2.97	31.62
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.512		250				878		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0223	198.98	775.48		51.69	4.44	17.31		1.16
人工单价		小计						414.8	1692.21	3.84	125.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2235.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.3669	134	183.16		
	预拌混凝土 C15	m3	0.8616	290	249.86		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.512	250	878		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.2915	465	135.55		
	其他材料费			-	245.54	-	
	材料费小计			-	1648.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 108 页　共 353 页

项目编码	050307016173	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1788	314.01			64.59	56.14			11.55
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2289	262.24			53.96	60.02			12.34
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1144	574.22	2085.01	6.67	184.65	65.71	238.59	0.76	21.13
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0787	472.17	2964.39		205.68	37.15	233.21		16.18
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0358	1533.2	2735.1	0.94	668.14	54.85	97.81	0.03	23.89
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0999	2076.72	3282	54.44	579	207.4	327.77	5.44	57.82
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.2398		250				809.95		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0137	198.98	775.48		51.69	2.72	10.61		0.7
人工单价		小计						483.97	1717.94	6.23	143.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2351.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.2606	134	168.92		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7946	290	230.43		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.2398	250	809.95		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.533	465	247.85		
	其他材料费			-	260.69	-	
	材料费小计			-	1638.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 110 页　共 353 页

项目编码	050307016174	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.2003	314.01			64.59	62.91			12.94
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2564	262.24			53.96	67.24			13.84
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1282	574.22	2085.01	6.67	184.65	73.62	267.32	0.86	23.67
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0881	472.17	2964.39		205.68	41.62	261.28		18.13
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0401	1533.2	2735.1	0.94	668.14	61.44	109.6	0.04	26.77
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0904	2076.72	3282	54.44	579	187.74	296.69	4.92	52.34
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.4432		250				860.8		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0356	198.98	775.48		51.69	7.09	27.64		1.84
人工单价		小计						501.66	1823.33	5.82	149.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2480.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.4124	134	189.26		
	预拌混凝土 C15	m3	0.8902	290	258.16		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.4432	250	860.8		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.4825	465	224.36		
	其他材料费			-	290.61	-	
	材料费小计			-	1751.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 112 页　共 353 页

项目编码		050307016175		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.2624	314.01			64.59	82.38			16.94
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2817	262.24			53.96	73.86			15.2
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1781	574.22	2085.01	6.67	184.65	102.25	371.26	1.19	32.88
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.116	472.17	2964.39		205.68	54.77	343.87		23.86
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0497	1533.2	2735.1	0.94	668.14	76.12	135.8	0.05	33.17
4-1	砖基础	10m3	0.0447	1290.84	3316.14	56.33	413.25	57.66	148.13	2.52	18.46
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1118	1470.37	3323.63	53.5	471.08	164.45	371.71	5.98	52.68
4-4 换	单面清水砖墙 1砖　双面清水围墙 人工*1.15　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1804	2076.72	3282	54.44	579	374.58	592.14	9.82	104.46
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	4.7296		250				1182.4		
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.0536	411.08	37.72	65.74	163.03	22.03	2.02	3.52	8.74
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.0936	2885.54	840.91	90.58	851.49	270.09	78.71	8.48	79.7
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.0936	4812.03	3671.95		1257.47	450.41	343.69		117.7
B03	彩绘	m2	4.68		90				421.2		
人工单价		小计						1728.7	3990.93	31.56	503.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 113 页　共 353 页

清单项目综合单价				6254.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.9615	134	262.84		
	预拌混凝土 C15	m3	1.1716	290	339.76		
	镂空花瓦（双层）	m2	4.7296	250	1182.4		
	青砖 240*115*53	千块	1.7948	465	834.58		
	彩绘	m2	4.68	90	421.2		
	其他材料费				949.97	-	
	材料费小计				3638.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 114 页　共 353 页

项目编码	050307016176	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.2289	314.01			64.59	71.88			14.78
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.293	262.24			53.96	76.83			15.81
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1465	574.22	2085.01	6.67	184.65	84.12	305.45	0.98	27.05
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1007	472.17	2964.39		205.68	47.56	298.57		20.72
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0458	1533.2	2735.1	0.94	668.14	70.19	125.21	0.04	30.59
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0513	2076.72	3282	54.44	579	106.45	168.24	2.79	29.68
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	4.4992		250				1124.8		
人工单价		小计						457.03	2022.27	3.81	138.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2621.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.6138	134	216.25		
	预拌混凝土 C15	m3	1.0173	290	295.02		
	镂空花瓦（双层）	m2	4.4992	250	1124.8		
	青砖 240*115*53	千块	0.2736	465	127.22		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	其他材料费			-	259.08	-	
	材料费小计			-	1981.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 116 页　共 353 页

项目编码	050307016177	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1892	314.01			64.59	59.39			12.22
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2421	262.24			53.96	63.49			13.07
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1211	574.22	2085.01	6.67	184.65	69.52	252.41	0.81	22.35
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0832	472.17	2964.39		205.68	[illegible]	246.73		17.12
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0378	1533.2	2735.1	0.94	668.14	[illegible]	103.47	0.04	25.28
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0448	2076.72	3282	54.44	579.[illegible]	93.06	147.07	2.44	25.94
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.7344		250				933.6		
人工单价		小计						382.76	1683.28	3.29	115.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2185.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.3336	134	178.7		
	预拌混凝土 C15	m3	0.8406	290	243.77		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.7344	250	933.6		
	青砖 240*115*53	千块	0.2392	465	111.23		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	其他材料费			-	215.96	-	
	材料费小计			-	1647.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 118 页　共 353 页

项目编码	050307016178	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1541	314.01			64.59	48.4			9.95
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1973	262.24			53.96	51.73			10.64
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0986	574.22	2085.01	6.67	184.65	56.64	205.67	0.66	18.21
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0678	472.17	2964.39		205.68	32.02	201.04		13.95
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0308	1533.2	2735.1	0.94	668.14	47.21	84.32	0.03	20.6
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1094	2076.72	3282	54.44	579	227.23	359.12	5.96	63.36
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.664		250				666		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0178	198.98	775.48		51.69	3.53	13.77		0.92
人工单价		小计						466.82	1529.92	6.65	137.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2141.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.0866	134	145.6		
	预拌混凝土 C15	m3	0.685	290	198.65		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.664	250	666		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.584	465	271.56		
	其他材料费			-	248.11	-	
	材料费小计			-	1443.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 120 页　共 353 页

项目编码		050307016112		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.3087	314.01			64.59	96.93			19.94
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1976	574.22	2085.01	6.67	184.65	113.45	411.94	1.32	36.48
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1358	472.17	2964.39		205.68	64.13	402.65		27.94
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0617	1533.2	2735.1	0.94	668.17	94.66	168.87	0.06	41.25
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.2503	2076.72	3282	54.44	579.[illegible]	519.8[illegible]	821.48	13.63	144.92
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.5773	262.24			53.96	151.38			31.15
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.13	74.75		24.49	15.33			3.18	2
4-1	砖基础	10m3	0.0325	1290.84	3316.14	56.33	413.22	41.98	107.84	1.83	13.44
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.816		250				954		
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.0697	411.08	37.72	65.74	163.03	28.63	2.63	4.58	11.35
人工单价		小计						1120.68	2869.41	24.6	328.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4343.16			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

明细	碎石 综合	m3	2.1764	134	291.64		
	预拌混凝土 C15	m3	1.3719	290	397.85		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.816	250	954		
	青砖 240*115*53	千块	1.507	465	700.76		
	其他材料费			-	525.26	-	
	材料费小计			-	2643.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 122 页　共 353 页

项目编码	050307016113	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0624	314.01			64.59	19.59			4.03
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.0824	262.24			53.96	21.6			4.44
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0399	574.22	2085.01	6.67	184.65	22.93	83.28	0.27	7.37
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0275	472.17	2964.39		205.68	12.97	81.4		5.65
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0125	1533.2	2735.1	0.94	668.14	19.15	34.13	0.01	8.34
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0284	2076.72	3282	54.44	579	59.02	93.27	1.55	16.45
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	0.6572		250				164.3		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0538	198.98	775.48		51.69	10.7	41.69		2.78
人工单价		小计						165.94	498.07	1.83	49.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								714.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.44	134	58.96		
	预拌混凝土 C15	m3	0.2773	290	80.42		
	镂空花瓦（双层）	m2	0.6572	250	164.3		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.1517	465	70.54		
	其他材料费			-	123.96	-	
	材料费小计			-	475.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 124 页　共 353 页

项目编码		050307016114		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1274	314.01			64.59	39.99			8.22
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.163	262.24			53.96	42.75			8.8
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0815	574.22	2085.01	6.67	184.65	46.8	169.93	0.54	15.05
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.056	472.17	2964.39		205.68	26.46	166.09		11.53
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0255	1533.2	2735.1	0.94	668.14	39.11	69.66	0.02	17.02
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0592	2076.72	3282	54.44	579	122.92	194.26	3.22	34.27
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.291		250				572.75		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0266	198.98	775.48		51.69	5.3	20.66		1.37
补主材	古缸	个	1		120				120		
人工单价		小计						323.27	1313.35	3.78	96.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1736.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	0.8978	134	120.31		
	预拌混凝土 C15	m3	0.5659	290	164.11		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.291	250	572.75		
	青砖 240*115*53	千块	0.3159	465	146.89		
	其他材料费			-	309.23	-	
	材料费小计			-	1266.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 126 页　共 353 页

项目编码		050307016115		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1574	314.01			64.59	49.41			10.17
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2014	262.24			53.96	52.82			10.87
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1007	574.22	2085.01	6.67	184.65	57.82	209.96	0.67	18.59
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0692	472.17	2964.39		205.68	32.69	205.22		14.24
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0315	1533.2	2735.1	0.94	668.14	48.29	86.07	0.03	21.03
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1365	2076.72	3282	54.44	579	283.56	448.12	7.43	79.06
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.7256		250				681.4		
补主材	石磨盘	个	1		120				120		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0298	198.98	775.48		51.69	5.92	23.08		1.54
人工单价		小计						530.47	1773.85	8.13	155.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2467.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.1093	134	148.65		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6992	290	202.77		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.7256	250	681.4		
	青砖 240*115*53	千块	0.7287	465	338.85		
	其他材料费			-	402.02	-	
	材料费小计			-	1665.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 128 页　共 353 页

项目编码		050307016116		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1475	314.01			64.59	46.3			9.53
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1887	262.24			53.96	49.5			10.18
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0944	574.22	2085.01	6.67	184.65	54.19	196.76	0.63	17.43
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0649	472.17	2964.39		205.68	30.65	192.33		13.35
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0295	1533.2	2735.1	0.94	668.14	45.21	80.66	0.03	19.7
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0641	2076.72	3282	54.44	579	133.14	210.41	3.49	37.12
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.5932		250				648.3		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0274	198.98	775.48		51.69	5.44	21.22		1.42
补主材	古缸	个	1		120				120		
人工单价		小计						364.41	1469.68	4.15	108.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1946.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.0396	134	139.31		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6553	290	190.04		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.5932	250	648.3		
	青砖 240*115*53	千块	0.3422	465	159.12		
	其他材料费			-	332.88	-	
	材料费小计			-	1418.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016117	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1586	314.01			64.59	49.79			10.24
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2029	262.24			53.96	53.22			10.95
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1015	574.22	2085.01	6.67	184.65	58.27	211.57	0.68	18.74
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0698	472.17	2964.39		205.68	32.94	206.8		14.35
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0317	1533.2	2735.1	0.94	668.14	48.62	86.73	0.03	21.18
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0744	2076.72	3282	54.44	579	154.52	244.21	4.05	43.09
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.6784		250				669.6		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0254	198.98	775.48		51.69	5.06	19.73		1.32
人工单价		小计						402.43	1438.64	4.76	119.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1965.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1178	134	149.79		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7046	290	204.33		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.6784	250	669.6		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3971	465	184.65		
	其他材料费			-	230.27	-	
	材料费小计			-	1379.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 132 页　共 353 页

项目编码	050307016118	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0339	314.01			64.59	10.64			2.19
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.0434	262.24			53.96	11.38			2.34
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0217	574.22	2085.01	6.67	184.65	12.46	45.24	0.14	4
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0149	472.17	2964.39		205.68	7.04	44.23		3.07
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0068	1533.2	2735.1	0.94	668.14	10.4	18.54	0.01	4.53
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0225	2076.72	3282	54.44	579	46.64	73.71	1.22	13
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	0.448		250				112		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0288	198.98	775.48		51.69	5.73	22.33		1.49
人工单价		小计						104.29	316.05	1.37	30.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								452.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.239	134	32.03		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1507	290	43.7		
	镂空花瓦（双层）	m2	0.448	250	112		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.1199	465	55.75		
	其他材料费			-	72.55	-	
	材料费小计			-	298.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 134 页　共 353 页

项目编码	050307016119	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1415	314.01			64.59	44.42			9.14
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1811	262.24			53.96	47.48			9.77
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0905	574.22	2085.01	6.67	184.65	51.98	188.76	0.6	16.71
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0622	472.17	2964.39		205.68	29.36	184.5		12.81
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0283	1533.2	2735.1	0.94	668.14	43.37	77.38	0.03	18.9
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0554	2076.72	3282	54.44	579	114.97	181.69	3.01	32.05
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.9861		250				746.53		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0245	198.98	775.48		51.69	4.87	18.98		1.26
人工单价		小计						336.48	1397.84	3.64	100.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1838.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.9973	134	133.64		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6286	290	182.29		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.9861	250	746.53		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.2955	465	137.41		
	其他材料费			-	197.79	-	
	材料费小计			-	1353.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 136 页　共 353 页

项目编码	050307016120	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1415	314.01			64.59	44.42			9.14
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1811	262.24			53.96	47.48			9.77
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0905	574.22	2085.01	6.67	184.65	51.98	188.76	0.6	16.71
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0622	472.17	2964.39		205.68	29.36	184.5		12.81
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0283	1533.2	2735.1	0.94	668.14	43.37	77.38	0.03	18.9
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0666	2076.72	3282	54.44	579	138.35	218.65	3.63	38.57
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.1813		250				545.33		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0331	198.98	775.48		51.69	6.59	25.68		1.72
人工单价		小计						361.58	1240.3	4.26	107.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1713.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.9973	134	133.64		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6286	290	182.29		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.1813	250	545.33		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3556	465	165.35		
	其他材料费			-	213.6	-	
	材料费小计			-	1187.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 138 页　共 353 页

项目编码	050307016121	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1604	314.01			64.59	50.35			10.36
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2053	262.24			53.96	53.82			11.07
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1026	574.22	2085.01	6.67	184.65	58.93	213.96	0.68	18.95
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0706	472.17	2964.39		205.68	33.31	209.14		14.51
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0321	1533.2	2735.1	0.94	668.14	49.17	87.71	0.03	21.43
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0524	2076.72	3282	54.44	579	108.82	171.98	2.85	30.34
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.833		250				708.25		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.017	198.98	775.48		51.69	3.39	13.21		0.89
人工单价		小计						357.79	1404.25	3.56	107.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1873.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1305	134	151.49		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7126	290	206.65		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.833	250	708.25		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.2797	465	130.06		
	其他材料费			-	207.81	-	
	材料费小计			-	1362.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 140 页　共 353 页

项目编码	050307016122	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0774	314.01			64.59	24.3			5
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.0991	262.24			53.96	25.98			5.34
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0495	574.22	2085.01	6.67	184.65	28.45	103.29	0.33	9.15
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0341	472.17	2964.39		205.68	16.1[illegible]	100.97		7
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0155	1533.2	2735.1	0.94	66[illegible]	23.7[illegible]	42.34	0.01	10.34
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0522	2076.72	3282	54.44	57[illegible]	108.3[illegible]	171.29	2.84	30.22
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	0.6634		250				165.85		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0494	198.98	775.48		51.69	9.84	38.34		2.56
人工单价		小计						236.76	622.08	3.18	69.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								931.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.5457	134	73.12		
	预拌混凝土 C15	m3	0.344	290	99.76		
	镂空花瓦（双层）	m2	0.6634	250	165.85		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.2785	465	129.5		
	其他材料费			-	153.7	-	
	材料费小计			-	580.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 142 页　共 353 页

项目编码	050307016123	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1638	314.01			64.59	51.43			10.58
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2097	262.24			53.96	54.98			11.31
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1048	574.22	2085.01	6.67	184.65	60.2	218.57	0.7	19.36
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0721	472.17	2964.39		205.68	34.05	213.64		14.82
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0328	1533.2	2735.1	0.94	668.14	50.25	89.6	0.03	21.89
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0606	2076.72	3282	54.44	579	125.79	198.79	3.3	35.07
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.082		250				770.5		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0346	198.98	775.48		51.69	6.88	26.8		1.79
人工单价		小计						383.54	1517.9	4.03	114.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2020.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1548	134	154.74		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7279	290	211.09		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.082	250	770.5		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3233	465	150.33		
	其他材料费			-	231.34	-	
	材料费小计			-	1470.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 144 页　共 353 页

项目编码		050307016124		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1836	314.01			64.59	57.65			11.86
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.235	262.24			53.96	61.63			12.68
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1175	574.22	2085.01	6.67	184.65	67.47	244.99	0.78	21.69
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0808	472.17	2964.39		205.68	38.14	239.46		16.61
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0367	1533.2	2735.1	0.94	668.14	56.3	100.43	0.03	24.54
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0899	2076.72	3282	54.44	579	186.7	295.05	4.89	52.06
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.4044		250				851.1		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0226	198.98	775.48		51.69	4.49	17.49		1.17
补主材	古缸	个	1		120				120		
人工单价		小计						472.38	1868.52	5.7	140.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2487.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.2944	134	173.45		
	预拌混凝土 C15	m3	0.8159	290	236.61		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.4044	250	851.1		
	青砖 240*115*53	千块	0.4798	465	223.11		
	其他材料费			-	384.21	-	
	材料费小计			-	1797.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016125	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0812	314.01			64.59	25.48			5.24
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1039	262.24			53.96	27.24			5.6
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0519	574.22	2085.01	6.67	184.65	29.82	108.3	0.35	9.59
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0357	472.17	2964.39		205.68	16.86	105.86		7.34
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0162	1533.2	2735.1	0.94	668.14	24.83	44.39	0.02	10.84
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0281	2076.72	3282	54.44	579	58.27	92.09	1.53	16.25
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.7295		250				432.38		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0187	198.98	775.48		51.69	3.72	14.52		0.97
人工单价		小计						186.27	797.54	1.9	55.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1041.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.5722	134	76.67		
	预拌混凝土 C15	m3	0.3607	290	104.6		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.7295	250	432.38		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.1498	465	69.66		
	其他材料费			-	114.22	-	
	材料费小计			-	775.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016126	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0365	314.01			64.59	11.45			2.35
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.0467	262.24			53.96	12.24			2.51
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0233	574.22	2085.01	6.67	184.65	13.4	48.64	0.16	4.31
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.016	472.17	2964.39		205.68	7.55	47.55		3.3
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0073	1533.2	2735.1	0.94	668.14	11.19	19.94	0.01	4.87
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.031	2076.72	3282	54.44	579	64.4	101.87	1.69	17.97
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	0.16		250				40		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0269	198.98	775.48		51.69	5.35	20.84		1.39
人工单价		小计						125.65	278.84	1.86	36.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								443.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.257	134	34.44		
	预拌混凝土 C15	m3	0.162	290	46.98		
	镂空花瓦（双层）	m2	0.16	250	40		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.1657	465	77.05		
	其他材料费			-	80.34	-	
	材料费小计			-	254.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016127	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0425	314.01			64.59	13.33			2.74
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.0543	262.24			53.96	14.25			2.93
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0272	574.22	2085.01	6.67	184.65	15.6	56.65	0.18	5.02
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0187	472.17	2964.39		205.68	8.82	55.37		3.85
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0085	1533.2	2735.1	0.94	668.14	13.02	23.22	0.01	5.68
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0375	2076.72	3282	54.44	579	77.84	123.01	2.04	21.71
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	0.256		250				64		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0269	198.98	775.48		51.69	5.35	20.84		1.39
人工单价		小计						148.21	343.09	2.23	43.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								536.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.2993	134	40.11		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1887	290	54.72		
	镂空花瓦（双层）	m2	0.256	250	64		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.2	465	93		
	其他材料费			-	91.06	-	
	材料费小计			-	313.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 152 页　共 353 页

项目编码	050307016128	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0384	314.01			64.59	12.06			2.48
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.0492	262.24			53.96	12.89			2.65
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0246	574.22	2085.01	6.67	184.65	14.11	51.25	0.16	4.54
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0169	472.17	2964.39		205.68	[illegible]	50.1		3.48
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0077	1533.2	2735.1	0.94	668.[illegible]	11.[illegible]	21.01	0.01	5.13
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0344	2076.72	3282	54.44	579[illegible]	71.36	112.77	1.87	19.89
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	0.256		250				64		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0302	198.98	775.48		51.69	6.02	23.45		1.56
人工单价		小计						136.19	322.58	2.04	39.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.2708	134	36.29		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1707	290	49.5		
	镂空花瓦（双层）	m2	0.256	250	64		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.1834	465	85.28		
	其他材料费			-	87.37	-	
	材料费小计			-	295.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 154 页　共 353 页

项目编码	050307016129	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0287	314.01			64.59	9			1.85
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.0367	262.24			53.96	9.62			1.98
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0183	574.22	2085.01	6.67	184.65	10.53	38.24	0.12	3.38
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0126	472.17	2964.39		205.68	5.95	37.38		2.59
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0057	1533.2	2735.1	0.94	668.14	8.79	15.67	0.01	3.83
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0174	2076.72	3282	54.44	579	36.13	57.17	0.95	10.08
B-1	镂空花瓦（双层）	m2			250						
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0274	198.98	775.48		51.69	5.44	21.22		1.42
人工单价		小计						85.51	169.68	1.08	25.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								281.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.202	134	27.07		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1274	290	36.95		
	镂空花瓦（双层）	m2		250			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.093	465	43.25		
	其他材料费			-	62.3	-	
	材料费小计			-	155.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 156 页　共 353 页

项目编码	050307016130	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0287	314.01			64.59	9			1.85
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.0367	262.24			53.96	9.62			1.98
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0183	574.22	2085.01	6.67	184.65	10.53	38.24	0.12	3.38
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0126	472.17	2964.39		205.68	5.95	37.38		2.59
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0057	1533.2	2735.1	0.94	668.14	8.79	15.67	0.01	3.83
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0174	2076.72	3282	54.44	579	36.13	57.17	0.95	10.08
B-1	镂空花瓦（双层）	m2			250						
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0271	198.98	775.48		51.69	5.4	21.03		1.4
人工单价		小计						85.47	169.49	1.08	25.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								281.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.202	134	27.07		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1274	290	36.95		
	镂空花瓦（双层）	m2		250			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.093	465	43.25		
	其他材料费			-	62.16	-	
	材料费小计			-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 158 页　共 353 页

项目编码	050307016131	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0371	314.01			64.59	11.63			2.39
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.0474	262.24			53.96	12.44			2.56
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0237	574.22	2085.01	6.67	184.65	13.61	49.44	0.16	4.38
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0163	472.17	2964.39		205.68	7.7	48.32		3.35
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0074	1533.2	2735.1	0.94	668.14	11.35	20.27	0.01	4.95
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0374	2076.72	3282	54.44	579	77.65	122.71	2.04	21.65
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	0.189		250				47.25		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0298	198.98	775.48		51.69	5.92	23.08		1.54
人工单价		小计						140.31	311.07	2.21	40.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								494.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.2612	134	35		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1646	290	47.73		
	镂空花瓦（双层）	m2	0.189	250	47.25		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.1996	465	92.81		
	其他材料费			-	88.28	-	
	材料费小计			-	281.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 160 页　共 353 页

项目编码	050307016132	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1223	314.01			64.59	38.39			7.9
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1565	262.24			53.96	41.04			8.45
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0782	574.22	2085.01	6.67	184.65	44.93	163.13	0.52	14.44
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0538	472.17	2964.39		205.68	25.4	159.45		11.07
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0245	1533.2	2735.1	0.94	668.14	37.49	66.87	0.02	16.33
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1317	2076.72	3282	54.44	579	273.57	432.34	7.17	76.27
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.4874		250				371.85		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0326	198.98	775.48		51.69	6.49	25.31		1.69
补主材	石磨盘	个	1		120				120		
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.0328	411.08	37.72	65.74	163.03	13.46	1.24	2.15	5.34
人工单价		小计						480.77	1340.19	9.86	141.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1972.31			

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

明细	碎石 综合	m3	0.8619	134	115.49		
	预拌混凝土 C15	m3	0.5433	290	157.56		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.4874	250	371.85		
	青砖 240*115*53	千块	0.703	465	326.9		
	其他材料费			-	368.46	-	
	材料费小计			-	1236.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 162 页　共 353 页

项目编码		050307016133		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.2742	314.01			64.59	86.1			17.71
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.351	262.24			53.96	92.04			18.94
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1755	574.22	2085.01	6.67	184.65	100.77	365.9	1.17	32.41
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1207	472.17	2964.39		205.68	56.97	357.65		24.81
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0548	1533.2	2735.1	0.94	668.14	84.03	149.99	0.05	36.64
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1501	2076.72	3282	54.44	579	311.72	492.63	8.17	86.91
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	4.5492		250				1137.3		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0274	198.98	775.48		51.69	5.44	21.22		1.42
补主材	古缸	个	1		120				120		
人工单价		小计						737.12	2644.69	9.39	218.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3610.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.9332	134	259.05		
	预拌混凝土 C15	m3	1.2186	290	353.39		
	镂空花瓦（双层）	m2	4.5492	250	1137.3		
	青砖 240*115*53	千块	0.8011	465	372.51		
	其他材料费			-	522.4	-	
	材料费小计			-	2525.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016134	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.2064	314.01			64.59	64.81			13.33
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2642	262.24			53.96	69.28			14.25
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1321	574.22	2085.01	6.67	184.65	75.85	275.43	0.88	24.39
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0908	472.17	2964.39		205.68	42.88	269.23		18.68
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0413	1533.2	2735.1	0.94	668.14	63.29	112.9	0.04	27.58
4-4 换	单面清水砖墙 1砖　双面清水围墙 人工*1.15　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1197	2076.72	3282	54.44	579	248.67	392.99	6.52	69.33
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.8461		250				961.53		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.017	198.98	775.48		51.69	3.39	13.21		0.89
人工单价		小计						568.17	2025.29	7.44	168.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2769.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.4552	134	195		
	预拌混凝土 C15	m3	0.9173	290	266.02		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.8461	250	961.53		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.6391	465	297.18		
	其他材料费			-	305.48	-	
	材料费小计			-	1930.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 166 页　共 353 页

项目编码	050307016135	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1844	314.01			64.59	57.89			11.9
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.236	262.24			53.96	61.88			12.73
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.118	574.22	2085.01	6.67	184.65	67.75	245.99	0.79	21.79
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0811	472.17	2964.39		205.68	[illegible]	240.44		16.68
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0369	1533.2	2735.1	0.94	[illegible]	56.55	100.84	0.03	24.63
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0835	2076.72	3282	54.44	[illegible]	173.3	273.88	4.54	48.32
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.4156		250				603.9		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0317	198.98	775.48		51.69	6.3	24.57		1.63
补主材	石磨盘	个	2		120				240		
人工单价		小计						461.95	1729.62	5.36	137.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2334.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.2997	134	174.16		
	预拌混凝土 C15	m3	0.8192	290	237.57		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.4156	250	603.9		
	青砖 240*115*53	千块	0.4454	465	207.11		
	其他材料费			-	506.78	-	
	材料费小计			-	1663.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 168 页　共 353 页

项目编码		050307016136		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1634	314.01			64.59	51.32			10.56
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2092	262.24			53.96	54.86			11.28
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1046	574.22	2085.01	6.67	184.65	60.06	218.07	0.7	19.31
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0719	472.17	2964.39		205.68	33.95	213.17		14.79
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0327	1533.2	2735.1	0.94	668.14	50.12	89.41	0.03	21.84
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.072	2076.72	3282	54.44	579	149.48	236.24	3.92	41.67
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.0784		250				769.6		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0299	198.98	775.48		51.69	5.95	23.17		1.54
补主材	古缸	个	1		120				120		
人工单价		小计						405.74	1669.66	4.65	120.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2201.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.1522	134	154.39		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7263	290	210.63		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.0784	250	769.6		
	青砖 240*115*53	千块	0.3842	465	178.65		
	其他材料费			-	356.27	-	
	材料费小计			-	1612.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016137	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.437	314.01			64.59	137.21			28.22
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.5593	262.24			53.96	146.67			30.18
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.2797	574.22	2085.01	6.67	184.65	160.58	583.07	1.87	51.64
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1923	472.17	2964.39		205.68	90.78	569.93		39.54
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0874	1533.2	2735.1	0.94	668.14	133.99	239.02	0.08	58.39
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.5675	2076.72	3282	54.44	579	1178.5	1862.47	30.89	328.57
9-7 换	成品脊瓦	100m	0.0932	316.2	432.57	38.17	94.17	29.47	40.32	3.56	8.78
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	8.714		250				2178.5		
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.2022	411.08	37.72	65.74	163.03	83.14	7.63	13.3	32.97
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.4045	2885.54	840.91	90.58	851.49	1167.17	340.14	36.64	344.42
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.4045	1511.89	647.43		395.12	611.54	261.88		159.82
人工单价		小计						3739.05	6082.96	86.34	1082.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						753.06			
清单项目综合单价								11743.94			

材	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价	暂估合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

						（元）	（元）
料费明细	碎石 综合	m3	3.0806	134	412.8		
	预拌混凝土 C15	m3	1.9418	290	563.12		
	镂空花瓦（双层）	m2	8.714	250	2178.5		
	青砖 240*115*53	千块	3.0286	465	1408.3		
	成品脊瓦	m	9.4132	80	753.06		
	其他材料费			-	1520.17	-	
	材料费小计			-	6015.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 172 页　共 353 页

项目编码	050307016138	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1854	314.01			64.59	58.22			11.97
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2373	262.24			53.96	62.23			12.8
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1187	574.22	2085.01	6.67	184.65	68.14	247.41	0.79	21.91
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0816	472.17	2964.39		205.68	38.52	241.83		16.78
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0371	1533.2	2735.1	0.94	668.14	56.85	101.42	0.03	24.78
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0711	2076.72	3282	54.44	579	147.57	233.22	3.87	41.15
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	4.0419		250				1010.48		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0257	198.98	775.48		51.69	5.11	19.91		1.33
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.0161	411.08	37.72	65.74	163.03	6.63	0.61	1.06	2.63
人工单价		小计						443.27	1854.88	5.75	133.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2437.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.3072	134	175.16		
	预拌混凝土 C15	m3	0.824	290	238.96		
	镂空花瓦（双层）	m2	4.0419	250	1010.48		
	青砖 240*115*53	千块	0.3792	465	176.33		
	其他材料费			-	253.9	-	
	材料费小计			-	1798.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 174 页　共 353 页

项目编码		050307016139		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.2634	314.01			64.59	82.71			17.01
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.3372	262.24			53.96	88.41			18.19
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1686	574.22	2085.01	6.67	184.65	96.8	351.49	1.12	31.13
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1159	472.17	2964.39		205.68	54.72	343.57		23.84
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0527	1533.2	2735.1	0.94	668.14	80.77	144.09	0.05	35.2
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.3699	2076.72	3282	54.44	579	768.16	1213.98	20.14	214.16
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.6632		250				415.8		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2		198.98	775.48		51.69				
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.0322	411.08	37.72	65.74	163.03	13.25	1.22	2.12	5.26
人工单价		小计						1184.82	2470.15	23.43	344.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4023.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.8571	134	248.85		
	预拌混凝土 C15	m3	1.1706	290	339.47		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.6632	250	415.8		
	青砖 240*115*53	千块	1.9741	465	917.96		
	其他材料费			-	548.07	-	
	材料费小计			-	2177.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 176 页　共 353 页

项目编码		050307016140		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1766	314.01			64.59	55.44			11.4
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.226	262.24			53.96	59.26			12.2
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.113	574.22	2085.01	6.67	184.65	64.88	235.59	0.75	20.86
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0777	472.17	2964.39		205.68	36.68	230.27		15.98
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0353	1533.2	2735.1	0.94	668.14	54.14	96.58	0.03	23.6
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0782	2076.72	3282	54.44	579	162.42	256.69	4.26	45.28
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.4156		250				603.9		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0317	198.98	775.48		51.69	6.3	24.57		1.63
补主材	石磨盘	个	1		120				120		
人工单价		小计						439.12	1567.6	5.04	130.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2142.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.2447	134	166.79		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7846	290	227.53		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.4156	250	603.9		
	青砖 240*115*53	千块	0.4174	465	194.09		
	其他材料费			-	375.23	-	
	材料费小计			-	1505.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 178 页　共 353 页

项目编码	050307016141	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1823	314.01			64.59	57.23			11.77
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2333	262.24			53.96	61.18			12.59
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1166	574.22	2085.01	6.67	184.65	66.98	243.2	0.78	21.53
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0802	472.17	2964.39		205.68	37.86	237.71		16.49
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0365	1533.2	2735.1	0.94	668.14	55.89	99.69	0.03	24.35
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0979	2076.72	3282	54.44	579	203.25	321.21	5.33	56.66
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.0784		250				769.6		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0293	198.98	775.48		51.69	5.83	22.71		1.52
人工单价		小计						488.22	1694.12	6.14	144.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2333.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.2849	134	172.18		
	预拌混凝土 C15	m3	0.8099	290	234.87		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.0784	250	769.6		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.5223	465	242.87		
	其他材料费			-	274.52	-	
	材料费小计			-	1616.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016142	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1896	314.01			64.59	59.54			12.25
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2427	262.24			53.96	63.64			13.1
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1213	574.22	2085.01	6.67	184.65	69.68	253	0.81	22.41
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0834	472.17	2964.39		205.68	39.38	247.29		17.16
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0379	1533.2	2735.1	0.94	668.14	58.14	103.71	0.04	25.34
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0773	2076.72	3282	54.44	579	160.58	253.8	4.21	44.77
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.9701		250				742.53		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0398	198.98	775.48		51.69	7.93	30.9		2.06
人工单价		小计						458.91	1631.23	5.06	137.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2232.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.3367	134	179.12		
	预拌混凝土 C15	m3	0.8425	290	244.33		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.9701	250	742.53		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.4127	465	191.91		
	其他材料费			-	273.37	-	
	材料费小计			-	1570.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 182 页　共 353 页

项目编码	050307016143	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1689	314.01			64.59	53.04			10.91
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2162	262.24			53.96	56.69			11.67
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1081	574.22	2085.01	6.67	184.65	62.07	225.39	0.72	19.96
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0743	472.17	2964.39		205.68	35.09	220.31		15.29
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0338	1533.2	2735.1	0.94	668.14	51.79	92.39	0.03	22.57
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0943	2076.72	3282	54.44	579	195.82	309.46	5.13	54.59
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.6565		250				664.13		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0269	198.98	775.48		51.69	5.35	20.84		1.39
补主材	古缸	个	1		120				120		
人工单价		小计						459.84	1652.52	5.88	136.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2254.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.1908	134	159.57		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7506	290	217.67		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.6565	250	664.13		
	青砖 240*115*53	千块	0.5032	465	233.99		
	其他材料费			-	377.03	-	
	材料费小计			-	1577.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 184 页　共 353 页

项目编码	050307016144	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.3341	314.01			64.59	104.92			21.59
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.4277	262.24			53.96	112.15			23.07
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.2138	574.22	2085.01	6.67	184.65	122.79	445.86	1.43	39.48
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.147	472.17	2964.39		205.68	69.42	435.82		30.23
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0668	1533.2	2735.1	0.94	668.14	102.45	182.79	0.06	44.65
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1583	2076.72	3282	54.44	579	328.68	519.44	8.62	91.64
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	4.3153		250				1078.83		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0582	198.98	775.48		51.69	11.58	45.13		3.01
人工单价		小计						852	2707.87	10.11	253.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3823.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	2.3557	134	315.66		
	预拌混凝土 C15	m3	1.4849	290	430.62		
	镂空花瓦（双层）	m2	4.3153	250	1078.83		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.8447	465	392.79		
	其他材料费			-	490.21	-	
	材料费小计			-	2582.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016145	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.167	314.01			64.59	52.42			10.78
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2137	262.24			53.96	56.04			11.53
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1069	574.22	2085.01	6.67	184.65	61.36	222.78	0.71	19.73
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0735	472.17	2964.39		205.68	34.69	217.76		15.11
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0334	1533.2	2735.1	0.94	668.14	51.19	91.32	0.03	22.31
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0932	2076.72	3282	54.44	579	193.58	305.95	5.07	53.97
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.6296		250				657.4		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0269	198.98	775.48		51.69	5.35	20.84		1.39
补主材	古缸	个	1		120				120		
人工单价		小计						454.64	1636.05	5.81	134.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2231.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.1771	134	157.73		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7419	290	215.15		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.6296	250	657.4		
	青砖 240*115*53	千块	0.4975	465	231.34		
	其他材料费			-	374.27	-	
	材料费小计			-	1562.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016146	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1739	314.01			64.59	54.59			11.23
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2225	262.24			53.96	58.36			12.01
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1113	574.22	2085.01	6.67	184.65	63.89	231.98	0.74	20.55
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0765	472.17	2964.39		205.68	36.12	226.75		15.73
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0348	1533.2	2735.1	0.94	668.14	53.31	95.1	0.03	23.23
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0796	2076.72	3282	54.44	579	165.32	261.38	4.34	46.11
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.9376		250				734.4		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0305	198.98	775.48		51.69	6.06	23.64		1.57
人工单价		小计						437.72	1573.25	5.11	130.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2146.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.2256	134	164.23		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7725	290	224.03		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.9376	250	734.4		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.425	465	197.63		
	其他材料费			-	252.78	-	
	材料费小计			-	1510.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 190 页　共 353 页

项目编码		050307016147		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1721	314.01			64.59	54.03			11.11
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2202	262.24			53.96	57.75			11.88
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1101	574.22	2085.01	6.67	184.65	63.23	229.58	0.73	20.33
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0757	472.17	2964.39		205.68	35.74	224.4		15.57
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0344	1533.2	2735.1	0.94	668.14	52.75	94.11	0.03	23
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1019	2076.72	3282	54.44	579	211.56	334.34	5.55	58.98
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.0704		250				517.6		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0263	198.98	775.48		51.69	5.23	20.38		1.36
补主材	古缸	个	1		120				120		
人工单价		小计						480.3	1540.41	6.31	142.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2169.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.213	134	162.54		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7646	290	221.73		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.0704	250	517.6		
	青砖 240*115*53	千块	0.5437	465	252.82		
	其他材料费			-	385.61	-	
	材料费小计			-	1459.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016148	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.143	314.01			64.59	44.89			9.23
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.183	262.24			53.96	47.98			9.87
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0915	574.22	2085.01	6.67	184.65	52.54	190.76	0.61	16.89
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0629	472.17	2964.39		205.68	29.7	186.46		12.93
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0286	1533.2	2735.1	0.94	668.14	43.85	78.2	0.03	19.1
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0673	2076.72	3282	54.44	579	139.72	220.81	3.66	38.96
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.771		250				692.75		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0193	198.98	775.48		51.69	3.84	14.98		1
人工单价		小计						362.5	1383.96	4.3	107.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1858.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.0079	134	135.06		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6353	290	184.24		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.771	250	692.75		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3591	465	166.98		
	其他材料费			-	204.89	-	
	材料费小计			-	1330.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 194 页　共 353 页

项目编码		050307016149		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.185	314.01			64.59	58.08			11.95
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2367	262.24			53.96	62.08			12.78
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1184	574.22	2085.01	6.67	184.65	67.97	246.8	0.79	21.86
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0814	472.17	2964.39		205.68	38.43	241.24		16.73
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.037	1533.2	2735.1	0.94	668.14	56.71	101.17	0.03	24.72
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0984	2076.72	3282	54.44	579	204.29	322.85	5.36	56.96
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.5704		250				642.6		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0193	198.98	775.48		51.69	3.84	14.98		1
补主材	古缸	个	1		120				120		
人工单价		小计						491.4	1689.64	6.18	146
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2333.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.304	134	174.74		
	预拌混凝土 C15	m3	0.8219	290	238.35		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.5704	250	642.6		
	青砖 240*115*53	千块	0.525	465	244.13		
	其他材料费			-	389.83	-	
	材料费小计			-	1611.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016150	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.149	314.01			64.59	46.77			9.62
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1907	262.24			53.96	50			10.29
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0953	574.22	2085.01	6.67	184.65	54.74	198.76	0.64	17.61
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0655	472.17	2964.39		205.68	30.93	194.29		13.48
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0298	1533.2	2735.1	0.94	668.14	45.67	81.48	0.03	19.9
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0727	2076.72	3282	54.44	579	150.92	238.5	3.96	42.08
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.7725		250				693.13		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0257	198.98	775.48		51.69	5.11	19.91		1.33
人工单价		小计						384.16	1426.07	4.63	114.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1929.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.0502	134	140.73		
	预拌混凝土 C15	m3	0.662	290	191.98		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.7725	250	693.13		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3878	465	180.33		
	其他材料费			-	219.87	-	
	材料费小计			-	1368.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016151	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.147	314.01			64.59	46.16			9.49
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1882	262.24			53.96	49.34			10.15
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0941	574.22	2085.01	6.67	184.65	54.02	196.16	0.63	17.37
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0647	472.17	2964.39		205.68	30.54	191.74		13.3
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0294	1533.2	2735.1	0.94	668.14	45.13	80.41	0.03	19.64
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0776	2076.72	3282	54.44	579	161.05	254.52	4.22	44.9
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.0981		250				524.53		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0252	198.98	775.48		51.69	5.01	19.54		1.3
补主材	古缸	个	1		120				120		
人工单价		小计						391.2	1386.9	4.88	116.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1899.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.0364	134	138.88		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6533	290	189.46		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.0981	250	524.53		
	青砖 240*115*53	千块	0.4139	465	192.46		
	其他材料费			-	341.45	-	
	材料费小计			-	1325.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016152	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.2209	314.01			64.59	69.35			14.27
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2827	262.24			53.96	74.14			15.26
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1414	574.22	2085.01	6.67	184.65	81.17	294.72	0.94	26.1
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0972	472.17	2964.39		205.68	45.89	288.08		19.99
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0442	1533.2	2735.1	0.94	668.14	67.72	120.81	0.04	29.51
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0858	2076.72	3282	54.44	579	178.2	281.46	4.67	49.66
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	4.8055		250				1201.38		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0175	198.98	775.48		51.69	3.49	13.59		0.9
补主材	古缸	个	1		120				120		
人工单价		小计						519.86	2320.04	5.65	155.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3001.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.5571	134	208.65		
	预拌混凝土 C15	m3	0.9815	290	284.64		
	镂空花瓦（双层）	m2	4.8055	250	1201.38		
	青砖 240*115*53	千块	0.4577	465	212.83		
	其他材料费			-	412.5	-	
	材料费小计			-	2252.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 202 页　共 353 页

项目编码	050307016153	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1878	314.01			64.59	58.97			12.13
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2404	262.24			53.96	63.04			12.97
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1202	574.22	2085.01	6.67	184.65	69.02	250.6	0.8	22.2
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0826	472.17	2964.39		205.68	39.02	244.95		16.99
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0376	1533.2	2735.1	0.94	668.14	57.69	102.73	0.04	25.09
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.082	2076.72	3282	54.44	579	170.29	269.12	4.46	47.48
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.556		250				889		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0221	198.98	775.48		51.69	4.39	17.12		1.14
人工单价		小计						462.32	1773.52	5.3	138
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2379.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.324	134	177.42		
	预拌混凝土 C15	m3	0.8346	290	242.03		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.556	250	889		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.4376	465	203.48		
	其他材料费			-	261.5	-	
	材料费小计			-	1708.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050307016154		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.168	314.01			64.59	52.75			10.85
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.215	262.24			53.96	56.39			11.6
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1075	574.22	2085.01	6.67	184.65	61.74	224.18	0.72	19.85
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0739	472.17	2964.39		205.68	34.9	219.13		15.21
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0336	1533.2	2735.1	0.94	668.14	51.52	91.9	0.03	22.45
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0822	2076.72	3282	54.44	579	170.75	269.85	4.48	47.6
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.646		250				661.5		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0274	198.98	775.48		51.69	5.44	21.22		1.42
补主材	古缸	个	1		120				120		
人工单价		小计						433.49	1607.78	5.23	128.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2175.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.1844	134	158.71		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7466	290	216.51		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.646	250	661.5		
	青砖 240*115*53	千块	0.4388	465	204.04		
	其他材料费			-	367	-	
	材料费小计			-	1542.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016155	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1725	314.01			64.59	54.17			11.14
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2208	262.24			53.96	57.9			11.92
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1104	574.22	2085.01	6.67	184.65	63.39	230.19	0.74	20.39
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0759	472.17	2964.39		205.68	35.84	225		15.61
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0345	1533.2	2735.1	0.94	668.14	52.9	94.36	0.03	23.06
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0689	2076.72	3282	54.44	579	143.15	226.23	3.75	39.91
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.087		250				771.75		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0355	198.98	775.48		51.69	7.07	27.55		1.83
人工单价		小计						414.42	1575.08	4.52	123.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2117.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.2162	134	162.97		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7666	290	222.31		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.087	250	771.75		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3679	465	171.07		
	其他材料费			-	246.87	-	
	材料费小计			-	1520.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307010002	项目名称	景墙	计量单位	段	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.2136	314.01			64.59	67.07			13.79
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2734	262.24			53.96	71.7			14.75
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1367	574.22	2085.01	6.67	184.65	78.5	285.02	0.91	25.24
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.094	472.17	2964.39		205.68	44.37	278.59		19.33
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0427	1533.2	2735.1	0.94	668.17	65.5	116.84	0.04	28.54
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.078	2076.72	3282	54.44	579	161.96	255.96	4.25	45.16
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	4.1792		250				1044.8		
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.5027	262.24			53.96	131.84			27.12
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0592	574.22	2085.01	6.67	184.65	34.01	123.47	0.39	10.93
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0311	472.17	2964.39		205.68	14.68	92.13		6.39
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0084	1533.2	2735.1	0.94	668.17	12.88	22.97	0.01	5.62
4-1 H80010731 80010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1708	1290.84	3272.96	56.33	413.22	220.49	559.05	9.62	70.58

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.3045	1470.37	3282	53.5	471.08	447.73	999.37	16.29	143.45
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.1092	411.08	37.72	65.74	163.03	44.89	4.12	7.18	17.8
B003	成品花格窗	个	2		50				100		
B004	仿古青瓦	m	4.2		60				252		
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.2756	2885.54	840.91	90.58	851.49	795.25	231.75	24.96	234.67
14-249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	0.2226	965.95	145.08		252.55	215.02	32.29		56.22
人工单价		小计						[illegible]89	4398.36	63.65	719.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									7587.49		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合			m3		2.15[illegible]		134	289.21		
	预拌混凝土 C15			m3		1.2631		290	366.3		
	镂空花瓦（双层）			m2		4.1792		250	1044.8		
	青砖 240*115*53			千块		2.9402		465	1367.19		
	其他材料费							-	1330.95	-	
	材料费小计							-	3725.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016079	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1661	314.01			64.59	52.14			10.73
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2125	262.24			53.96	55.74			11.47
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1063	574.22	2085.01	6.67	184.65	61.02	221.57	0.71	19.62
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0731	472.17	2964.39		205.68	[illegible]	216.58		15.02
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0332	1533.2	2735.1	0.94	668.[illegible]	50.92	90.83	0.03	22.19
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1064	2076.72	3282	54.44	579[illegible]	220.98	349.24	5.79	61.61
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.6544		250				413.6		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0362	198.98	775.48		51.69	7.21	28.1		1.87
人工单价		小计						482.51	1319.92	6.53	142.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1951.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1707	134	156.87		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7379	290	213.99		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.6544	250	413.6		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.5679	465	264.07		
	其他材料费			-	271.36	-	
	材料费小计			-	1235.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016101	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1682	314.01			64.59	52.8			10.86
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2152	262.24			53.96	56.44			11.61
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1076	574.22	2085.01	6.67	184.65	61.8	224.39	0.72	19.88
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.074	472.17	2964.39		205.68	34.94	219.34		15.22
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0336	1533.2	2735.1	0.94	668.14	51.53	91.98	0.03	22.47
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0779	2076.72	3282	54.44	579	161.84	255.77	4.24	45.12
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.9184		250				729.6		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0362	198.98	775.48		51.69	7.21	28.1		1.87
人工单价		小计						426.59	1549.18	4.99	127.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2107.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1855	134	158.86		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7473	290	216.72		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.9184	250	729.6		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.4159	465	193.39		
	其他材料费			-	250.59	-	
	材料费小计			-	1487.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 214 页　共 353 页

项目编码	050307016102	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1575	314.01			64.59	49.46			10.17
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2016	262.24			53.96	52.87			10.88
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1008	574.22	2085.01	6.67	184.65	57.88	210.17	0.67	18.61
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0693	472.17	2964.39		205.68	32.72	205.43		14.25
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0315	1533.2	2735.1	0.94	668.14	48.3	86.16	0.03	21.04
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1012	2076.72	3282	54.44	579	210.12	332.07	5.51	58.59
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.664		250				416		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0259	198.98	775.48		51.69	5.16	20.1		1.34
人工单价		小计						456.51	1269.93	6.21	134.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1867.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1104	134	148.79		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6999	290	202.97		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.664	250	416		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.54	465	251.1		
	其他材料费			-	250.87	-	
	材料费小计			-	1189.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016103	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1575	314.01			64.59	49.46			10.17
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2016	262.24			53.96	52.87			10.88
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1008	574.22	2085.01	6.67	184.65	57.88	210.17	0.67	18.61
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0693	472.17	2964.39		205.68	32.72	205.43		14.25
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0315	1533.2	2735.1	0.94	668.14	48.3	86.16	0.03	21.04
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0829	2076.72	3282	54.44	579	172.13	272.11	4.51	48.01
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.4256		250				606.4		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0259	198.98	775.48		51.69	5.16	20.1		1.34
人工单价		小计						418.57	1400.37	5.21	124.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1948.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.1104	134	148.79		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6999	290	202.97		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.4256	250	606.4		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.4425	465	205.76		
	其他材料费			-	236.26	-	
	材料费小计			-	1334.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050307010003		项目名称		景墙		计量单位	段	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.072	314.01			64.59	22.61			4.65
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.5544	262.24			53.96	145.39			29.92
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0792	574.22	2085.01	6.67	184.65	45.48	165.13	0.53	14.62
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0432	472.17	2964.39		205.68	[illegible]	128.06		8.88
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0096	1533.2	2735.1	0.94	[illegible]	14.72	26.26	0.01	6.42
4-1 H80010731 80010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1952	1290.84	3272.96	56.33	[illegible]	252	638.95	11	80.66
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.33	1470.37	3282	53.5	471.08	[illegible]	1083.06	17.66	155.45
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.1133	411.08	37.72	65.74	163.03	46.58	4.27	7.45	18.47
B003	成品花格窗	个	1		100				100		
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.2544	2885.54	840.91	90.58	851.49	734.11	213.94	23.04	216.63
14-249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	0.2544	965.95	145.08		252.55	245.75	36.91		64.25
B03	彩绘	m2	10.3		90				927		
人工单价		小计						2012.26	3323.58	59.69	599.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 219 页　共 353 页

清单项目综合单价				5995.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.8725	134	116.92		
	预拌混凝土 C15	m3	0.4363	290	126.53		
	青砖 240*115*53	千块	2.7885	465	1296.65		
	彩绘	m2	10.3	90	927		
	其他材料费			-	856.41	-	
	材料费小计				2689.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 220 页　共 353 页

项目编码	050307016104	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0993	314.01			64.59	31.18			6.42
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1271	262.24			53.96	33.33			6.86
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0636	574.22	2085.01	6.67	184.65	36.49	132.5	0.42	11.73
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0437	472.17	2964.39		205.68	20.63	129.51		8.99
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0199	1533.2	2735.1	0.94	668.14	30.45	54.32	0.02	13.27
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0552	2076.72	3282	54.44	579	114.63	181.17	3.01	31.96
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.3408		250				335.2		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0314	198.98	775.48		51.69	6.26	24.38		1.63
人工单价		小计						272.97	857.08	3.45	80.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1214.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.7001	134	93.81		
	预拌混凝土 C15	m3	0.4413	290	127.98		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.3408	250	335.2		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.2946	465	136.99		
	其他材料费			-	163.02	-	
	材料费小计			-	813.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 222 页　共 353 页

项目编码	050307016105	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1707	314.01			64.59	53.6			11.03
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2185	262.24			53.96	57.3			11.79
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1093	574.22	2085.01	6.67	184.65	62.73	227.79	0.73	20.17
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0751	472.17	2964.39		205.68	35.46	222.66		15.45
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0341	1533.2	2735.1	0.94	668.14	52.34	93.38	0.03	22.81
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0567	2076.72	3282	54.44	579	117.68	185.99	3.09	32.81
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.0144		250				753.6		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0314	198.98	775.48		51.69	6.26	24.38		1.63
人工单价		小计						385.38	1507.8	3.85	115.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2012.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.2035	134	161.27		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7586	290	219.99		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.0144	250	753.6		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3024	465	140.62		
	其他材料费			-	232.19	-	
	材料费小计			-	1462.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 224 页　共 353 页

项目编码	050307016106	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1262	314.01			64.59	39.61			8.15
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1615	262.24			53.96	42.34			8.71
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0807	574.22	2085.01	6.67	184.65	46.36	168.34	0.54	14.91
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0555	472.17	2964.39		205.68	26.21	164.55		11.42
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0252	1533.2	2735.1	0.94	668.14	38.65	69.01	0.02	16.86
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.041	2076.72	3282	54.44	579	85.12	134.69	2.23	23.76
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.1504		250				537.6		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0148	198.98	775.48		51.69	2.94	11.45		0.76
人工单价		小计						281.37	1085.64	2.79	84.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1454.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.8894	134	119.18		
	预拌混凝土 C15	m3	0.5607	290	162.6		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.1504	250	537.6		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.219	465	101.84		
	其他材料费			-	164.27	-	
	材料费小计			-	1053.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016107	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1619	314.01			64.59	50.82			10.45
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2072	262.24			53.96	54.33			11.18
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1036	574.22	2085.01	6.67	184.65	59.48	215.97	0.69	19.13
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0712	472.17	2964.39		205.68	33.62	211.09		14.65
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0324	1533.2	2735.1	0.94	668.14	49.65	88.54	0.03	21.63
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0564	2076.72	3282	54.44	579	117.11	185.07	3.07	32.65
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.88		250				720		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0199	198.98	775.48		51.69	3.96	15.45		1.03
人工单价		小计						368.95	1436.12	3.79	110.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1919.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.141	134	152.89		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7192	290	208.57		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.88	250	720		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.301	465	139.97		
	其他材料费			-	214.66	-	
	材料费小计			-	1391.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 228 页　共 353 页

项目编码		050307016108		项目名称		花池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1461	314.01			64.59	45.88			9.44
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.187	262.24			53.96	49.04			10.09
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0935	574.22	2085.01	6.67	184.65	53.69	194.95	0.62	17.27
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0643	472.17	2964.39		205.68	30.36	190.55		13.22
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0292	1533.2	2735.1	0.94	668.14	44.8	79.92	0.03	19.52
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0648	2076.72	3282	54.44	579	134.58	212.61	3.53	37.51
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.936		250				484		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0196	198.98	775.48		51.69	3.89	15.17		1.01
补主材	石磨盘	个	1		120				120		
人工单价		小计						362.18	1297.2	4.18	108.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1771.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	1.03	134	138.02		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6492	290	188.27		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.936	250	484		
	青砖 240*115*53	千块	0.3457	465	160.75		
	其他材料费			-	326.12	-	
	材料费小计			-	1245.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016109	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1407	314.01			64.59	44.18			9.09
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1801	262.24			53.96	47.23			9.72
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0901	574.22	2085.01	6.67	184.65	51.71	187.76	0.6	16.63
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0619	472.17	2964.39		205.68	29.23	183.53		12.73
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0281	1533.2	2735.1	0.94	668.14	43.14	76.97	0.03	18.8
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0706	2076.72	3282	54.44	579	146.51	231.55	3.84	40.85
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.5624		250				390.6		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0206	198.98	775.48		51.69	4.11	16.01		1.07
补主材	石磨盘	个	1		120				120		
人工单价		小计						366.11	1206.42	4.47	108.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1685.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	0.992	134	132.93		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6253	290	181.34		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.5624	250	390.6		
	青砖 240*115*53	千块	0.3765	465	175.07		
	其他材料费			-	326.31	-	
	材料费小计			-	1150.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016110	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1782	314.01			64.59	55.96			11.51
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2281	262.24			53.96	59.82			12.31
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1141	574.22	2085.01	6.67	184.65	65.49	237.8	0.76	21.06
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0784	472.17	2964.39		205.68	37.02	232.44		16.13
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0356	1533.2	2735.1	0.94	668.14	54.64	97.48	0.03	23.81
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0858	2076.72	3282	54.44	579	178.16	281.56	4.67	49.67
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	3.0784		250				769.6		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0312	198.98	775.48		51.69	6.21	24.19		1.62
人工单价		小计						457.3	1643.07	5.46	136.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2241.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.2564	134	168.36		
	预拌混凝土 C15	m3	0.7919	290	229.65		
	镂空花瓦（双层）	m2	3.0784	250	769.6		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.4579	465	212.92		
	其他材料费			-	262.36	-	
	材料费小计			-	1575.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 234 页　共 353 页

项目编码	050307016111	项目名称	花池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.1362	314.01			64.59	42.77			8.8
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1743	262.24			53.96	45.72			9.41
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0872	574.22	2085.01	6.67	184.65	50.05	181.75	0.58	16.09
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0599	472.17	2964.39		205.68	28.3	177.66		12.33
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0272	1533.2	2735.1	0.94	668.14	41.75	74.5	0.03	18.2
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0687	2076.72	3282	54.44	579	142.57	225.31	3.74	39.74
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.3414		250				585.35		
8-96	窗台板 木龙骨基层板	10m2	0.0247	198.98	775.48		51.69	4.92	19.17		1.27
人工单价		小计						356.09	1263.74	4.35	105.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1730.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.9603	134	128.68		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6053	290	175.54		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.3414	250	585.35		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	青砖 240*115*53	千块	0.3664	465	170.38		
	其他材料费			-	203.88	-	
	材料费小计			-	1209.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050307010004	项目名称		景墙		计量单位	段	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.8016	262.24			53.96	210.2			43.25
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1145	574.22	2085.01	6.67	184.65	65.75	238.75	0.76	21.14
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0625	472.17	2964.39		205.68	29.49	185.16		12.85
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0139	1533.2	2735.1	0.94	668.15	21.28	37.96	0.01	9.27
4-1 H80010731 80010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1382	1290.84	3272.96	56.33	473.32	178.45	452.45	7.79	57.12
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.305	1470.37	3282	53.5	471.03	448.4	1000.88	16.32	143.66
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.136	411.08	37.72	65.74	163.03	55.91	5.13	8.94	22.17
B003	成品花格窗	个	1		50				50		
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	2.4		250				600		
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.2499	2885.54	840.91	90.58	851.49	721.21	210.18	22.64	212.83
14-249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	0.2499	965.95	145.08		252.55	241.43	36.26		63.13
B012	围墙水泥仿古瓦 420*210*300	m	5.44		50				272		
人工单价		小计						1972.12	3088.77	56.46	585.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

清单项目综合单价				5702.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	1.2614	134	169.03		
	预拌混凝土 C15	m3	0.6308	290	182.93		
	镂空花瓦（双层）	m2	2.4	250	600		
	青砖 240*115*53	千块	2.355	465	1095.08		
	其他材料费			-	1041.73	-	
	材料费小计				2525.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050201001003	项目名称	铺装	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	256.79		15.42	126.94	2.57		0.15	1.27
借2-4-32 换	人行道块料铺设 广场砖铺设 规格300*150*60PC砖	100m2	0.01	3355.52	6896.23	17.6	1636.47	33.56	68.96	0.18	16.36
人工单价		小计						36.12	68.96	0.33	17.64
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								123.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌抹灰砂浆（干拌）DP M20	m3	0.0308	396	12.2		
	其他材料费			-	56.79	-	
	材料费小计				68.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.001	526.54	2969.73		256.15	0.53	2.97		0.26
借2-4-54	侧(平、缘)石模板	10m2	0.02	301.51	165.99		146.7	6.03	3.32		2.93
借2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质	100m	0.01	1004.15	8127.3	0.46	487.97	10.04	81.27		4.88
人工单价		小计						16.6	87.56	0.01	8.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									112.24		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0101	290	2.93		
	其他材料费			-	84.63	-	
	材料费小计			-	87.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		010804006001		项目名称		钢质花饰大门		计量单位		樘	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B005	钢质花饰大门	樘	1		1050				1050			
人工单价		小计							1050			
		未计价材料费										
清单项目综合单价								1050				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								1050	-		
	材料费小计								1050	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307010005	项目名称	围墙	计量单位	段	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1426	262.24			53.96	37.38			7.69
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0475	574.22	2085.01	6.67	184.65	27.29	99.08	0.32	8.77
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0367	472.17	2964.39		205.68	17.34	108.85		7.56
4-1 H80010731 80010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0259	1290.84	3272.96	56.33	413.22	33.46	84.84	1.46	10.71
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.2592	2076.72	3282	54.44	[illegible]	538.29	850.69	14.11	150.08
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.093	411.08	37.72	65.74	163.05	38.23	3.51	6.11	15.16
B004	仿古青瓦	m	5.2		80				416		
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.152		250				288		
人工单价		小计						691.99	1850.97	22	199.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2764.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	碎石 综合	m3	0.5235	134	70.15		
	预拌混凝土 C15	m3	0.3709	290	107.56		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.152	250	288		
	青砖 240*115*53	千块	1.5197	465	706.66		
	其他材料费			-	678.52	-	
	材料费小计			-	1624.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	010103002001	项目名称	清运建筑垃圾	计量单位	m3	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.28		124.38	4.69	0.23		12.44	0.47
1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.47		33.03	1.98	0.45		3.3	0.2
人工单价		小计						0.67		15.74	0.67
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-132	夯填土 机械 地坪	10m3	0.1	57.2		18.73	11.72	5.72		1.87	1.17
人工单价		小计						5.72		1.87	1.17
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016080	项目名称	树池（南北中街）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0323	314.01			64.59	10.13			2.09
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.0998	262.24			53.96	26.17			5.39
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0307	574.22	2085.01	6.67	184.65	17.65	64.1	0.21	5.68
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0333	472.17	2964.39		205.68	15.71	98.61		6.84
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0151	1533.2	2735.1	0.94	668.14	23.15	41.35	0.01	10.1
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0665	2076.72	3282	54.44	579	138.16	218.34	3.62	38.52
人工单价		小计						231	422.41	3.84	68.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								725.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.3387	134	45.39		
	预拌混凝土 C15	m3	0.336	290	97.44		
	青砖 240*115*53	千块	0.3551	465	165.12		
	其他材料费			-	114.47	-	
	材料费小计			-	369.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 246 页　共 353 页

项目编码	050307016081	项目名称	树池（村委会南北街）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0363	314.01			64.59	11.4			2.35
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1089	262.24			53.96	28.56			5.87
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0363	574.22	2085.01	6.67	184.65	20.84	75.69	0.24	6.7
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0446	472.17	2964.39		205.68	21.04	132.06		9.16
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0198	1533.2	2735.1	0.94	668.14	30.35	54.15	0.02	13.23
B111	花岗岩树池	个	1		850				850		
人工单价		小计						112.19	1111.9	0.26	37.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1261.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.3999	134	53.59		
	预拌混凝土 C15	m3	0.45	290	130.5		
	其他材料费			-	927.84	-	
	材料费小计			-	1111.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 247 页　共 353 页

项目编码		050307019001	项目名称		成品陶瓷罐直径小于300mm	计量单位	个	工程量	200
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-3	成品陶瓷罐直径小于300mm	个	1		45				45		
人工单价		小计							45		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								45	-	
	材料费小计								45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 248 页　共 353 页

项目编码		050307019002	项目名称		成品古缸成品直径600		计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-5	成品古缸成品直径600	个	1		220				220		
人工单价		小计							220		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								220			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							220	-		
	材料费小计							220	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 249 页　共 353 页

项目编码		050307019003	项目名称		成品磨盘直径750mm		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-6	成品磨盘直径750mm	个	1		180				180		
人工单价		小计							180		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								180			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							180	-		
	材料费小计							180	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		011406001001		项目名称		彩绘		计量单位	m2	工程量	85.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B03	彩绘	m2	1		90				90		
人工单价		小计							90		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								90			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	彩绘				m2		90	90			
	材料费小计							90		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050304004001		项目名称		成品木花架		计量单位	m2	工程量	67.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B0001	成品木花架	m2	1		390				390		
人工单价		小计							390		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								390			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品木花架				m2		390	390			
	材料费小计							390		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	885.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-46 换	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	10m3	0.1	23.34		47.93	6.31	2.33		4.79	0.63
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.28		124.38	4.69	0.23		12.44	0.47
人工单价		小计						2.56		17.23	1.1
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	010101006001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	664.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-67 换	挖掘机挖淤泥流砂	10m3	0.1	23.86		61.5	4.88	2.39		6.15	0.49
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.28		124.38	4.69	0.23		12.44	0.47
人工单价		小计						2.61		18.59	0.96
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	昼夜	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-171	排水、降水 集水井	座·天	1	27.74		57.04	14.61	27.74		57.04	14.61
人工单价		小计						27.74		57.04	14.61
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	442.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-132 换	夯填土 机械 地坪	10m3	0.1	57.2		18.73	11.72	5.72		1.87	1.17
人工单价		小计						5.72		1.87	1.17
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040701005001	项目名称	钠基膨润土防水毯(GCL)	计量单位	m2	工程量	1107.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借7-1-13 换	钠基膨润土防水毯敷设 一般平铺 4800g/m2	100m2	0.01	283.38	1156.93	132	115.71	2.83	11.57	1.32	1.16
人工单价		小计						2.83	11.57	1.32	1.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	7mm膨润土防水毯	m2	1.02	9.5	10.28		
	其他材料费			-	1.29	-	
	材料费小计			-	11.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040201020001	项目名称	褥垫层	计量单位	m2	工程量	1107.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74 换	垫层 砂	10m3	0.03	398.2	2044.78	4.11	128.03	11.95	61.34	0.12	3.84
人工单价		小计						11.95	61.34	0.12	3.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								77.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子（中砂）	m3	0.[illegible]	176	60.86		
	其他材料费			-	0.49	-	
	材料费小计			-	61.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050201001004		项目名称		铺装		计量单位	m2	工程量	23.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	256.79		15.42	126.94	2.57		0.15	1.27
借2-4-32	人行道块料铺设 广场砖铺设 规格300*150*60PC砖	100m2	0.01	3355.52	6490.33	17.6	1636.47	33.56	64.9	0.18	16.36
人工单价		小计						36.12	64.9	0.33	17.64
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								118.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌抹灰砂浆（干拌） DP M20			m3	0.02051	396		8.12			
	其他材料费					-		56.79		-	
	材料费小计							64.91		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050307010006		项目名称		景墙		计量单位	段	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	2.88	262.24			53.96	755.25			155.41
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	1.86	74.75		24.49	15.33	139.04		45.55	28.52
5-3	现浇混凝土 带形基础 混凝土	10m3	0.6	435.79	3040.37		190.11	261.47	1824.22		114.07
5-179	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.132	2248.29	2789.24	0.94	980.01	296.7	368.18	0.12	129.36
4-1	砖基础	10m3	0.4224	1290.84	3316.14	56.33	4[illegible]	[illegible]45.29	1400.84	23.8	174.55
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.4339	1470.37	3323.63	53.5	47[illegible]	637.93	1441.99	23.21	204.39
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.472		250			[illegible]	368		
9-7 换	成品脊瓦	100m	0.0695	316.2	432.57	38.17	94.17	21.98	30.06	2.65	6.54
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.3197	2885.54	840.91	90.58	851.49	922.45	268.82	28.96	272.2
补05	成品石凳	个	1		300				300		
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.1599	411.08	37.72	65.74	163.03	65.71	6.03	10.51	26.06
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	9.75	74.75		24.49	15.33	728.81		238.78	149.47
人工单价		小计						4374.7	6008.14	373.58	1260.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12016.99			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	预拌混凝土 C20	m3	6.06	300	1818		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.472	250	368		
	青砖 240*115*53	千块	4.5383	465	2110.31		
	其他材料费			-	1711.86	-	
	材料费小计			-	4990.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 261 页　共 353 页

项目编码	050201001005	项目名称	铺装	计量单位	m2	工程量	112.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	256.79		15.42	126.94	2.57		0.15	1.27
借2-2-28 + 2-2-29 * -1 0	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	248.47	1792.08	276.46	167.93	2.48	17.92	2.76	1.68
借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.015	526.54	2969.73		256.15	7.9	44.55		3.84
借2-4-32 换	人行道块料铺设 广场砖铺设规格600*300*60PC砖	100m2	0.01	3355.52	6896.23	17.6	1636.47	33.56	68.96	0.18	16.36
人工单价		小计						46.51	131.43	3.09	23.16
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									204.19		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1326	134	17.77		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1515	290	43.94		
	600*300*60PC砖	m2	1.02	55	56.1		
	预拌抹灰砂浆（干拌）DP M20	m3	0.0308	396	12.2		
	其他材料费			-	1.45	-	
	材料费小计			-	131.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040204004005	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	80.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土换为【预拌水泥砂浆1:3】	100m	0.01	746.75	3669.49	0.46	363.33	7.47	36.69		3.64
人工单价		小计						7.47	36.69		3.64
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				36.69	-	
	材料费小计			-	36.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 263 页　共 353 页

项目编码	050307019004	项目名称	跷跷板	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B17	跷跷板	个	1		700				700		
人工单价		小计							700		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								700			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				700	-	
	材料费小计				700	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 264 页　共 353 页

项目编码		050307019005		项目名称		摇摇椅		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B18	摇摇椅	个	1		600				600		
人工单价		小计							600		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								600			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								600	-	
	材料费小计								600	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050307019006		项目名称		成品秋千		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B16	成品秋千	个	1		1400				1400		
人工单价		小计							1400		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1400			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								1400	-	
	材料费小计								1400	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050307019007		项目名称		成品秋千座椅		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B16	成品秋千座椅	个	1		1200				1200		
人工单价		小计							1200		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								1200	-	
	材料费小计								1200	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 267 页　共 353 页

项目编码		050307019008		项目名称		成品荡桥		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B16	成品荡桥	个	1		1900				1900		
人工单价		小计							1900		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1900			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								1900	-	
	材料费小计								1900	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050307019009		项目名称		成品风车		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B16	成品风车	个	1		4500				4500		
人工单价		小计							4500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								4500	-	
	材料费小计								4500	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050307019010		项目名称		造型梅花鹿		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B20	造型梅花鹿	组	1		1800				1800		
人工单价		小计							1800		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1800			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								1800	-	
	材料费小计								1800	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 270 页　共 353 页

项目编码		050307019011		项目名称		仙鹤		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B21	仙鹤	组	1		1100				1100		
人工单价		小计							1100		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1100			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								1100	-	
	材料费小计								1100	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 271 页　共 353 页

项目编码		050307014001		项目名称		花箱		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B22	花箱	个	1		250				250		
人工单价		小计							250		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								250			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								250	-	
	材料费小计								250	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 272 页　共 353 页

项目编码		050307019012		项目名称		茶旗		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B24	茶旗	个	1		200				200		
人工单价		小计							200		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								200	-	
	材料费小计								200	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 273 页　共 353 页

项目编码	050201001006	项目名称	铺装	计量单位	m2	工程量	57.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	256.79		15.42	126.94	2.57		0.15	1.27
借2-2-28 + 2-2-29 * -1 0	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	248.47	1792.08	276.46	167.93	2.48	17.92	2.76	1.68
借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.015	526.54	2969.73		256.15	7.9	44.55		3.84
借2-4-32 换	人行道块料铺设 广场砖铺设规格600*300*60PC砖	100m2	0.01	3355.52	6896.23	17.6	1636.47	33.56	68.96	0.18	16.36
人工单价		小计						46.51	131.43	3.09	23.16
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									204.19		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1326	134	17.77		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1515	290	43.94		
	600*300*60PC砖	m2	1.02	55	56.1		
	预拌抹灰砂浆（干拌）DP M20	m3	0.0308	396	12.2		
	其他材料费			-	1.45	-	
	材料费小计			-	131.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040204004006	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	56.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土换为【预拌水泥砂浆1:3】	100m	0.01	746.75	3669.49	0.46	363.33	7.47	36.69		3.64
人工单价		小计						7.47	36.69		3.64
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	36.69	-	
	材料费小计			-	36.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307016082	项目名称	树池	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0399	314.01			64.59	12.54			2.58
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1236	262.24			53.96	32.4			6.67
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0599	574.22	2085.01	6.67	184.65	34.4	124.9	0.4	11.06
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0412	472.17	2964.39		205.68	19.45	122.09		8.47
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0187	1533.2	2735.1	0.94	668.14	28.7	51.2	0.02	12.51
4-4 换	单面清水砖墙 1砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0599	2076.72	3282	54.44	579	124.41	196.61	3.26	34.68
人工单价		小计						231.8	494.8	3.68	75.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								826.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.6599	134	88.43		
	预拌混凝土 C15	m3	0.416	290	120.64		
	青砖 240*115*53	千块	0.3197	465	148.66		
	其他材料费			-	137.03	-	
	材料费小计			-	447.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 276 页　共 353 页

项目编码	050201001007	项目名称	铺装	计量单位	m2	工程量	7.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	256.79		15.42	126.94	2.57		0.15	1.27
借2-2-28 + 2-2-29 * -1 0	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	248.47	1792.08	276.46	167.93	2.48	17.92	2.76	1.68
借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.015	526.54	2969.73		256.15	7.9	44.55		3.84
借2-4-32 换	人行道块料铺设 广场砖铺设规格600*300*60PC砖	100m2	0.01	3355.52	6896.23	17.6	1636.47	33.56	68.96	0.18	16.36
人工单价		小计						46.51	131.43	3.1	23.16
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								204.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1326	134	17.77		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1515	290	43.94		
	600*300*60PC砖	m2	1.02	55	56.1		
	预拌抹灰砂浆（干拌）DP M20	m3	0.0308	396	12.2		
	其他材料费			-	1.45	-	
	材料费小计			-	131.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040204004007	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	8.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土换为【预拌水泥砂浆1:3】	100m	0.01	746.75	3669.49	0.46	363.33	7.47	36.69		3.64
人工单价		小计						7.47	36.7		3.64
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				36.69	-	
	材料费小计			-	36.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	b00002	项目名称	亲水平台	计量单位	m2	工程量	15.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-46	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	10m3	0.35	23.34		47.93	6.31	8.17		16.78	2.21
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0118	574.22	2085.01	6.67	184.65	6.79	24.65	0.08	2.19
5-16 H80210557 80210561	现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0175	371.27	3296.4		161.76	6.5	57.74		2.83
5-229	现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.0076	2212.15	2790.54	0.94	96[illegible]	16.[illegible]	21.33	0.01	7.37
5-14 H80210557 80210561	现浇混凝土 圆形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.0032	987.77	3284.03		4[illegible]	3.16	10.51		1.37
5-225	现浇混凝土模板 圆形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.0064	6153.13	3035.11	1.39	2681.56	39.39	19.43	0.01	17.16
5-169	铁件制作、安装	t	0.0034	1938.96	4652.2	422.34	844.94	6.5	15.59	1.41	2.83
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.0098	1929.89	3251.3	52.74	841.04	18.93	31.89	0.52	8.25
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.0032	970.11	3225.14	21.66	423.02	3.15	10.48	0.07	1.37
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm	t	0.0273	574	3017.89	50.73	250.15	15.68	82.46	1.39	6.83
6-39 换	金属结构制作 零星钢构件	t	0.0194	1862.29	3914.11	878.68	789.74	36.19	76.06	17.08	15.35
6-87 换	金属结构安装 零星钢构件	t	0.0194	938.11	561.74	318.96	406.18	18.23	10.92	6.2	7.89

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 279 页　共 353 页

11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.01	3321.29	22845.41	179.48	756.35	33.21	228.45	1.79	7.56
人工单价		小计						212.81	589.51	45.33	83.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								930.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合				m3		0.1302	134	17.45		
	其他材料费							-	571.93	-	
	材料费小计							-	522.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 280 页　共 353 页

项目编码	040204007001	项目名称	防腐木树池	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材002@2	防腐木树池	个	1								
1-123	人工场地平整	100m2	0.0832	314.01			64.59	26.13			5.37
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.2496	262.24			53.96	65.46			13.47
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0832	574.22	2085.01	6.67	184.65	47.78	173.47	0.55	15.36
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0936	472.17	2964.39		207.68	44.2[illegible]	277.47		19.25
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0312	1533.2	2735.1	0.94	668.17	47.84	85.34	0.03	20.84
人工单价		小计						231.39	536.28	0.59	74.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2400			
清单项目综合单价								3242.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.9165	134	122.81		
	预拌混凝土 C15	m3	0.9454	290	274.17		
	防腐木树池	个	1	2400	2400		
	其他材料费			-	139.27	-	
	材料费小计			-	2936.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050303009001	项目名称	防腐木六角亭	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10	防腐木六角亭	个	1		43800				43800		
1-123	人工场地平整	100m2	0.2289	314.01			64.59	71.88			14.78
5-8 H80210557 80210561	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.554	323.64	3248.37	0.69	141.2	179.3	1799.6	0.38	78.23
5-195	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.0528	2002.16	2004.55	1.87	872.73	105.74	105.74	0.1	46.04
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.2393	835.48	3107.55	62.33	3[illegible]	[illegible].91	743.54	14.91	87.12
11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.0585	3321.29	22845.41	179.48	756.35	194.3	1336.46	10.5	44.25
12-100	镶贴零星块料 粘贴石材 预拌砂浆(干混)	100m2	0.036	7812.64	18470.9	81.2	2273.34	281.26	664.95	2.92	81.84
人工单价		小计						1032.26	48450.29	28.81	352.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49863.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防腐木六角亭	个	1	43800	43800		
	其他材料费			-	4650.34	-	
	材料费小计			-	46632.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 282 页　共 353 页

项目编码	050307019013	项目名称	石磨直径700mm	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B1	石磨直径700mm	个	1		150				150		
人工单价		小计							150		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				150	-	
	材料费小计				150	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 283 页　共 353 页

项目编码		050307019014	项目名称		石磨直径450mm		计量单位	个	工程量	29
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B1	石磨直径450mm	个	1		55				55		
人工单价		小计							55		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							55	-		
	材料费小计							55	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050307019015		项目名称		石磨直径360mm		计量单位	个	工程量	87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B1	石磨直径360mm	个	1		30				30		
人工单价		小计							30		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								30			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								30	-	
	材料费小计								30	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 285 页　共 353 页

项目编码	050307019016	项目名称	磨盘石碌景观组合	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B1	磨盘石碌景观组合	个	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				1500	-	
	材料费小计				1500	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 286 页　共 353 页

项目编码	040504006001	项目名称	砌体出水口	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0604	472.17	2964.39		205.68	28.5	178.96		12.42
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0093	1533.2	2735.1	0.94	668.17	14.24	25.41	0.01	6.2
4-35	砖地沟	10m3	0.0446	1230.95	3559.5	58.9	393.93	54.88	158.68	2.63	17.56
12-29	零星抹灰	100m2	0.0495	6526.73	819.39	88.47	1903.02	323.3	40.59	4.38	94.26
人工单价		小计						420.72	403.65	7.02	130.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								962.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.6097	290	176.81		
	青砖 240*115*53	千块	0.2541	465	118.16		
	其他材料费			-	108.62	-	
	材料费小计			-	323.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 287 页　共 353 页

项目编码	050201001008	项目名称	铺装	计量单位	m2	工程量	13.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	256.79		15.42	126.94	2.57		0.15	1.27
借2-2-28 + 2-2-29 * -1 0	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	248.47	1792.08	276.46	167.93	2.48	17.92	2.76	1.68
借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.015	526.54	2969.73		256.15	7.9	44.55		3.84
借2-4-32 换	人行道块料铺设 广场砖铺设规格300*150*60PC砖	100m2	0.01	3355.52	6896.23	17.6	1636.47	33.56	68.96	0.18	16.36
人工单价		小计						46.51	131.43	3.09	23.16
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									204.19		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1326	134	17.77		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1515	290	43.94		
	预拌抹灰砂浆（干拌）DP M20	m3	0.0308	396	12.2		
	其他材料费			-	57.55	-	
	材料费小计			-	131.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040204004008	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土 换为【预拌水泥砂浆1:3】	100m	0.01	746.75	3669.49	0.46	363.33	7.47	36.69		3.64
人工单价		小计						7.47	36.7		3.64
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				36.69	-	
	材料费小计			-	36.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	011706001001	项目名称	成井	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-161	成井 无砂混凝土管井点 直径50cm以内	m	40	106.33	143.32	74.66	64.25	4253.2	5732.8	2986.4	2570
借1-8-1	泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	632.15	73.49	57.04	186.5	632.15	73.49	57.04	186.5
4-4	单面清水砖墙 1砖	10m3	0.0792	1805.84	3323.63	54.44	579	142.92	263.23	4.31	45.85
人工单价		小计						5028.3	6069.52	3047.75	2802.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						860			
清单项目综合单价								17807.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	青砖 240*115*53	千块	0.4227	465	196.56		
	潜水泵含电缆	台	1	860	860		
	其他材料费			-	5873.14	-	
	材料费小计			-	6863.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050201001009	项目名称	铺装	计量单位	m2	工程量	93.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	256.79		15.42	126.94	2.57		0.15	1.27
借2-4-32 换	人行道块料铺设 广场砖铺设 规格600*300*60PC砖	100m2	0.01	3355.52	6896.23	17.6	1636.47	33.56	68.96	0.18	16.36
人工单价		小计						36.12	68.96	0.33	17.64
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								123.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	600*300*60PC砖	m2	1.02	55	56.1		
	预拌抹灰砂浆（干拌）DP M20	m3	0.0308	396	12.2		
	其他材料费				0.69	-	
	材料费小计			-	68.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040204004009	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土换为【预拌水泥砂浆1:3】	100m	0.01	746.75	3669.49	0.46	363.33	7.47	36.69		3.64
人工单价		小计						7.47	36.69		3.64
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				36.69	-	
	材料费小计			-	36.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050305006002		项目名称		石桌石凳		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4	石桌石凳	个	1		650				650		
人工单价		小计							650		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								650			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								650	-	
	材料费小计								650	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 293 页　共 353 页

项目编码	050307016083	项目名称	树池	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材002@1	防腐木树池 1.5*1.5	个	1								
1-123	人工场地平整	100m2	0.0323	314.01			64.59	10.13			2.09
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0323	574.22	2085.01	6.67	184.65	18.52	67.26	0.22	5.96
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0333	472.17	2964.39		205.68	15.7	98.6		6.84
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0151	1533.2	2735.1	0.94	668.14	23.15	41.35	0.01	10.1
人工单价		小计						87.53	207.21	0.23	24.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1250			
清单项目综合单价								1549.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.3554	134	47.62		
	预拌混凝土 C15	m3	0.3359	290	97.41		
	防腐木树池 1.5*1.5	个	1	1250	1250		
	其他材料费			-	62.16	-	
	材料费小计			-	1457.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 294 页　共 353 页

项目编码	050307016084	项目名称	锅台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.0308	314.01			64.59	9.67			1.99
1-1	人工挖一般土方(基深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1694	183.89			37.89	31.15			6.42
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0308	55.98		18.34	11.55	1.72		0.56	0.35
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0308	574.22	2085.01	6.67	184.65	17.69	64.22	0.21	5.69
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0375	472.17	2964.39		205.68	17.71	111.16		7.71
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0105	1533.2	2735.1	0.94	6[illegible]	16.1[illegible]	28.72	0.01	7.02
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.21	2457.07	3341.07	50.22	78[illegible]	515.98	701.62	10.55	165.63
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.049	2885.54	840.91	90.58	851.4[illegible]	141.39	41.2	4.44	41.73
人工单价		小计						751.41	946.92	15.77	236.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1950.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.3393	134	45.47		
	预拌混凝土 C15	m3	0.3788	290	109.85		
	青砖 240*115*53	千块	1.1579	465	538.42		
	其他材料费			-	253.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	材料费小计			-	744.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 296 页　共 353 页

项目编码	050301005001	项目名称	点风景石	计量单位	块	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B25	点风景石 400*400*400	块	1		100				100		
人工单价		小计							100		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								100			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				100	-	
	材料费小计				100	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 297 页　共 353 页

项目编码	050301005002	项目名称	点风景石	计量单位	块	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B25	点风景石 1000*1000*700	块	1		1200				1200		
人工单价		小计							1200		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1200			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				1200	-	
	材料费小计				1200	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050301005003	项目名称		点风景石		计量单位	块	工程量	5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B25	点风景石 1800*1500*900	块	1		2000				2000		
人工单价		小计							2000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	点风景石 1800*1500*900			块	1	2000		2000			
	材料费小计							2000		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050301005004	项目名称		点风景石		计量单位	块	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B25	点风景石 3000*1800*700	块	1		10000				10000		
人工单价		小计							10000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								10000	-	
	材料费小计								10000	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307009001	项目名称	村民公约宣传牌	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B04	村民公约宣传牌	个	1		8000				8000		
1-17	人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m	10m3	1.68	278.13			57.2	467.26			96.1
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	1.3641	74.75		24.49	15.33	101.97		33.41	20.91
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1176	472.17	2964.39		205.68	55.53	348.61		24.18
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0336	1533.2	2735.1	0.94	668.14	51.52	91.9	0.03	22.45
5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1984	357.29	3142.86		155.48	70.89	623.54		30.88
5-189	现浇混凝土模板 独立基础复合模板 木支撑	100m2	0.0832	2303.05	2961.19	1.62	1003.91	191.61	246.37	0.13	83.52
5-169	铁件制作、安装	t	0.0993	1938.96	4652.2	422.34	844.94	192.54	461.96	41.94	83.91
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.0652	970.11	3225.14	21.66	423.02	63.25	210.28	1.41	27.58
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.0395	835.48	3107.55	62.33	364.11	33	122.75	2.46	14.38
人工单价		小计						1227.57	10105.41	79.38	403.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11816.27			

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

费明细	预拌混凝土 C25	m3	2.0038	310	621.18		
	预拌混凝土 C15	m3	1.1878	290	344.46		
	其他材料费			-	9139.86	-	
	材料费小计			-	10105.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307009002	项目名称	标志牌	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材003	标志牌	个	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						450			
清单项目综合单价								450			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标志牌	个	1	450	450		
	材料费小计			-	450	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 303 页　共 353 页

项目编码	050201001010	项目名称	铺装	计量单位	m2	工程量	178.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	256.79		15.42	126.94	2.57		0.15	1.27
借2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	248.47	1792.08	276.46	167.93	2.48	17.92	2.76	1.68
借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.01	526.54	2969.73		256.15	5.27	29.7		2.57
借2-4-54	侧(平、缘)石模板	10m2	0.0218	301.51	165.99		146.7	6.57	3.62		3.2
借2-4-32 换	人行道块料铺设 广场砖铺设 300*150*60PC砖	100m2	0.01	3355.52	6896.23	17.6	163[illegible]	33.56	68.96	0.18	16.36
人工单价		小计						50.45	120.2	3.09	25.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								198.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1326	134	17.77		
	预拌混凝土 C15	m3	0.101	290	29.29		
	600*300*60PC砖	m2	1.02	55	56.1		
	预拌抹灰砂浆（干拌） DP M20	m3	0.0308	396	12.2		
	其他材料费			-	4.96	-	
	材料费小计			-	120.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040204004010	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	198.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.001	526.54	2969.73		256.15	0.53	2.97		0.26
借2-4-54	侧(平、缘)石模板	10m2	0.02	301.51	165.99		146.7	6.03	3.32		2.93
借2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土换为【预拌水泥砂浆1:3】	100m	0.01	746.75	2861.49	0.46	363.33	7.47	28.61		3.64
人工单价		小计						14.02	34.9		6.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0101	290	2.93		
	其他材料费			-	31.97	-	
	材料费小计			-	34.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 305 页　共 353 页

项目编码	040504006002	项目名称	砌体出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0604	472.17	2964.39		205.68	28.5	178.96		12.42
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0093	1533.2	2735.1	0.94	668.17	14.24	25.41	0.01	6.2
4-35	砖地沟	10m3	0.0446	1230.95	3559.5	58.9	393.93	54.88	158.68	2.63	17.56
12-29	零星抹灰	100m2	0.0495	6526.73	819.39	88.47	1903.02	323.33	40.59	4.38	94.28
人工单价		小计						420.75	403.64	7.02	130.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								962.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.6097	290	176.81		
	青砖 240*115*53	千块	0.2541	465	118.16		
	其他材料费			-	108.66	-	
	材料费小计			-	323.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 306 页　共 353 页

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		18.34	11.55	0.56		0.18	0.12
5-50 换	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	183.32	1129.94		80.05	18.33	112.99		8.01
11-81	台阶装饰 石材	100m2	0.01	5612.3	26547.37	115.69	1295.7	5[illegible]12	265.47	1.16	12.96
人工单价		小计						75.12	378.47	1.34	21.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								475.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	0.3708	300	111.24		
	其他材料费			-	267.23	-	
	材料费小计			-	365.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 307 页　共 353 页

项目编码	010507004002	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	7.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		18.34	11.55	0.56		0.18	0.12
11-81	台阶装饰 石材	100m2	0.01	5612.3	26547.37	115.69	1295.74	56.12	265.47	1.16	12.96
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0512	2457.07	3341.07	50.22	788.69	125.68	170.9	2.57	40.34
借7-1-13	钠基膨润土防水毯敷设 一般平铺 4800g/m2	100m2	0.0213	283.38	1156.93	132	115.71	6.03	24.68	2.82	2.47
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0143	574.22	2085.01	6.67	184.65	8.21	29.86	0.1	2.65
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0127	472.17	2964.39		205.42	6.01	37.71		2.62
人工单价		小计						202.64	528.62	6.82	61.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								799.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1577	134	21.13		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1285	290	37.27		
	7mm膨润土防水毯	m2	2.3083	9.5	21.93		
	其他材料费			-	448.33	-	
	材料费小计			-	476.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	050307013001	项目名称	防腐木牌坊	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-17	人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.7776	278.13			57.2	216.27			44.48
5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.3456	357.29	3142.86		155.65	123.48	1086.17		53.8
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.1152	2303.05	2961.19	1.62	1003.91	265.31	341.13	0.19	115.65
1-63 + 1-64	机动翻斗车运土方 运距≤100m 实际运距(m):200	10m3	0.7776			162.24	11.55			126.16	8.98
5-169	铁件制作、安装	t	0.0402	1938.96	4652.2	422.34	844.5	77.95	187.02	16.98	33.97
7-12	木柱 方木	10m3	0.0488	8446.65	44650		1173.46	412.2	2178.92		57.27
7-14	木梁 方木	10m3	0.0396	10135.97	41352.86		1408.25	400.85	1635.51		55.7
B02	定制匾额及花格窗（渔家码头）	个	1		800				800		
4-27	清水砖方柱 普通砖	10m3	0.0576	2101.27	3357.14	50.22	674.19	121.03	193.37	2.89	38.83
17-49	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排	100m2	0.36	888.47	723.39	96.21	347.97	319.85	260.42	34.64	125.27
B0123	防腐木牌坊安装费	个	1		1000				1000		
人工单价		小计						1936.97	7682.54	180.86	533.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10334.32			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	预拌混凝土 C25	m3	3.4906	310	1082.09		
	青砖 240*115*53	千块	0.3197	465	148.66		
	其他材料费			-	6451.8	-	
	材料费小计			-	7638.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 310 页　共 353 页

项目编码		050201013002		项目名称		石汀步(步石、飞石)		计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B001	成品石碌（红石）	个	1		160				160		
人工单价		小计							160		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								160			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								160	-	
	材料费小计								160	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050201013003		项目名称		石汀步(步石、飞石)		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B002	成品石碌+磨盘组合	个	1		400				400		
人工单价		小计							400		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								400			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								400	-	
	材料费小计								400	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 312 页　共 353 页

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.784	72.56		25.07	15.69	56.89		19.65	12.3
借5-1-93	承插式混凝土管 人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.01	3927.48		1284.28	1037.23	39.27		12.84	10.37
借5-1-776	橡胶圈接口 承插口、企口管径1000mm以内	10个口	0.0375	1909.65	22.94		452.84	71.61	0.86		16.98
借5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.056	1084.5	1797.16	28.73	307.66	60.73	100.64	1.61	17.23
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.0455	1604.98		189.26	404.39	73.05		8.61	18.4
人工单价		小计						101.53	101.5	42.72	75.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						708.42			
清单项目综合单价								1229.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶圈 DN1000	个	0.3863	29.83	11.52		
	钢筋混凝土管 DN1000 管径1000mm以内	m	1.01	690	696.9		
	其他材料费			-	101.51	-	
	材料费小计			-	809.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 313 页　共 353 页

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.392	72.56		25.07	15.69	28.44		9.83	6.15
借5-1-91	承插式混凝土管 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	2643.79		774.62	698.22	26.44		7.75	6.98
借5-1-774	橡胶圈接口 承插口、企口管径800mm以内	10个口	0.025	1420.81	18.48		336.94	35.52	0.46		8.43
借5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.028	1084.5	1797.16	28.73	307.66	32.53	50.32	0.8	8.62
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.0269	1604.98		189.26	404.39	43.17		5.09	10.88
人工单价		小计						163.94	50.78	23.47	41.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						601.99			
清单项目综合单价								881.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶圈 DN800	个	0.2575	23.66	6.09		
	钢筋混凝土管 DN800 管径800mm以内	m	1.01	590	595.9		
	其他材料费			-	50.78	-	
	材料费小计			-	652.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 314 页　共 353 页

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.4	72.56		25.07	15.69	29.02		10.03	6.28
借5-1-87	承插式混凝土管 人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.01	1292.26		266.98	334.06	12.92		2.67	3.34
借5-1-770	橡胶圈接口 承插口、企口管径400mm以内	10个口	0.0333	664.73	10.24		157.54	22.16	0.34		5.25
借5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.016	1084.5	1797.16	28.73	307.66	17.35	28.75	0.46	4.92
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.0152	1604.98		189.26	404.39	24.34		2.87	6.13
人工单价		小计						105.8	29.1	16.03	25.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						134.29			
清单项目综合单价								311.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶圈 DN400	个	0.3433	14.59	5.01		
	钢筋混凝土管 DN400 管径400mm以内	m	1.01	128	129.28		
	其他材料费			-	29.1	-	
	材料费小计			-	163.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 315 页　共 353 页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-4-57	市政管网工程 钢管井字架井深4m以内	座	1	267.87	6.58	1.78	70.12	267.87	6.58	1.78	70.12
借5-3-59	圆形污水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m	座	1	520.63	974.89	2.58	138.16	520.63	974.89	2.58	138.16
人工单价		小计						788.5	981.47	4.36	208.28
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						-			
清单项目综合单价								1982.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.129	290	37.41		
	其他材料费			-	944.06	-	
	材料费小计			-	828.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-46 换	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	10m3	0.1	23.34		47.93	6.31	2.33		4.79	0.63
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.28		124.38	4.69	0.23		12.44	0.47
人工单价		小计						2.56		17.23	1.1
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	010101006002	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	898.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-67 换	挖掘机挖淤泥流砂	10m3	0.1	23.86		61.5	4.88	2.39		6.15	0.49
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.28		124.38	4.69	0.23		12.44	0.47
人工单价		小计						2.61		18.59	0.96
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		011706002002		项目名称		排水、降水		计量单位	昼夜	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-171	排水、降水 集水井	座·天	1	27.74		57.04	14.61	27.74		57.04	14.61
人工单价		小计						27.74		57.04	14.61
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	602.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-132 换	夯填土 机械 地坪	10m3	0.1	57.2		18.73	11.72	5.72		1.87	1.17
人工单价		小计						5.72		1.87	1.17
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040701005002	项目名称	钠基膨润土防水毯(GCL)	计量单位	m2	工程量	1506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借7-1-13 换	钠基膨润土防水毯敷设 一般平铺 4800g/m2	100m2	0.01	283.38	1156.93	132	115.71	2.83	11.57	1.32	1.16
人工单价		小计						2.83	11.57	1.32	1.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	7mm膨润土防水毯	m2	1.02	9.5	10.28		
	其他材料费			-	1.29	-	
	材料费小计			-	11.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040201020002	项目名称	褥垫层	计量单位	m2	工程量	1506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74	垫层 砂	10m3	0.03	398.2	2044.78	4.11	128.03	11.95	61.34	0.12	3.84
人工单价		小计						11.95	61.34	0.12	3.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								77.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子（中砂）	m3	0.[illegible]	176	60.86		
	其他材料费			-	0.49	-	
	材料费小计			-	61.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 322 页　共 353 页

项目编码		040101001003		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	57.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2676.69	297.04	0.45		2.54	0.29
人工单价		小计						2.45		2.54	0.79
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		040202001003		项目名称		路床(槽）整形		计量单位	m2	工程量	192.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		144.87	41.8	0.41		1.45	0.42
人工单价		小计						0.41		1.45	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 324 页　共 353 页

项目编码	040202011004	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	192.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	371.49	2688.11	276.46	228.77	3.71	26.88	2.76	2.29
人工单价		小计						3.71	26.88	2.76	2.29
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1443	134	26.65		
	其他材料费			-	0.23	-	
	材料费小计				26.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	192.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	52.26		72.97	1.54	0.52		0.73
借2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	4858.14		747.93	15.83	48.58		7.48
人工单价		小计						17.36	49.1		8.21
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									74.67		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	0.153	310	47.43		
	其他材料费			-	1.67	-	
	材料费小计			-	49.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050201001011		项目名称		铺装		计量单位	m2	工程量	725.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	256.79		15.42	126.94	2.57		0.15	1.27
借2-4-32	人行道块料铺设 广场砖铺设 150*300*60PC砖	100m2	0.01	3355.52	6490.33	17.6	1636.47	33.56	64.9	0.18	16.36
人工单价		小计						36.12	64.9	0.33	17.64
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								118.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌抹灰砂浆（干拌） DP M20			m3	0.02051	396		8.12			
	150*300*60PC砖			m2	1.02	55		56.1			
	其他材料费							0.69		-	
	材料费小计							-		64.91	-	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 327 页　共 353 页

项目编码		b00001	项目名称		成品防腐木廊架		计量单位	m	工程量	13
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补-1	成品防腐木廊架	m	1		2500				2500		
人工单价		小计							2500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品防腐木廊架			m		2500		2500			
	材料费小计							2500		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 328 页　共 353 页

项目编码	050201001012	项目名称	铺装	计量单位	m2	工程量	30.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	256.79		15.42	126.94	2.57		0.15	1.27
借2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	248.47	1792.08	276.46	167.93	2.48	17.92	2.76	1.68
借2-4-39 H80210555 80210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.015	526.54	3070.73		256.15	[illegible]	46.06		3.84
借2-4-32 换	人行道块料铺设 广场砖铺设 150*300*60PC砖	100m2	0.01	3355.52	6896.23	17.6	16[illegible]	33.56	68.96	0.18	16.36
人工单价		小计						[illegible]6.51	132.94	3.09	23.16
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								205.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1326	134	17.77		
	预拌抹灰砂浆 （干拌） DP M20	m3	0.0308	396	12.2		
	预拌混凝土 C20	m3	0.1515	300	45.45		
	150*300*60PC砖	m2	1.02	55	56.1		
	其他材料费			-	1.45	-	
	材料费小计			-	132.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 329 页　共 353 页

项目编码	B001	项目名称	双层防腐木茶院	计量单位	m2	工程量	104.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补03	双层防腐木茶院	m2	1		2500				2500		
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0088	55.98		18.34	11.55	0.49		0.16	0.1
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0264	574.22	2085.01	6.67	184.65	15.15	55.03	0.18	4.87
5-8	现浇混凝土 满堂基础 无梁式	10m3	0.0176	323.64	3046.37	0.69	141.2	5.69	53.6	0.01	2.48
5-195	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.0007	2002.16	2004.55	1.87	879.52	1.49	1.49		0.65
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.0074	970.11	3225.14	21.66	423.02	7.16	23.79	0.16	3.12
人工单价		小计						29.98	2633.9	0.51	11.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2675.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.2907	134	38.95		
	预拌混凝土 C20	m3	0.1777	300	53.31		
	双层防腐木茶院	m2	1	2500	2500		
	其他材料费			-	41.82	-	
	材料费小计			-	2634.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 330 页　共 353 页

项目编码		B001	项目名称		厕所		计量单位	m2	工程量	4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补03	厕所	m2	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							1500	-		
	材料费小计							1500	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 331 页　共 353 页

项目编码	050307010007	项目名称	南入口村标	计量单位	段	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3	现浇混凝土 带形基础 混凝土	10m3	0.3585	435.79	3040.37		190.11	156.23	1089.97		68.15
5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m2	0.0717	2377.97	2123.49	0.71	1036.16	170.5	152.25	0.05	74.29
4-1	砖基础	10m3	0.3259	1290.84	3316.14	56.33	413.22	420.63	1080.6	18.36	134.65
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	1.3265	1470.37	3323.63	53.5	471.03	1950.5	4408.63	70.97	624.87
B-1	成品砖雕	个	2		1000				2000		
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.717	2885.54	840.91	90.58	851.49	2068.92	602.93	64.95	610.52
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.717	1273.11	1976.53		332.8	912.82	1417.17		238.61
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.3585	411.08	37.72	65.74	163.03	147.37	13.52	23.57	58.45
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.122	835.48	3107.55	62.33	364.11	101.93	379.12	7.6	44.42
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	4.68	74.75		24.49	15.33	349.83		114.61	71.75
人工单价		小计						6278.61	11144.19	300.11	1925.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19648.62			

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

明细	预拌混凝土 C20	m3	3.6209	300	1086.27		
	青砖 240*115*53	千块	8.7939	465	4089.16		
	其他材料费			-	5968.8	-	
	材料费小计			-	9159.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 333 页　共 353 页

项目编码		070111006001	项目名称		绿网挡墙		计量单位	m2	工程量	370
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补06	绿网挡墙	m2	1		70				70		
人工单价		小计							70		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								70			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绿网挡墙			m2		70		70			
	材料费小计							70		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 334 页　共 353 页

项目编码		050307018002		项目名称		砖石砌小摆设		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材007@1	石水槽	个	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石水槽				个		500	500			
	材料费小计						-	500		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 335 页　共 353 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1481.94	5.01	215.41	380.49	14.82	0.05	2.15	3.81
借1-2-62	自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.0002			23351.03	1001.77			3.5	0.15
借1-2-58	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.0002	913.72		7953.37	738.21	0.14		1.19	0.11
人工单价		小计							0.05	6.85	4.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									25.93		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				0.05	-	
	材料费小计			-	0.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 336 页　共 353 页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	26.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		144.87	41.8	0.41		1.45	0.42
借2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	248.47	1792.08	276.46	167.93	2.48	17.92	2.76	1.68
借2-3-48 + 2-3-54 * -3	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):12 换为【预拌混凝土C25】	100m2	0.01	1445.07	3881.03		681.8	14.45	38.81		6.81
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	52.26		2.97	1.54	0.52		0.73
人工单价		小计						18.88	57.25	4.21	9.64
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1326	134	17.77		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1224	310	37.94		
	其他材料费			-	1.54	-	
	材料费小计			-	57.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 337 页　共 353 页

项目编码	050201001013	项目名称	铺装	计量单位	m2	工程量	115.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	256.79		15.42	126.94	2.57		0.15	1.27
借2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	248.47	1792.08	276.46	167.93	2.48	17.92	2.76	1.68
借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.01	526.54	2969.73		256.15	5.27	29.7		2.57
借2-4-54	侧(平、缘)石模板	10m2	0.0337	301.51	165.99		146.7	15	5.59		4.95
借2-4-32 换	人行道块料铺设 广场砖铺设 150*300*60PC砖	100m2	0.01	3355.52	6896.23	17.6	163	33.56	68.96	0.18	16.36
人工单价		小计						54.03	122.17	3.09	26.81
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								206.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1326	134	17.77		
	预拌混凝土 C15	m3	0.101	290	29.29		
	预拌抹灰砂浆（干拌）DP M20	m3	0.0308	396	12.2		
	其他材料费			-	62.91	-	
	材料费小计			-	122.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		050307010008		项目名称		景墙		计量单位	段	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.0792	262.24			53.96	20.77			4.28
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0264	574.22	2085.01	6.67	184.65	15.16	55.04	0.18	4.87
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0189	472.17	3065.39		205.68	[illegible]	57.84		3.88
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0121	1533.2	2735.1	0.94	[illegible]	18.53	33.15	0.01	8.1
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1999	1470.37	3323.63	53.5	[illegible]	293.96	664.46	10.7	94.18
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.0782	411.08	37.72	65.74	[illegible]	32.15	2.95	5.14	12.75
B-1	镂空花瓦（双层）	m2	1.22		250				305		
补-1	琉璃脊瓦	m	3.4		120				408		
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.1285	2885.54	840.91	90.58	851.49	370.73	108.04	11.64	109.4
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.1285	1176.18	1464.58		296.92	151.12	188.17		38.14
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.1285	4812.03	3671.95		1257.47	618.25	471.77		161.56
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.3393	74.75		24.49	15.33	25.36		8.31	5.2
人工单价		小计						1554.99	2294.42	35.98	442.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4327.75			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	碎石 综合	m3	0.2908	134	38.97		
	预拌混凝土 C20	m3	0.1906	300	57.18		
	镂空花瓦（双层）	m2	1.22	250	305		
	青砖 240*115*53	千块	1.067	465	496.16		
	其他材料费			-	1397.19	-	
	材料费小计			-	2020.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 340 页　共 353 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m	工程量	8.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.0222	262.24			53.96	5.83			1.2
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0074	574.22	2085.01	6.67	184.65	4.25	15.45	0.05	1.37
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0057	472.17	3065.39		205.68	2.7	17.55		1.17
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0034	1533.2	2735.1	0.94	66[illegible]	5.[illegible]	9.21		2.25
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.0525	1470.37	3323.63	53.5	4[illegible]	77.25	174.62	2.81	24.75
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.0202	411.08	37.72	65.74	16[illegible]	8.31	0.76	1.33	3.29
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.0404	2885.54	840.91	90.58	851.4[illegible]	116.62	33.98	3.66	34.41
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.0404	1176.18	1464.58		296.92	47.53	59.19		12
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.0404	4812.03	3671.95		1257.47	194.48	148.4		50.82
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.091	74.75		24.49	15.33	6.8		2.23	1.4
B012	围墙水泥仿古瓦 420*210*300	m	1.1002		100				110.02		
人工单价		小计						468.93	569.19	10.08	132.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1180.87			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	碎石 综合	m3	0.0816	134	10.93		
	预拌混凝土 C20	m3	0.0578	300	17.34		
	青砖 240*115*53	千块	0.2804	465	130.39		
	其他材料费			-	410.51	-	
	材料费小计			-	491.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 342 页　共 353 页

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m	工程量	12.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.0198	262.24			53.96	5.19			1.06
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0066	574.22	2085.01	6.67	184.65	3.79	13.76	0.04	1.22
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0051	472.17	3065.39		205.68	[illegible]	15.63		1.05
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.003	1533.2	2735.1	0.94	[illegible]	[illegible]	8.21		2
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.0564	1470.37	3323.63	53.5	[illegible]	[illegible]	187.45	3.02	26.57
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.022	411.08	37.72	65.74	[illegible]	9.04	0.83	1.45	3.59
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.044	2885.54	840.91	90.58	[illegible]	126.96	37	3.99	37.47
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.044	1176.18	1464.58		296.92	51.75	64.44		13.06
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.044	4812.03	3671.95		1257.47	211.73	161.57		55.33
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.0809	74.75		24.49	15.33	6.05		1.98	1.24
B012	围墙水泥仿古瓦 420*210*300	m	1		100				100		
人工单价		小计						504.46	588.89	10.48	142.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1246.42			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	碎石 综合	m3	0.0727	134	9.74		
	预拌混凝土 C20	m3	0.0515	300	15.45		
	青砖 240*115*53	千块	0.301	465	139.97		
	其他材料费			-	423.86	-	
	材料费小计			-	505.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	36.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	128.94			30.49	12.89			3.05
16-124 + 16-125	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):2000	10m3	0.002	394.57		253.07	101.31	0.79		0.51	0.2
人工单价		小计						13.68		0.51	3.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	139.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	2885.54	840.91	90.58	851.49	28.86	8.41	0.91	8.51
人工单价		小计						28.86	8.41	0.91	8.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				8.41	-	
	材料费小计			-	0.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	170.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	102.68		48.66	1.68	1.03		0.49
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1176.18	1464.58		296.92	11.76	14.65		2.97
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	3671.95		1257.47	48.12	36.72		12.58
人工单价		小计						61.57	52.39		16.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									129.99		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				52.41	-	
	材料费小计			-	52.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 347 页　共 353 页

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	72.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1481.94	5.01	215.41	380.49	14.82	0.05	2.15	3.81
借1-2-62	自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.0002			23351.03	1001.77			3.5	0.15
借1-2-58	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.0002	913.72		7953.37	738.21	0.14		1.19	0.11
人工单价		小计							0.05	6.85	4.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									25.93		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				0.05	-	
	材料费小计			-	0.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	72.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		144.87	41.8	0.41		1.45	0.42
借2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	248.47	1792.08	276.46	167.93	2.48	17.92	2.76	1.68
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):12 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1445.07	3881.03		681.8	14.45	38.81		6.81
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	52.26		2.97	1.54	0.52		0.73
人工单价		小计						18.89	57.25	4.21	9.64
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1326	134	17.77		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1224	310	37.94		
	其他材料费			-	1.54	-	
	材料费小计			-	57.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 349 页　共 353 页

项目编码	041001001004	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1481.94	5.01	215.41	380.49	14.82	0.05	2.15	3.81
借1-2-62	自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.0002			23351.03	1001.77			3.5	0.15
借1-2-58	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.0002	913.72		7953.37	738.21	0.14		1.19	0.11
人工单价		小计							0.05	6.85	4.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									25.93		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				0.05	-	
	材料费小计			-	0.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程　　第 350 页　共 353 页

项目编码	040203007006	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		144.87	41.8	0.41		1.45	0.42
借2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	371.49	2688.11	276.46	228.77	3.71	26.88	2.76	2.29
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土C25】	100m2	0.01	1582.56	4858.14		747.92	15.83	48.58		7.48
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	52.26		72.37	1.54	0.52		0.73
人工单价		小计						21.49	75.99	4.21	10.91
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								112.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.1989	134	26.65		
	预拌混凝土 C25	m3	0.153	310	47.43		
	其他材料费			-	1.9	-	
	材料费小计			-	75.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	31.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-5	砌体拆除 黏土砖 多孔砖	m3	1	59.11			13.98	59.11			13.98
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.28		235.68	8.1	0.23		23.57	0.81
1-115	挖掘机 挖石渣	10m3	0.1	5.96		38.43	2.71	0.6		3.84	0.27
人工单价		小计						59.93		27.41	15.06
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		041001010001	项目名称		拆除电杆		计量单位	根	工程量	11
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材004@1	拆除电杆	根	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						85			
清单项目综合单价								85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	拆除电杆			根		85		85			
	材料费小计					-		85		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：土建工程

项目编码		011609001001		项目名称		拆除绿网围墙		计量单位	m	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材008@1	拆除绿网围墙	m	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						1800			
清单项目综合单价								1800			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	拆除绿网围墙				m		1800	1800			
	材料费小计						-	1800		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		27926.76			
2	01	其他措施费（费率类）			13457.2			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	3364.3			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	6728.6			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	3364.3			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	29531.86		29531.86
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	29531.86		29531.86
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1813720.92	9	163234.88

主要材料价格表

工程名称： 土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04030139@1	砂子（中砂）		m3	903.637247	176	159040.16
2	04050173	碎石	综合	m3	381.738014	134	51152.89
3	04130141	青砖	240*115*53	千块	86.729823	465	40329.37
4	07290126@1	7mm膨润土防水毯		m2	2844.93506	9.5	27026.88
5	36070111@4	人行道侧石	1000*250*120	m	621.15	26	16149.9
6	36090121@2	600*300*60PC砖		m2	493.5882	55	27147.35
7	36090121@4	150*300*60PC砖		m2	771.1302	55	42412.16
8	BCCLF0	彩绘		m2	113.23	90	10190.7
9	BCCLF1	镂空花瓦（双层）		m2	290.3788	250	72594.7
10	BCCLF107	绿网挡墙		m2	370	70	25900
11	BCCLF132	成品木花架		m2	67.22	390	26215.8
12	BCCLF148	防腐木六角亭		个	1	43800	43800
13	BCCLF160	成品防腐木廊架		m	[illegible]	2500	32500
14	BCCLF163	双层防腐木茶院		m2	[illegible]	2500	261000
15	BCCLF41	点风景石 1800*1500*900		块	[illegible]	2000	10000
16	80210555	预拌混凝土	C15	m3	21[illegible]	290	61916.74
17	80210557	预拌混凝土	C20	m3	36.263805	300	10879.14
18	80210559	预拌混凝土	C25	m3	105.88484	310	32824.3
19	80010541	预拌抹灰砂浆	（干拌）DP M20	m3	36.538177	396	14469.12
20	17290115@1	钢筋混凝土管 DN1000	管径1000mm以内	m	16.16	690	11150.4

单位工程投标报价汇总表

工程名称：通讯管道　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	119158.1	
1.1	村内弱电管线	39665.75	
1.2	顶管	79492.35	
2	措施项目	6922.55	
2.1	其中：安全文明施工费	5199.22	
2.2	其他措施费（费率类）	1723.33	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	4313.23	—
4.1	定额规费	4313.43	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	130724.08	
6	增值税	11765.17	—
7	含税工程造价合计	142489.25	
投标报价合计=1+2+3+4+6		142,489.25	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通讯管道　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		村内弱电管线					39665.75	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度1m 以内	m3	199.77	6.82	1362.43	
2	040103001001	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:管沟素土回填	m3	199.77	21.98	4390.94	
3	040501004001	塑料管	1.材质及规格:梅花七孔管	m	1109.86	27.58	30609.94	
4	040501004003	塑料管	1.材质及规格:UPVC塑料管 DN75	m	54.5	22.43	1222.44	
5	040504003001	塑料检查井	1.成品330*330*360	座	32	65	2080	
		分部小计					39665.75	
		顶管					79492.35	
1	040501008001	水平导向钻进	1.土壤类别:一二类土 2.材质及规格:HPDE32 3.接口方式:热熔	m	[illegible]	173.97	[illegible]718.15	
2	040504001001	砌筑井	1.弱电检查井800*800*1200	座	6	1795.7	10774.2	
		分部小计					79492.35	
		措施项目						
本页小计							119158.1	
合　计							119158.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：通讯管道　　第 1 页　共 8 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	199.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内　机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5858.87			1476.43	2.93			0.74
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2600.52	245.47	0.45		2.47	0.23
人工单价		小计						[illegible]		2.47	0.97
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：通讯管道

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	199.77
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04	
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04	
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								21.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：通讯管道　　第 3 页　共 8 页

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1109.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-288	塑料管安装(黏接) 管外径110mm以内	10m	0.1	155.32	1.74		36.7	15.53	0.17		3.68
人工单价		小计						15.53	0.17		3.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.2			
清单项目综合单价								27.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂布	张	0.0522	1.31	0.07		
	丙酮	kg	0.0047	9.46	0.04		
	粘接胶	kg	0.0032	18.2	0.06		
	梅花七孔管 管外径110mm以内	m	1	8.2	8.2		
	其他材料费			-	0	-	
	材料费小计			-	8.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：通讯管道　　第 4 页　共 8 页

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	54.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-285	室外塑料给水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	94.44	3.55	0.21	29.07	9.44	0.36	0.02	2.9
人工单价		小计						9.44	0.36	0.02	2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.71			
清单项目综合单价								22.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	丙酮	kg	0.00[illegible]	9.46	0.03		
	水	m3	0.0[illegible]46	5.4	0.08		
	塑料给水管 公称外径75mm以内	m	1.015	8.67	8.8		
	室外塑料给水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	0.281	3.25	0.91		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	10.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：通讯管道　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040504003001		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B02	塑料检查井	座	1		65				65		
人工单价		小计							65		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料检查井				座		65	65			
	材料费小计							65		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：通讯管道　　第 6 页　共 8 页

项目编码	040501008001	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	395

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-432	水平导向钻进 钻导向孔DN≤300mm	10m	0.1	302.71	52.67	623.86	82.48	30.27	5.27	62.39	8.25
5-1-442	水平导向钻进 回拖布管DN200mm以内	10m	0.1	69.4	17.44	187.25	23.52	6.94	1.74	18.73	2.35
人工单价		小计						37.21	7.01	81.11	10.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						38.04			
清单项目综合单价								173.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1754	5.46	0.95		
	膨润土	kg	7.006	0.45	3.15		
	碳酸氢钠	kg	0.1695	13	2.2		
	化学泥浆	kg	0.2345	3	0.7		
	导向钻刀片	只	0.0123	599.93	7.38		
	钻杆	根	0.0014	257.01	0.36		
	PE管 4*dn32 DN200mm以内	m	1.01	30	30.3		
	其他材料费			-	0	-	
	材料费小计			-	45.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：通讯管道　　第 7 页　共 8 页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-364	非定型井砌筑 砖砌 圆形	10m3	0.1198	3239.9	3585.23	144.36	882.17	388.17	429.54	17.3	105.7
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.0384	3374.47	903.08	97.16	909.8	129.58	34.68	3.73	34.93
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	806.74	187.55	2.81	214.04	80.67	18.76	0.28	21.41
5-3-382	钢筋混凝土非定型井 井圈制作	10m3	0.01	2746.63	3397.05		727.51	27.42	33.91		7.26
5-4-34	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 圈梁 复合木模	100m2	0.0083	5067.2	998.32	136.2	1294.99	42.1[illegible]	8.31	1.13	10.78
人工单价		小计						668	525.19	22.44	180.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						400			
清单项目综合单价								1795.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.3709	5.4	2		
	标准砖 240*115*53	千块	0.6207	465	288.63		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.8665	18.29	15.85		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0835	414	34.57		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.4165	342	142.44		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1008	325	32.76		
	铸铁井盖、井座	套	1	400	400		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：通讯管道

	其他材料费			-	8.88	-	
	材料费小计			-	925.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通讯管道　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5199.22			
2	01	其他措施费（费率类）			1723.33			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	430.83			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	861.67			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	430.83			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通讯管道　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：通讯管道　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	4643.43		4643.43
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	4643.43		4643.43
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	130724.08	9	11765.17

主要材料价格表

工程名称： 通讯管道　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03131963	砂布		张	57.934692	1.31	75.89
2	04090411	膨润土		kg	2767.37	0.45	1245.32
3	04130103	标准砖	240*115*53	千块	3.724362	465	1731.83
4	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	5.199125	18.29	95.09
5	14310135	碳酸氢钠		kg	66.9525	13	870.38
6	14330193	丙酮		kg	5.412542	9.46	51.2
7	14410327	粘接胶		kg	3.551552	18.2	64.64
8	34110117	水		m3	72.29851	5.4	390.41
9	80110121	化学泥浆		kg	92.6275	3	277.88
10	BCCLF4	塑料检查井		座	32	65	2080
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	0.60499	325	196.62
12	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.50104	414	207.43
13	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	2.498755	342	854.57
14	03131909	导向钻刀片		片	4.8655	599.93	2914.76
15	03210711	钻杆		根	0.5535	257.01	142.13
16	17010131@1	PE管 4*dn32	DN200mm以内	m	398.95	30	11968.5
17	17250257	塑料给水管	公称外径75mm以内	m	55.3175	8.67	479.6
18	17250261@1	梅花七孔管	管外径110mm以内	m	1109.86	8.2	9100.85
19	18090136	室外塑料给水管粘接管件	公称外径75mm以内	个	15.3145	3.25	49.77
20	36010139-1@1	铸铁井盖、井座		套	6	400	2400

单位工程投标报价汇总表

工程名称：路灯工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	226029.18	
2	措施项目	1478.58	
2.1	其中：安全文明施工费	1055.7	
2.2	其他措施费（费率类）	422.88	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1139.7	—
4.1	定额规费	1139.7	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	228647.46	
6	增值税	20578.27	—
7	含税工程造价合计	249225.73	
投标报价合计=1+2+3+4+6		249,225.73	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					226029.18	
1	040805001001	常规照明灯	1.风光互补路灯	套	78	2897.81	226029.18	
		措施项目						
本页小计							226029.18	
合　计							226029.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：路灯工程

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	435.25	267.56	208.4	153.31	43.53	26.76	20.84	15.33
借1-17	人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.144	278.13			57.2	40.05			8.24
借5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.036	357.29	3395.36		155.65	12.86	122.23		5.6
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.108	74.75		24.49	10.33	8.07		2.64	1.66
人工单价		小计						104.51	148.99	23.48	30.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2590			
清单项目综合单价								2897.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m2	0.5734	0.26	0.15		
	直脚 3#	个	2.02	5.5	11.11		
	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	12.35	12.47		
	羊角熔断器 10A	个	1.01	2.75	2.78		
	电	kW·h	0.0832	0.71	0.06		
	水	m3	0.0405	5.4	0.22		
	预拌混凝土 C30	m3	0.3636	335	121.81		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：路灯工程

	其他材料费	元	0.3954	1	0.4		
	风光互补路灯 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	1	2590	2590		
	材料费小计			-	2739	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1055.7			
2	01	其他措施费（费率类）			422.88			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	105.72			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	211.44			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	105.72			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1139.70		1139.70
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1139.70		1139.70
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	228647.46	9	20578.27

主要材料价格表

工程名称： 路灯工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	44.723016	0.26	11.63
2	03210673	直脚	3#	个	157.56	5.5	866.58
3	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	78.78	12.35	972.93
4	27010156	羊角熔断器	10A	个	78.78	2.75	216.65
5	34110103	电		kW·h	6.48648	0.71	4.61
6	34110117	水		m3	3.159	5.4	17.06
7	80210561	预拌混凝土	C30	m3	28.3608	335	9500.87
8	25610121@1	风光互补路灯	抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	78	2590	202020

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	728673.5	
0101	微地形	10703	
0102	乔木	285293.82	
0103	灌木	252606.74	
0104	藤本、竹类	2374.88	
0105	地被	177695.06	
1.1	其中：综合工日	1489.87	
1.2	1)人工费	142094.13	
1.3	2)材料费	532874.23	
1.4	3)机械费	14820.39	
1.5	4)企业管理费	25825.31	
1.6	5)利润	13059.44	
2	措施项目	8302.22	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	8302.22	
2.2.1	2.1)安全生产费	5126.51	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	2563.25	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	612.46	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	16060.8	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	12038.15	—
4.3	3)住房公积金	3212.78	—
4.4	4)工伤保险	809.87	—
5	不含税工程造价合计	753036.52	
6	增值税~销项税额	67773.29	
7	含税工程造价合计	820809.81	
投标报价合计=1+2+3+4+6		820,809.81	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		微地形					10703	
1	050101011001	绿地起坡造型	1.回填土质要求:微地形回填 2.起坡平均高度:0.6 3.土方来源：购土	m3	220	48.65	10703	
		分部小计					10703	
		乔木					285293.82	
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:精品红梅 2.地径：12-15cm: 3.株高、冠径:全冠 树形饱满 4.要求：打四脚桩 5.养护期:一年	株	2	5199.82	10399.64	
2	050102001002	栽植乔木	1.种类:高杆八月桂 2.地径：10cm: 3.株高、冠径:全冠 树形饱满 4.要求：打四脚桩 5.养护期:一年	株	120	860.01	103201.2	
3	050102001003	栽植乔木	1.种类:造型女贞 2.规格：云片6-8片:高度1.8-2.0m 3.养护期:一年	株	35	1120.3	39210.5	
4	050102001004	栽植乔木	1.种类：异性红白玉兰 2.规格： 冠幅3-4.m 4-6分枝,每分支9cm 3.要求：打四脚桩 4.养护期：一年	株	13	2172.97	28248.61	
5	050102001005	栽植乔木	1.种类:广玉兰 2.胸径或干径：9-11cm 3.株高、冠径:全冠 树形饱满 4.要求:支撑及缠草绳 打四脚桩 5.养护期:一年	株	8	474.76	3798.08	
本页小计							195561.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102001006	栽植乔木	1.种类:广玉兰B 2.胸径或干径：36-38cm 3.株高、冠径:全冠 树形饱满 4.要求:支撑及缠草绳 打四脚桩 5.养护期:一年	株	1	7966.53	7966.53	
7	050102001007	栽植乔木	1.种类:广玉兰C 2.胸径或干径：18-20cm 3.株高、冠径:全冠 树形饱满 4.要求:支撑及缠草绳 打四脚桩 5.养护期:一年	株	5	2559.93	12799.65	
8	050102001008	栽植乔木	1.种类:造型女贞B 2.规格： 云片10-15片:高2.5-3.0m 3.要求:打四脚桩 4.养护期:一年	株	14	2172.97	30421.58	
9	050102001009	栽植乔木	1.种类:香樟 2.胸径或干径：26-28cm: 3.株高、冠径:全冠 树形饱满 4.要求:支撑及缠草绳 5.养护期:一年	株	6	3271.53	19629.18	
10	050102001010	栽植乔木	1.种类:迎客松 2.规格： 高2.5m 冠幅3.0m 3.养护期:一年	株	4	4646.58	18586.32	
11	050102001011	栽植乔木	1.种类:枇杷A 2.胸径或干径：7-8cm: 3.株高、冠径:全冠 树形饱满 4.要求:支撑及缠草绳 5.养护期:一年	株	7	488.29	3418.03	
本页小计							92821.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050102001012	栽植乔木	1.种类:枇杷B 2.胸径或干径：9-11cm: 3.株高、冠径:全冠 树形饱满 4.要求:支撑及缠草绳 5.养护期:一年	株	3	1084.57	3253.71	
13	050102001013	栽植乔木	1.种类:石楠树 2.株高、冠径:高度2.5-3.0m;冠幅2.5-3.0 3.要求:支撑 4.养护期:一年	株	7	622.97	4360.79	
		分部小计					285293.82	
		灌木					252606.74	
1	050102002001	栽植灌木	1.种类:羽毛枫 2.地径：6-8cm 3.养护期:一年	株	1	561.57	561.57	
2	050102002002	栽植灌木	1.种类:高杆腊梅A 2.地径：4-6cm 3.养护期:一年	株	4	386.55	1546.2	
3	050102002003	栽植灌木	1.种类:高杆腊梅B 2.地径：6-7cm 3.养护期:一年	株	33	676.57	22326.81	
4	050102002004	栽植灌木	1.种类:丛生腊梅 2.规格：高度2.0-2.5m；冠幅3-3.5m 3.养护期:一年	株	4	915.19	3660.76	
5	050102002005	栽植灌木	1.种类:高杆月季 2.地径：:5-6cm 3.养护期:一年	株	6	186.55	1119.3	
6	050102002006	栽植灌木	1.种类:南天竹 2.规格：高2.5m 3.养护期:一年	株	84	23.06	1937.04	
7	050102002007	栽植灌木	1.种类:红枫 2.地径：:6-8cm 3.养护期:一年	株	2	506.57	1013.14	
8	050102002008	栽植灌木	1.种类:西府海棠 2.地径：:8-10cm 3.养护期:一年	株	30	383.83	11514.9	
9	050102002009	栽植灌木	1.种类：垂丝海棠 2.地径：:8-10cm 3.养护期:一年	株	1	663.83	663.83	
本页小计							51958.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050102002010	栽植灌木	1.种类:丛生贴梗海棠 2.规格：冠幅1-1.5m 3.养护期:一年	株	405	70.24	28447.2	
11	050102002011	栽植灌木	1.种类:百日红A 2.地径:10-12cm 3.养护期:一年	株	48	893.83	42903.84	
12	050102002012	栽植灌木	1.种类:百日红B 2.胸径：17cm 3.养护期:一年	株	2	2577.67	5155.34	
13	050102002013	栽植灌木	1.种类:异性百日红 2.规格：高度：3.0-4.0m;冠幅2.5-3.5m 3.养护期:一年	株	16	743.83	11901.28	
14	050102002014	栽植灌木	1.种类:高杆紫薇 2.胸径:8-10cm 3.养护期:一年	株	47	743.8	25553.9	
15	050102002015	栽植灌木	1.种类:石榴 2.地径:10-12cm 3.养护期:一年	株	2	1103.7	2207.4	
16	050102002016	栽植灌木	1.种类:茶花 2.地径:6-8cm 3.养护期:一年	株	30	746.55	22396.5	
17	050102002017	栽植灌木	1.种类:原生红梅 2.地径:10-12cm 3.养护期:一年	株	2	8123.7	16247.4	
18	050102002018	栽植灌木	1.种类:白皮松 2.规格：高度2.5-3.0m；冠幅2.0-2.5m 3.养护期:一年	株	1	815.19	815.19	
19	050102002019	栽植灌木	1.种类:红梅 2.地径:6-8cm 3.养护期:一年	株	2	955.06	1910.12	
20	050102002020	栽植灌木	1.种类:棕榈 2.规格：高度1.2-1.5m；冠幅1.5-2.0m 3.养护期:一年	株	1	190.24	190.24	
本页小计							157728.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050102002021	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球 2.规格：高度：1.0-1.2m;冠幅1.4-1.6m 3.养护期:一年	株	38	196.55	7468.9	
22	050102002022	栽植灌木	1.种类:红花檵木球 2.规格：冠幅1.0-1.2m 3.养护期：一年	株	3	270.24	810.72	
23	050102002023	栽植灌木	1.种类:冬青球 2.规格：高度0.8-1.0m;冠幅1.2-1.4m 3.养护期：一年	株	17	366.55	6231.35	
24	050102002024	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球 2.规格：高度1.0-1.2m;冠幅2.0-3.0m 3.养护期：一年	株	1	865.	865.32	
25	050102002025	栽植灌木	1.种类:月季球 2.规格：高度0.8-1.0m;冠幅1.2-1.4m 3.养护期：一年	株	2	266.55	533.1	
26	050102002026	栽植灌木	1.种类:金森女贞球 2.规格：冠幅0.8-1m 3.养护期:一年	株	140	100.24	14033.6	
27	050102002027	栽植灌木	1.种类:金边黄杨球 2.规格：冠幅1.0-1.2m 3.养护期：一年	株	45	206.55	9294.75	
28	050102002028	栽植灌木	1.种类:海桐球 2.规格：冠幅1.0-1.2m 3.养护期：一年	株	18	156.55	2817.9	
29	050102002029	栽植灌木	1.种类:金叶女贞球 2.规格：冠幅1.0-1.2m 3.养护期：一年	株	10	166.55	1665.5	
本页小计							43721.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	050102002030	栽植灌木	1.种类:茶梅球 2.规格：冠幅1.0-1.2m 3.养护期：一年	株	25	166.55	4163.75	
31	050102002031	栽植灌木	1.种类:结香 2.规格：冠幅1.0-1.2m 3.养护期：一年	株	10	136.55	1365.5	
32	050102002032	栽植灌木	1.种类:杜仲 2.地径：2cm 3.养护期：一年	株	71	18.09	1284.39	
		分部小计					252606.74	
		藤本、竹类					2374.88	
1	050102006001	栽植攀缘植物	1.植物种类:凌霄藤 2.地径:2cm 3.单位长度株数:2-2.5m 4.养护期:一年	株	23	14.52	333.96	
2	050102003001	栽植竹类	1.竹种类:竹子 2.竹胸径或根盘丛径:2cm以内 3.养护期:一年	株	114	10.36	1040.92	
		分部小计					2374.88	
		地被					177695.06	
1	050101010001	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2	2859.8	6.22	17787.96	
2	050101009001	种植土回（换）填	1.花池换土：.清挖原垃圾土，换填种植土。	m3	612	60.36	36940.32	
3	050102005001	栽植绿篱	1.种类:黄杨绿篱 2.篱高:1.5-1.8m 3.行数、蓬径:2行，5株/m 4.养护期:一年	m	55	141.88	7803.4	
4	050102007003	栽植色带	1.苗木、花卉种类:毛鹃 2.株高或蓬径:高40-50cm 冠幅30-40cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:一年	m2	127	98.92	12562.84	
本页小计							84283.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	050102007004	栽植色带	1.苗木、花卉种类:小叶栀子 2.株高或蓬径:高40-50cm 冠幅30-40cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:一年	m2	145.8	89.92	13110.34	
6	050102012002	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年	m2	350	45.71	15998.5	
7	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:果岭草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年	m2	1570	46.81	73491.7	
		分部小计					177695.06	
		措施项目						
本页小计							102600.54	
合　计							728673.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050101011001	项目名称	绿地起坡造型	计量单位	m3	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-B3	微坡地形土方堆置 坡顶与坡底高差60cm以内	100m3	0.01	1639.34		198.86	527.81	16.39		1.99	5.27
B01	购土方	m3	1		25				25		
人工单价		小计						16.39	25	1.99	5.27
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	25	-	
	材料费小计			-	25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 2 页　共 55 页

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	64.4	0.61	11.77	18.33	64.4	0.61	11.77	18.33
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	48.2	14.58	2.28	13.27	48.2	14.58	2.28	13.27
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.81	16.46		2.12	7.81	16.46		2.12
人工单价		小计						13.41	31.65	14.04	33.72
97.58元/工日		未计价材料费						5000			
清单项目综合单价								5199.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.15	4.05	12.76		
	精品红梅 土球直径800以内	株	1	5000	5000		
	其他材料费			-	18.89	-	
	材料费小计			-	5031.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 3 页　共 55 页

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	1	41.96	0.51	7.72	11.95	41.96	0.51	7.72	11.95
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	29.66	11.66	1.93	8.22	29.66	11.66	1.93	8.22
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.81	16.46		2.12	7.81	16.46		2.12
人工单价		小计						79.43	28.63	9.66	22.29
97.58元/工日		未计价材料费						720			
清单项目综合单价								860.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.525	4.05	10.23		
	高杆八月桂 地径：10-12cm:	株	1	720	720		
	其他材料费			-	18.4	-	
	材料费小计			-	748.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 4 页　共 55 页

项目编码		050102001003	项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	35
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-63	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	22.44	0.3		6.1	22.44	0.3		6.1
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	29.66	11.66	1.93	8.22	29.66	11.66	1.93	8.22
人工单价		小计						52.1	11.96	1.93	14.31
97.58元/工日		未计价材料费						1040			
清单项目综合单价								1120.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	2.476		4.05	10.02			
	造型女贞 云片6-8片:高度1.8-2.0m			株	1		1040	1040			
	其他材料费							-	1.94	-	
	材料费小计							-	1051.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 5 页　共 55 页

项目编码	050102001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	64.4	0.61	11.77	18.33	64.4	0.61	11.77	18.33
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	29.66	11.66	1.93	8.22	29.66	11.66	1.93	8.22
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.81	16.46		2.12	7.81	16.46		2.12
人工单价		小计						10.87	28.73	13.7	28.67
97.58元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2172.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.55	4.05	10.33		
	异性红白玉兰　冠幅3-4.m 4-6分枝,每分支9cm	株	1	2000	2000		
	其他材料费			-	18.4	-	
	材料费小计			-	2028.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102001005	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	64.4	0.61	11.77	18.33	64.4	0.61	11.77	18.33
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.81	16.46		2.12	7.81	16.46		2.12
1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	2	4.88	1.26		1.33	9.76	2.52		2.66
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	48.2	14.58	2.28	13.27	48.2	14.58	2.28	13.27
人工单价		小计						130.17	34.17	14.04	36.38
97.58元/工日		未计价材料费						260			
清单项目综合单价								474.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.15	4.05	12.76		
	广玉兰 胸径：9-11cm	株	1	260	260		
	其他材料费			-	21.41	-	
	材料费小计			-	294.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 7 页　共 55 页

项目编码	050102001006	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1	227.36	2.03	40.46	64.63	227.36	2.03	40.46	64.63
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.81	16.46		2.12	7.81	16.46		2.12
1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	2	10.73	2.52		2.92	21.46	5.04		5.84
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	48.2	14.58	2.28	13.27	48.2	14.58	2.28	13.27
人工单价		小计						304.83	38.11	42.73	85.86
97.58元/工日		未计价材料费						7495			
清单项目综合单价								7966.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.5	4.05	14.18		
	广玉兰B　胸径36-38cm	株	1	7495	7495		
	其他材料费			-	23.93	-	
	材料费小计			-	7533.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102001007	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1	227.36	2.03	40.46	64.63	227.36	2.03	40.46	64.63
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.81	16.46		2.12	7.81	16.46		2.12
1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	2	6.83	1.68		1.86	13.66	3.36		3.72
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	48.2	14.58	2.28	13.27	48.2	14.58	2.28	13.27
人工单价		小计						297.63	36.43	42.73	83.74
97.58元/工日		未计价材料费						2100			
清单项目综合单价								2559.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.5	4.05	14.18		
	广玉兰C 胸径18-20cm	株	1	2100	2100		
	其他材料费			-	22.25	-	
	材料费小计			-	2136.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102001008	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	64.4	0.61	11.77	18.33	64.4	0.61	11.77	18.33
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	29.66	11.66	1.93	8.22	29.66	11.66	1.93	8.22
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.81	16.46		2.12	7.81	16.46		2.12
人工单价		小计						10.87	28.73	13.7	28.67
97.58元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2172.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.55	4.05	10.33		
	造型女贞B 云片10-15片:高2.5-3.0m	株	1	2000	2000		
	其他材料费			-	18.4	-	
	材料费小计			-	2028.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102001009	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1	227.36	2.03	40.46	64.63	227.36	2.03	40.46	64.63
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	48.2	14.58	2.28	13.27	48.2	14.58	2.28	13.27
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.81	16.46		2.12	7.81	16.46		2.12
1-210	树干胸径(在cm以内) 30	m	2	10.73	2.52		2.92	21.46	5.04		5.84
人工单价		小计						304.83	38.11	42.73	85.86
97.58元/工日		未计价材料费						2800			
清单项目综合单价								3271.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.5	4.05	14.18		
	香樟　胸径26-28cm	株	1	2800	2800		
	其他材料费			-	23.93	-	
	材料费小计			-	2838.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 11 页　共 55 页

项目编码	050102001010	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	64.4	0.61	11.77	18.33	64.4	0.61	11.77	18.33
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	29.66	11.66	1.93	8.22	29.66	11.66	1.93	8.22
人工单价		小计						94.06	12.27	13.7	26.55
97.58元/工日		未计价材料费						4500			
清单项目综合单价								4646.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.56	4.05	10.33		
	迎客松　高2.5m 冠幅3.0m	株	1	4500	4500		
	其他材料费			-	1.94	-	
	材料费小计			-	4512.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 12 页　共 55 页

项目编码	050102001011	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-63	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	22.44	0.3		6.1	22.44	0.3		6.1
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	29.66	11.66	1.93	8.22	29.66	11.66	1.93	8.22
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.81	16.46		2.12	7.81	16.46		2.12
1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	2	3.9	0.84		1.68	7.8	1.68		2.12
人工单价		小计						67.71	30.1	1.93	18.55
97.58元/工日		未计价材料费						370			
清单项目综合单价								488.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.475	4.05	10.02		
	枇杷A　胸径7-8cm	株	1	370	370		
	其他材料费			-	20.08	-	
	材料费小计			-	400.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102001012	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	64.4	0.61	11.77	18.33	64.4	0.61	11.77	18.33
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	29.66	11.66	1.93	8.22	29.66	11.66	1.93	8.22
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.81	16.46		2.12	7.81	16.46		2.12
1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	2	3.9	0.84		1.06	7.8	1.68		2.12
人工单价		小计						109.67	30.41	13.7	30.79
97.58元/工日		未计价材料费						900			
清单项目综合单价								1084.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.55	4.05	10.33		
	枇杷B 胸径9-11cm	株	1	900	900		
	其他材料费			-	20.08	-	
	材料费小计			-	930.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 14 页　共 55 页

项目编码	050102001013	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	64.4	0.61	11.77	18.33	64.4	0.61	11.77	18.33
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	29.66	11.66	1.93	8.22	29.66	11.66	1.93	8.22
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.81	16.46		2.12	7.81	16.46		2.12
人工单价		小计						10.87	28.73	13.7	28.67
97.58元/工日		未计价材料费						450			
清单项目综合单价								622.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.55	4.05	10.33		
	石楠树 高度2.5-3.0m;冠幅2.5-3.0	株	1	450	450		
	其他材料费			-	18.4	-	
	材料费小计			-	478.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	22.44	0.3		6.1	22.44	0.3		6.1
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
人工单价		小计						40	4.35	1.24	10.98
97.58元/工日		未计价材料费						505			
清单项目综合单价								561.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.776	4.05	3.14		
	羽毛枫 地径：:6-8cm	株	1	505	505		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	509.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 16 页　共 55 页

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1	14.64	0.2		3.98	14.64	0.2		3.98
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
人工单价		小计						32.2	4.25	1.24	8.86
97.58元/工日		未计价材料费						340			
清单项目综合单价								386.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.76	4.05	3.04		
	高杆腊梅A 地径：:4-6cm	株	1	340	340		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	344.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 17 页　共 55 页

项目编码	050102002003	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	22.44	0.3		6.1	22.44	0.3		6.1
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
人工单价		小计						40	4.35	1.24	10.98
97.58元/工日		未计价材料费						620			
清单项目综合单价								676.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.776	4.05	3.14		
	高杆腊梅B 地径：:6-7cm	株	1	620	620		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	624.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-126	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	68.31	0.61		18.54	68.31	0.61		18.54
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
人工单价		小计						85.87	4.66	1.24	23.42
97.58元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								915.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.86	4.05	3.44		
	丛生腊梅 高度2.0-2.5m；冠幅3-3.5m	株	1	800	800		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	804.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002005	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1	14.64	0.2		3.98	14.64	0.2		3.98
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
人工单价		小计						32.2	4.25	1.24	8.86
97.58元/工日		未计价材料费						140			
清单项目综合单价								186.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.76	4.05		3.04			
	高杆月季 地径：:5-6cm			株	1	140		140			
	其他材料费					-		1.22		-	
	材料费小计					-		144.26		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 20 页　共 55 页

项目编码	050102002006	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-121	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 30	株	1	9.76	0.1		2.65	9.76	0.1		2.65
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	0.02	17.56	4.05	1.24	4.88	0.35	0.08	0.02	0.09
人工单价		小计						10.11	0.18	0.03	2.74
97.58元/工日		未计价材料费						10			
清单项目综合单价								23.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.039	4.05	0.16		
	南天竹 高2.5m	株	1	10	10		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	10.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 21 页　共 55 页

项目编码	050102002007	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	22.44	0.3		6.1	22.44	0.3		6.1
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
人工单价		小计						40	4.35	1.24	10.98
97.58元/工日		未计价材料费						450			
清单项目综合单价								506.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.776	4.05	3.14		
	红枫 地径：:6-8cm	株	1	450	450		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	454.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 22 页　共 55 页

项目编码	050102002008	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-125	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	1	44.89	0.51		12.18	44.89	0.51		12.18
1-135	后期管理费 灌木 土球Φ80以上 冠高1.5m以上	株	1	22.83	5.51	1.57	6.33	22.83	5.51	1.57	6.33
人工单价		小计						67.72	6.02	1.57	18.52
97.58元/工日		未计价材料费						290			
清单项目综合单价								383.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.126	4.05	4.56		
	西府海棠 地径：:8-10cm	株	1	290	290		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	296.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002009	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-125	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	1	44.89	0.51		12.18	44.89	0.51		12.18
1-135	后期管理费 灌木 土球Φ80以上 冠高1.5m以上	株	1	22.83	5.51	1.57	6.33	22.83	5.51	1.57	6.33
人工单价		小计						67.72	6.02	1.57	18.52
97.58元/工日		未计价材料费						570			
清单项目综合单价								663.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.126	4.05	4.56		
	垂丝海棠 地径：:8-10cm	株	1	570	570		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	576.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 24 页　共 55 页

项目编码	050102002010	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	405

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-121	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 30	株	1	9.76	0.1		2.65	9.76	0.1		2.65
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
人工单价		小计						27.32	4.15	1.24	7.53
97.58元/工日		未计价材料费						30			
清单项目综合单价								70.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.726	4.05	2.94		
	丛生贴梗海棠 冠幅1-1.5m	株	1	30	30		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	34.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 25 页　共 55 页

项目编码	050102002011	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-125	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	1	44.89	0.51		12.18	44.89	0.51		12.18
1-135	后期管理费 灌木 土球Φ80以上 冠高1.5m以上	株	1	22.83	5.51	1.57	6.33	22.83	5.51	1.57	6.33
人工单价		小计						67.72	6.02	1.57	18.52
97.58元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								893.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.126	4.05	4.56		
	百日红A 地径:10-12cm	株	1	800	800		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	806.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 26 页　共 55 页

项目编码	050102002012	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-127	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	1	110.27	1.22		29.94	110.27	1.22		29.94
1-135	后期管理费 灌木 土球Φ80以上 冠高1.5m以上	株	1	22.83	5.51	1.57	6.33	22.83	5.51	1.57	6.33
人工单价		小计						133.1	6.73	1.57	36.27
97.58元/工日		未计价材料费						2400			
清单项目综合单价								2577.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.3	4.05	5.27		
	百日红B 胸径：17cm	株	1	2400	2400		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	2406.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002013	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-125	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	1	44.89	0.51		12.18	44.89	0.51		12.18
1-135	后期管理费 灌木 土球Φ80以上 冠高1.5m以上	株	1	22.83	5.51	1.57	6.33	22.83	5.51	1.57	6.33
人工单价		小计						67.72	6.02	1.57	18.52
97.58元/工日		未计价材料费						650			
清单项目综合单价								743.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.126	4.05	4.56		
	异性百日红 高度：3.0-4.0m;冠幅2.5-3.5m	株	1	650	650		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	656.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 28 页　共 55 页

项目编码	050102002014	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-135	后期管理费 灌木 土球Φ80以上 冠高1.5m以上	株	1	22.83	5.51	1.57	6.33	22.83	5.51	1.57	6.33
1-126	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	68.31	0.61		18.54	68.31	0.61		18.54
人工单价		小计						91.14	6.12	1.57	24.87
97.58元/工日		未计价材料费						420			
清单项目综合单价								543.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.15	4.05	4.66		
	高杆紫薇 胸径:8-10cm	株	1	420	420		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	426.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002015	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-126	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	68.31	0.61		18.54	68.31	0.61		18.54
1-135	后期管理费 灌木 土球Φ80以上 冠高1.5m以上	株	1	22.83	5.51	1.57	6.33	22.83	5.51	1.57	6.33
人工单价		小计						91.14	6.12	1.57	24.87
97.58元/工日		未计价材料费						980			
清单项目综合单价								1103.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.15	4.05	4.66		
	石榴 地径:10-12cm	株	1	980	980		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	986.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002016	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1	14.64	0.2		3.98	14.64	0.2		3.98
人工单价		小计						32.2	4.25	1.24	8.86
97.58元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								746.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.75	4.05	3.04		
	茶花 地径:6-8cm	株	1	700	700		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	704.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 31 页　共 55 页

项目编码	050102002017	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-126	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	68.31	0.61		18.54	68.31	0.61		18.54
1-135	后期管理费 灌木 土球Φ80以上 冠高1.5m以上	株	1	22.83	5.51	1.57	6.33	22.83	5.51	1.57	6.33
人工单价		小计						91.14	6.12	1.57	24.87
97.58元/工日		未计价材料费						8000			
清单项目综合单价								8123.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.15	4.05	4.66		
	原生红梅 地径:10-12cm	株	1	8000	8000		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	8006.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 32 页　共 55 页

项目编码	050102002018	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-126	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	68.31	0.61		18.54	68.31	0.61		18.54
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
人工单价		小计						85.87	4.66	1.24	23.42
97.58元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								815.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.85	4.05	3.44		
	白皮松 高度2.5-3.0m；冠幅2.0-2.5m	株	1	700	700		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	704.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002019	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-135	后期管理费 灌木 土球Φ80以上 冠高1.5m以上	株	1	22.83	5.51	1.57	6.33	22.83	5.51	1.57	6.33
1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1	14.64	0.2		3.98	14.64	0.2		3.98
人工单价		小计						37.47	5.71	1.57	10.31
97.58元/工日		未计价材料费						900			
清单项目综合单价								955.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.05	4.05	4.25		
	红梅 地径:6-8cm	株	1	900	900		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	905.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002020	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
1-121	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 30	株	1	9.76	0.1		2.65	9.76	0.1		2.65
人工单价		小计						27.32	4.15	1.24	7.53
97.58元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								190.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.726	4.05	2.94		
	棕榈 高度1.2-1.5m；冠幅1.5-2.0m	株	1	150	150		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	154.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002021	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1	14.64	0.2		3.98	14.64	0.2		3.98
人工单价		小计						32.2	4.25	1.24	8.86
97.58元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								196.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.76	4.05	3.04		
	红叶石楠球 高度：1.0-1.2m;冠幅1.4-1.6m	株	1	150	150		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	154.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002022	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
1-121	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 30	株	1	9.76	0.1		2.65	9.76	0.1		2.65
人工单价		小计						27.32	4.15	1.24	7.53
97.58元/工日		未计价材料费						230			
清单项目综合单价								270.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.726	4.05	2.94		
	红花檵木球 冠幅1.0-1.2m	株	1	230	230		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	234.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002023	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1	14.64	0.2		3.98	14.64	0.2		3.98
人工单价		小计						32.2	4.25	1.24	8.86
97.58元/工日		未计价材料费						320			
清单项目综合单价								366.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.76	4.05	3.04		
	冬青球 高度0.8-1.0m;冠幅1.2-1.4m	株	1	320	320		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	324.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002024	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
1-125	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	1	44.89	0.51		12.18	44.89	0.51		12.18
人工单价		小计						62.45	4.56	1.24	17.07
97.58元/工日		未计价材料费						780			
清单项目综合单价								865.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.826	4.05	3.34		
	大叶黄杨球 高度1.0-1.2m;冠幅2.0-3.0m	株	1	780	780		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	784.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002025	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1	14.64	0.2		3.98	14.64	0.2		3.98
人工单价		小计						32.2	4.25	1.24	8.86
97.58元/工日		未计价材料费						220			
清单项目综合单价								266.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.76	4.05	3.04		
	月季球 高度0.8-1.0m;冠幅1.2-1.4m	株	1	220	220		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	224.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 40 页　共 55 页

项目编码	050102002026	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
1-121	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 30	株	1	9.76	0.1		2.65	9.76	0.1		2.65
人工单价		小计						27.32	4.15	1.24	7.53
97.58元/工日		未计价材料费						60			
清单项目综合单价								100.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.726	4.05	2.94		
	金森女贞球 冠幅0.8-1m	株	1	60	60		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	64.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002027	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1	14.64	0.2		3.98	14.64	0.2		3.98
人工单价		小计						32.2	4.25	1.24	8.86
97.58元/工日		未计价材料费						160			
清单项目综合单价								206.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.76	4.05	3.04		
	金边黄杨球 冠幅1.0-1.2m	株	1	160	160		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	164.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002028	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1	14.64	0.2		3.98	14.64	0.2		3.98
人工单价		小计						32.2	4.25	1.24	8.86
97.58元/工日		未计价材料费						110			
清单项目综合单价								156.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.75	4.05	3.04		
	海桐球 冠幅1.0-1.2m	株	1	110	110		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	114.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002029	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1	14.64	0.2		3.98	14.64	0.2		3.98
人工单价		小计						32.2	4.25	1.24	8.86
97.58元/工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								166.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.76	4.05	3.04		
	金叶女贞球 冠幅1.0-1.2m	株	1	120	120		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	124.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002030	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1	14.64	0.2		3.98	14.64	0.2		3.98
人工单价		小计						32.2	4.25	1.24	8.86
97.58元/工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								166.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.75	4.05	3.04		
	茶梅球 冠幅1.0-1.2m	株	1	120	120		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	124.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 45 页　共 55 页

项目编码	050102002031	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.05	1.24	4.88	17.56	4.05	1.24	4.88
1-122	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1	14.64	0.2		3.98	14.64	0.2		3.98
人工单价		小计						32.2	4.25	1.24	8.86
97.58元/工日		未计价材料费						90			
清单项目综合单价								136.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.75	4.05	3.04		
	结香 冠幅1.0-1.2m	株	1	90	90		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	94.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102002032	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-120	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 20	株	1	4.88	0.1		1.33	4.88	0.1		1.33
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	0.1	17.56	4.05	1.24	4.88	1.76	0.41	0.12	0.49
人工单价		小计						6.64	0.51	0.12	1.82
97.58元/工日		未计价材料费						9			
清单项目综合单价								18.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.095	4.05	0.38		
	杜仲 地径：2cm	株	1	9	9		
	其他材料费			-	0.12	-	
	材料费小计			-	9.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码		050102006001		项目名称		栽植攀缘植物		计量单位	株	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-X148	栽种攀缘植物 3年生	100株	0.01	90.75	10.3		24.64	0.91	0.1		0.24
1-148	栽种攀缘植物 3年生	100株	0.01	90.75	10.3		24.64	0.91	0.1		0.24
人工单价		小计						1.81	0.21		0.5
97.58元/工日		未计价材料费						12			
清单项目综合单价								14.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.02	4.05		0.11			
	凌霄藤　地径2cm			株	1	12		12			
	其他材料费					-		0.1		-	
	材料费小计					-		12.21		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102003001	项目名称	栽植竹类	计量单位	株	工程量	197

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-93	栽植竹类(散生竹) 胸径(在cm以内) 2	株	1	3.9	0.1		1.06	3.9	0.1		1.06
1-X104	后期管理费 散生竹	株	0.2	10.15	2.23	1.23	2.86	2.03	0.45	0.25	0.57
人工单价		小计						5.93	0.55	0.25	1.63
97.58元/工日		未计价材料费						2			
清单项目综合单价								10.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.089	4.05	0.36		
	竹子 胸径20以内	株	1	2	2		
	其他材料费				0.19	-	
	材料费小计			-	2.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 49 页　共 55 页

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	2859.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-22	整理绿化地	10m2	0.1	48.79	0.21		13.24	4.88	0.02		1.32
人工单价		小计						4.88	0.02		1.32
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				0.02	-	
	材料费小计				0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	612

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-40 *1.1	机械挖土汽车运土1km一般土 单位工程量小于2000m3：单价乘以系数1.1	1000m3	0.001	392.86	38.31	9610.95	569.95	0.39	0.04	9.61	0.57
4-69	基槽(坑)回填土 夯实	m3	1	19.32		1.34	4.09	19.32		1.34	4.09
人工单价		小计						19.71	0.04	10.95	4.66
97.58元/工日		未计价材料费						25			
清单项目综合单价								60.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0095	4.05	0.04		
	种植土	m3	1	25	25		
	材料费小计			-	25.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102005001	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-141	栽植绿篱(单排) 高(在cm以内) 150	10m	0.1	171.74	2.03		46.62	17.17	0.2		4.66
1-147	后期管理费 绿篱 双排	m	1	9.66	5.91	1.52	2.76	9.66	5.91	1.52	2.76
人工单价		小计						26.83	6.11	1.52	7.42
97.58元/工日		未计价材料费						100			
清单项目综合单价								141.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	.15	4.05	4.66		
	黄杨绿篱 篱高:1.5-1.8m行数、蓬径:2行，5株/m	m	1	100	100		
	其他材料费				1.46	-	
	材料费小计			-	106.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102007003	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	127

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-X159	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 36	10m2	0.1	168.33	2.27		45.7	16.83	0.23		4.57
1-169	后期管理费 色带	m2	1	14.64	2.99	1.55	4.11	14.64	2.99	1.55	4.11
人工单价		小计						31.47	3.22	1.55	8.68
97.58元/工日		未计价材料费						54			
清单项目综合单价								98.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.126	4.05	1.73		
	毛鹃 高40-50cm 冠幅30-40cm单位面积株数:36株/m2	m2	1	54	54		
	其他材料费			-	1.49	-	
	材料费小计			-	57.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程

项目编码	050102007004	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	145.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-X159	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 36	10m2	0.1	168.33	2.27		45.7	16.83	0.23		4.57
1-169	后期管理费 色带	m2	1	14.64	2.99	1.55	4.11	14.64	2.99	1.55	4.11
人工单价		小计						31.47	3.22	1.55	8.68
97.58元/工日		未计价材料费						45			
清单项目综合单价								89.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.126	4.05	1.73		
	小叶栀子 高40-50cm 冠幅30-40cm单位面积株数:36株/m2	m2	1	45	45		
	其他材料费			-	1.49	-	
	材料费小计			-	48.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　第 54 页　共 55 页

项目编码		050102012002	项目名称		铺种草皮		计量单位	m2	工程量	350
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-185	草皮铺种 满铺	10m2	0.1	180.52	3.09		49.01	18.05	0.31		4.91
1-190	后期管理费 冷草	m2	1	4.88	4.44	1.79	1.43	4.88	4.44	1.79	1.43
人工单价		小计						22.93	4.75	1.79	6.34
97.58元/工日		未计价材料费						9.9			
清单项目综合单价								45.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		4.05		3.04			
	四季草			m2		9		9.9			
	其他材料费					-		1.71		-	
	材料费小计					-		14.65		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施

工程名称：绿化工程　　

项目编码		050102012001	项目名称		铺种草皮		计量单位	m2	工程量	1570
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-185	草皮铺种 满铺	10m2	0.1	180.52	3.09		49.01	18.05	0.31		4.91
1-190	后期管理费 冷草	m2	1	4.88	4.44	1.79	1.43	4.88	4.44	1.79	1.43
人工单价		小计						22.93	4.75	1.79	6.34
97.58元/工日		未计价材料费						11			
清单项目综合单价								46.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	[illegible]	4.05		3.04			
	马尼拉			m2	[illegible]	10		11			
	其他材料费					-		1.71		-	
	材料费小计					-		15.75		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			8302.22			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	5126.51			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	2563.25			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	612.46			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
		合　计			8302.22			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程　　标段：鄢陵县陈化店镇马桥社区全面提档升级项目-基础设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	16060.8		16060.8
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1489.87	808	12038.15
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1489.87	170	2532.78
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1489.87	100	1489.87
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	753036.52	9	67773.29

主要材料价格表

工程名称： 绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	C00258	水		m3	2993.38852	4.05	12123.22
2	EZ142@2	丛生贴梗海棠	冠幅1-1.5m	株	405	30	12150
3	EZ142@5	金森女贞球	冠幅0.8-1m	株	140	60	8400
4	EZ143@3	茶花	地径:6-8cm	株	30	700	21000
5	EZ144@2	高杆腊梅B	地径：:6-7cm	株	33	620	20460
6	EZ146@1	西府海棠	地径：:8-10cm	株	30	290	8700
7	EZ146@3	百日红A	地径:10-12cm	株	48	800	38400
8	EZ146@4	异性百日红	高度：3.0-4.0m;冠幅2.5-3.5m	株	16	650	10400
9	EZ147@2	高杆紫薇	胸径:8-10cm	株	47	420	19740
10	EZ147@4	原生红梅	地径:10-12cm	株	2	8000	16000
11	EZ150@2	广玉兰C	胸径18-20cm	株	5	2100	10500
12	EZ150@3	香樟	胸径26-28cm	株	6	2800	16800
13	EZ154@2	造型女贞	云片6-8片:高度1.8-2.0m	株	35	1040	36400
14	EZ156@1	高杆八月桂	地径：10-12cm:	株	120	720	86400
15	EZ157@1	精品红梅	土球直径800以内	株	2	5000	10000
16	EZ157@3	迎客松	高2.5m 冠幅3.0m	株	4	4500	18000
17	EZ157@4	异性红白玉兰	冠幅3-4.m 4-6分枝,每分支9cm	株	13	2000	26000
18	EZ157@6	造型女贞B	云片10-15片:高2.5-3.0m	株	14	2000	28000
19	EZ1612@2	马尼拉		m2	1727	10	17270
20	补充主材001@1	种植土		m3	612	25	15300