

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

合同

合同协议书

发包人(全称): 柘城县惠济乡人民政府

承包人(全称): 河南中淼建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就柘城县惠济乡消防站建设工程及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 柘城县惠济乡消防站建设项目

2. 工程地点: 柘城县惠济乡

3. 工程内容: 招标文件、工程量清单及施工图纸全部内容
(有特殊说明的,按说明执行)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

4. 工程承包范围: 招标文件、工程量清单及施工图纸全部内容
(有特殊说明的,按说明执行)。

二、合同工期

计划开工日期: 2023年4月20日。

计划竣工日期: 2023年6月20日。

工期总日历天数: 60日历天,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历

天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式、付款方式。

1. 签约合同价为：

人民币(大写)：壹佰陆拾肆万零玖佰元整

(小写)：1640900.00 元

2. 付款方式：签订合同人员设备进场付合同价款的 30%，主体完工付合同价款的 50%，工程竣工验收合格并结算评审后一次性付清剩余部分。

五、项目经理

承包人项目经理：王庆磊、豫 241181943204

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。



在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订时间

本合同于 2023 年 4 月 19 日签订。

九、签订地点

本合同在 惠济乡人民政府办公室 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 2023 年 4 月 19 日签字盖章后生效。


十二、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，
承包人执贰份。

发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）



承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼建筑工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m ²	403.86			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	229.44			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m ³	121.85			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10	m ³	23.39			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙厚:200mm 3. 部位:3.6以内	m ³	134.17			
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙厚:200mm 3. 部位:3.6以上	m ³	4.84			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	29.22			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:独立基础	m ³	43.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼建筑工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.87			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.12			
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.14			
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.1			
7	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.3			
8	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.82			
9	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	83.78			
10	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	20.72			
11	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:栏板	m3	1.22			
12	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:天沟挑檐	m3	1.44			
13	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼建筑工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010506001001	直形楼梯	1. 直行双跑楼梯	m2	10.47			
15	010507001001	坡道	1. 坡道做法:1、素土夯实 2、300mm厚 3: 7灰土垫层3、素水泥浆一道 4、80mm厚C20细石混凝土面层 2. 栏杆:此项另列 3. 部位:坡道 4. 参照图集:12YJ12 5/25	m2	74.1			
16	010507001002	散水	1. 散水做法:1、素土夯实 2、150厚 3: 7灰土 3、60mm厚C20混凝土, 撒1: 1水泥细砂压实抹光 , 4、沿墙边沥青胶泥嵌缝 2. 散水宽度:800mm 3. 参照图集:12YJ9-1 3/95	m2	50.42			
17	010507004001	台阶	1. 二楼砖砌台阶	m2	0.73			
18	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:窗台压顶	m3	5.62			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固钢筋	t	0.852			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢10以内	t	5.143			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢18以内	t	11.562			
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢25以内	t	1.661			
23	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋箍筋HRB400直径10以内	t	3.864			
24	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢箍筋直径10以内	t	0.222			
25	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:一极钢10以内	t	0.061			
26	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊18以内	个	244			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼建筑工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm	个	18			
28	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	个	37			
29	010516003004	机械连接	1. 连接方式:机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ32	个	8			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 钢丝网 2. 搭接长度:200mm	m2	1517.16			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1、木质双扇实木门 M1522, M1518	樘	6			
2	010801001002	木质门	1、木质实木门 M1022	樘	7			
3	010801004001	木质防火门	1、乙级防火门 FM 乙 1500*2200 2、门五金: 闭门器 3、执手锁、顺位器	m2	3.3			
4	010801004002	木质防火门	1、乙级防火门 FM 乙 1000*2200 2、门五金: 闭门器 3、执手锁	m2	2.2			
5	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:(资质厂家定制) 2. 门材质:钢制卷帘门	m2	54			
6	010802001001	金属(塑钢)门	1. M3536 2. 铝合金安全玻璃门	m2	9.54			
7	010807001001	铝合金推拉窗	1、单框中空玻璃铝合金推拉窗	m2	86.28			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼建筑工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:一道4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水附加层	m ²	83.6			
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:两道4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	489.67			
3	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:φ 110UPVC管 2、详见图集:12YJ5-1 6/E2 D/E3 1/E5 3. 高低跨排水图集12y i5-1 2/f5	m	43.8			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层; 2、隔汽层: 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 3、隔热层:最薄处30厚找坡2%找坡层: 1: 8水泥憎水型膨胀珍珠岩, 平均厚度80m 4、找平层:20mm厚1: 2.5水泥砂浆找平层 5、保温层:屋面60mmB1级挤塑聚苯板 6、找平层:30厚C20细石混凝土找平层 7、隔离层:0.4mm厚聚乙烯膜一层 8、详见12YJ1--屋105A-1F1-60B1	m ²	201.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼建筑工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011001001002	保温隔热屋面	1、保护层：40mm厚C20细石混凝土 2、保温层：屋面60mmB1级挤塑聚苯板 3、找平层：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 4、1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩，平均厚度80m 5、详见12YJ1--屋205A、1F1、60P1	m2	214.41			
3	011001001003	保温隔热屋面	1、20mm厚1:2水泥砂浆保护层； 2、隔离层:0.4mm厚聚乙烯膜一层 3、找平层:20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 4、1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩，平均厚度30m 5、详见12YJ1--屋102、2F1	m2	2.26			
4	011001003001	保温隔热墙面	1.做法:12YJ3-1 C型 50厚岩棉板,燃烧性能为A级	m2	527.28			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 聚氨酯彩色涂料地面 2. 12y j1地105 3. 消防车库器材室管理室门厅餐厅楼梯间	m2	338.38			
2	011102003006	块料楼地面	1. 陶瓷地砖地面 2. 12y j1地201f 3. 卫生间洗浴室厨房等有水房间	m2	17.05			
3	011103001002	橡胶板楼地面	1. 橡胶板地面 2. 12y j1地210 3. 通讯值班室	m2	18.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼建筑工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011101001008	水泥砂浆楼地面	1. 聚氨酯彩色涂料 楼面 2. 12yj1 楼105 3. 办公管理体能备勤室	m2	121.74			
5	011102003007	块料楼地面	1. 陶瓷地砖防水楼面 2. 12yj1 楼201f 3. 卫生间厨房等有水房间	m2	37.4			
6	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 面砖踢脚 2. 涂层踢脚 12yj11踢3c	m2	44.52			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 外墙抹灰 2. 12yj1 P119 外墙9	m2	652.39			
2	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 女儿墙内侧白色涂料	m2	118.46			
3	011201002003	墙面装饰抹灰	1. 混合砂浆墙面 2. 12yj1 内墙3c 3. 其他内墙面	m2	830.74			
4	011201002004	墙面装饰抹灰	1. 楼梯间 2. 12yj 内墙3c 3. 楼梯间面层无机涂料	m2	98.32			
5	011202002001	柱、梁面装饰抹灰	1. 混合砂浆墙面 2. 12yj1 内墙3c 3. 其他内墙面	m2	15.24			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011301001006	天棚抹灰	1. 楼梯间 2. 12yj1 棚10 3. 无机涂料	m2	15.74			
2	011301001007	天棚抹灰	1. 水泥砂浆顶棚 2. 12yj1 顶6 3. 厨房餐厅卫生间 4. 白色乳胶漆面层 12yj1 涂304	m2	53.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼建筑工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	011302001001	吊顶天棚	1. 混合砂浆顶棚 2. 12y.j1 棚10 3. 其他顶棚 4. 白色乳胶漆面层 12y.j1 涂304	m2	532.52				
		分部小计							
	A.15	其他装饰工程							
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢扶手栏杆 (含水泥金刚砂防滑条、护窗栏杆) 2. 部位:楼梯处 3. 详见12YJ8-2/64 12YJ12 3/34 3/27 2/33	m	9.64				
		分部小计							
	D.2	道路工程							
1	040201022001	排水沟、截水沟	1. 300*300排水沟 2. 成品耐轮压铸铁篦子 3. 做法详见05J9 1/27	m	4.5				
		分部小计							
		补充分部							
1	B	混凝土泵送费用	1. 混凝土泵送费用 2、固定泵	m3	289.75				
		分部小计							
		措施项目							
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架 2. 檐口高度:详图纸 3. 部位:地上(层高 4. 15米)	m2	196.7				
2	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架 2. 檐口高度:详图纸 3. 部位:地上(层高 5. 1米)	m2	211.01				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼建筑工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011701002001	外脚手架	1、女儿墙砌筑或浇筑高度>1.2m时,可按相应项目计算脚手架	m2	65.7			
4	011701002002	外脚手架	1、砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙	m2	430.72			
5	011701002003	外脚手架	1、室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土独立柱	m2	53.56			
6	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 部位:室内浇筑高度在3.6m以外的楼板	m2	373.58			
7	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 部位:室内墙面粉刷高度在3.6m以外的,可增列天棚满堂脚手架	m2	356.53			
8	011701006003	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 部位:室内墙面粉刷高度在3.6m以外的,可增列天棚满堂脚手架	m2	17.05			
9	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	54.67			
10	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层	m2	92.26			
11	011702002001	矩形柱	1. 柱模板	m2	61.42			
12	011702002002	矩形柱	1. 支撑高度:4.15	m2	75.37			
13	011702002003	矩形柱	1. 支撑高度:5.1	m2	75.43			
14	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	109.12			
15	011702006001	矩形梁	1. 梁模板	m2	9.2			
16	011702006002	矩形梁	1. 支撑高度:5.1	m2	32.76			
17	011702006003	矩形梁	1. 支撑高度:4.15	m2	20.58			
18	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	93.16			
19	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	13.15			
20	011702014001	有梁板	1、支撑高度:3.6	m2	282.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1. 介质:给水 2. 安装部位:室内 3. 材质:S4系列PP-R管 4. 规格:De110 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7. 成品管卡安装 8. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关资料要求	m	6.50			
2	031001006002	塑料管	1. 介质:给水 2. 安装部位:室内 3. 材质:S4系列PP-R管 4. 规格:De63 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7. 成品管卡安装 8. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关资料要求	m	4.84			
3	031001006003	塑料管	1. 介质:给水 2. 安装部位:室内 3. 材质:S4系列PP-R管 4. 规格:De50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7. 成品管卡安装 8. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关资料要求	m	4.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001006004	塑料管	1. 介质:给水 2. 安装部位:室内 3. 材质:S4系列PP-R管 4. 规格:De40 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7. 成品管卡安装 8. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关资料要求	m	7.53			
5	031001006005	塑料管	1. 介质:给水 2. 安装部位:室内 3. 材质:S4系列PP-R管 4. 规格:De32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7. 成品管卡安装 8. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关资料要求	m	2.57			
6	031001006006	塑料管	1. 介质:给水 2. 安装部位:室内 3. 材质:S4系列PP-R管 4. 规格:De25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7. 成品管卡安装 8. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关资料要求	m	12.0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006007	塑料管	1. 介质:给水 2. 安装部位:室内 3. 材质:S4系列PP-R管 4. 规格:De20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7. 成品管卡安装 8. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	4.2			
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De160 5. 连接形式:粘接 6. 阻水圈 7. 成品管卡安装 8. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	3.35			
9	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 含阻火圈 7. 含成品管卡、管件安装 8. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	37.39			
10	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De75 5. 连接形式:粘接 6. 成品管卡安装 7. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	5.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 阻水圈 7. 成品管卡安装 8. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	m	6.13			
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 材质:一般钢套管(含预留洞和堵洞) 3. 规格:DN50 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:预埋套管 2. 材质:刚性防水套管 3. 规格:DN100 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	个	4			
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:预埋套管 2. 材质:刚性防水套管 3. 规格:DN150 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
15	031002003004	套管	1. 名称、类型:预埋套管 2. 材质:刚性防水套管 3. 规格:DN75 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	个	1			
17	031003003001	焊接法兰阀门	1. 部位:室内 2. 类型:铸铁闸阀 3. 规格、压力等级:DN100 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
18	031003003002	焊接法兰阀门	1. 部位:室内 2. 类型:铸铁闸阀 3. 规格、压力等级:DE63 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
19	031003003003	焊接法兰阀门	1. 部位:室内 2. 类型:截止阀 3. 规格、压力等级:DE25 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
20	031003003004	焊接法兰阀门	1. 部位:室内 2. 类型:铸铁闸阀 3. 规格、压力等级:DE50 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	2			
21	031003001001	螺纹阀门	1. 部位:室内 2. 类型:自动排气阀(含配套截止阀) 3. 规格、压力等级:De25 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031003001002	螺纹阀门	1. 部位:室内 2. 类型:自动排气阀(含配套截止阀) 3. 规格、压力等级:De20 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	2			
23	031003001003	螺纹阀门	1. 部位:室内 2. 类型:截止阀 3. 规格、压力等级:De25 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
24	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:水嘴 2. 型号、规格:DN15 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	个	2			
25	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外水表井内 2. 名称:旋翼式水表 3. 型号、规格:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	组	1			
26	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外水表井内 2. 名称:旋翼式水表 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031003013003	水表	1. 安装部位(室内/外):室外水表井内 2. 名称:旋翼式水表 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	组	1			
28	031004006001	大便器	1. 名称:低位水箱式蹲便器 2. 材质:陶瓷制品 3. 附件名称、数量:含五金配件 4. 卫生洁具给水及排水五金配件与卫生洁具配套并采用节水型 5. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	组	4			
29	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷制品 3. 附件名称、数量:含五金配件 4. 卫生洁具给水及排水五金配件与卫生洁具配套并采用节水型 5. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	组	3			
30	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆(感应式) 2. 附件名称、数量:含五金配件 3. 卫生洁具给水及排水五金配件与卫生洁具配套并采用节水型 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 附件名称、数量:含五金配件 3. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	套	3			
32	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 附件名称、数量:含五金配件 3. 卫生洁具给水及排水五金配件与卫生洁具配套并采用节水型 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	组	2			
33	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏(自带存水弯) 2. 型号、规格:DN50 3. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	4			
34	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏(自带存水弯) 2. 型号、规格:DN100 3. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	3			
35	031004014004	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏(自带存水弯) 2. 型号、规格:DN75 3. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
36	031004014005	给、排水附(配件)	1. 名称:网格式地漏 2. 型号、规格:DN150 3. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031004014006	给、排水附(配)件	1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
38	030901013001	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号:MF/ABC3,2A/具,充装量3Kg/具 3.其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	具	8			
		分部小计						
		电气						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1ZAP1 2.规格:非标箱,按图定做 3.其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱1AL1 2.规格:非标箱,按图定做 3.接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 4.其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱2AL1 2.规格:非标箱,按图定做 3.接线端子材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 4.其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 1APCF 2. 规格:非标箱, 按图定做 3. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱JLMK 2. 规格:非标箱, 按图定做 3. 接线端子材质、规格: 4mm ² 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱1ALE 2. 规格:非标箱, 按图定做 3. 接线端子材质、规格: 2.5mm ² 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	台	1			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	套	10			
8	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能型防潮灯 2. 规格:~220V 1x12W (LED光源), 防水防尘 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯(节能型) 2. 规格:~220V 1x28W, 高效能 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	套	6			
10	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯(节能型) 2. 规格:~220V 2x28W, 高效能 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	套	18			
11	030412004001	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(单、双向) 2. 规格型号: TY-BLJC系列-1W-A型-巡检、频闪, 灭灯功能 3. 安装方式: 壁装距地0.5m(带非可燃体罩, 金属盖板)或挂装底边距地2.5米 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	套	10			
12	030412004002	装饰灯	1. 名称:双面单向疏散指示灯 2. 规格型号: TY-BLJC系列-1W-A型-巡检、频闪, 灭灯功能 3. 安装方式: 挂装, 距地2.5m 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号规格: TY-BLJC系列-1W-A型-巡检、频闪,灭灯功能 3. 安装方式: 门框上0.2m或距地2.5m吊装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	套	3			
14	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 规格型号: TY-BLJC系列-3W-A型-巡检、频闪,灭灯功能 3. 安装方式: 壁装,距地2.5m 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	套	18			
15	030412004005	装饰灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	套	2			
16	030404031001	小电器	1. 名称:排气扇 2. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	3			
17	030412001003	普通灯具	1. 名称:深照灯 2. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	套	9			
18	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:~250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:~250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	11			
20	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:~250V/10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
21	030404035001	插座	1. 名称:普通插座(安全型) 2. 规格:单相二、三孔 3. 安装方式:阳台、地下室1.3米,其它0.3米暗装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	33			
22	030404035002	插座	1. 名称:电热水器插座 2. 规格:单相三孔安全、防潮型(带开关) 3. 安装方式:距地2.4米暗装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
23	030404035003	插座	1. 名称:柜机空调插座 2. 规格:单相三孔安全型 3. 安装方式:距地0.3米暗装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404035004	插座	1. 名称:空调挂机插座 2. 规格:单相三孔安全型 3. 安装方式:距地2.0米暗装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	4			
25	030404035005	插座	1. 名称:卫生间防水插座 2. 规格:单相二、三孔防潮安全型(带开关) 3. 安装方式:距地1.5米暗装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
26	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	60			
27	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	41			
28	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	35			
29	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY22-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1 6. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	25.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1 6. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	31.20			
31	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1 6. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	25.33			
32	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTLY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1 6. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	25.28			
33	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:16mm ² 3. 规格:5芯 4. 材质、类型:铜芯	个	6			
34	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:6mm ² 3. 规格:5芯 4. 材质、类型:铜芯	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	378.98			
36	030411001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	325.91			
37	030411001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗敷 5. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	9.80			
38	030411001004	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗敷 5. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	9.15			
39	030411001005	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗敷 5. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	7.59			
40	030411001006	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗敷 5. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	4.10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030411004001	配线	1. 名称:聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:暗敷 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内配线 6. 配线线制:单线 7. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	909.80			
42	030411004002	配线	1. 名称:聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:暗敷 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内配线 6. 配线线制:单线 7. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	384.43			
43	030411004003	配线	1. 名称:聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:暗敷 3. 规格:BV-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内配线 6. 配线线制:单线 7. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	82.97			
44	030411004004	配线	1. 名称:聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:暗敷 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内配线 6. 配线线制:单线 7. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	981.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030411003001	桥架	1. 名称:强电用密闭防火金属桥架 2. 规格:150*100 3. 接地方式:电缆桥架及其支架全长不少于两处与接地干线连接 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	34.20			
46	030409005001	避雷网	1. 名称:明敷避雷带 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:φ10 4. 安装形式:由支撑卡固定明敷 5. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	90.4			
47	030409005002	避雷网	1. 名称:暗敷避雷带 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:φ10 4. 安装形式:敷设于屋面防水层上、保温层下 5. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	13.6			
48	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 规格材质:利用结构板内不小于φ16对角主筋, 通长相互焊接作为引下线 3. 包含接地测试点和引下线与避雷网、接地网焊接 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	77.7			
49	030409002001	接地母线	1. 接地网 2. 利用基础梁底部大于φ16、不小于两根的主筋相互焊接 3. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	98.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030409002002	接地母线	1. 名称:电井接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:电气竖井内垂直敷设一条、水平敷设一圈;电梯井道采用一条40*4热镀锌扁钢下端熔焊接与基础接地极焊接 5. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	m	27.0			
51	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:MEB总等电位箱 2. 规格:300*200*100 3. 距地0.5m安装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	台	1			
52	030409008002	等电位端子箱	1. 名称:LKB总等电位箱 2. 规格:165*75*50 3. 距地0.5m安装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	台	2			
53	030904004001	消防警铃	1. 名称:警铃 2. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
54	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	系统	1			
55	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV 3. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电						
1	031101019001	配线架	1. 名称:光缆分线箱 2. 安装方式:电井内明装,距地1.5m 3. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	架	2			
2	030502003001	电视分支器	1. 名称:有线电视分支箱 2. 安装方式:电井内明装,距地1.5m 3. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	1			
3	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:双口 3. 安装方式:墙上暗装,距地0.3米 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	9			
4	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:墙上暗装,距地0.3米 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	4			
5	030411006004	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	个	13			
6	040205020001	监控摄像机	1. 名称:高清一体化红外枪式摄像机 2. 规格、型号:配套供货 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它未尽事宜,详见图纸说明及相关规范要求	台	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--主楼安装工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 公共广播音响 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	个	10				
8	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-5 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	m	96.04				
9	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网络线 2. 规格: UTP-5e 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	m	76.68				
10	030411004005	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: RVV-2*1.5 3. 配线形式: 桥架内敷设 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	m	59.1				
11	030411003002	桥架	1. 名称: 强电用密闭防火金属桥架 2. 规格: 100*100 3. 接地方式: 电缆桥架及其支架全长不少于两处与接地干线连接 4. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	m	34.60				
12	030411001007	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷 5. 其它未尽事宜, 详见图纸说明及相关规范要求	m	82.77				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--室外建筑工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		广场硬化 881.8						
1	040202002002	石灰稳定土	1. 含灰量:3:7灰土 2. 厚度:300MM 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	881.8			
2	040303001003	砂垫层	1. 部位: 广场硬化做地基 2. 粗砂 3. 厚度:2.5CM 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	22.05			
3	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品砼 2. 厚度:18CM 3. 伸缩缝具体做法:按图纸设计 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	881.8			
4	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制砼路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	105.4			
		分部小计						
		停车位						
1	010404001003	垫层	1. 碎石垫层 2. 厚度: 10cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	2.75			
2	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:120MM厚C20砼 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	3.3			
3	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚1:2水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	27.5			
		分部小计						
		围墙、大门						
		围墙 167m						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--室外建筑工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001005	平整场地	1. 平整场地 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	113.56			
2	010101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.62M 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	70.41			
3	010103001005	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	25.77			
4	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:10%水泥稳定土;厚20CM 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	23.01			
5	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	21.63			
6	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	19.24			
7	010401009003	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	11.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--室外建筑工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:墙面及柱面 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	543.73			
9	011406001010	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 室外墙面 二遍 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	363.37			
10	050307006003	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度:1.8米 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	154.76			
11	010516002003	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.2			
		大门						
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	7.2			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ³	7.2			
3	010103001003	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑 2. 部位:基础回填 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ³	4			
4	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ³	1.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--室外建筑工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010404001002	垫层	1. 基层材料种类、配合比、厚度:C15 砼 厚25CM 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	1.46			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	3.84			
7	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	0.43			
8	010507005002	扶手、压顶	1. 断面尺寸:0.24*0.24 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	0.4			
9	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.055			
10	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:红色磨光花岗岩 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	24.34			
11	010805004001	电动伸缩门(暂估价)	1. 长12米,有资质厂家定制 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	1			
12	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度:3.6米以内 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	10.8			
		分部小计						
		蓄水池						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--室外建筑工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3.25m 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	64.16			
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:现场取土 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	153.97			
3	040601017002	其他现浇混凝土构件垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	1.76			
4	040601006002	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	3.99			
5	040601011002	现浇混凝土板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	3.05			
6	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	10.13			
7	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:带肋钢筋直径6mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.011			
8	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:带肋钢筋直径10mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.019			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--室外建筑工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:带肋钢筋直径12mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	2.291			
10	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:带肋钢筋直径14mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.08			
11	040901001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:带肋钢筋直径16mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.198			
12	040601028003	柔性防水池底	1. C20细石砼找坡 2. 1.5厚聚合物水泥砂浆防水层 3. 15厚1:3纤维水泥砂浆打底 4. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	12.18			
13	010904003002	顶板防水砂浆(防潮)	1. 素水泥浆一道 2. C20细石砼找平 3. 1.5厚聚合物水泥砂浆防水层 4. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	11.46			
14	040601028004	柔性防水池壁	1. C20细石砼找坡 2. 1.5厚聚合物水泥砂浆防水层 3. 15厚1:3纤维水泥砂浆打底 4. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	38.5			
15	010512008002	井盖板、井圈	1. 铸铁井盖、座安装 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--室外建筑工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
16	011702025003	其他现浇构件	1. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 2. 部位：垫层模板 3. 其它：详见相关图纸、招标文件以及规范要求	m2	2.56				
17	041102034002	池底模板	1. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 2. 部位：池底模板 3. 其它：详见相关图纸、招标文件以及规范要求	m2	6.2				
18	041102035002	池壁（隔墙）模板	1. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 2. 部位：池壁模板 3. 其它：详见相关图纸、招标文件以及规范要求	m2	91.84				
19	041102014002	板模板	1. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 2. 部位：板模板 3. 其它：详见相关图纸、招标文件以及规范要求	m2	12.18				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--室外管网工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		给水							
1	031001007001	复合管	1. 名称：内外壁涂塑钢管 2. 规格：DN65 3. 连接方式：丝接 4. 其他未尽事宜详见图纸说明	m	30.59				
2	031001007002	复合管	1. 安装部位：室外地下 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN25 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	14				
3	031001005001	铸铁管	1. 名称：球墨铸铁管 2. 规格：DN100 3. 连接方式：胶圈连接 4. 其他未尽事宜详见图纸说明	m	76.32				
4	031001005002	铸铁管	1. 名称：球墨铸铁管 2. 规格：DN150 3. 连接方式：胶圈连接 4. 其他未尽事宜详见图纸说明	m	26				
5	040504001001	砌筑井	1. 名称：阀门井 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	座	1				
6	040504001002	砌筑井	1. 名称：水表井 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	座	1				
7	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外)：室外水表井内 2. 名称：旋翼式水表 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--室外管网工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN150 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他未尽事宜详见图纸说明	个	2			
9	030901011001	室外消火栓	1. 名称：室外消火栓 2. 规格：DN100 3. 安装部位、方式：地上 4. 其他：未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	套	2			
10	031201001001	管道刷油	1. 名称：铸铁管刷油 2. 除锈级别：轻锈 3. 油漆品种：冷底子油一道，石沥青两道 4. 其他：未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	m2	9.58			
11	031201001002	管道刷油	1. 名称：钢管刷油 2. 除锈级别：轻锈 3. 油漆品种：冷底子油一道，石沥青两道 4. 其他：未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	m2	8.75			
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称：挖一般土方 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	m3	28.6			
13	040103001002	回填方	1. 名称：回填方 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	m3	26.8			
		分部小计						
		雨污水						
1	040504003001	塑料检查井	1. 名称：污水检查井 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	座	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目—室外管网工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	040504003002	塑料检查井	1. 名称：雨水检查井 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	座	3			
3	040504009001	雨水口	1. 名称：雨水口 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	座	7			
4	040504008001	整体化粪池	1. 名称：玻璃钢化粪池 2. 规格：6m ³ 3. 其他未尽事宜详见图纸说明	座	1			
5	031001006012	塑料管	1. 名称：HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 2. 规格：De300 污水管 3. 连接方式：胶圈连接 4. 其他未尽事宜详见图纸说明	m	80.5			
6	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE管DN400 2. 连接形式：胶圈接口 3. 管道检验及试验要求：符合设计要求	m	30.81			
7	031001006013	塑料管	1. 名称：HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 2. 规格：De300 雨水管 3. 连接方式：胶圈连接 4. 其他未尽事宜详见图纸说明	m	22.53			
8	031001006014	塑料管	1. 名称：HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 2. 规格：De200 雨水管 3. 连接方式：胶圈连接 4. 其他未尽事宜详见图纸说明	m	88.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--室外管网工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称: 挖一般土方 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	m ³	105.12			
10	040103001003	回填方	1. 名称: 回填方 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	m ³	92.57			
		分部小计						
		电气						
1	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY22-4x50+1x25 3. 材质: 铜芯	m	38			
2	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY22-4x25+1x16 3. 材质: 铜芯	m	36			
3	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: BTLV22-5X6 3. 材质: 铜芯	m	20			
4	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*6 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设	m	130.54			
5	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设	m	4.04			
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 电缆截面50mm ² 3. 规格: 5芯 4. 材质、类型: 铜芯	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--室外管网工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 电缆截面25mm ² 3. 规格: 5芯 4. 材质、类型: 铜芯	个	2			
8	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 截面10mm ² 3. 规格: 3芯 4. 材质、类型: 铜芯	个	3			
9	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 电缆截面6mm ² 3. 规格: 5芯 4. 材质、类型: 铜芯	个	2			
10	030411001008	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 材质: DN65 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	m	28			
11	030411001009	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 材质: DN32 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	m	28			
12	030411001010	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 材质: DN25 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	m	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目—室外管网工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	040804001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	m	1.99				
14	030411001011	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:DN50 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	m	59				
15	030404017007	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 基础形式、材质、规格:300砼基础 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、设计规范及相关图集说明	台	1				
16	040101002004	挖沟槽土方	1. 名称:挖一般土方 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	m ³	39.52				
17	040103001006	回填方	1. 名称:回填土 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	m ³	13.17				
18	040103001007	回填方	1. 名称:回填砂 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	m ³	26.35				
		分部小计							
		弱电							
1	040205020002	监控摄像机	1. 类型:云台摄像机 2. 规格、型号:1080P 网络型 3. 支架形式:含设备支架及附件 4. 其它未尽事宜详见施工图纸及相关规范	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目--室外管网工程 标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030411001012	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PV32 3. 其它未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m	58			
3	030411001013	配管	1. 名称：配管 2. 规格：De110七孔梅花管 3. 其它未尽事宜详见施工图纸及相关规范	m	183.35			
4	040205001002	检查井	1. 名称：检查井 2. 材料品种：标准砖 3. 规格尺寸：直径800mm，深900mm 4. 盖板材质、规格：铸铁 5. 基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土50mm 6. 其他：未尽事宜参见施工图说明，招标答疑及相关规范图集	座	1			
5	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称：挖一般土方 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	m ³	22.5			
6	040103001004	回填方	1. 名称：回填土 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	m ³	8.47			
7	040103001005	回填方	1. 名称：回填砂 2. 其他未尽事宜详见图纸说明	m ³	4.24			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县惠济乡消防站建设项目—绿化工程

标段：柘城县惠济乡消防站建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:筛填 2. 找平找坡要求:整理绿化地 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	561			
2	050102002001	栽植灌木	1. 种类:海桐球 2. 冠丛高:80 3. 蓬径:120 4. 养护期:1年 5. 备注:移栽苗, 不脱脚, 球形饱满, 全冠移栽 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	株	16			
3	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 种类:细叶麦冬 2. 高度:13-15 3. 养护期:1年 4. 备注:混播:高羊茅60%+早熟禾20%+多年生细叶麦冬20% 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	561			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。