柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

合同书

发包人（甲方）：柘城县农业农村局

承包人（乙方）：任安建设集团有限公司

二零二四年十月

第一部分：合同协议书

发包人(全称)：柘城县农业农村局

承包人(全称)：任安建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程地点：柘城县岗王镇

工程内容：招标文件、工程量清单及施工图纸全部内容(有特殊说明的，按说明执行)

资金来源：财政资金

二、工程承包范围及承包方式

承包范围：招标文件、工程量清单及施工图纸全部内容(有特殊说明的，按说明执行)

承包方式：承包人实行施工总承包，即由承包人包人工、包材料、包设备、包工期、包质量、包保险、包文明施工、包税

亡保险、环保、不可预测费用等)、包垃圾清运、 包竣工验收、包施工全部风险等。

三、合同工期

开工日期：2024年 11月01日（具体以发包人批准的开工报告中确定的开工日期为准）。

竣工日期：2025年01月01日

合同工期总日历天数 60天

四、工程技术标准

按照甲方提供的设计图纸和工程量清单进行施工，不得随意改变设计标准。

五、合同价款

1.签约合同价为:

人民币(大写)：壹佰肆拾捌万玖仟玖佰元整

(小写)：1489900.00元

2.合同价格形式：单价合同

3.付款方式：项目开工机械、设备、人工进场后付合同总价款的40%，工程竣工验收合格后付至合同总价款的80%，最后剩余工程款按财政评审决算金额支付剩余资金。

七、组成合同的文件

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、本合同专用条款；

4、本合同通用条款；

5、已标价的工程量清单；

6、图 纸

7、经双方确认进入合同的其他文件。即双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八 、工程质量要求

为确保工程质量，要求乙方在各方面按合同文件的规定承担本合同工程实施及缺陷修复，并保证经各级主管部门验收达到乙方承诺的工程质量。

九、甲方责任

1、负责协助乙方协调施工中与当地群众产生的问题，创造良好的施工环境。

2、负责全过程的监督和管理，委托工程监理单位对施工全过程进行全方位的工程监理，监理工程师有权要求乙方撤换不合格的施工人员，并对不合格的工程责令停工。

3、工程出现质量问题，承包人不能按照业主、主管部门监理提出的要求及时改正且不能完全服从监理单位监理的，甲方有权拒付工程款。

4、工程竣工后负责组织验收。

十、乙方责任

1、为保证法人责任制，承包人不准以任何理由擅自将该工程转包给其它单位和个人，否则甲方有权中止合同。

2、认真做好施工前的各项准备工作，根据甲方的要求，进行工程的合理安排。

3、本工程甲方不提供材料和设备，乙方负责采购主要材料，使用合格设备，材料和工程设备经有关部门检验合格后方可使用。

4、严格按照技术标准操作，严格执行国家相关工程规定标准，自觉接受甲方、工程监理人员及群众监督员的监督，必须按要求保质、保量、按时完成施工任务。

5、为保证工程施工的顺利实施，乙方的项目经理、技术负责人及主要管理人员和安全员每月在工地的时间不得少于21天，且每周不少于五个工作日，项目部应合理安排主要管理人员的作息时间，不经甲方允许，项目经理和技术负责人不得离岗，否则甲方将按照上述要求，依据监理对承包人的考勤情况，按每天每人300元对承包人作罚金处理，

项目经理、技术负责人及主要管理人员按时参加有关会议，缺席人员每人(次)罚金500元处理。

十一、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十二、承包人承诺

1.承包人向发包人承诺：按照合同约定按期、保质保量完成施工任务，履行缺陷责任期内的缺陷修复，质量保修期内的质量修复义务，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人派驻本工程的项目经理：孙丽娟

项目经理资质等级：注册二级建造师豫24120202309467

十三、发包人承诺

1.发包人向承包人承诺：按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人委托的监理人：河南扬泰工程管理有限公司

监理人委派的总监理工程师(或发包人指派的现场代表)：吴仲山 证书名称：监理工程师412326197201117599

十四、合同生效

合同订立时间：2024年10月30日

合同订立地点：柘城县农业农村局

本合同双方约定自签订之日后生效。

十五、合同份数

双方约定合同份数：一式柒份，发包人四份，承包人叁份

发　包　人：<u>桂城县农业农村局(公章)</u>

法定代表人：_____

住　　所：_____

电　　话：_____

邮政编码：_____

承 包 人：<u>任安建设集团有限公司(公章)</u>

法定代表人：_____

住　　所：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

开 户 银 行：<u>中原银行股份有限公司商丘归德支行</u>

账　　号：<u>411421010110087023</u>

第二部分通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

第三部分专用条款

前言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效，本条款条目有修改，与专用条款中序号无关。

1、词语涵义

1.1　有关合同双方和监理人的词语

(1)发包人是：柘城县农业农村局

(2)承包人是：任安建设集团有限公司

(3)监理人是：河南扬泰工程管理有限公司

1.3　有关工程和设备的词语

2、合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1)协议书(包括补充协议)；

(2)中标通知书；

(3)投标报价书；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术条款；

(7)已标价的工程量清单；

(8) 图纸；

(9) 经双方确认进入合同的其他文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或经双方认可的往来文件视为本合同的组成部分。如双方就合同组成文件的解释产生争议时，在不影响本工程正常进行的情况下，由双方协商解决。协商不成时，按本合同通用条款有关于争议的约定处理。

3、承包人的一般义务和责任

承包人除完成合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的其他义务：

全面履行合同约定的义务，按合同要求的质量、工期以及施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及相关验收规范完成本工程的施工。为加强现场组织协调、工程质量和进度控制、安全文明施工管理，承包人应成立本工程项目部。

开工前对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处。如因承包人原因未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担全部责任。

开工前应向监理单位提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。

采取措施避免工程施工对施工场地周围地下管线及设施造成破坏。如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电缆、

水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人或有关专门机构。承包人根据发包人，或监理人，或有关部门的指示，负责修理那些被承包人破坏的公共设施，并恢复原状，费用由承包人承担。

在施工场地内，承包人按工程和安全需要提供施工使用的照明、机械、人员。承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

保证施工场地清洁卫生符合有关规定的要求。每天施工完后将施工垃圾清运到指定地点。该工程竣工验收合格交付使用前，负责建筑垃圾的清理和外运。负责做好由于工程施工而使用的道路整修、清理等工作。工程完工后，因工程施工所留下的临时便道、各类材料等均应全部清理干净。

施工过程中，承包人不得对原工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

按时参加各类施工协调、配合会，由于施工场地交叉作业引起的问题，有义务配合解决，服从发包人及监理单位现场总协调作出的决定。

确保按时发放、足额发放工人工资，并按月将工人工资发放表交发包人备案。若出现拖欠情形，双方同意，由发包人从工程款中直接扣付。

本合同范围内的工程不得肢解分包，更不得转包。如有发现第三方施工单位进场施工，发包人有权拒绝验收分包人施工的工程，并有权解除本合同，且免除以后的合作机会，承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，按实际发生费用的1.5倍从承包人当期工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。

承包人投标报价时已考虑了临时停水停电、材料设备二次搬运、施工场地不足、施工人员在场外食宿、成品保护等各种可能因素影响施工所需增加的费用和工期，承包人承诺在前述可能影响工期和费用的因素出现时不得要求发包人增加费用和顺延工期。

在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理单位制定的管理制度，及时执行发包人或监理单位发出的任何指令。

在施工中应本着“文来文去”的原则，承包人发文必须提前发文给监理单位，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号。发包人和监理单位发文给承包人，承包人应及时签收。

未经发包人同意，承包人不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道。但承包人必须积极配合发包人的相关宣传报道、形象展示行为。

已竣工工程未进行竣工验收并移交之前，承包人负责工程管护，质保期间发生工程损坏、损失的风险和责任由承包人承担，在此期间如若发生损坏、损失，承包人应自费予以修复。

承包人对总承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

负责做好与相邻施工单位、周边群众的衔接和安全防护工作。承包人在报送施工方案时，应当涵盖合同施工范围内涉及衔接工程的施工方案。所有交接面都应符合规范要求。本合同涉及工程衔接内容的费用已经包括在承包人的承包总价之内。

严格按投标文件中《主要进场设备一览表》承诺的主要进场设备进场施工。承包人设备退场应经发包人代表和总监理工程师书面同意。

承包人与其员工、受托方、供应商之间的一切纠纷由其自行负责，由此给发包人造成损失的，承包人应予以赔偿。

承包人工人或材料设备供应商闹事、上访、影响发包人正常工作或对发包人造成不良社会影响的，发包人视作承包人放弃本合同的所有权利，并认可发包人为解决有关问题而单方采取的一切措施，相关责任由承包人承担，因此产生的一切费用由发包人在未付工程款中直接扣除，工程款不足扣除部分发包人有权向承包人追偿。

4、承包人现场管理还应完成的工作和履行的其他义务

(1)针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底(必须有监理人员参加),并以书面形式向监理单位汇报，具备开工条件的，由项目总监理工程师发布开工令，经总监理工程师认可后方可开工。

(2)承包人各级管理人员应佩戴证明其身份的胸卡。

(3)承包人应为自己进行物品运输而造成工程场地内外公路、道路、桥梁及其它设施的损坏承担全部责任，并负责支付修复损坏所需的全部费用和可能引起的其它索赔金额。

5、监理人和总监理工程师

5.1监理人的职责和权力

监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：

(1)核验承包人工程变更、工程计量和工程造价，其结论必须经发包人审核并书面确认；

(2)检测验收工程使用材料、构配件质量，其结论必须经发包人审核并经书面确认；

(3)验收工程和确认付款依据，其结论必须经发包人审核并经书面确认。

(4)未经发包人书面同意，不得确定延长完工期限；

6、总监理工程师

总监理工程师一般职权：

6.1施工准备

(1)组织工程设计技术交底会，并对图纸中存在的问题通过发包人向设计单位提出书面意见和建议；

(2)审查承包人报送的施工组织设计方案，提出审查意见，签认后报发包人审批；

(3)审查承包人现场项目管理机构的质量、安全、技术管理和环保等保证体系，确认能保证工程项目施工质量时，签认后报发包人备案；

(4)审核施工单位人员、设备、各项管理制度；

(5)审查承包人报送的工程开工报告及相关资料，具备开工条件时，签发开工令，报发包人备案。

6.2工程质量控制：

(1)审查承包人报送的有关资质资料，符合有关规定时，签认后报发包人审批；

(2)检查和复验承包人报送的测量放线控制结果及保护措施，符合要求时，对承包人报送的施工测量结果报验申请表予以签认；

(3)对承包人报送的重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认；

(4)对承包人报送的拟进场工程材料、施工机械设备、构配件或设备进行检验，并定期检查承包人的直接影响工程质量的计量设备的技术状况；

(5)定期巡视和检查，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位进行旁站；重点对施工过程中使用的主要原材料及各种混合料进行抽查；签认完工后无法检验的关键工序；

(6)根据承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求的予以签认；

对承包人报送的分项工程、分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认；

(7)对施工过程中出现的质量缺陷，有权下达监理工程师书面通知，要求承包人整改，并检查整改结果；

发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，有权下达工程暂停工令，要求承包人停工整改；整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，由总监理工程师签署工程复工报审表；总监理工程师下达工程暂停工令和签署工程复工报审表，应事先向发包人报告；

对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师有权责令承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，有权对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

(8)负责中间交工验收，以及对已完成工程进行质量评定。

7.3工程造价控制

(1)监理工程师必须以质量合格、手续齐全，且符合安全和环保要求，作为计量与支付的先决条件。未经总监理工程师批准不得支付任何工程款项；

(2)按照本施工合同的约定，审核承包人报送的工程量和工程款支付申请表，签署工程款支付证书，并报发包人审批；未经总监理工程师签字确认，发包人不支付工程款；

(3)审核承包人报送的竣工结算报表，与发包人、承包人协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报发包人审批；

7.4工程进度控制

审查承包人报送的各项施工进度计划，并对实施情况进行检查；当发现实际进度滞后于计划进度时，有权签发监理工程师通知单指令承包人采取调整措施。

7.5安全文明施工

(1)对承包人报送的安全、文明施工监管。安全、文明施工措施，经审核同意后予以签认，并监督承包人实施；

(2)定期检查承包人安全、文明施工情况，对施工过程中出现的安全、文明施工缺陷，有权下达监理工程师通知，要求承包人整改，并检查整改结果；

(3)发现施工存在重大安全隐患，可能造成安全事故或已经造成安全事故，有权下达工程暂停施工令，要求承包人停工整改；整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，

由总监理工程师签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停施工令和签署工程复工，报审表，应事先向发包人报告；

7.6竣工验收：

(1)依据有关法律、法规、工程建设标准、设计文件及施工合同，对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，有权要求承包人整改；

(2)参加由发包人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，监督承包人进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

(3)总监理工程师履行监理职责的方式按监理规范执行。

(4)承包人在施工过程中必须配合总监理工程师做好监理工作；总监理工程师在收到承包人书面函件时应签收，并于本合同约定的时间内予以书面答复，无约定时应在签收后3天内书面答复。

(5)现场管理方式的约定：监理人按照发包人的要求进行现场管理。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及人员安全、相邻财产的紧急事件时，监理人可以指示承包人实施为

消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

8、工程分包

该项工程不允许承包人擅自分包

9、材料和工程设备的提供

9.1承包人提供的材料和工程设备

(1)承包人采用的工程主要材料品牌需要通过监理单位及发包人组织的材料比选来确定。

(2)承包人应报送监理人审批的主要材料和工程设备的品种、规格、数量、供货人、供货时间，并提交质量证明文件。

(3)承包人应按照设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。在材料设备到货前24小时通知发包人代表和总监理工程师验收认可。承包人采购的材料设备与设计要求不符的产品，禁止使用，由承包人按发包人代表和总监理工程师要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，且承担由此发生的费用，工期不予顺延。发包人代表和总监理工程师未能按时到场验收，以后发现材料不符合要求，承包人仍应拆除、修复及重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按发包人代表和总监理工程师的要

求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

9.2　发包人提供的工程设备：无

9.3　发包人指定供应来源的材料：无

10、进度计划

10.1合同进度计划

承包人应按下列约定编制详细施工进度计划和施工方案的内容、编制时间，并报送监理人审核：

(1)承包人应按本合同约定的工期编写施工组织总设计(或施工方案)和工程进度计划(网络计划),在本合同签订之日后3天内提交监理单位审核。施工组织总设计和工程进度计划在经发包人书面批准后方可实施。工程进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并在各节点位置标注有相应的工程量及材料消耗量。

(2)承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，该计划应在收到发包人提供的图纸及有关资料后3天内提交发包人和监理单位审核。

(3)双方在确定本合同竣工日期及进度要求时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰等不利因素。

(4)承包人必须按发包人和监理单位批准的施工组织设计(或施工方案)和工程进度计划组织施工，接受发包人和监理单位对进度的检查、监督。工程实际进度落后进度计划时，承包人应按发包人和监理单位的要求提出整改措施，经发包人代表和总监理工程师批准后执行。

(5)工程实际进度落后进度计划有可能造成工程不能按期竣工，而承包人没有在发包人和监理单位要求的期限内采取措施赶上进度计划的，承包人承诺，自愿根据发包人的意见将承包人承包范围内的部分工程增加10%单价交给发包人，发包人负责指定分包给具有相应资质的施工单位完成，或者，调整承包人承包范围直至解除本施工合同，将工程另行发包给具有相应资质的其它施工单位完成。

监理人批复或提出修改意见的时间约定：监理单位应在收到承包人提交的施工组织总设计和工程进度计划后3天内予以确认或提出修改意见并抄送发包人。

10.2合同进度计划的修订

修订后的合同进度计划报送监理人的时间约定：收到发包人和监理单位提出整改通知之日起3天内。

监理人批复修改后的合同进度计划的时间约定：收到承包人提交的整改措施之日起3天内。

10.3工程开工和竣工

本工程开工日期为：2024年11月01日 ,竣工日期为：2025年01月01日。

11、暂停施工

11.1承包人暂停施工的责任

除应承担合同通用条款第12.1款(1)至(4)以外的责任外，承包人应承担的其他责任的约定：

(1)发包人代表和总监理工程师在确有必要时，可要求承包人暂停施工，并在提出要求后24小时内提出处理意见。承包人应按发包人代表和总监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施发包人代表和总监理工程师处理意见后，可提出复工要求，发包人代表和总监理工程师应在24小时内给予答复。若停工责任在发包人，则相应顺延工期；停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，延误的工期不予顺延。

(2)如承包人不按合同、规范、设计要求施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到要求，或施工用材料设备不合规定，发包人代表和总监理工程师有权勒令承包人暂停施工，承包人必须立即停工整改，一切责任由承包人负责，延误的工期不予顺延。

12 、工期延误

12.1承包人的工期延误

由于承包人违约造成工期延误时，承包人应支付逾期竣工违约金的计算方法：每逾期一天，向发包人支付合同总价款千分之三的违约金，逾期累计超过30天的，发包人有权解除合同。发包人解除合同的，承包人承担本合同项下相应的违约责任，并向发包人支付合同总价款3%的违约金。承包人已经完成的工程经发包人验收合格的部分按承包人投标报价书中相应的单价结算，工程量以发包人和监理单位计量结果为准。

13、工程质量要求

(1)工程质量验收标准的约定：工程质量应当达到合同协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

(2)工程质量不合格，经修复后仍不合格的，发包人不支付工程价款。

(3)双方对工程质量有争议，以发包人指定的工程质量检测机构的鉴定结论为准，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任份额分别承担。

(4)发包人成立专门的质量抽查小组，对承包人的分项工程进行不定期检测，对不合格工程要求承包人无条件返工，并赔偿发包人有关损失，且工期不予顺延。

13.1监理人的质量检查

监理人对工程部位及其施工工艺，材料和工程设备进行检查和检验地点的约定：施工现场。

14材料和工程设备的检查和检验

14.1材料、构配件、工程设备和工程的试验和检验

材料设备检验或试验均由承包人负责送具备相应资质的单位进行检验或试验。材料的送检抽样必须在施工现场进行，且须由发包人或监理单位人员在场监督。检验或试验结果不合格的材料设备不得使用，凡未采购的应停止采购，凡已采购运至现场的，应立即由承包人运出现场，由此造成的全部材料采购费用，由承包人自行承担。

15、计量

15.1计量的方法

发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的24小时内向发包人提出洽商文件，发包人同意后施工。施工完毕，及时签证。

对承包人擅自超出设计图纸(设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

工程计量及签证必须要有承包人、监理单位、发包人共同参加。参与各方的现场代表应当如实签署工程经济技术签证单，结算评审进行现场复核时若发现工程经济技术签证单不属实的，以财政局评审中心的复核为准。

16、预付款： 合同签订30日内支付至合同总价款的40%。

17、工程进度付款

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：项目开工机械、设备、人工进场后付合同总价款的40%,工程竣工验收合格后付至合同总价款的80%,最后剩余工程款按财政评审决算金额支付剩余资金。

18、竣工结算

承包人应在竣工验收通过后向发包人提出竣工结算报告及完整的结算资料，办理竣工结算。

(1)工程结算的程序为：

工程竣工验收备案后15个工作日内承包人向监理单位提交工程竣工资料送审结算。

(2)监理单位收到所有竣工资料、结算报告及完整的结算资料后审查确认，在收到结算资料后应按程序上报发包方，由发包方组织有关单位进行竣工工程量验收，其结果作为结算工程款的最终依据，并由财政局评审中心最终结算价格。

19、变 更

19.1变更的范围和内容

工程设计变更

(1)施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人代表和总监理工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

因变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

(2)施工中承包人不得对原工程设计进行擅自变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

(3)承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人代表和总监理工程师同意。未经同意擅自更改时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

(4)其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

20、人员的工伤事故

(1)承包人负责办理承包人在施工现场人员生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应费用。

(2)由于承包人原因造成的财产损失，由承包人承担一切经济及法律责任。

(3)因承包人原因造成的任何人员伤亡事故(包括第三方人员在内),由承包人承担赔偿责任和其它一切法律责任 。

21、人身和财产的损失

不可抗力造成损失的责任承担原则的约定：

(1)、不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽量减少损失，发包人应对灾害处理提供必要条件。

(2)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担；

(3)停工期间，承包人应发包人代表和总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人自行承担；

(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

23、竣工验收与移交

23.1竣工验收申请报告

竣工验收申请报告的内容和份数的约定：由发包人制定验收方案，确定验收组委会人员名单，承包人提出验收申请报告，验收资料须提交5份。

23.2验收和移交

(1)实际竣工验收日期的填写约定：按实填写。

(2)工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。

(3)本工程实行分项验收与综合验收相结合，综合验收由监理单位收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由于自身原因造成修改的费用。

(4)本工程由承包人在工程竣工验收合格之日起15日内，直接向有关乡村移交，工程移交之前，由承包人负责维护和保养，费用由承包人承担。

(5)承包人移交的工程竣工资料、竣工图必须符合相关要求。

24、缺陷责任与保修责任

24.1缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期的约定：缺陷责任期自验收合格日起计算。

24.2保修责任

本工程的保修范围：见工程质量保修书(附件1)。

保修期限和责任：见工程质量保修书(附件1)。

25、合同生效和终止

25.1合同终止

(1)发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

①因不可抗力致使合同无法履行，双方可解除合同；

②因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行，另一方可以解除合同。

③本合同其它条款约定可以解除合同的情形。

(3)一方依据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

(4)因任何原因解除合同的，合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货物和因退货、解除订货合同发生的费用、未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失以及按合同约定支付违约金。

(5)合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

附件一：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人(全称)：　柘城县农业农村局

承包人(全称)：任安建设集团有限公司

为保证柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人经协商一致签订本工程质量保修书。在质量保修期内，承包人按照有关管理规定及与发包人之间的合同约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：该标段承保范围的项目工程。具体质量保修内容双方约定如下：凡属于承包人原因(包括但不限于施工质量缺陷和材料设备质量缺陷)造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成发包人的相关损失，均属于承包人保修责任范围。

二、质量保修期

质量保修期自验收合格交付使用之日起计算。双方根据国家有关规定，结合具体工程，约定质量保修期一年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应2小时内到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人要确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、其他

1. 本项目竣工验收合格后质量保证期为一年，在此期间内承包人要对此项目工程签订质量保函对工程进行保障。

2. 双方约定的其他工程质量保修事项：按国务院《建设工程质量管理条例》. [2000]279号令相关规定执行。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。

发包人（公章）：

法定代表人（签字）：

承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：2024年10月30日

签署日期：2024年10月30日

5　已标价工程量清单

后附

柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目工程

投 标 总 价

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

封-3

投　　标　　总　　价

招　　标　　人：

工　程　名　称：柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

投标总价　(小写)：1492151.64

(大写)：壹佰肆拾玖万贰仟壹佰伍拾壹元陆角肆分

投　　标　　人：

（单位盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编　　制　　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉—3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目	1492151.64		23029.87	27956.58

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目	1492151.64		23029.87	27956.58
1	土建钢构	1409477.44		20883.97	25296.04
2	安装工程	82674.20		2145.90	2660.54

土建钢构 工程

投 标 总 价

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：土建钢构

投 标 总 价　（小写）：1,409,477.44

（大写）：壹佰肆拾万玖仟肆佰柒拾柒元肆角肆分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1215678.36	
1.1	土石方工程	14787.06	
1.2	砌筑工程	12820.61	
1.3	钢筋混凝土工程	128026.03	
1.4	钢结构工程	816235.01	
1.5	楼承板	82324.82	
1.6	门窗工程	80041.24	
1.7	楼地面工程	58635.92	
1.8	墙面工程	18650.09	
1.9	其他工程	4157.58	
2	措施项目	52124.17	
2.1	其中：安全文明施工费	20883.97	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	31240.2	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	25296.04	—
4.1	定额规费	25296.04	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1293081.37	
6	增值税	116397.87	—
7	含税工程造价合计	1409477.44	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	1,409,477.44	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程					14787.06	
1	010101001006	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	586.15	1.57	920.26	
2	010101004005	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m3	625.63	12.3	7695.25	
3	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m3	65.22	14.07	917.65	
4	010103001007	回填方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求	m3	527.50	9.96	5253.9	
		分部小计					14787.06	
		砌筑工程					12820.61	
1	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆	m3	28.72	446.4	12820.61	
		分部小计					12820.61	
		钢筋混凝土工程					128026.03	
1	010501001008	基础梁垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	9.79	366.4	3587.06	
2	010501001009	独基垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	22.80	366.4	8334.08	
		本页小计					20328.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	91.57	383.32	35100.61	
4	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.93	442.87	5283.44	
5	010503001005	基础梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	26.02	387.09	10072.08	
6	010507005004	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.27	537.23	3368.43	
7	010502002005	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.78	495.33	1872.35	
8	010507007004	其他构件	1.构件的类型:柱脚二次灌浆 2.构件规格:详见图纸 3.混凝土种类:预拌 4.混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土二次浇筑	m3	0.77	580.78	447.2	
9	01B004	泵送费	1.泵送混凝土 泵车	项	304.8	9.67	2947.42	
10	010515001018	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HPB300以内 直径 ≤10mm	t	0.085	4729.66	402.02	
11	010515001019	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm	t	10.148	4345.6	44099.15	
12	010515001020	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋HPB300以内 直径 ≤10mm	t	0.494	5658.48	2795.29	
13	010515001021	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1.612	5493.2	8855.04	
14	010515001022	现浇构件钢筋	1.砌体内加固钢筋	t	0.1[illegible]	[illegible].03	1161.86	
			本页小计				11[illegible]304.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					128026.03	
		钢结构工程					816235.01	
1	010516002007	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:锚栓	t	0.71	7735.87	5492.47	
2	010516002008	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:预埋铁件	t	1.91	8504.84	16244.24	
3	010603001007	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	37.680	5896.43	222177.48	
4	010603001008	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:女儿墙钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	0.640	5896.44	3773.72	
5	010604001004	钢梁	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:H型钢梁 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	31.018	5981.81	185543.78	
6	010606002019	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:屋面钢檩条 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	3.120	5104.69	15926.63	
7	010606002020	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:墙面钢檩条及门窗框柱梁及钢压顶 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	13.677	5104.7	69816.98	
			本页小计				512975.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010606002021	雨篷	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:雨篷龙骨 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	0.399	5104.7	2036.78	
9	010606001010	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢系杆、钢撑杆 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	3.23	4963.67	16032.65	
10	010606001011	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢支撑、钢拉条 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	1.38	4963.67	6849.86	
11	010606001012	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:隅撑 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	0.37	4963.64	1836.55	
12	010606013004	零星钢构件	1.预埋板、连接板、腹板等零星钢构件；	t	3.59	7171.14	25744.39	
13	010606011004	钢板天沟	1.钢材品种、规格:3mm镀锌钢板 2.构件类型:天沟 3.详见图纸	m	80	40.88	3270.4	
14	010901002006	压型钢板屋面	(1)2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型)(1.5厚TPO防水+0.6厚压型钢板) (2)保温隔热层(75mm玻璃棉毡容重32kg/m3) (3)保温层外覆盖膜高强度聚丙烯膜 (4)Φ1.2镀塑钢丝网 (5)檩条	m2	527.12	65.54	34547.44	
			本页小计				90 18.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011201001014	压型板外墙面	(1)0.6厚压型钢板 (2)墙梁	m2	1180.85	62.11	73342.59	
16	011201001015	电井及楼梯间墙面	(1)双面单层彩钢板，中间填充120mm岩棉（容重100kg/m3）	m2	158.14	113.03	17874.56	
17	040901010004	高强螺栓	1.构件类型：高强螺栓 2.其它说明:详见图纸设计图纸、相关规范要求	套	888	14.67	13026.96	
18	010516001004	螺栓	1.构件类型：花篮螺栓 2.其它说明:详见图纸设计图纸、相关规范要求	套	16	10.48	167.68	
19	010607003005	成品雨篷	1.彩钢板雨棚	m2	16.56	85.09	1409.09	
20	010604001005	梯梁平台梁	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:H型钢梁 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	5.525	5981.81	33055.48	
21	010604001006	踏步梁	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:普槽[14 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	1.503	6452.25	9697.73	
22	010606008001	钢梯平台板/踏板	(1)钢梯平台板/踏板 (2)5mm花纹钢板	t	3.564	6452.24	22995.78	
23	011405001012	金属面油漆	1.钢构件刷漆：厚型防火涂料，防火时间不低于2.5h 2.部位：钢柱、柱间支撑	m2	606.73	22.21	13475.47	
24	011405001013	金属面油漆	1.钢构件刷漆：防火涂料，防火时间不低于1.5h 2.部位：钢梁、钢系杆、钢系杆、隅撑等	m2	[illegible]	[illegible]	14957.28	
			本页小计				[illegible]02.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011405001014	金属面油漆	1.钢构件刷漆：构件完成后涂底漆、中间漆、面漆	m2	1445.63	4.8	6939.02	
		分部小计					816235.01	
		楼承板					82324.82	
1	010505001001	楼承板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	61.2	389.91	23862.49	
2	011702014001	楼承板底模钢板	1.楼面所有钢承板采用“XY 51-250-750”型，钢材为Q235B 厚度t=1.2镀锌板（含腹杆钢筋）	m2	510	70.77	36092.7	
3	010515001023	现浇构件钢筋	1.楼面钢筋为X&Y:c8@200(双层双向布置) 2.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内	t	4.034	4459.18	17988.33	
4	010515001024	现浇构件钢筋	1.楼承板抗剪栓钉 2.Φ16x100圆柱头焊钉@240	t	0.636	6888.83	4381.3	
		分部小计					82324.82	
		门窗工程					80041.24	
1	010802001004	金属(塑钢）门	1、门名称、代号及洞口尺寸：钢制平开门M1824/M1522 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	10.92	516.6	5641.27	
2	010803002007	防火卷帘(闸）门	1、门名称、代号及洞口尺寸：电动卷帘门M4550 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	22.5	469.08	10554.3	
3	010803003003	防火卷帘门	1、门名称、代号及洞口尺寸：FM丙0820 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	1.6	496.64	794.94	
			本页小计				102254.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010802003004	钢质防火门	1、门名称、代号及洞口尺寸：FM乙1522 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	6.6	450.05	2970.33	
5	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金中空玻璃窗C1824 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	216.0	278.15	60080.4	
		分部小计					80041.24	
		楼地面工程					58635.92	
1	011101003006	室内地面	(1)150厚C30混凝土,面撒1:1水泥砂子随打随抹光 (2)150mm厚水泥稳定土(水泥≥6%) (3)素土分层夯实,压实系数≥0.94	m2	560.00	87.69	49106.4	
2	011105001004	水泥砂浆踢脚线	(1)6厚1:2水泥砂浆灰色面层抹面压光 (2)素水泥浆一道 (3)5-7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 (4)3厚外加剂专用砂浆抹基地刮糙(挂前用水喷湿墙面)	m2	21.6	60.01	1296.22	
3	010507001006	散水	(1)建筑物四周均作800散水,做法参选12YJ9-1第95页节点3。 (2)混凝土垫层纵向6m及散水坡与外墙之间均设20宽伸缩缝,缝内嵌填防水油膏。 (3)散水坡向外侧找坡3%%, (4)外侧高出室外地面20或与室外道路广场连接。	m2	79.36	47.13	3740.24	
		本页小计					217 93.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010507001007	坡道	(1)180mm厚C30混凝土,随打随抹成麻面 (2)0.2mm厚塑料薄膜防潮层两道 (3)200mm厚水泥稳定碎石基层(水泥≥6%,表面平整) (4)素土夯实,压实系数≥94%	m2	33.12	135.66	4493.06	
		分部小计					58635.92	
		墙面工程					18650.09	
1	011201001016	涂料内墙	(1)刷白色无机内墙涂料两遍 (2)刷底漆一遍 (3)5厚1:1:3水泥石灰砂浆罩面 (4)15厚1:3水泥砂浆分两次抹平 (5)墙体基层刷专用界面处理剂一遍	m2	118.44	57.67	6830.43	
2	011201001017	涂料外墙	(1)9厚1:3水泥砂浆; (2)6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光; (3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, (4)喷或滚刷底涂料一遍 (5)喷或滚刷面层涂料二遍	m2	151.05	78.25	11819.66	
		分部小计					18650.09	
		其他工程					4157.58	
1	010902004004	屋面排水管	1.落水管，落水口、落水斗	m	159.6	26.05	4157.58	
		分部小计					4157.58	
		措施项目					31240.2	
1	011702001001	基础模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	83.12	31.06	2581.75	
		本页小计					2982.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011702001008	独立基础模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	79.28	50.03	3966.38	
3	011702002004	矩形柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	49.63	40.74	2021.93	
4	011702005004	基础梁模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	255.42	38.38	9803.02	
5	011702025004	压顶模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	45.5	46.06	2095.73	
6	011702003004	构造柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	31.1	40.1	1247.11	
7	011705001004	大型机械设备进出场	1.机械设备名称:大型机械进出场 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	台·次	1	9524.28	9524.28	
			本页小计				28358.45	
			合　计				1246918.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构　　第 1 页　共 67 页

项目编码		010101001006		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	586.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.23		149.54	0.75	0.07		1.5	
人工单价		小计						0.07		1.5	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构　　第 2 页　共 67 页

项目编码		010101004005		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	625.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-52	挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		50.79	1.77	7.04		5.08	0.18
人工单价		小计						7.04		5.08	0.18
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 3 页　共 67 页

项目编码		010101003007		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	65.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-58	小型挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		68.51	1.75	7.04		6.85	0.18
人工单价		小计						7.04		6.85	0.18
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 4 页　共 67 页

项目编码		010103001007		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	527.50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.45	1.63	7.25		2.55	0.16
人工单价		小计						7.25		2.55	0.16
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 5 页　共 67 页

项目编码	010401003005	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	28.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1426.69	2934.12	52.98	50.17	142.67	293.41	5.3	5.02
人工单价		小计						142.67	293.41	5.3	5.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								446.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3521	1	0.35		
	其他材料费			-	293.06	-	
	材料费小计			-	293.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 6 页　共 67 页

项目编码	010501001008	项目名称	基础梁垫层	计量单位	m3	工程量	9.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	458.14	3184.01		21.89	45.81	318.4		2.19
人工单价		小计						45.81	318.4		2.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								366.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	312.54	315.67		
	其他材料费			-	2.74	-	
	材料费小计			-	318.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构　　第 7 页　共 67 页

项目编码	010501001009	项目名称	独基垫层	计量单位	m3	工程量	22.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	458.14	3184.01		21.89	45.81	318.4		2.19
人工单价		小计						45.81	318.4		2.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								366.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	312.54	315.67		
	其他材料费			-	2.74	-	
	材料费小计			-	318.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 8 页　共 67 页

项目编码	010501003005	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	91.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	346.67	3470.03		16.56	34.67	347		1.65
人工单价		小计						34.67	347		1.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								383.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	342.61	346.04		
	其他材料费			-	0.97	-	
	材料费小计			-	347	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 9 页　共 67 页

项目编码		010502001004		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	11.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	892.43	3493.73		42.66	89.24	349.37		4.26
人工单价		小计						89.24	349.37		4.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30			m3		0.9797		342.61	335.66		
	其他材料费							-	13.72	-	
	材料费小计							-	349.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 10 页　共 67 页

项目编码	010503001005	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	26.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-16 H80210557 80210561	现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	360.24	3493.41		17.22	36.02	349.34		1.73
人工单价		小计						36.02	349.34		1.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								387.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	342.61	346.04		
	其他材料费			-	3.31	-	
	材料费小计			-	349.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 11 页　共 67 页

项目编码		010507005004		项目名称		扶手、压顶		计量单位	m3	工程量	6.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1884.13	3398.14		90.07	188.41	339.81		9.01
人工单价		小计						188.41	339.81		9.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								537.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	339.81	-	
	材料费小计							-	339.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 12 页　共 67 页

项目编码		010502002005		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	3.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1494.06	3387.76		71.42	149.41	338.78		7.15
人工单价		小计						149.41	338.78		7.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								495.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		338.78		-	
	材料费小计					-		338.78		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 13 页　共 67 页

项目编码		010507007004		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-10	现浇混凝土 二次灌浆	10m3	0.1	2395.06	3298.21		114.5	239.51	329.82		11.45
人工单价		小计						239.51	329.82		11.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								580.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	329.82	-	
	材料费小计							-	329.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 14 页　共 67 页

项目编码		01B004		项目名称		泵送费		计量单位	项	工程量	304.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1089		16.13	72.18	0.42		1.76	7.86	0.05
人工单价		小计							1.76	7.86	0.05
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.75	-	
	材料费小计							-	1.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 15 页　共 67 页

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.085

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1132.23	3521.01	22.24	54.15	1132.23	3521.01	22.24	54.15
人工单价		小计						1132.23	3521.01	22.24	54.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4729.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3521.01	-	
	材料费小计			-	3521.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 16 页　共 67 页

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.148

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤20mm	t	1	810.66	3430.13	66.05	38.76	810.66	3430.13	66.05	38.76
人工单价		小计						810.66	3430.13	66.05	38.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4345.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1025	3.25	3331.25		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	5.4	14.2	76.68		
	其他材料费			-	22.2	-	
	材料费小计			-	3430.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 17 页　共 67 页

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.494

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1984.08	3527.72	51.82	94.86	1984.08	3527.72	51.82	94.86
人工单价		小计						1984.08	3527.72	51.82	94.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5658.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3527.72	-	
	材料费小计			-	3527.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 18 页　共 67 页

项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.612

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1872.56	3476.72	54.39	89.53	1872.56	3476.72	54.39	89.53
人工单价		小计						1872.56	3476.72	54.39	89.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5493.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.35	3417		
	其他材料费			-	59.72	-	
	材料费小计			-	3476.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 19 页　共 67 页

项目编码		010515001022		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.167
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2794.61	3375.92	54.25	133.62	2794.61	3375.92	54.25	133.62
人工单价		小计						2794.61	3375.92	54.25	133.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6358.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3375.92	-	
	材料费小计							-	3375.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 20 页　共 67 页

项目编码		010516002007		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-170	预埋螺栓安装	t	1	1881.35	5343.56	421.01	89.95	1881.35	5343.56	421.01	89.95
人工单价		小计						1881.35	5343.56	421.01	89.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7735.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列			kg	52.68			14.2	748.06		
	其他材料费							-	4595.5	-	
	材料费小计							-	5343.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 21 页　共 67 页

项目编码	010516002008	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	1.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	6086.4	447.14	89.95	1881.35	6086.4	447.14	89.95
人工单价		小计						1881.35	6086.4	447.14	89.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8504.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	36	14.2	511.2		
	铁件 综合	kg	1010	5.52	5575.2		
	材料费小计			-	6086.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 22 页　共 67 页

项目编码		010603001007		项目名称		实腹钢柱		计量单位	t	工程量	37.680
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	426.98	4949.61	192.12	20.58	426.98	4949.61	192.12	20.58
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						491.34	4998.18	382.09	24.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5896.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		260.9546		1	260.95		
	低合金钢焊条 E43系列			kg		1.236		14.2	17.55		
	钢柱			t		1		4485	4485		
	其他材料费							-	234.67	-	
	材料费小计							-	4998.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 23 页　共 67 页

项目编码	010603001008	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	0.640

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	426.98	4949.61	192.12	20.58	426.98	4949.61	192.12	20.58
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						491.34	4998.18	382.09	24.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5896.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	260.9546	1	260.95		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	1.236	14.2	17.55		
	钢柱	t	1	4485	4485		
	其他材料费			-	234.67	-	
	材料费小计			-	4998.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 24 页　共 67 页

项目编码		010604001004		项目名称		钢梁		计量单位	t	工程量	31.018
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-70	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	295.8	5044.07	319.15	15.65	295.8	5044.07	319.15	15.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						360.16	5092.64	509.12	19.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5981.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	262.1672			1	262.17		
	低合金钢焊条 E43系列			kg	3.461			14.2	49.15		
	钢梁			t	1			4552	4552		
	其他材料费							-	229.33	-	
	材料费小计							-	5092.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 25 页　共 67 页

项目编码	010606002019	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	3.120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	215.35	4355.22	215.33	11.65	215.35	4355.22	215.33	11.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						279.71	4403.79	405.3	15.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.3057	1	262.81		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	14.2	8.78		
	钢檩条 热镀锌	t	1	3880	3880		
	其他材料费			-	252.2	-	
	材料费小计			-	4403.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 26 页　共 67 页

项目编码	010606002020	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	13.677

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	215.35	4355.22	215.33	11.65	215.35	4355.22	215.33	11.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						279.71	4403.79	405.3	15.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.3057	1	262.81		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	14.2	8.78		
	钢檩条 热镀锌	t	1	3880	3880		
	其他材料费			-	252.2	-	
	材料费小计			-	4403.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 27 页　共 67 页

项目编码	010606002021	项目名称	雨篷	计量单位	t	工程量	0.399

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	215.35	4355.22	215.33	11.65	215.35	4355.22	215.33	11.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						279.71	4403.79	405.3	15.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.3057	1	262.81		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	14.2	8.78		
	钢檩条 热镀锌	t	1	3880	3880		
	其他材料费			-	252.2	-	
	材料费小计			-	4403.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 28 页　共 67 页

项目编码	010606001010	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	3.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	1	350.12	4008.09	280.26	18.06	350.12	4008.09	280.26	18.06
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						414.48	4056.66	470.23	22.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4963.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.2584	1	263.26		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	14.2	49.15		
	钢支撑钢系杆 钢管	t	1	3512	3512		
	其他材料费			-	232.25	-	
	材料费小计			-	4056.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 29 页　共 67 页

项目编码	010606001011	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑钢拉条	t	1	350.12	4008.09	280.26	18.06	350.12	4008.09	280.26	18.06
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						414.48	4056.66	470.23	22.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4963.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	14.2	49.15		
	其他材料费			-	3744.25	-	
	材料费小计			-	4056.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 30 页　共 67 页

项目编码	010606001012	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	350.12	4008.09	280.26	18.06	350.12	4008.09	280.26	18.06
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						414.48	4056.66	470.23	22.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4963.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	14.2	49.15		
	其他材料费			-	3744.25	-	
	材料费小计			-	4056.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 31 页　共 67 页

项目编码	010606013004	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	3.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-39	金属结构制作 零星钢构件	t	1	1806.97	4057.65	915.29	84.08	1806.97	4057.65	915.29	84.08
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						1871.33	4106.22	1105.26	88.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7171.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	21.4054	1	21.41		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	27.95	14.2	396.89		
	中厚钢板 综合	t	0.904	3176.99	2872		
	其他材料费			-	815.92	-	
	材料费小计			-	4106.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 32 页　共 67 页

项目编码	010606011004	项目名称	钢板天沟	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-96	天沟 彩钢板	10m	0.1	121.29	239.74	42.05	5.75	12.13	23.97	4.21	0.57
人工单价		小计						12.13	23.97	4.21	0.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.5407	1	0.54		
	其他材料费			-	23.43	-	
	材料费小计			-	23.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 33 页　共 67 页

项目编码	010901002006	项目名称	压型钢板屋面	计量单位	m2	工程量	527.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-14	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	773.32	4376.26	1370.43	35.37	7.73	43.76	13.7	0.35
人工单价		小计						7.73	43.76	13.7	0.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.0403	14.2	0.57		
	铁件 综合	kg	0.0971	5.52	0.54		
	2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型) 含75mm玻璃棉毡和聚丙烯膜	m2	1.2826	23.69	30.38		
	其他材料费			-	12.28	-	
	材料费小计			-	43.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 34 页　共 67 页

项目编码		011201001014		项目名称		压型板外墙面		计量单位	m2	工程量	1180.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-93	墙面板 压型钢板	100m2	0.01	1492.06	4540.82	110.52	67.1	14.92	45.41	1.11	0.67
人工单价		小计						14.92	45.41	1.11	0.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	1.1475			1	1.15		
	压型钢板 δ0.6			m2	1.06			30	31.8		
	橡皮密封条 20*4			m	1.1733			4.42	7.66		
	其他材料费							-	4.8	-	
	材料费小计							-	45.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 35 页　共 67 页

项目编码		011201001015		项目名称		电井及楼梯间墙面		计量单位	m2	工程量	158.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	1865.13	9244.37	110.52	83.58	18.65	92.44	1.11	0.83
人工单价		小计						18.65	92.44	1.11	0.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								113.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	3.0733			1	3.07		
	橡皮密封条 20*4			m	1.733			4.42	7.66		
	彩钢夹芯板 δ75			m2	1.06			55	58.3		
	其他材料费							-	23.41	-	
	材料费小计							-	92.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 36 页　共 67 页

项目编码	040901010004	项目名称	高强螺栓	计量单位	套	工程量	888

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	43.32	91.43	10.05	1.92	4.33	9.14	1.01	0.19
人工单价		小计						4.33	9.14	1.01	0.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3759	1	0.38		
	高强螺栓	套	1.05	8.35	8.77		
	材料费小计			-	9.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 37 页　共 67 页

项目编码	010516001004	项目名称	螺栓	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	43.32	59.55		1.92	4.33	5.96		0.19
人工单价		小计						4.33	5.96		0.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.4168	1	0.12		
	其他材料费			-	5.84	-	
	材料费小计			-	5.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 38 页　共 67 页

项目编码		010607003005		项目名称		成品雨篷		计量单位	m2	工程量	16.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-103	封边、包角 泛水板 彩钢板	10m2	0.1	464.11	323.88	42.05	20.91	46.41	32.39	4.21	2.09
人工单价		小计						46.41	32.39	4.21	2.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								85.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.6691			1	0.67		
	其他材料费							-	31.72	-	
	材料费小计							-	32.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 39 页　共 67 页

项目编码		010604001005		项目名称		梯梁平台梁		计量单位	t	工程量	5.526
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-70	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	295.8	5044.07	319.15	15.65	295.8	5044.07	319.15	15.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						360.16	5092.64	509.12	19.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5981.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	262.1672			1	262.17		
	低合金钢焊条 E43系列			kg	3.461			14.2	49.15		
	钢梁			t	1			4552	4552		
	其他材料费							-	229.33	-	
	材料费小计							-	5092.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 40 页　共 67 页

项目编码		010604001006		项目名称		踏步梁		计量单位	t	工程量	1.503
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-80	金属结构安装 钢楼梯 踏步式	t	1	739.55	5132.51	238.18	34.86	739.55	5132.51	238.18	34.86
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						803.91	5181.08	428.15	39.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6452.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	260.6616			1	260.66		
	低合金钢焊条 E43系列			kg	3.461			14.2	49.15		
	钢楼梯 踏步式			t	1			4680	4680		
	其他材料费							-	191.28	-	
	材料费小计							-	5181.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 41 页　共 67 页

项目编码		010606008001		项目名称		钢梯平台板/踏板		计量单位	t	工程量	3.564
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-80	金属结构安装 钢楼梯 踏步式	t	1	739.55	5132.51	238.18	34.86	739.55	5132.51	238.18	34.86
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						803.91	5181.08	428.15	39.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6452.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	260.6616			1	260.66		
	低合金钢焊条 E43系列			kg	3.461			14.2	49.15		
	钢楼梯 踏步式			t	1			4680	4680		
	其他材料费							-	191.28	-	
	材料费小计							-	5181.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 42 页　共 67 页

项目编码		011405001012		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	606.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-185 换	金属面 薄型防火涂料	100m2	0.01	1196.61	331.5	657.65	34.33	11.97	3.32	6.58	0.34
人工单价		小计						11.97	3.32	6.58	0.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.32	-	
	材料费小计							-	3.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 43 页　共 67 页

项目编码	011405001013	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	813.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-184 换	金属面 薄型防火涂料	100m2	0.01	997.43	265.2	548.27	28.59	9.97	2.65	5.48	0.28
人工单价		小计						9.97	2.65	5.48	0.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.65	-	
	材料费小计			-	2.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 44 页　共 67 页

项目编码		011405001014		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	1445.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-171	金属面 红丹防锈漆一遍	100m2	0.01	312.03	158.54		8.93	3.12	1.59		0.09
人工单价		小计						3.12	1.59		0.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.0404			1	0.04		
	其他材料费							-	1.55	-	
	材料费小计							-	1.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 45 页　共 67 页

项目编码		010505001001	项目名称		楼承板		计量单位	m3	工程量	61.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-30 H80210557 80210561	现浇混凝土 有梁板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	375.22	3503.35	2.69	17.93	37.52	350.34	0.27	1.79
人工单价		小计						37.52	350.34	0.27	1.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								389.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30			m3		1.01		342.61	346.04		
	其他材料费							-	4.3	-	
	材料费小计							-	350.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 46 页　共 67 页

项目编码		011702014001		项目名称		楼承板底模钢板		计量单位	m2	工程量	510
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-89	楼面板 压型钢板楼层板	100m2	0.01	1865.13	5017.91	110.52	83.58	18.65	50.18	1.11	0.83
人工单价		小计						18.65	50.18	1.11	0.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								70.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	1.6224			1	1.62		
	楼承板			m2	1.06			45	47.7		
	其他材料费							-	0.86	-	
	材料费小计							-	50.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 47 页　共 67 页

项目编码	010515001023	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.034

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	941.29	3450.56	22.3	45.03	941.29	3450.56	22.3	45.03
人工单价		小计						941.29	3450.56	22.3	45.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4459.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.35	3417		
	其他材料费			-	33.56	-	
	材料费小计			-	3450.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 48 页　共 67 页

项目编码	010515001024	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.636

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	4470.4	447.14	89.95	1881.35	4470.4	447.14	89.95
人工单价		小计						1881.35	4470.4	447.14	89.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6888.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	36	14.2	511.2		
	其他材料费			-	3959.2	-	
	材料费小计			-	4470.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 49 页　共 67 页

项目编码	010802001004	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	10.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3898.59	47625.09	25.11	111.06	38.99	476.25	0.25	1.11
人工单价		小计						38.99	476.25	0.25	1.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								516.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.2058	1	0.21		
	铁件 综合	kg	0.9578	5.52	5.29		
	其他材料费			-	470.76	-	
	材料费小计			-	476.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构

项目编码		010803002007		项目名称		防火卷帘(闸）门		计量单位	m2	工程量	22.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-16	卷帘(闸)门	100m2	0.01	6126.36	32245.92	24.5	174.53	61.26	322.46	0.25	1.75
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	0.0444	278.47	1581.37	7.96	7.93	12.38	70.28	0.35	0.36
人工单价		小计						73.64	392.74	0.6	2.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								469.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合			kg	0.288	5.52		1.59			
	其他材料费					-		391.08		-	
	材料费小计					-		392.67		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 51 页　共 67 页

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3898.59	34370		111.06	38.99	343.7		1.11
8-125	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	0.0625	454.43	1341.28		12.94	28.4	83.83		0.81
人工单价		小计						67.39	427.53		1.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								496.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.4448	1	0.44		
	其他材料费			-	427.09	-	
	材料费小计			-	427.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 52 页　共 67 页

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3898.59	34370		111.06	38.99	343.7		1.11
8-125	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	0.0303	454.43	1341.28		12.94	13.77	40.64		0.39
8-126	门特殊五金 顺位器	10个	0.0303	180.48	191.9		5.15	5.47	5.82		0.16
人工单价		小计						58.23	390.16		1.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								450.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	2.2448	1	0.44		
	其他材料费			-	389.72	-	
	材料费小计			-	390.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 53 页　共 67 页

项目编码		010807001003		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	216.0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-64 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 内平开下悬 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	2774.2	24941.6		98.8	27.74	249.42		0.99
人工单价		小计						27.74	249.42		0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								278.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		1.1353		1	1.19		
	铝合金窗(含中空玻璃)			m2		0.9459		218.28	206.47		
	其他材料费							-	41.76	-	
	材料费小计							-	249.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 54 页　共 67 页

项目编码		011101003006		项目名称		室内地面		计量单位	m2	工程量	560.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		19.06	1.23	0.54		0.19	0.02
借2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:6% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	537.15	588.68	351.09	34.78	5.37	5.89	3.51	0.35
借2-3-48 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1543.64	5358.81		79.75	15.44	53.59		0.8
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	43.98		7.78	1.5	0.44		0.08
人工单价		小计						22.85	59.92	3.7	1.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								87.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.6887	1		0.69			
	预拌混凝土 C30			m3	0.153	342.61		52.42			
	铁件 综合			kg	[illegible]	5.52		0.3			
	黄土			m3	0.2165						
	其他材料费					-		6.51		-	
	材料费小计							59.93		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构　　第 55 页　共 67 页

项目编码		011105001004		项目名称		水泥砂浆踢脚线		计量单位	m2	工程量	21.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-57	踢脚线 水泥砂浆	100m2	0.01	4834.93	944.24	98.76	122.43	48.35	9.44	0.99	1.23
人工单价		小计						48.35	9.44	0.99	1.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	9.44	-	
	材料费小计							-	9.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 56 页　共 67 页

项目编码		010507001006		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	79.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	162.57	298.61	2.44	7.75	16.26	29.86	0.24	0.77
人工单价		小计						16.26	29.86	0.24	0.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	29.86	-	
	材料费小计							-	29.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 57 页　共 67 页

项目编码		010507001007		项目名称		坡道		计量单位	m2	工程量	33.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H80210555 80210561	现浇混凝土 坡道 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.018	458.14	3487.71		21.89	8.25	62.78		0.4
借2-2-36 换	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量6% 厚度20cm	100m2	0.01	243.24	5241.86	516.85	18.08	2.43	52.42	5.17	0.18
借2-3-56 *2	水泥混凝土养生 塑料膜养护 子目*2	100m2	0.01	299.72	87.95		15.56	3	0.88		0.16
人工单价		小计						13.68	116.08	5.17	0.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								135.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.4807		1	0.48		
	预拌混凝土 C30			m3		0.1818		342.61	62.29		
	其他材料费							-	53.32	-	
	材料费小计							-	116.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 58 页　共 67 页

项目编码		011201001016		项目名称		涂料内墙		计量单位	m2	工程量	118.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1587.99	617.58	64.36	51.71	15.88	6.18	0.64	0.51
12-1 + 12-3 * -15	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1005.18	214.71	23.47	32.67	10.05	2.15	0.23	0.33
14-199 + 14-201	乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1535.73	589.99		44.04	15.36	5.9		0.44
人工单价		小计						41.29	14.23	0.87	1.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.0557			1	0.06		
	其他材料费							-	14.17	-	
	材料费小计							-	14.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 59 页　共 67 页

项目编码		011201001017		项目名称		涂料外墙		计量单位	m2	工程量	151.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2536.33	639.77	67.61	81.8	25.36	6.4	0.68	0.82
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1141.24	800.03		31.61	11.41	8		0.31
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1761.04	714		50.51	17.61	7.14		0.51
人工单价		小计						54.38	21.54	0.68	1.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0668		1	0.07		
	其他材料费							-	21.47	-	
	材料费小计							-	21.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 60 页　共 67 页

项目编码		010902004004		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	159.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-115	屋面排水 塑料管排水 水落管 Φ>110mm	100m	0.01	652.91	1573.7		19.76	6.53	15.74		0.19
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0075	50.53	173.98		1.54	0.38	1.31		0.01
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0075	62.23	186.4		1.87	0.47	1.4		0.02
人工单价		小计						7.38	18.45		0.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合			kg		0.3602		5.52	1.99		
	其他材料费							-	16.49	-	
	材料费小计							-	18.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 61 页　共 67 页

项目编码		011702001007		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	68.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1487.65	2229.69	0.99	71.13	14.88	22.3	0.01	0.71
人工单价		小计						14.88	22.3	0.01	0.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		22.26		-	
	材料费小计					-		22.27		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 62 页　共 67 页

项目编码		011702001008		项目名称		独立基础模板		计量单位	m2	工程量	79.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2234.62	2659.39	1.71	106.88	22.35	26.59	0.02	1.07
人工单价		小计						22.35	26.59	0.02	1.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		26.63		-	
	材料费小计					-		26.63		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 63 页　共 67 页

项目编码		011702002004		项目名称		矩形柱模板		计量单位	m2	工程量	49.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-219	现浇混凝土模板 矩形柱 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.01	2819.36	1119.57	1.47	134.8	28.19	11.2	0.01	1.34
人工单价		小计						28.19	11.2	0.01	1.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		11.21		-	
	材料费小计					-		11.21		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 64 页　共 67 页

项目编码	011702005004	项目名称	基础梁模板	计量单位	m2	工程量	255.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-227	现浇混凝土模板 基础梁 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.01	2386.19	1337.1	0.99	114.09	23.86	13.37	0.01	1.14
人工单价		小计						23.86	13.37	0.01	1.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	13.3	-	
	材料费小计			-	13.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 65 页　共 67 页

项目编码		011702025004		项目名称		压顶模板		计量单位	m2	工程量	45.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.01	3039.44	1422.11	0.25	145.34	30.39	14.22		1.45
人工单价		小计						30.39	14.22		1.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		14.22		-	
	材料费小计					-		14.21		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 66 页　共 67 页

项目编码		011702003004		项目名称		构造柱模板		计量单位	m2	工程量	31.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1910.5	2006.58	1.47	91.37	19.11	20.07	0.01	0.91
人工单价		小计						19.11	20.07	0.01	0.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		20.08		-	
	材料费小计					-		20.08		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 67 页　共 67 页

项目编码		011705001004		项目名称		大型机械设备进出场		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-130	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以外	台次	1	1076.56	204.72	3038.75	77.72	1076.56	204.72	3038.75	77.72
17-133	进出场费 履带式 起重机 30t以内	台次	1	1076.56	178.06	3789.01	82.9	1076.56	178.06	3789.01	82.9
人工单价		小计						2153.12	382.78	6827.76	160.62
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9524.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	382.78	-	
	材料费小计							-	382.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		20883.97			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	25296.04		25296.04
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	25296.04		25296.04
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1293098.57	9	116378.87

主要材料价格表

工程名称： 土建钢构　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	5758.92	3.35	19292.38
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	10401.7	3.25	33805.53
3	01290283	中厚钢板	综合	t	3.24536	3176.99	10310.48
4	012904510@1	楼承板		m2	540.6	45	24327
5	01291326@1	2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型)	含75mm玻璃棉毡和聚丙烯膜	m2	676.099926	23.69	16016.81
6	01291711@1	压型钢板	δ0.6	m2	1251.701	30	37551.03
7	02030301	橡皮密封条	20*4	m	2320.46967	4.42	10256.48
8	03011051	高强螺栓		套	932.4	8.35	7785.54
9	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	524.683535	14.2	7450.51
10	03210593	铁件	综合	kg	2085.517818	5.52	11512.06
11	09250136	彩钢夹芯板	δ75	m2	167.6284	55	9219.56
12	11090216	铝合金窗(含中空玻璃)		m2	204.3144	218.28	44597.75
13	11250126@1	卷帘门		m2	22.5	309.88	6972.3
14	33011332	钢柱		t	38.32	4485	171865.2
15	33011337	钢梁		t	36.544	4552	166348.29
16	33011357	钢楼梯	踏步式	t	5.067	4680	23713.56
17	33011372@1	钢支撑钢系杆	钢管	t	3.23	3512	11343.76
18	33011377@1	钢檩条	热镀锌	t	17.196	3880	66720.48
19	80210555	预拌混凝土	C15	m3	32.3099	312.54	10098.14
20	80210561@1	预拌混凝土	C30	m3	283.966937	342.61	97289.91

中华人民共和国二级注册造价工程师 王亚鹏 B224241000000224 任安建设集团有限公司 有效期至:2028年07月01日

中华人民共和国一级注册造价工程师 朱鹏冲 B142041000000172 任安建设集团有限公司 有效期至:2028年06月21日

安装工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：安装工程

投 标 总 价　（小写）：82,674.20

（大写）：捌万贰仟陆佰柒拾肆元贰角

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	70327.63	
1.1	电气	53071.32	
1.2	消火栓	17256.31	
2	措施项目	2859.72	
2.1	其中：安全文明施工费	2145.9	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	713.82	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2660.54	—
4.1	定额规费	2660.54	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	75847.89	
6	增值税	6826.31	—
7	含税工程造价合计	82674.2	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	82,674.20	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气					53071.32	
1	030404017009	配电箱	1.名称:AP1配电箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:暗装型,高度为1.5米,用50*50角钢及扁铁固定。 5.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	台	1	1038.99	1038.99	
2	030404017010	配电箱	1.名称:AL1配电箱，配电箱参考尺寸(mm):600x600x[illegible] 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:暗装型,高度为1.5米,用50*50角钢及扁铁固定。 5.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	台	1	777.32	777.32	
3	030404017011	配电箱	1.名称:ALE配电箱-电井 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:暗装，底距地1.5m 5.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	台	1	777.32	777.32	
4	030412004005	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂	套	[illegible]	[illegible]	405.44	
			本页小计				2799.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030412004006	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单面单向) 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式:距地0.5m	套	6	101.36	608.16	
6	030412004007	装饰灯	1.名称:楼层显示灯 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式门上0.2m安装	套	4	80.02	320.08	
7	030412004008	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式门上0.2m安装	套	2	96.99	193.98	
8	030412001005	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:220V 36W 3.安装方式:壁装	套	1	70.93	70.93	
9	030412001006	普通灯具	1.名称:节能型顶灯(LED光源) 2.规格:220V 15W 3.安装方式:吸顶安装	套	10	73.46	734.6	
10	030412002004	工厂灯	1.名称：工厂灯 2.规格：250W 250V	套	24	112.51	2700.24	
11	030412004009	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格：A型　LED 6W 3.安装形式:距地2.5m	套	33	149.15	4921.95	
12	030404034003	照明开关	1.名称:单联单控开关-电井 2.规格:220V 10A	个	1	16.12	16.12	
13	030404035003	插座	1.名称:普通插座-电井 2.安装方式:暗装0.3m 3.其他:其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	个	1	20.75	20.75	
			本页小计				9586.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411001016	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC100 3.暗敷	m	4.16	74.31	309.13	
15	030411001017	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC50 3.暗敷	m	7.42	36.17	268.38	
16	030411001018	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC20 3.暗敷	m	859.47	14.05	12075.55	
17	030411001019	配管	1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 3.暗敷	m	4.95	9.66	47.82	
18	030411001020	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PVC20 3.暗敷	m	2.86	8.22	23.51	
19	030411001021	配管	1.名称:穿线管-电井 2.规格:PVC20 3.暗敷	m	7.96	9.07	72.2	
20	030411001022	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PVC16 3.暗敷	m	2.85	7.63	21.75	
21	030411001023	配管	1.名称:穿线管-电井 2.规格:PVC16 3.暗敷	m	14.41	8.43	121.48	
22	030411001024	配管	1.名称:穿线管 2.规格:RC15 3.暗敷	m	329.05	12.06	3968.34	
23	030411004016	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZN-BYJ-4	m	23.86	6.24	148.89	
24	030411004017	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZ-BYJ-4	m	22.90	6.23	142.67	
25	030411004018	配线	1.名称:管内穿线-电井 2.配线形式: WDZ-BYJ-4	m	13.08	6.34	82.93	
26	030411004019	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZN-BYJ-2.5	m	1727.75	4.93	8517.81	
27	030411004020	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZ-BYJ-2.5	m	612.75	4.73	2992.86	
			本页小计				3093.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411004021	配线	1.名称:管内穿线-电井 2.配线形式: WDZ-BYJ-2.5	m	43.23	5.08	219.61	
29	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-5*16 3.材质:铜芯	m	14.78	64.62	955.08	
30	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm² 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	个	2	140.7	281.4	
31	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	个	3	6.51	19.53	
32	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	个	84	6.51	546.84	
33	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:利用基础梁底部大于φ16不少于两根(若φ10≤d≤φ16,则需四根)的主筋相互焊接做水平接地极,无梁处采用一根-40*4不锈扁钢在两端与接地极连线焊接。 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	126.76	10.94	1386.75	
34	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:-40*4扁钢，户内 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	7.27	35.47	257.87	
本页小计							3667.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:-40*4不锈扁钢，户外 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	6.29	44.47	279.72	
36	030409005003	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:明敷设 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	153.77	15.93	2449.56	
37	030409003002	避雷引下线	1.名称:利用建筑物钢柱作为引下线 2.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	m	154	4.7	733.2	
38	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称：测试连接板 2.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	块	4	247.93	991.72	
39	030404017012	配电箱	1.名称:总等电位联结箱 2.安装方式:距地0.5m 3.等电位末端金属体与绝缘导线连接	台	1	130.48	130.48	
40	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统综合调试	系统	1	342.03	342.03	
41	030414011002	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1	1098.33	1098.33	
		分部小计					53071.32	
		消火栓					17256.31	
本页小计							6025.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010004	室内消火栓	1.名称：轻便消防水龙箱 2.规格：轻便消防水龙箱喷枪、快速接口、快速接头、阀门与衬胶水带配套供应轻便消防水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带，型号:LQG16-30　尺寸:700X550X160，轻便消防水龙箱引入管采用热镀锌钢管,螺纹连接。材质及规格参见图集15S202-51页，安装参见图集15S202-55~56页。 3.其他未尽事宜详见图纸说明	套	6	637.91	3827.46	
2	030901013003	灭火器	1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器,型号MF/ABC3,2A/具,充装量3Kg/具（含灭火器箱） 2.其他未尽事宜详见图纸说明	具	20	89.18	1783.6	
3	030901002007	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：镀锌钢管　DN50 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	18.32	65.24	1195.2	
4	030901002008	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：镀锌钢管　DN40 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	27.65	58.93	1629.41	
本页小计							8435.67	

中华人民共和国二级注册造价工程师 王亚鹏 B242441000000224 任安建设集团有限公司 有效期至：2028年07月01日

中华人民共和国一级注册造价工程师 朱鹏冲 B142041000000172 任安建设集团有限公司 有效期至：2028年06月21日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901002009	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：镀锌钢管　DN32 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	15	44.48	667.2	
6	030901002010	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管-超高 2.规格及材质：镀锌钢管　DN32 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	6	44.48	266.88	
7	030901002011	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：镀锌钢管 De20 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	10.97	34.72	380.88	
8	031002001004	管道支架	1.名称：管道支架 2.规格：型钢	kg	7.27	18.4	133.77	
9	031003003011	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格:DN40	个	3	81.53	244.59	
10	031003003012	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格:DN50	个	2	102.61	205.22	
11	031003013002	水表	1.名称：水表 2.规格：DN50 3.	个	1	108.55	108.55	
12	031003003013	焊接法兰阀门	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN50	个	1	152.13	152.13	
13	031003003014	焊接法兰阀门	1.名称：倒流防止器 2.规格:DN50	个	1	179.12	179.12	
14	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:De20	个	3	49.46	148.38	
15	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De20	个	3	56.27	588.81	
			本页小计				2775.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504001002	砌筑井	1.名称:水表井	座	1	5298	5298	
17	010101003008	挖沟槽土方	1.挖土方	m3	21.13	3.19	67.4	
18	010103001008	回填方	2.回填方	m3	21.13	17.97	379.71	
		分部小计					17256.31	
		措施项目					713.82	
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1	713.82	713.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页　共 60 页

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	26.64		5.79	174.7	26.64		5.79
人工单价		小计						174.7	26.64		5.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						831.86			
清单项目综合单价								1038.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AP1配电箱	台	1	831.86	831.86		
	其他材料费			-	26.64	-	
	材料费小计			-	858.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 2 页　共 60 页

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	26.64		5.79	174.7	26.64		5.79
人工单价		小计						174.7	26.64		5.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						570.19			
清单项目综合单价								777.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AL1配电箱	台	1	570.19	570.19		
	其他材料费			-	26.64	-	
	材料费小计			-	596.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 3 页　共 60 页

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	26.64		5.79	174.7	26.64		5.79
人工单价		小计						174.7	26.64		5.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						570.19			
清单项目综合单价								777.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	1ALE配电箱	台	1	570.19	570.19		
	其他材料费			-	26.64	-	
	材料费小计			-	596.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 4 页　共 60 页

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						56.48			
清单项目综合单价								101.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	安全出口标志灯	套	1.01	55.92	56.48		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	78.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 5 页　共 60 页

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						56.48			
清单项目综合单价								101.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	方向标志灯(单面单向)	套	1.01	55.92	56.48		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	78.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 6 页　共 60 页

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						35.14			
清单项目综合单价								80.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	楼层显示灯	套	1.01	34.79	35.14		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	57.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 7 页　共 60 页

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						52.11			
清单项目综合单价								96.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	疏散指示灯	套	1.01	51.59	52.11		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	74.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 8 页　共 60 页

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.05			
清单项目综合单价								70.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	壁灯-电井	套	1.01	25.79	26.05		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	48.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 9 页　共 60 页

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.59	22.51		0.62	17.59	22.51		0.62
人工单价		小计						17.59	22.51		0.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.74			
清单项目综合单价								73.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	节能型顶灯(LED光源) 灯罩周长≤800mm	套	1.01	32.42	32.74		
	其他材料费			-	2.21	-	
	材料费小计			-	55.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 10 页　共 60 页

项目编码	030412002004	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-216	工厂罩灯安装 吊管式	套	1	17.36	26.64		0.58	17.36	26.64		0.58
人工单价		小计						17.36	26.64		0.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						67.93			
清单项目综合单价								112.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	工厂灯 吊管式	套	1.01	67.26	67.93		
	其他材料费			-	6.34	-	
	材料费小计			-	94.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 11 页　共 60 页

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						104.27			
清单项目综合单价								149.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	应急照明灯 墙壁式	套	1.01	103.24	104.27		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	126.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 12 页　共 60 页

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-381	跷板暗开关安装 双控 ≤3联	套	1	7.69	1.55		0.27	7.69	1.55		0.27
人工单价		小计						7.69	1.55		0.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.61			
清单项目综合单价								16.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联单控开关 跷板暗开关 双控 ≤3联	只	1.02	6.48	6.61		
	其他材料费			-	1.55	-	
	材料费小计			-	8.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 13 页　共 60 页

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	7.12	1.12		0.27	7.12	1.12		0.27
人工单价		小计						7.12	1.12		0.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.24			
清单项目综合单价								20.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通插座 单相 暗插座电流≤15A	套	1.02	12	12.24		
	其他材料费			-	1.12	-	
	材料费小计			-	13.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 14 页　共 60 页

项目编码		030411001016		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	4.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-74	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤100	10m	0.1	245.02	89.62	1.99	8.83	24.5	8.96	0.2	0.89
人工单价		小计						24.5	8.96	0.2	0.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						39.76			
清单项目综合单价								74.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m		1.0296		2.58	1.62		
	SC100 公称直径DN≤100			m		1.03		38.6	39.76		
	其他材料费							-	7.34	-	
	材料费小计							-	48.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 15 页　共 60 页

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-39	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤50	10m	0.1	125.53	39.57	0.92	4.55	12.55	3.96	0.09	0.46
人工单价		小计						12.55	3.96	0.09	0.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.11			
清单项目综合单价								36.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	1.524	2.58	0.91		
	SC50 公称直径DN≤50	m	1.03	18.55	19.11		
	其他材料费			-	3.05	-	
	材料费小计			-	23.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 16 页　共 60 页

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	859.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	57.28	13.07		2.08	5.73	1.31		0.21
人工单价		小计						5.73	1.31		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.8			
清单项目综合单价								14.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	1.702	2.58	0.44		
	SC20 公称直径DN≤20	m	1.03	6.6	6.8		
	其他材料费			-	0.87	-	
	材料费小计			-	8.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 17 页　共 60 页

项目编码		030411001019		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	4.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	41.58	11.08		1.5	4.16	1.11		0.15
人工单价		小计						4.16	1.11		0.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.24			
清单项目综合单价								9.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m		0.2222		2.58	0.57		
	JDG20 外径20mm			m		1.03		4.12	4.24		
	其他材料费							-	0.53	-	
	材料费小计							-	5.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 18 页　共 60 页

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	66.25	2.58		2.39	6.63	0.26		0.24
人工单价		小计						6.63	0.26		0.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.09			
清单项目综合单价								8.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC20 外径20mm	m	1.06	1.03	1.09		
	其他材料费			-	0.26	-	
	材料费小计			-	1.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 19 页　共 60 页

项目编码		030411001021	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	7.96
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133 *1.12	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm 子目*1.12	10m	0.1	74.2	2.89		2.67	7.42	0.29		0.27
人工单价		小计						7.42	0.29		0.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.09			
清单项目综合单价								9.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC20 外径20mm			m		1.06		1.03	1.09		
	其他材料费							-	0.29	-	
	材料费小计							-	1.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 20 页　共 60 页

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	62.22	2.45		2.21	6.22	0.25		0.22
人工单价		小计						6.22	0.25		0.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.94			
清单项目综合单价								7.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC16 外径16mm	m	.06	0.89	0.94		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	1.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 21 页　共 60 页

项目编码		030411001023		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	14.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132 *1.12	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm 子目*1.12	10m	0.1	69.69	2.74		2.48	6.97	0.27		0.25
人工单价		小计						6.97	0.27		0.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.94			
清单项目综合单价								8.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC16 外径16mm			m		1.06		0.89	0.94		
	其他材料费							-	0.27	-	
	材料费小计							-	1.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 22 页　共 60 页

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	329.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	57.28	10.93		2.08	5.73	1.09		0.21
人工单价		小计						5.73	1.09		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.03			
清单项目综合单价								12.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	1.401	2.58	0.36		
	RC15 公称直径DN≤15	m	1.03	4.88	5.03		
	其他材料费			-	0.73	-	
	材料费小计			-	6.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 23 页　共 60 页

项目编码		030411004016		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	23.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.07	1.71		0.22	0.71	0.17		0.03
人工单价		小计						0.71	0.17		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.34			
清单项目综合单价								6.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-4 铜芯 导线截面≤4mm2			m	1.1			4.85	5.34		
	其他材料费							-	0.17	-	
	材料费小计							-	5.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 24 页　共 60 页

项目编码		030411004017		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	22.90
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.07	1.71		0.22	0.71	0.17		0.03
人工单价		小计						0.71	0.17		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.34			
清单项目综合单价								6.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-4 铜芯 导线截面≤4mm2			m		1.1		4.85	5.34		
	其他材料费							-	0.17	-	
	材料费小计							-	5.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 25 页　共 60 页

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6 *1.12	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 子目*1.12	10m	0.1	7.92	1.92		0.25	0.79	0.19		0.03
人工单价		小计						0.79	0.19		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.34			
清单项目综合单价								6.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-4 铜芯 导线截面≤4mm2	m	1.1	4.85	5.34		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	5.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 26 页　共 60 页

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1727.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.3	1.73		0.35	1.03	0.17		0.03
人工单价		小计						1.03	0.17		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.7			
清单项目综合单价								4.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	.16	3.19	3.7		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	3.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 27 页　共 60 页

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1012.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.3	1.73		0.35	1.03	0.17		0.03
人工单价		小计						1.03	0.17		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.7			
清单项目综合单价								4.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	.16	3.19	3.7		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	3.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 28 页　共 60 页

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	43.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5 *1.12	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 子目*1.12	10m	0.1	11.54	1.94		0.4	1.15	0.19		0.04
人工单价		小计						1.15	0.19		0.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.7			
清单项目综合单价								5.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	.16	3.19	3.7		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	3.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 29 页　共 60 页

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	14.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-160 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	44.33	16.82	11.19	1.67	4.43	1.68	1.12	0.16
人工单价		小计						4.43	1.68	1.12	0.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						57.23			
清单项目综合单价								64.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-YJV-5*16 截面≤16mm2			m		1.01		56.66	57.23		
	其他材料费							-	1.69	-	
	材料费小计							-	58.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 30 页　共 60 页

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-203	电力电缆中间头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2	个	1	62.3	76.41		1.99	62.3	76.41		1.99
人工单价		小计						62.3	76.41		1.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								140.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	76.41	-	
	材料费小计			-	76.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 31 页　共 60 页

项目编码		030411006006	项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.91	1.25		0.13	3.91	1.25		0.13
人工单价		小计						3.91	1.25		0.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.22			
清单项目综合单价								6.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒			个	1.02			1.2	1.22		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	2.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 32 页　共 60 页

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.91	1.25		0.13	3.91	1.25		0.13
人工单价		小计						3.91	1.25		0.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.22			
清单项目综合单价								6.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 钢制	个	1.02	1.2	1.22		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 33 页　共 60 页

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	126.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.4	0.71	3.61	0.22	6.4	0.71	3.61	0.22
人工单价		小计						6.4	0.71	3.61	0.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.71	-	
	材料费小计			-	0.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 34 页　共 60 页

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	7.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.74	13.81	0.61	0.35	10.74	13.81	0.61	0.35
人工单价		小计						10.74	13.81	0.61	0.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.96			
清单项目综合单价								35.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	kg	2.5	3.982	9.96		
	其他材料费			-	13.81	-	
	材料费小计			-	23.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 35 页　共 60 页

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	6.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-57	户外接地母线敷设	m	1	31.18	0.28	0.43	1.06	31.18	0.28	0.43	1.06
人工单价		小计						31.18	0.28	0.43	1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.52			
清单项目综合单价								44.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 综合	kg	3.2	3.6	11.52		
	其他材料费			-	0.28	-	
	材料费小计			-	11.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 36 页　共 60 页

项目编码	030409005003	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	153.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-44	避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	1	10.87	1	0.73	0.35	10.87	1	0.73	0.35
人工单价		小计						10.87	1	0.73	0.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.98			
清单项目综合单价								15.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 Φ10 Φ10	m	1.05	2.84	2.98		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	3.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 37 页　共 60 页

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	1	3.12	0.51	0.98	0.09	3.12	0.51	0.98	0.09
人工单价		小计						3.12	0.51	0.98	0.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.51	-	
	材料费小计			-	0.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 38 页　共 60 页

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-55	接地极(板)制作与安装 接地极板 钢板	块	1	207.64	9.61	8.57	7.03	207.64	9.61	8.57	7.03
人工单价		小计						207.64	9.61	8.57	7.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.08			
清单项目综合单价								247.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接地钢板	块	1.005	15	15.08		
	其他材料费			-	9.61	-	
	材料费小计			-	24.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 39 页　共 60 页

项目编码		030404017012		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75 *0.4	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 单价*0.4	台	1	36.31	7.97		1.2	36.31	7.97		1.2
人工单价		小计						36.31	7.97		1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						85			
清单项目综合单价								130.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位联接箱			台		1		85	85		
	其他材料费							-	7.97	-	
	材料费小计							-	92.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 40 页　共 60 页

项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	287.79	2.33	43.74	8.17	287.79	2.33	43.74	8.17
人工单价		小计						287.79	2.33	43.74	8.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								342.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.33	-	
	材料费小计			-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：安装工程　　第 41 页　共 60 页

项目编码		030414011002		项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	816.9	34.94	222.33	24.16	816.9	34.94	222.33	24.16
人工单价		小计						816.9	34.94	222.33	24.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1098.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	34.94	-	
	材料费小计							-	34.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 42 页　共 60 页

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-83	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	149.88	3.36	0.28	5.08	149.88	3.36	0.28	5.08
人工单价		小计						149.88	3.36	0.28	5.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						479.31			
清单项目综合单价								637.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内消火栓 (暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	479.31	479.31		
	其他材料费			-	3.36	-	
	材料费小计			-	482.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：安装工程　　第 43 页　共 60 页

项目编码	030901013003	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.06	0.07	0.01	0.04	1.06	0.07	0.01	0.04
人工单价		小计						1.06	0.07	0.01	0.04
普工87.1元/工日		未计价材料费						88			
清单项目综合单价								89.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	灭火器（含灭火器箱）		1	88	88		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	88.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 44 页　共 60 页

项目编码		030901002007		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	18.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-4	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	387.71	14.11	6.54	13.13	38.77	1.41	0.65	1.31
人工单价		小计						38.77	1.41	0.65	1.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						23.1			
清单项目综合单价								65.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN50			m	1.005			18.8	18.89		
	镀锌钢管接头管件 DN50			个	0.308			5.2	4.2		
	其他材料费							-	1.41	-	
	材料费小计							-	24.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 45 页　共 60 页

项目编码	030901002008	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	27.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	368.64	13.87	6.76	12.51	36.86	1.39	0.68	1.25
人工单价		小计						36.86	1.39	0.68	1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.75			
清单项目综合单价								58.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN40	m	1.005	14.5	14.57		
	镀锌钢管接头管件 DN40	个	0.361	4.85	4.18		
	其他材料费			-	1.39	-	
	材料费小计			-	20.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 46 页　共 60 页

项目编码	030901002009	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-2	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	274.03	11.92	5.03	9.28	27.4	1.19	0.5	0.93
人工单价		小计						27.4	1.19	0.5	0.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.46			
清单项目综合单价								44.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管接头管件 DN32	个	0.687	4.22	2.9		
	镀锌钢管 DN32	m	1.005	11.5	11.56		
	其他材料费			-	1.19	-	
	材料费小计			-	15.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 47 页　共 60 页

项目编码	030901002010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-2	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	274.03	11.92	5.03	9.28	27.4	1.19	0.5	0.93
人工单价		小计						27.4	1.19	0.5	0.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.46			
清单项目综合单价								44.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管接头管件 DN32	个	0.687	4.22	2.9		
	镀锌钢管 DN32	m	1.005	11.5	11.56		
	其他材料费			-	1.19	-	
	材料费小计			-	15.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 48 页　共 60 页

项目编码	030901002011	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	10.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	237.87	10.84	2.86	8.04	23.79	1.08	0.29	0.8
人工单价		小计						23.79	1.08	0.29	0.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.76			
清单项目综合单价								34.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN20	m	1.005	6.6	6.63		
	镀锌钢管接头管件 DN20	个	0.59	3.6	2.12		
	其他材料费			-	1.08	-	
	材料费小计			-	9.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 49 页　共 60 页

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	7.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-8	管道支架安装 单件重量30kg以内	100kg	0.01	288.36	84.19	96.1	9.76	2.88	0.84	0.96	0.1
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	732.87	46.16	214.11	24.83	7.33	0.46	2.14	0.25
人工单价		小计						10.21	1.3	3.1	0.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.45			
清单项目综合单价								18.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 综合	kg	.05	3.285	3.45		
	其他材料费			-	1.31	-	
	材料费小计			-	4.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 50 页　共 60 页

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	28.69	12.43	1.9	0.97	28.69	12.43	1.9	0.97
人工单价		小计						28.69	12.43	1.9	0.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						37.54			
清单项目综合单价								81.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 公称直径40mm以内	个	1.01	37.17	37.54		
	其他材料费			-	12.43	-	
	材料费小计			-	49.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 51 页　共 60 页

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	35.24	18.88	2.6	1.2	35.24	18.88	2.6	1.2
人工单价		小计						35.24	18.88	2.6	1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.69			
清单项目综合单价								102.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 公称直径50mm以内	个	1.01	44.25	44.69		
	其他材料费			-	18.88	-	
	材料费小计			-	63.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 52 页　共 60 页

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-290	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径32mm以内	个	1	33.91	4.01	0.45	1.15	33.91	4.01	0.45	1.15
人工单价		小计						33.91	4.01	0.45	1.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						69.03			
清单项目综合单价								108.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹水表 DN32	个	1	69.03	69.03		
	其他材料费			-	4.01	-	
	材料费小计			-	73.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 53 页　共 60 页

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	35.24	18.88	2.6	1.2	35.24	18.88	2.6	1.2
人工单价		小计						35.24	18.88	2.6	1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						94.21			
清单项目综合单价								152.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Y型过滤器 公称直径50mm以内	个	1.01	93.28	94.21		
	其他材料费			-	18.88	-	
	材料费小计			-	113.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 54 页　共 60 页

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	35.24	18.88	2.6	1.2	35.24	18.88	2.6	1.2
人工单价		小计						35.24	18.88	2.6	1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						121.2			
清单项目综合单价								179.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	倒流防止器 公称直径50mm以内	个	1.01	120	121.2		
	其他材料费			-	18.88	-	
	材料费小计			-	140.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 55 页　共 60 页

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-28	自动排气阀安装 公称直径15mm以内	个	1	15.65	2.71	0.09	0.53	15.65	2.71	0.09	0.53
人工单价		小计						15.65	2.71	0.09	0.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.48			
清单项目综合单价								49.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	自动排气阀 公称直径15mm以内	个	1	30.48	30.48		
	其他材料费			-	2.71	-	
	材料费小计			-	33.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 56 页　共 60 页

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	13.05	3.95	0.95	0.44	13.05	3.95	0.95	0.44
人工单价		小计						13.05	3.95	0.95	0.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						177.88			
清单项目综合单价								196.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高压螺纹阀门 DN20	个	1.01	176.12	177.88		
	其他材料费			-	3.95	-	
	材料费小计			-	181.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 57 页　共 60 页

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸（长*宽*高）2.15m*1.10m*1.40m	座	1	1932.46	3192.22	116.15	57.17	1932.46	3192.22	116.15	57.17
人工单价		小计						1932.46	3192.22	116.15	57.17
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5298			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53	千块	3.096	385	1191.96		
	预拌混合砂浆 M10	m3	1.44	341.56	491.85		
	预拌混凝土 C25	m3	2.362	331.4	782.77		
	其他材料费			-	725.65	-	
	材料费小计			-	3192.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：安装工程

项目编码		010101003008		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	21.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2690.81	31.66	0.47		2.69	0.03
人工单价		小计						0.47		2.69	0.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 59 页　共 60 页

项目编码		010103001008		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	21.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	43.1	15.66		1.89	0.43
人工单价		小计						15.66		1.89	0.43
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 60 页　共 60 页

项目编码	031301017004	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.3042	154.15	283.07		7.73	201.05	369.19		10.08
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2677	154.15	283.07		7.73	41.27	75.79		2.07
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0323	154.15	283.07		7.73	4.98	9.14		0.25
人工单价		小计						247.3	454.12		12.4
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								713.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)	元	454.1195	1	454.12		
	材料费小计			-	454.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2145.9			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2660.54		2660.54
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2660.54		2660.54
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	75847.89	9	6826.31

主要材料价格表

工程名称： 安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04130103	标准砖	240*115*53	千块	3.096	385	1191.96
2	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	198.715533	2.58	512.69
3	29090211	铜接线端子	20A	个	85.26	20	1705.2
4	80210559	预拌混凝土	C25	m3	2.362	331.4	782.77
5	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	1.44	341.56	491.85
6	01090517@1	圆钢 Φ10	Φ10	m	161.4585	2.84	458.54
7	17030103@1	RC15	公称直径DN≤15	m	338.9215	4.88	1653.94
8	17030103@5	SC20	公称直径DN≤20	m	885.2541	6.6	5842.68
9	17030103@6	镀锌钢管	DN40	m	27.78825	14.5	402.93
10	19000316@5	高压螺纹阀门	DN20	个	3.03	176.12	533.64
11	23010101@1	灭火器（含灭火器箱）		个	20	88	1760
12	23030121	室内消火栓	(暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	6	479.31	2875.86
13	25000001@11	工厂灯	吊管式	套	24.24	67.26	1630.38
14	25000001@9	应急照明灯	墙壁式	套	33.33	103.24	3440.99
15	28031431@2	WDZN-BYJ-2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	2054.3368	3.19	6553.33
16	28031431@3	WDZ-BYJ-2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1174.79	3.19	3747.58
17	28110000@1	WDZ-YJV-5*16	截面≤16mm2	m	14.9278	56.66	845.81
18	补充主材002@1	AP1配电箱		台	1	831.86	831.86
19	补充主材002@2	AL1配电箱		台	1	570.19	570.19
20	补充主材002@3	1ALE配电箱		台	1	570.19	570.19

中华人民共和国二级注册造价工程师 王亚鹏 B224244100000224 任安建设集团有限公司 有效期至:2028年07月01日

中华人民共和国一级注册造价工程师 朱鹏冲 B142041000000172 任安建设集团有限公司 有效期至:2028年06月21日

6　供应商的资格及证明文件

格式自拟

后附

供应商：___任安建设集团有限公司___（盖单位章）

___2024___年___10___月___25___日

6.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（一）具有独立承担民事责任能力；

统一社会信用代码

91411729MA9L3JC74K

营业执照

（副本）（1-1）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　任安建设集团有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　任志旺

经营范围　许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；机械设备销售；电力设施器材销售；仪表管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；农作物收割设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；安防设备销售；金属制品销售；劳动保护用品销售；饰面材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；大气污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期　2022年04月14日

注册资本　肆仟万圆整

住所　河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）

登记机关　安阳市市场监督管理局

2024　年　06　月　06　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

承诺书

我公司承诺：

我公司具有具有良好的商业信誉和健全的财务会计制。

特此承诺！

证明材料见“6.4财务要求”

单位名称（单位盖章）：任安建设集团有限公司

日　期：2024年 10 月 25 日

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

承诺书

我公司承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

单位名称（单位盖章）：任安建设集团有限公司

日　　期：2024年10月25日

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

纳税证明材料

中华人民共和国 税收完税证明

No.341005240400326562

国家税务总局安阳县税务局

填发日期：2024年 4月 30日　　税务机关：吕村税务分局

纳税人识别号	91411729MA9L3JC74K	纳税人名称	河南任安建设集团有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341056240400103870	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-16	260.99
341056240400103870	教育费附加	增值税教育费附加	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-16	391.48
341056240400103870	增值税	建筑服务	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-16	26,099.01
341056240400103870	城市维护建设税	非市区、县城、镇	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-16	130.49
金额合计	（大写）人民币贰万陆仟捌佰捌拾壹元玖角柒分				¥26,881.97

收据联 交纳税人作完税证明

税务机关（盖章） 电子税务局征税专用章

填 票 人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局安阳县税务局吕村税务分局

电子缴款凭证

打印日期：2024年5月21日　　4105220051239　　c5fedc460d43f988c7a98471fbd437

纳税人识别号	91411729MA9L3JC74K			税务征收机关	国家税务总局安阳县税务局		
纳税人全称	河南任安建设集团有限公司			开户银行	中国建设银行		
				银行账号	41050100390800002097		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
341056240500044388	附加税	增值税地方教育附加	2024-04-01	2024-04-30	399.82	2024-05-21	
341056240500044388	附加税	增值税教育费附加	2024-04-01	2024-04-30	599.73	2024-05-21	
341056240500044388	附加税	县城、镇（增值税	2024-04-01	2024-04-30	199.91	2024-05-21	
341056240500044388	增值税	工程服务	2024-04-01	2024-04-30	39981.94	2024-05-21	
金额合计	肆万壹仟壹佰捌拾壹元肆角				¥ 41181.40		

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关（电子章）　国家税务总局河南省税务局 电子缴款 专用章

职工缴纳社会保障金证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240400064454

国家税务总局郑州市金水区税务局

填发日期：2024年 4月 25日　　税务机关：税务局凤凰台税务分局

纳税人识别号	91410105MACR4WJ2X9		纳税人名称	河南任安建设集团有限公司郑州分公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240400133868	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	9,734.88
441016240400133868	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	4,867.44
441016240400133868	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	425.85
441016240400133868	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	182.58
441016240400133868	工伤保险费	工伤保险	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	395.42
金额合计	(大写) 人民币壹万伍仟陆佰零陆元壹角柒分				¥15,606.17

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：41200[illegible]经办机构：郑州市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240400164273

国家税务总局郑州市金水区税务局

填发日期：2024年 4月 25日　　税务机关：税务局凤凰台税务分局

纳税人识别号	91410105MACR4WJ2X9		纳税人名称	河南任安建设集团有限公司郑州分公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240400133869	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	4,259.01
441016240400133869	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	1,216.86
441016240400133869	生育保险费	生育保险	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	608.43
金额合计	(大写) 人民币陆仟零捌拾肆元叁角				¥6,084.30

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：41000000000000392160社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局

收据联 交纳税人作完税证明

安善保管

任志胜

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240500510809

国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局

填发日期：2024年 5月 21日

纳税人识别号	91410105MACR4WJ2X9	纳税人名称	河南任安建设集团有限公司郑州分公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240500575046	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	4,008.48
441016240500575046	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	2,004.24
441016240500575046	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	175.35
441016240500575046	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	75.18
441016240500575046	工伤保险费	工伤保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	162.82
金额合计	(大写) 人民币陆仟肆佰贰拾陆元零柒分				¥6,426.07

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：412001262892社保经办机构：郑州市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240500460749

国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局

填发日期：2024年 5月 21日

纳税人识别号	91410105MACR4WJ2X9	纳税人名称	河南任安建设集团有限公司郑州分公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240500602956	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	751.59
441016240500602956	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	214.74
441016240500602956	生育保险费	生育保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	107.37
金额合计	(大写) 人民币壹仟零柒拾叁元柒角				¥1,073.70

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：41000000000000392160社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240500210960

国家税务总局郑州市金水区

填发日期：2024年 5月 21日　　税务机关：税务局凤凰台税务分局

纳税人识别号	91410105MACR4WJ2X9	纳税人名称	河南任安建设集团有限公司郑州分公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240500602913	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	9,734.88
441016240500602913	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	4,867.44
441016240500602913	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	425.85
441016240500602913	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	182.58
441016240500602913	工伤保险费	工伤保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	395.42
金额合计	(大写) 人民币壹万伍仟陆佰零陆元壹角柒分				¥15,606.17

税务机关 电子税务局（盖章） 征税专用章

填票人

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：412001262892社保经办机构：郑州市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240500601404

国家税务总局郑州市金水区

填发日期：2024年 5月 21日　　税务机关：税务局凤凰台税务分局

纳税人识别号	91410105MACR4WJ2X9	纳税人名称	河南任安建设集团有限公司郑州分公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240500602914	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	4,259.01
441016240500602914	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	1,216.86
441016240500602914	生育保险费	生育保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	608.43
金额合计	(大写) 人民币陆仟零捌拾肆元叁角				¥6,084.30

税务机关 电子税务局（盖章） 征税专用章

填票人

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：410000000000000392160社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.

填发日期：2024年 7月 15日　　税务机关：国家税务总局安阳县税务局

纳税人识别号	91411729MA9L3JC74K		纳税人名称	任安建设集团有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341056240700128559	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-15	541.45
341056240700128559	教育费附加	增值税教育费附加	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-15	812.17
341056240700128559	增值税	建筑服务	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-15	54,144.79
341056240700128559	城市维护建设税	非市区、县城、镇	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-15	270.72
金额合计	（大写）人民币伍万伍仟柒佰陆拾玖元壹角叁分				¥55,769.13
税务机关 （盖章）	填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税0现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局安阳县税务局吕村税务分局		

收据联 交纳税人作完税证明

是否作废

任安建设集团有限公司 4105220051239

任志胜

电子缴款凭证

打印日期： 2024年06月17日

纳税人识别号	91410105MACR4WJ2X9			税务征收机关	国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局		
纳税人全称	河南任安建设集团有限公司郑州分公司			开户银行	中国银行股份有限公司郑州建业路支行		
				银行账号	248187567448		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441016240600020425	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-06-01	2024-06-30	14316	2024-06-17 19:04:18	
441016240600020425	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-06-01	2024-06-30	7158	2024-06-17 19:04:18	
441016240600020426	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-06-01	2024-06-30	5010.6	2024-06-17 19:04:18	
441016240600020425	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-06-01	2024-06-30	626.25	2024-06-17 19:04:18	
441016240600020425	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-06-01	2024-06-30	268.5	2024-06-17 19:04:18	
441016240600020426	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-06-01	2024-06-30	1431.6	2024-06-17 19:04:18	
441016240600020425	工伤保险费	工伤保险	2024-06-01	2024-06-30	581.5	2024-06-17 19:04:18	
441016240600020426	生育保险费	生育保险	2024-06-01	2024-06-30	715.8	2024-06-17 19:04:18	
合计金额	叁万零壹佰零捌元贰角伍分				¥30108.25		

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关（电子章）

国家税务总局河南省税务局 电子缴款专用章

变更企业名称保留告知书

（国）名内变字[2024]第 42635 号

河南任安建设集团有限公司：

同意保留变更后企业名称 任安建设集团有限公司 。

行业及行业代码：住宅房屋建筑 E4710

同意以该企业为核心企业组建的企业集团名称 任安建设集团

。

（印章）

2024 年 05 月 31 日

注：1. 企业（集团）名称保留期为 2 个月，有效期满名称自动失效。

2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

承诺书

我公司承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺！

单位名称（单位盖章）：任安建设集团有限公司

日　　期：2024年 10 月 25 日

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我公司承诺：

我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

单位名称（单位盖章）：任安建设集团有限公司

日　期：2024年10月25日

6.2、本次竞争性磋商要求供应商应具有有效的营业执照或其他证明材料，供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

统一社会信用代码
91411729MA9L3JC74K

营业执照

（副本）（1-1）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"，了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　任安建设集团有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　任志旺

经营范围　许可项目：建设工程施工（特种设备施工资质证书有效期至2025年12月30日）；建设工程设计（建筑智能化系统集成；建筑装修装饰；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；消防设施维修；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；苗种植；机械设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；节段设施管理

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　肆仟万圆整

成立日期　2022年04月14日

住　　所　河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）

登记机关　安阳市市场监督管理局　2024年06月06日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告　国家市场监督管理总局监制

任志旺

变更企业名称保留告知书

（国）名内变字[2024]第 42635 号

河南任安建设集团有限公司：

同意保留变更后企业名称 任安建设集团有限公司 。

行业及行业代码：住宅房屋建筑 E4710

同意以该企业为核心企业组建的企业集团名称 任安建设集团

。

（印章）

2024 年 05 月 31 日

注：1. 企业（集团）名称保留期为 2 个月，有效期满名称自动失效。

2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：任安建设集团有限公司

详细地址：河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91411729MA9L3JC[illegible]　法定代表人：任志旺

注册资本：4000万元人民币　经济性质：有限责任公司（自然人独资）

证书编号：D341392467　有效期：至2028年06月21日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包贰级
电力工程施工总承包贰级
石油化工工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
机电工程施工总承包贰级
地基基础工程专业承包贰级
电子与智能化工程专业承包贰级
消防设施工程专业承包贰级
防水防腐保温工程专业承包贰级
钢结构工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
建筑机电安装工程专业承包贰级
建筑幕墙工程专业承包贰级
环保工程专业承包贰级
施工劳务不分等级
******

发证机关：安阳县住房和城乡建设局　2024年06月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn　NO. DE 22909204

任志旺

基本存款账户信息

账户名称：　　任安建设集团有限公司

账户号码：　　41050100390800002097

开户银行：　　中国建设银行股份有限公司郑州郑港支行

法定代表人　：
（单位负责人）　　任志旺

基本存款账户编号：　　J4910140056801

2024年06月28日

任志旺

统一社会信用代码： 91411729MA9L3JC74K

安全生产许可证

编号： （豫）JZ安许证字[2023]002671

企　业　名　称： 任安建设集团有限公司

法　定　代　表　人： 任志旺

单　位　地　址： 河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）

经　济　类　型： 有限责任公司（自然人独资）

许　可　范　围： 建筑施工

有　效　期： 2023 年03 月15 日 至 2026 年03 月15 日

发证机关： 河南省住房和城乡建设厅

发证日期： 2023 年03 月15 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

6.3、拟派项目经理须具有房屋建筑工程专业贰级及以上建造师注册证书，具有有效的安全生产考核合格证（B证），具有劳务合同和2024年以来任意三个月缴纳的养老保险证明（以劳动和社会保障部门出具的书面证明或查询清单为准，出具时间在报名期间，并提供可供查询方式），且无在建工程，并出具无在建项目承诺书。

河南省专业技术人员
职业资格证书

孙丽娟 参加 一级建造师

考试，全部成绩合格，具有

建造师(建筑工程) 专业资格。

资格取得时间 2021 年 05 月 23 日。

身份证号 ： 410102197812111520

管 理 号 ：

查 询 ： 关注“河南12333”微信公众号查询验证

档 案 号 ： 94134121196

签发时间：2021 年 10 月 15 日

证书专用章

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：孙丽娟

性　　别：女

出生日期：1978-12-11

注册编号：豫241202120230940

聘用企业：任安建设集团有限公司

注册专业：建筑工程　（2024年03月20日 至 2026年04月20日）

市政公用工程（2024年03月20日 至 2027年03月19日）

个人签名：孙丽娟

签名日期：2024.6.18

河南省

住房和城乡建设厅

签发日期：2024年03月20日

任志胜

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）2367819

姓　　名：孙丽娟

性　　别：女

出 生 年 月：1978年1[illegible]日

企 业 名 称：任安建设集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年05月04日

有 效 期：2023年05月04日　　至 2026年05月03日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年05月04日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

从事专业 建筑施工

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 科兴建工集团有限公司工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2022.12

发证单位 科兴建工集团有限公司

姓名 孙丽娟 性别 女

出生年月 1978.12

工作单位 科兴建工集团有限公司

证书编号 C202209A8990000000020

2023 年 02 月 06 日



说 明

1. 此证书须用计算机打印，涂改无效。
2. 此证书须加盖发证单位钢印方为有效。
3. 此证只限本人使用，不得转借他人。

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA
毕业证书

学生 孙丽娟 ，性别 女 ，
生于 一九七八 年 十二 月 十一 日，
于 二〇二三 年 一 月在本校修完
专 科 建筑工程技术
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，符合毕业规定，准予毕业。

（无国家开放大学钢印无效）

批准文号：（78）教工农字089号
注册证号：511618202306509681

校长：
学校：国家开放大学
二〇二三年 一 月 二十日

Y001067489

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 郑州市公安局中原分局
有效期限 2005.12.01-2025.12.01

姓名 孙丽娟
性别 女 民族 汉
出生 1978 年 12 月 11 日
住址 郑州市中原区须水镇马庄村198号
公民身份号码 410102197812111520

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方：孙丽娟 身份证号： 410102197812111520

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 项目经理 甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前 3 日通知方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

任志胜

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方应合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：孙丽娟

签订日期：2019年6月6日　　签订日期：2019年6月6日

任安建设集团有限公司

任志胜

表单验证号码3f7933d2672a4168bd9fe7536f7d9a84

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　412001262892　　业务年度：202410　　单位：元

单位名称	任安建设集团有限公司郑州分公司				
姓名	孙丽娟	个人编号	41019922077672	证件号码	410102197812111520
性别	女	民族	汉族	出生日期	1978-12-11
参加工作时间	2020-08-01	参保缴费时间	2020-08-01	建立个人账户时间	2020-08
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2023-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202008-202312	0.00	0.00	9137.60	857.60	9995.20	36	0
202401-至今	0.00	0.00	2863.20	0.00	2863.20	10	0
合计	0.00	0.00	12000.80	857.60	12858.40	46	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
								2745	3197
2022年	2023年								
3517	3579								

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020								▲	●	●	●	●	2021	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●				2023			▲	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2025												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2024-10-22

社保查询方式

http://222.143.34.121/portal/#/home

1、网址打开点击单位办事通道

2、点击免数字证书登录

3、输入账号密码

4、登录进去点击查询打印

5、最下面点击职工社会保险打印

6、点击搜索，查谁的，输入谁的身份证号，点击查询，下载

无在建工程承诺书

我公司承诺：

我公司拟派往本项目的项目经理__孙丽娟__未担任其他在建项目。

特此承诺！

单位名称（单位盖章）：任安建设集团有限公司

日　期：2024年 10 月 25 日

6.4、财务要求：财务状况良好，没有被接管、冻结、破产状态（提供2021年度或2022年度或2023年度的经第三方审计的财务审计报告或者供应商基本开户银行出具的资信证明，对于成立不足一年的投标人，须提供单位财务报表）。

我公司承诺：

我公司财务状况良好，没有被接管、冻结、破产状态。

特此承诺！

单位名称（单位盖章）：仕安建设集团有限公司

日 期：2024 年 10 月 25 日

河南任安建设集团有限公司

2023 年度审计报告

豫正年审字（2024）第 A078 号

河南正博会计师事务所（普通合伙）

HENAN ZHENG BO ACCOUNTING FIRM(GENERALPARTNERSHIP)

中国·郑州

审　计　报　告

豫正年审字（2024）第 A078 号

河南任安建设集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的河南任安建设集团有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任，按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

任志胜

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告，合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现，错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

评价财务报表的总体列报、结构、内容，是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

五、其他注意事项

此报告不得用于高新，专精特新，融资，贷款，拆迁补偿，法律诉讼使用。

附件：1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

5、财务报表附注

河南正博会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·郑州　　中国注册会计师：

2024 年 02 月 28 日

资产负债表

单位名称：[illegible]安建设集团有限公司　　2023年12月31日　　单位：人民币元

资产	行次	期末数	期初数	负债及所有者权益	行次	期末数	期初数
流动资产：	1			流动负债：	34		
货币资金	2	[illegible], 590.87	491,228.54	短期借款	35		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	290,054.04	279,678.11	应付账款	38	7,174.35	5,904.23
预付款项	6			预收款项	39		
应收利息	7			应付职工薪酬	40		
应收股利	8			未交税费	41		
其他应收款	9			应付利息	42		
存货	10	87,509.14	54,689.90	未付股利	43		
				其他应付款	44		
一年内到期的非流动资产	11						
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	45		
流动资产合计	13	878,154.05	[illegible],55	其他流动负债	46		
非流动资产：	14			流动负债合计	47	7,174.35	5,904.23
可供出售金融资产	15			非流动负债：	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49		
长期应收款	17			应付债券	50		
长期股权投资	18			长期应付款	51		
投资性房地产	19			专项应付款	52		
固定资产	20	15,991.76	13,834.89	预计负债	53		
在建工程	21			递延所得税负债	54		
工程物资	22			其他非流动负债	55		
固定资产清理	23			非流动负债合计	56	0.00	0.00
生产性生物资产	24			负债合计	57	7,174.35	5,904.23
油汽资产	25			所有者权益（或股东权益）	58		
无形资产	26			实收资本（或股本）	59	800,000.00	800,000.00
开发支出	27			资本公积	60		
商誉	28			减：库存股	61		
长期待摊费用	29			盈余公积	62		
递延所得税资产	30			未分配利润	63	86,971.46	33,527.21
其他非流动资产	31			所有者权益合计	64	886,971.46	833,527.21
非流动资产合计	32	15,991.76	13,834.89		65		
资产总计	33	894,145.81	839,431.44	负债及所有者权益总计	66	894,145.81	839,431.44

利 润 表

单位名称：河南任安建设集团有限公司　　2023年度　　单位：人民币元

项目	行次	上年累计数	本年累计数
一，营业收入	1	193,761.11	273,489.47
减：营业成本	2	138,621.53	190,815.46
营业税金及附加	3	6,283.65	6,951.80
营业费用	4		
管理费用	5	13,997.23	14,001.72
财务费用	6	962.52	1,319.51
资产减值损失	7		
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二，营业利润	11	33,896.18	60,400.98
加： 营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
其中：非流动资产处置损失	14		
三，利润总额	15	33,896.18	60,400.98
减：所得税费用	16	3,368.97	6,956.73
四，净利润（净亏损以“-）号填列	17	30,527.21	53,444.25
五、每股收益	18		
（一）基本收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

现 金 流 量 表

单位名称：河南住宅建设集团有限公司　　2023年度　　单位：人民币元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量	1		补充资料：	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	309,606.75	1、将净利润调节为经营活动现金流量：	36	
收到的税费返还	3	0.00	净利润	37	53,444.25
收到的其他与经营活动有关的现金	4		加：计提的资产减值准备	38	
现金流入小计	5	309,606.75	固定资产折旧	39	-2,156.87
购买商品、接受劳务支付的现金	6	260,382.48	无形资产摊销	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	7		长期待摊费用的摊销	41	
支付的各项税费	8	15,002.49	待摊费用减少（减：增加）	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	24,859.45	预提费用增加（减：减少）	43	
现金流出小计	10	300,244.42	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	9,362.33	固定资产报废损失	45	
二、投资活动产生的现金流量	12		财务费用	46	
收回投资所收到的现金	13		投资损失（减：收益）	47	
取得投资收益所收到的现金	14		递延税款贷项（减：借项）	48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		存货的减少（减：增加）	49	-32,819.24
收到的其他与投资活动有关的现金	16		经营性应收项目的减少（减：增加）	50	-10,375.93
现金流入小计	17	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	51	1,270.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	0.00	其他	52	
投资所支付的现金	19		经营活动产生的现金流量净额	53	9,362.33
支付的其他与投资活动有关的现金	20		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	54	
现金流出小计	21	0.00	债务转为资本	55	
投资活动产生的现金流量净额	22	0.00	一年内到期的可转换公司债券	56	
三、筹资活动产生的现金流量	23		融资租入固定资产	57	
吸收投资所收到的现金	24	0.00	其他	58	
借款所收到的现金	25	0.00		59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	0.00		60	
现金流入小计	27	0.00		61	
偿还债务所支付的现金	28	0.00		62	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		3、现金及现金等价物净增加情况：	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		现金的期末余额	64	500,590.87
现金流出小计	31	0.00	减：现金的期初余额	65	491,228.54
筹资活动产生的现金流量净额	32	0.00	加：现金等价物的期末余额	66	
四、汇率变动对现金的影响	33		减：现金等价物的期初余额	67	
五、现金及现金等价物净增加额	34	9,362.33	现金及现金等价物净增加额	68	9,362.33

5

所有者权益变动表

单位名称：河南[illegible]建设集团有限公司　　2023年度　　单位：元

项目	行次	本期金额								
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	800,000.00	-					33,527.21		833,527.21
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									-
二、本期年初余额	4	800,000.00	-					33,527.21		833,527.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5							53,444.25		53,444.25
（一）净利润	6							53,444.25		53,444.25
（二）其他综合收益	7									
综合收益小计	8									
（三）所有者投入和减少资本	9									
1. 所有者投入资本	10									
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11									
3. 其他	12									
（四）专项储备提取和使用	13									
1. 提取专项储备	14									
2. 使用专项储备	15									
（五）利润分配	16									
1. 提取盈余公积	17									
其中：法定公积金	18									
任意公积金	19									
＃储备基金	20									
＃企业发展基金	21									
＃利润归还投资	22									
2. 提取一般风险准备	23									
3. 对所有者的分配	24									
4. 其他	25									
（六）所有者权益内部结转	26									
1. 资本公积转增资本	27									
2. 盈余公积转增资本	28									
3. 盈余公积弥补亏损	29									
4. 其他	30									
四、本期期末余额	31	800,000.00	-					86,971.46		886,971.46

河南任安建设集团有限公司

2023 年度财务报表附注

（单位：人民币元）

一、公司简介

河南任安建设集团有限公司系经安阳县市场监督管理局批准，于 2022 年 04 月 14 日成立。取得统一社会信用代码为 91411729MA9L3JC74K 号的营业执照。注册资本：人民币 4000 万元。

法定代表人：任志旺；

公司经营地址：河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道 1 号（北郭乡政府院内 107 号房间）；

公司经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息

技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计制度的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计制度的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。以历史成本为计量基础。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、存货

（1）本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。

（2）存货的购入与入库按实际成本计价，发出按一次加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法核算。

（3）存货盘存制度采用永续盘存制。

6、固定资产

（1）固定资产的标准

本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等，或单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年、不属于生产经营主要设备的物品。

（2）固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

固定资产的折旧方法：本公司按年限平均法计提固定资产折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者确定。

7、无形资产

（1）无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

（2）无形资产的摊销

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

任志胜

8、收入确认原则

（1）销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

c、收入的金额能够可靠地计量；

d、相关的经济利益很可能流入公司；

e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

（3）提供劳务

提供劳务以实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2023 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、主要税种及税率

按国家法定税率缴纳。

七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2023 年 01 月 01 日，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“上年”指 2022 年度，“本年”指 2023 年度。

任志胜

1. 货币资金

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	500,590.87	491,228.54
合　　计	500,590.87	491,228.54

2. 应收账款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	290,054.04	279,678.11
合　　计	290,054.04	279,678.11

3. 存货

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
存货	87,509.14	54,689.90
合　　计	87,509.14	54,689.90

4. 固定资产

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产	15,991.76	13,834.89
合　　计	15,991.76	13,834.89

5. 应付账款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	7,174.35	5,904.23
合　　计	7,174.35	5,904.23

6. 实收资本（或股本）

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本（或股本）	800,000.00	800,000.00
合　　计	800,000.00	800,000.00

任志胜

7. 未分配利润

项　　目	本期金额
本年年初余额	33,527.21
本期增加额	53,444.25
其中：本年净利润转入	53,444.25
本年年末余额	86,971.46

8. 营业收入

项　　目	上年累计金额	本年累计金额
营业收入	193,761.11	273,489.47
合　　计	193,761.11	273,489.47

9. 营业成本

项　　目	上年累计金额	本年累计金额
营业成本	138,621.53	190,815.46
合　　计	138,621.53	190,815.46

10. 营业税金及附加

项　　目	上年累计金额	本年累计金额
营业税金及附加	6,283.65	6,951.80
合　　计	6,283.65	6,951.80

11. 管理费用

项　　目	上年累计金额	本年累计金额
管理费用	13,997.23	14,001.72
合　　计	13,997.23	14,001.72

12. 财务费用

项　　目	上年累计金额	本年累计金额
财务费用	962.52	1,319.51
合　　计	962.52	1,319.51

任志胜

13. 所得税费用

项　　目	上年累计金额	本年累计金额
所得税费用	3,368.97	6,956.73
合　　计	3,368.97	6,956.73

八、或有事项

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

河南任安建设集团有限公司

2024 年 02 月 28 日

任志胜

统一社会信用代码
91410105MA9KK0YY5P

营业执照

（副 本）(1-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南正博会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　张晓红

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账；司法鉴定服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：税务服务；财务咨询；市场主体登记注册代理；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；企业信用调查和评估；企业征信业务；档案整理服务；企业管理咨询；认证咨询；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[illegible]壹佰万圆整

成立日期　2021年12月10日

[illegible]河南省郑州市金水区园田路博颂路兴达公寓1号楼1单元7楼701

与原件核对相符

登记机关

2023　年01　月06　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年3月30日

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

年 月 日
2019年3月30日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2020年3月30日

9

姓 名 张晓红
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1973-02-18
Date of birth
工作单位 河南天职会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 410502197302182064
Identity card No.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

97

河南正源会计师事务所有限公司 4101033654999

中国建设集团有限公司 4105220051238

与原件核对相符

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南仲会计师事务所

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022 年 4 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南天职会计师事务所

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022 年 4 月 29 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南天职会计师事务所

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022 年 4 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南正源会计师事务所

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022 年 4 月 29 日

11

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

证书编号：
No. of Certificate 410000840010

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2009 年 05 月 18 日

2021年6月30日

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2015 03 30日

年 月 日

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2020年3月30日
年 /y 月 /m 日 /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2021年6月2日
年 /y 月 /m 日 /d

7

姓 名 Full name 王纪峰
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-11-19
工作单位 Working unit 河南普金会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 410311197311196535

与原件核对相符

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南省注册会计师协会 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年4月29日
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南省注册会计师协会 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年4月29日
年 /y 月 /m 日 /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南省注册会计师协会 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年4月29日
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南正博 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年4月29日
年 /y 月 /m 日 /d

11

证书编号：No. of Certificate 410000270050

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2003 年 /y 09 月 /m 12 日 /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

河南省注册会计师协会 CPA

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月30日
年 /y 月 /m 日 /d

5

何方胜

变更企业名称保留告知书

（国）名内变字[2024]第 42635 号

河南任安建设集团有限公司：

同意保留变更后企业名称 任安建设集团有限公司 。

行业及行业代码：住宅房屋建筑 E4710

同意以该企业为核心企业组建的企业集团名称 任安建设集团

。

（印章）

2024 年 05 月 31 日

注：1. 企业（集团）名称保留期为 2 个月，有效期满名称自动失效。

2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。

私营企业基本注册信息查询单

内部资料，注意保密

企业基本信息

企业名称	任安建设集团有限公司		
字号	任安	原注册号	-
统一社会信用代码	91411729MA9L3JC74K	注册号	411729000110720
企业类型	有限责任公司（自然人独资）	法定代表人	任志旺
注册资本	4000.000000万人民币	联系电话	186****0632
成立日期	2022年04月14日	经营状态	存续
经营期限自	2022年04月14日	经营期限至	长期
登记机关	安阳县市场监督管理局	核准日期	2024年06月06日
住所	河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）	所属区域	安阳县
所属行业	建筑业	所在园区名称	-
管辖单位	安阳县市场监督管理局北郭市场监督管理所	主管登记机关	安阳县市场监督管理局
是否集团母公司	是	集团名称	任安集团
集团名称	任安建设集团		
档案号	-	副本数量	1个
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

变更信息

变更事项	变更日期	变更前内容	变更后内容
章程	2024年06月06日	-	-
多证合一	2024年06月06日	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
企业名称	2024年06月06日	河南任安建设集团有限公司	任安建设集团有限公司
-	2023年10月31日	-	-
管理人员	2023年10月31日	任志旺,杜亚昕	任志旺,杜亚昕
章程	2023年10月31日	-	-
行政区划	2023年10月31日	宁陵县	安阳县

经营场所	2023年10月31日	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南15号	河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）
-	2023年10月31日	-	文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）
管理人员	2023年07月13日	王诗权,杜亚昕	任志旺,杜亚昕
-	2023年07月13日	-	迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南15号
联络员	2023年07月13日	王诗权	任志旺
行政区划	2023年07月13日	市辖区	宁陵县
法定代表人(负责人、独资投资人)	2023年07月13日	王诗权	任志旺
经营场所	2023年07月13日	河南省商丘市示范区睢阳大道与珠江路交叉口商都奕景9号楼1单元303	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南15号
章程修正案	2023年07月13日	-	-
-	2023年07月13日	-	-
经营场所	2023年07月06日	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南	河南省商丘市示范区睢阳大道与珠江路交叉口商都奕景9号楼1单元303
经营范围	2023年07月06日	一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品批发；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
-	2023年07月06日	-	-

财务负责人	2023年07月06日	高珍珍	余阳
详细企业类型	2023年07月06日	有限责任公司(自然人投资或控股)	有限责任公司（自然人独资）
行政区划	2023年07月06日	宁陵县	市辖区
企业名称	2023年07月06日	河南钮钴建筑工程有限公司	河南任安建设集团有限公司
-	2023年07月06日	-	示范区睢阳大道与珠江路交叉口商都奕景9号楼1单元303
章程	2023年07月06日	-	-
股东名录	2023年07月06日	王可:50%;王诗权:50%;	余阳:100%;
多证合一	2023年07月06日	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
管理人员	2023年07月06日	王诗权,王亚威	杜亚昕,王诗权
章程	2023年05月09日	-	-
股东名录	2023年05月09日	王可:50%;王诗权:50%;	王可:50%;王诗权:50%;
出资额(或外资中方认缴资本)	2023年05月09日	1000.000000	4000.000000
财务负责人	2023年05月09日	郎方方	高珍珍
管理人员	2023年05月09日	王诗权,王可	王亚威,王诗权
行政区划	2022年05月28日	新蔡县	宁陵县
章程修正案	2022年05月28日	-	-
法定代表人(负责人、独资投资人)	2022年05月28日	郎方杰	王诗权
联络员	2022年05月28日	郎方杰	王诗权
股东名录	2022年05月28日	郎方杰:50%;李耀干:50%;	王可:50%;王诗权:50%;
-	2022年05月28日	-	-
经营场所	2022年05月28日	新蔡县余店镇东王庄村委马寨南150米	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南
股东认缴出资额	2022年05月28日	李耀干:(出资额：：500.0000万元，出资比例：50%);郎方杰:(出资额：：500.0000万元，出资比例：50%);	王可:(出资额：：500.0000万元，出资比例：50%);王诗权:(出资额：：500.0000万元，出资比例：50%);
-	2022年05月28日	-	迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南
管理人员	2022年05月28日	李耀干,郎方杰	王可,王诗权

2024年6月18日

6.5、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录

数据来源单位统一社会信用代码	11410000005184400X

第 2 条

行政许可决定文书号	411729000110720
行政许可决定文书名称	营业执照
许可证书名称	— —
许可类别	登记
许可编号	— —
许可决定日期	2022-04-14
有效期自	2022-04-14
有效期至	2099-12-31
许可内容	一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品批发；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
许可机关	宁陵县市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码	11411423MB1A706167
数据来源单位	宁陵县市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码	11411423MB1A706167

©版权所有：信用中国 | 网站声明| 关于我们| 网站地图
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位： 国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

任志胜

中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
何智南	513001197[illegible]0846
丁朝凤	5102321969****6327
管金胜	1326231964****2015
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****261[illegible]
蒋丙满	3326261966****001[illegible]

(/restrainingOrder.html)

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
[illegible]	[illegible]
浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
上海呈钧钢铁有限公司	75955905-3

查询条件

被执行人姓名/名称:

任安建设集团有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91411729MA9L3JC74K

省份:

----------全部----------

验证码:

任安建设集团有限公司 4110522005123[illegible]

任志胜

uplk

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91411729MA9L3JC74K 任安建设集团有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

任志胜

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

伍东胜

欢迎来到信用中国 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化
信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 经营异常名录信息查询

经营异常名录信息查询

任安建设集团有限公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您检索的数据

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

任志胜

欢迎来到信用中国 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化
信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

严重失信主体名单查询

任安建设集团有限公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

任安建设集团有限公司 4105220051230

任志胜

欢迎来到信用中国 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化
信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

任安建设集团有限公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您检索的数据

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

任志胜

欢迎来到信用中国 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化
信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

任安建设集团有限公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您检索的数据

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

任志胜

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线：400-810-1996

中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录

企业名称：任安建设集团有限公司

执法单位： 处罚日期： 至 查询前，请至少输入一个查询条件 查找 重置

序号	企业名称	统一社会信用代码（或组织机构代码）	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位

没有该企业的相关记录

本次查询的企业：任安建设集团有限公司

本次查询的时间：2024年10月22日 08时37分

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 ©2024 中华人民共和国财政部

任安建设集团有限公司 4105220051230

政府网站找错 党政机关

主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
© 1999-2024 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

任志胜

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 13271...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

任安建设集团有限公司 存续（在营、开业、在册）

集团名称： 河南任安建设集团 **集团简称：** 任安集团
统一社会信用代码： 91411729MA9L3JC74K
注册号：
法定代表人： 任志旺
登记机关： 安阳县市场监督管理局
成立日期： 2022年04月14日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入经营异常名录信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 末页

关注
订阅
异议
返回

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 13271...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

任安建设集团有限公司 存续（在营、开业、在册）

集团名称： 河南任安建设集团 **集团简称：** 任安集团
统一社会信用代码： 91411729MA9L3JC74K
注册号：
法定代表人： 任志旺
登记机关： 安阳县市场监督管理局
成立日期： 2022年04月14日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

关注
订阅
异议
返回

首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
13271...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
任安建设集团有限公司
存续（在营、开业、在册）
集团名称： 河南任安建设集团 集团简称： 任安集团
统一社会信用代码： 91411729MA9L3JC74K
注册号：
法定代表人： 任志旺
登记机关： 安阳县市场监督管理局
成立日期： 2022年04月14日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
行政处罚信息
序号 决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 决定机关名称 处罚决定日期 公示日期 详情
暂无行政处罚信息
共 查询到 0 条记录 共 0 页
末页
关注
订阅
异议
返回

6.6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

我公司承诺：

我公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有参加同一合同项下的政府采购活动。

特此承诺！

单位名称（盖单位盖章）：任安建设集团有限公司

日　期：2024年10月25日

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	任安建设集团有限公司
报告生成时间	2024/10/23 20:55:51
申请人邮箱	2069220064@qq.com

（报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

政府部门公示信息

照面信息

统一社会信用代码：91411729MA9L3JC74K　　**企业名称：**任安建设集团有限公司

类型：有限责任公司(自然人独资)　　**法定代表人：** 任志旺

注册资本： 4000 万人民币　　**成立日期：** 2022年04月14日

营业期限自：2022年04月14日　　**营业期限至：**

登记机关：安阳县市场监督管理局　　**核准日期：**2024年06月06日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所： 河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内207号房间）

经营范围： 许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、[illegible]电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	余阳	非公示项	非公示项	自然人股东

主要人员信息

序			序		

号	姓名	职位	号	姓名	职位
1	任志旺	执行董事兼总经理	2	杜亚昕	监事
3	余阳	财务负责人			

分支机构信息

暂无分支机构信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	其他事项备案	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证	2024年06月06日
2	名称变更（字号名称、集团名称等）	河南任安建设集团有限公司	任安建设集团有限公司	2024年06月06日
3	章程备案	无	无	2024年06月06日
4	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	杜亚昕、任志旺	任志旺、杜亚昕	2023年10月31日
5	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南15号	河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）	2023年10月31日
6	章程备案	无	无	2023年10月31日
7	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	杜亚昕、王诗权	杜亚昕、任志旺	2023年07月13日
8	联络员备案	王诗权	任志旺	2023年07月13日

9	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	河南省商丘市示范区睢阳大道与珠江路交叉口商都奕景9号楼1单元303	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南15号	2023年07月13日
10	章程备案	无	无	2023年07月13日
11	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	王诗权	任志旺	2023年07月13日
12	市场主体类型变更	有限责任公司(自然人投资或控股)	有限责任公司（自然人独资）	2023年07月06日
13	名称变更（字号名称、集团名称等）	河南钮钴建筑工程有限公司	河南任发建设集团有限公司	2023年07月06日
14	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	王诗权(出资额：2000.0000万元；出资比例：50%)，王可(出资额：2000.0000万元；出资比例：50%）	余阳:(出资额：4000.0000万元；出资比例：100%)	2023年07月06日
15	章程备案	无	无	2023年07月06日
16	财务负责人	高珍珍	余阳	2023年07月06日
17	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南	河南省商丘市示范区睢阳大道与珠江路交叉口商都奕景9号楼1单元303	2023年07月06日
18	其他事项备案	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证	2023年07月06日

19	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	王亚威、王诗权	杜亚昕、王诗权	2023年07月06日
20	经营范围变更（含业务范围变更）	一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品批发；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭	2023年07月06日

国家企业信用信息公示系统

			营业执照依法自主开展经营活动）	
21	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	王诗权(出资额：500.0000万元；出资比例：50%），王可(出资额：500.0000万元；出资比例：50%）	王可:(出资额：2000.0000万元；出资比例：50%)，王诗权:(出资额：2000.0000万元；出资比例：50%)	2023年05月09日
22	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	1000.000000	4000.000000	2023年05月09日
23	章程备案	无	无	2023年05月09日
24	财务负责人	郎方方	高珍珍	2023年05月09日
25	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	王可、王诗权	王亚威、王诗权	2023年05月09日
26	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	李耀干:50%;郎方杰:50%;	王可:50%;王诗权:50%;	2022年05月28日
27	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	郎方杰、李耀干	王可、王诗权	2022年05月28日
28	章程备案	无	无	2022年05月28日
29	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	郎方杰	王诗权	2022年05月28日

30	联络员备案	郎方杰	王诗权	2022年05月28日
31	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	新蔡县余店镇东王庄村委马寨南150米	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南	2022年05月28日

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息（企业自行公示信息由该企业提供，企业对其即时信息的真实性、合法性负责）

股东及出资信息

暂无股东及出资信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91411729MA9L3JC74K

企业名称： 河南任安建设集团有限公司

企业通信地址： 河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）

邮政编码： 455000

企业联系电话： 17337216640

企业电子邮箱： 17337216640@qq.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

国家企业信用信息公示系统

企业主营业务活动： 许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	余阳	4000	2050年12月31日	货币			

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示

营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	失业保险	0 人
职工基本医疗保险	0 人	工伤保险	0 人
生育保险	0 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示

国家企业信用信息公示系统

	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2022年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91411729MA9L3JC74K　**企业名称：** 河南钻建筑工程有限公司

隶属企业统一社会信用代码/注册号：　**隶属企业名称：**

企业通信地址： 河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南　**邮政编码：** 476700

企业联系电话： 15837055277　**企业电子邮箱：** 2244846356@qq.com

从业人数： 企业选择不公示　**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

营业场所：　**企业经营状态：** 开业

是否有对外担保信息： 否　**是否有网站或网店：** 否

企业主营业务活动： 一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品批发；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

网站网店信息

暂无网站网店信息

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	失业保险	0 人
职工基本医疗保险	0 人	工伤保险	0 人
生育保险	0 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计	

单位缴费基数	欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

生产经营情况信息

主营业总收入	企业选择不公示	纳税总额	企业选择不公示
净利润	企业选择不公示		

6.7、本次竞争性磋商不接受联合体磋商。

我公司承诺：

我公司不是联合体磋商。

特此承诺！

单位名称（单位盖章）：任丘建设集团有限公司

日　　期：2024年10月25日

7　供应商类似的项目业绩

业绩1

公开 公平 公正
规范 廉洁 高效

中 标 通 知 书

商丘市公共资源发　号

说 明

1、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。

2、中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3、中标通知书发出后，招标人改变中标结果的或者中标人放弃成交项目的，应当承担法律责任。

4、本中标通知书一式伍份，市公共资源交易中心一份、招标人、中标人、招标代理机构和监督部门各执一份。

河南任安建设集团有限公司：

虞城县大侯镇人民政府关于虞城县大侯镇人民政府2023年虞城县大侯镇营盘村帮扶车间项目（采购编号：虞财采招-2023-60；招标编号：商工程【2023】323号）项目于2023年11月28日上午9时（北京时间）在商丘市公共资源交易中心进行公开招标，评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规和招标文件确定的评标标准和方法，进行详细评审并出具评标报告，招标人复核后，已完成评审和中标公示，确定贵单位为该项目中标人。在收到本通知书后30天内，须按照招标文件和贵单位的投标文件要求与招标人签订合同。

招标　人：

法定代表人：

（盖章）

签字或盖章

代理机构：

代理机构负责人：

（盖章）

签字或盖章

2023年12月4日

中标内容及条件

采购编号：虞财采招-2023-60；

招标编号：商工程【2023】323号；

工程名称	虞城县大侯镇人民政府2023年虞城县大侯镇营盘村帮扶车间项目		
招标代理机构	河南省光大建设管理有限公司		
招标方式	公开招标		
中标单位名称	河南任安建设集团有限公司		
注册地址	河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）		
主要内容	图纸清单及招标文件中的全部内容		
项目经理	陈向新	资格证书	一级建造师注册证书 豫1412020202103586
工期	签订合同后45日历天	质量要求	合格
中标价	6605302.03元 大写：陆佰陆拾万伍仟叁佰零贰元零叁分		

监督部门：

（盖章）

GF-2017-0201

合同编号：

建设工程施工合同

工程名称：虞城县大侯镇人民政府 2023 年虞城县大侯镇营盘村帮扶车间项目

工程地点：虞城县大侯镇营盘村

建设单位：虞城县大侯镇人民政府

施工单位：河南任安建设集团有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：虞城县大侯镇人民政府

承包人（全称）：河南任安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就虞城县大侯镇人民政府2023年虞城县大侯镇营盘村帮扶车间项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：虞城县大侯镇人民政府2023年虞城县大侯镇营盘村帮扶车间项目

2. 工程地点：虞城县大侯镇

3. 工程立项批准文号：虞财采招-2023-60

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：工程量清单及图纸包含的所有内容。

6. 工程承包范围：招标工程量清单内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023年12月4日。

计划竣工日期：2024年1月17日。

工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价、合同价格形式及付款方式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆佰陆拾万零伍仟叁佰零贰元零叁分

（￥6605302.03元）；

2. 合同价格形式：单价合同。

3. 付款方式

(1)、乙方需主动交纳工程质量保证金198159元，金额约为合同价格的3%，签施工合同前或合同签订后3日内乙方将保证金足额交给甲方指定账户。

(2)、工程机械设备进场后，预付资金（按开工报告书为准），支付工程总造价款的60%，金额为3963181.22元。

(3)、完成总工程量的100%并验收合格后（按验收签字为准），再付工程总造价款的40%，金额为2642120.81元。

任志胜

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：11411425670077446L

地　址：南召市度城县大店乡西街村

邮政编码：476300

法定代表人：吴云智

委托代理人：/

电　话：/

传　真：/

电子信箱：/

开户银行：度城县民村信用合作联社

账　号：00000028199234170l2

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）陈向新

组织机构代码：91411729MA9L3JC74K

地　址：安阳市汤阴县北部乡文化大道1号

邮政编码：455300

法定代表人：任清旺

委托代理人：陈向新

电　话：18137075588

传　真：/

电子信箱：413131533@qq.com

开户银行：建设银行郑州郑港支行

账　号：41050100390800002097

任清旺

业绩2

成交通知书

河南任安建设集团有限公司：

经评标委员会认定，采购单位研究决定内乡县人民检察院干警体能训练中心建设项目你单位为成交供应商。希望甲乙双方严格按照招标文件、投标文件所确定的条件，积极配合，共同努力完成此项目。

请接到本通知书后，到采购单位签订合同。

报价：409832 元（大写：肆拾万零玖仟捌佰叁拾贰元整）

工期：20 日历天　　质量标准：合格

采购编号：2023-72

开标时间：2023 年 11 月 7 日

采购单位（盖章）：

采购代理机构（盖章）：

2023 年 11 月 8 日

工程施工合同

发包人：内乡县人民检察院（以下简称甲方）

承包人：河南任安建设集团有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关建设工程法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方协商，订立本合同。

第一条　工程概况

1、工程名称：内乡县人民检察院干警体能训练中心建设项目

2、工程地址：内乡县人民检察院办公楼 8 楼

3、工程内容：内乡县人民检察院干警体能训练中心建设项目

4、质量标准：合格

第二条　合同价款及支付

1、该项目工程的合同金额为 409832.00 元（大写：肆拾万玖仟捌佰叁拾贰元整）。

2、工程款支付：合同签订后，乙方进场施工，待施工完毕经第三方审计单位审计后，按照审计金额一次性支付工程款。

第三条　合同工期及施工进度计划

1、合同工期

开工日期：2023 年 11 月 10 日

竣工日期：2023 年 11 月 29 日

合同工期总日历天数 20 日

2、进度计划：乙方应在开工前 1 天提交施工组织计划和进度计划等施工资料，由甲方审批后，严格按照进度计划组织人员、机械、材料进场施工。

第四条　双方权利和义务

1、甲方权利和义务

（1） 对乙方施工进行管理。督促施工进度，检查施工质量，检查施工安全，对乙方不能保证工程质量或不能按期完成施工任务或违章作业时，有权要求乙方停工、返工并进行整改。

（2） 组织工程验收。

2、乙方权利和义务

任志胜

（1） 服从甲方的领导、管理，并自觉接受专业监理人员的监理，提出异议时，乙方应及时到场，对提出的异议进行解释、整改，并承担一切责任。

（2） 严格履行协议，确实维护双方信誉。

（3） 乙方应严格按照批复的工程建设内容、有关本工程建设质量标准、施工技术规范进行施工。保障施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

（4） 乙方应严格按照相关规范进行施工，施工过程中一切安全事故均由乙方负责。

第五条 竣工验收

1、工程完工后经施工单位自检合格并提出验收申请，由甲方组织竣工验收；竣工验收合格后，甲方按合同约定办理工程款申请支付手续。

2、工程竣工结算审计完成后办理验收手续。甲方按合同约定办理相应工程款支付手续。

第六条 质量保修

1、保修范围：乙方建设的所有工程。

2、保修期限：自工程竣工验收通过之日起一年。

3、保修责任：工程在保修范围和一年保修期限内发生质量问题，乙方应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

第七条 合同份数

本合同一式 2 份，甲乙双方各执 1 份。

甲方代表：（单位盖章）

（或委托代理人）（签名）

日 期：2023 年 11 月 9 日

乙方代表：（单位盖章）

（或委托代理人）（签名）

日 期：2023 年 11 月 9 日

业绩3

中 标 通 知 书

中标单位：河南任安建设集团有限公司	企业资质等级：贰级
发包单位：舞钢市枣林镇人民政府	
工程名称：枣林镇后袁村标准化厂房项目	
发包范围：施工图纸及工程量清单全部内容	承包方式：包工包料
中标价：伍拾叁万捌仟伍佰壹拾玖元贰角柒分（¥538519.27元）	
中标工期：30日历天	
质量等级：合格	

中标项目经理：郑强	级别：贰级	注册编号：豫241141447306

合同签订期限：五日内
招标人：舞钢市枣林镇人民政府（盖章） 2023年11月27日

枣林镇后袁村标准化厂房项目

合同文件

发包人：舞钢市枣林镇人民政府

承包人：河南任安建设集团有限公司

任志胜

合同协议书

甲方（发包人）：舞钢市枣林镇人民政府（以下简称甲方）

乙方（承包人）：河南任安建设集团有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：枣林镇后袁村标准化厂房项目

工程地点：枣林镇后袁村

工程内容：新建地上一层标准化厂房，建筑面积 471.92 ㎡，墙体地上 1.2m 以下为 240mm 厚粉煤灰蒸压砖墙体，1.2m 以上为彩钢夹芯板，屋面为钢结构屋架。

资金来源：2023 年度第三批四级财政衔接资金

二、合同工期

开工日期：2023 年 11 月 28 日

竣工日期：2023 年 12 月 27 日

合同工期总日历天数：30 日历天。

三、质量标准

工程质量标准：达到国家规定的合格工程质量标准。

任志胜

四、合同价款

（大写）：伍拾叁万捌仟伍佰壹拾玖元贰角柒分

（小写）：¥538519.27 元

五、工程款付款办法

合同签订后，设备进驻现场开工支付舞钢市财政批复项目金额的 50%为预付款；第二次根据进度支付舞钢市财政批复项目金额的 30%；工程完工并验收合格后，支付至工程决算审核价值的 97%；剩余决算价款的 3%款项作为质保金，质保期一年，待质保期满后，经验收合格一次性结清。

六、项目经理及技术负责人

项目经理：郑强

技术负责人：孙丽娟

七、工程承包方式

本工程采用包工包料的方式承包，乙方在甲方的监督指导下自行施工，不得转包、分包。

八、双方一般权利和义务

1、发包人责任

（1）施工场地具备施工条件的要求：开工前，施工用水、电接至施工现场。

（2）负责协调地方关系。

2、承包人责任

（1）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：根据甲方或监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取有效措施，确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故，施工工地一切事故，损失由乙方承担，甲方概不负责。

（2）已完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工未交付发包人之前，承包人负责做好工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。质保期期间，工程出现质量问题由承包方负责修复。

（3）施工场地清洁卫生的要求：施工场地随时清洁，文明施工，并且按要求落实好环保“三防”措施，做到工完场清，服从甲方人员对现场的统一管理。

（4）承包人严格按照图纸施工，私自变更部分不予结算。

（5）承包人必须按要求提供建设施工材料相关报告及相关材料。

（6）双方约定承包人应做的其他工作：双方协商解决。

（7）服从发包人的指挥与协调和现场统一管理。

九、质量与阶段性验收

按照甲方的要求执行。除按国家规范规定进行验收外，双方约定的中间验收节点，每完成一个节点，承包人应提前 24 小时申请验收。

十、竣工验收

1、初验。工程完工后，由乙方和甲方进行初验，初验合格后提交竣工验收申请。

伍志胜

2、竣工验收。由镇政府组织相关单位进行竣工验收。

十一、违约、索赔和争议

1、工程质量要求达到投标文件所报的质量等级。若因乙方原因造成工程质量达不到规定的标准，乙方应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

2、争议：双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方协商解决，协商解决不成，依法向平顶仲裁委员会申请仲裁。

十二、其他

1. 乙方保证不进行分包、转包。如发生非法分包、转包，甲方有权单方解除合同，乙方已完成的工程归甲方所有，并应按照工程总价格的30%向甲方支付违约金。

2. 乙方合同签订后 7 日内开工，若延迟每日按 1%支付违约金。

3. 连续施工承诺：在甲方资金暂时不到位的情况下，乙方保证连续施工，确保工程在合同竣工日前达到竣工验收标准，若未按时间要求竣工，需按照合同总价的 1%每天向甲方支付违约金。如因天气等不可抗力因素影响竣工日期的，由乙方提出申请，经甲方认可后可免除相应的违约金。

4. 农民工工资：乙方保证，绝对不会因拖欠农民工工资发生农民工闹事、上访事件；如果乙方拖欠农民工工资，发生农民工闹事、上访事件，甲方有权从工程款中扣除相应资金，发放农民工工资。

5. 乙方如有拖欠材料供应商资金，而发生争议或者因此延误工期；甲

方有权从工程款中扣除相应资金直接支付材料供应商的材料款。

6. 对于设计变更及签证的项目，均需由甲方签字同意后按照工程设计变更、工程签证管理办法执行，乙方无权变更项目建设设计规划及建设内容，否则甲方不予认定。

7. 为保证工程质量，施工过程中所需的材料，必须选用正规厂家的产品，并提供材料质检报告等相关资料，报甲方认可。

8. 工程施工过程资料、竣工资料和竣工图按照工程资料管理有关规定、档案资料管理有关规定、工程资料管理办法执行。

9. 未尽事宜，双方另行协商，签订补充合同或协议书。

10、合同份数：双方约定合同一式四份，双方各执 两 份。

甲方（公章）：

法定代表人或其委托代理人：

陈强

2023 年 11 月 28 日

乙方（公章）：

法定代表人或其委托代理人：

2023 年 11 月 28 日

工程竣工报告

工程名称	枣林镇后袁村标准化厂房项目	结构类型	
工程地址	枣林镇后袁村	建筑面积	
建设单位	舞钢市枣林镇人民政府	开工日期	2023 年 11 月 28 日
设计单位	武汉建工科研设计有限公司	完工日期	2023 年 12 月 13 日
监理单位	舞钢市金源建设工程监理有限公司	合同工期	30 天
施工单位	河南任安建设集团有限公司	工程造价	538519.27 元（合同价）

竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况
	完成工程设计和合同约定的情况	工程设计和合同约定内容已全部完成
	技术档案和施工管理资料	技术档案和施工管理资料符合要求
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告（含监督抽查）资料	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告资料齐全
	工程款支付情况	按合同支付
	工程质量保修书	按合同

验收单位	设计单位（公章）	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
	负责人（签字）：	负责人（签字）：	负责人（签字）：	负责人（签字）：
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

枣林镇后袁村标准化厂房项目竣工验收报告

项目名称及内容	项目名称：枣林镇后袁村标准化厂房项目 内容： 新建钢结构厂房			参加人员：
项目地点	枣林镇后袁村			
开工日期	2023 年 11 月 28 日	竣工日期	2023 年 12 月 13 日	工程竣工验收结果： 合格
设计单位：	建设单位：	监理单位：		施工单位：

成 交 通 知 书

项目编号：荣财磋商-2024-20

河南任安建设集团有限公司：

根据荣阳市农业农村工作委员会 2024 年度扶持发展新型农村集体经济（工程类）项目采购文件和你单位于 2024 年 6 月 21 日所提交的响应文件，经评审委员会评审，现确定你单位为荣阳市农业农村工作委员会 2024 年度扶持发展新型农村集体经济（工程类）项目五标段的成交人，主要成交条件如下：

项目名称	荣阳市农业农村工作委员会 2024 年度扶持发展新型农村集体经济（工程类）项目
成交价	927362 元
成交内容	2024 年荣阳市豫龙镇茹寨村仓库建造项目
工期	60 日历天
质量要求	合格，符合国家、地方现行相关规范要求，通过相关部门审查

请你方在接到本通知书后在 2 日内携带相关原件到荣阳市农业农村工作委员会与采购人签订合同。

采购人：（章）

2024 年 6 月 24 日

采购代理机构：（章）

2024 年 6 月 24 日

贵方可持签订的合同向政府采购融资机构申请贷款，请在荣阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

1、郑州银行股份有限公司

联系人：孙　坤　13015508222

2、中国建设银行股份有限公司荣阳支行

联系人：卢　迪　15638152777

3、中原银行股份有限公司

联系人：马军强　19937881850

荥阳市农业农村工作委员会2024年度扶持发展新型农村集体经济（工程类）项目五标段合同

甲方：荥阳市农业农村工作委员会

乙方：河南任安建设集团有限公司

为了实施荥阳市农业农村工作委员会2024年度扶持发展新型农村集体经济（工程类）项目，甲乙双方根据公开招标结果，依据民法典有关规定，经协商一致，签署以下合同：

一、工程名称：

荥阳市农业农村工作委员会2024年度扶持发展新型农村集体经济（工程类）项目（2024年荥阳市豫龙镇茹寨村仓库建造项目）

二、工程位置：

荥阳市豫龙镇茹寨村

三、工程期限：

60日历天

四、工程建设内容：

2024年荥阳市豫龙镇茹寨村仓库建造项目

五、工程范围：施工图及工程量清单和招投标文件范围内的全部内容。

六、工程质量标准：合格，符合国家、地方现行相关规范要求，通过相关部门审查

七、工程项目经理：刘晓悦

任安建设集团有限公司 4105220051239

任志胜

八、承包方式：包工包料

九、工程造价

根据招标结果，该工程合同价为927362.00元，大写：玖拾贰万柒仟叁佰陆拾贰元整。

十、双方责任

甲方：

1、负责督促项目村处理好与当地群众之间的相互关系，保证乙方正常施工。

2、协调项目村给乙方提供施工人员必要的施工条件。

乙方：

1、在施工中必须严格按照设计，确保工程质量。

2、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责保护，乙方保护期间发生损坏，乙方出资维修。

3、在竣工后规定的保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方应于接到甲方通知的三天内无条件进行保修。

4、加强对施工人员的安全教育和管理，提高安全意识，确保施工顺利，凡施工现场发生一切安全事故及经济损失乙方承担责任。

十一、工期顺延

1、以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期应顺延：

(1)设计变更，工程量大量增加；

(2)不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾，以及六级以上台风、大

雨、暴雨、地震等；

（3）雨季等客观原因，须经甲方同意。

上述情况发生后两天内，乙方向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后五天内予以确认并答复。

除上述条款所列出各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

十二、违约责任

1、违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。

2、违约金的标准：合同履行中，任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方违约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款10%的违约金。

3、赔偿经济损失的范围：乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。

4、损失的计算方法：实际直接损失加间接损失。

5、因乙方原因中止合同时，甲方有权决定是否接受与本工程有关属于乙方在现场的一切设施、材料、设备和器件的权利。

十三、竣工验收办法

1、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十五天内向甲方提供完整竣工资料(一式叁份)。甲方代表收到竣工资料后三十天内组织有关部门验收，乙方提供竣工验收报告（一

任志胜

式肆份），参加验收的各方填写验收结论，若验收时发现存在质量问题，要求在验收后五天内提出整改意见，乙方按整改意见整改，并承担由乙方原因造成整改的费用。

2、竣工日期的认定：竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要整改才能达到竣工要求的，应为整改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。

3、经验收符合国家质量标准，验收完毕后，若乙方在五天内未向甲方移交，由此造成甲方的经济损失，概由乙方承担。

十四、工程保修期：从移交之日起一年。

十五、付款方法及竣工结算

合同生效后乙方即可进场现场施工，甲方依据财政资金使用相关政策及《荣阳市财政局关于政府采购支持稳经济促增长的通知》荣财字【2022】21号文件要求，原则上采取预付工程款、阶段性报账、完工报账支付。对于中小微企业，预付款支付比例原则上不低于合同价的50%进行支付。该项目首次支付预付款50%。完工报账需经甲方验收合格后支付（预留不高于工程竣工结算总额的3%工程质量保证金），工程质量保证金在一年后经甲方复验合格后无息退还（以银行保函替代保证金的可不预留）。根据实际工程进度，可直接采取阶段性报账、完工报账方式，也可直接采取完工后一次性报账。

乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方自签收之日起60天内将结算审核完毕，审定后的结算书作为双方结算工程款的依据。

十六、未尽事宜，可在施工期间双方协商处理。

任志胜

十七、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，双方签字盖章后生效。

甲方：
（公章）

乙方：
（公章）

法人或委托代理人：

法人或委托代理人：任志旺

电话：13662837567

电话：15617923658

2024 年 6 月 25 日

任志胜

业绩5

原人民浴池综合改造提升项目

工程施工合同

发包人(全称):商丘市睢阳区古城街道办事处

承包人(全称)：河南任安建设集团有限公司

年　月　日

任志胜

工程施工合同

发包人(全称):商丘市睢阳区古城街道办事处

承包人(全称)：河南任安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就原人民浴池综合改造提升项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:

一、工程概况

1 工程名称:原人民浴池综合改造提升项目

2.工程地点:古城街道办事处大隅首向西 100 米路北。

3.工程内容:竞争性磋商文件、工程量清单及图纸包含的所有内容。

二、签约合同价

人民币(大写):肆拾陆万柒仟元整

(小写):￥ 467000.00 元

三、合同工期

计划开工日期:_____年_____月_____日。

计划竣工日期:_____年_____月_____日。

工期总日历天数: 20 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

乙方应严格按照进度计划组织施工，对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误，经甲方代表审核批准后，工期相应顺延:

1.不可抗力;

2.发包人未按时提供图纸;

3.一周内，非乙方原因工作时间停水、停电累计超过 8 小时;

4.甲方提供的工程资料与实际不符而引起工程的返工、停工。

四、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

六、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1)中标通知书;

(2)投标函及投标函附录;

(3)专用合同条款;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)已标价工程量清单;

(8)其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、工程款结算

工程完工，经验收合格后，根据乙方实际施工完成工程量进行计算，并依据决算总价款拨付工程款。

九、工程款支付

1、乙方垫付资金施工直至竣工验收。

2、工程全部完工验收合格后，甲方拨付至乙方签订合同总金额的 100%;

十、材料采购与供应

1.图纸所含工程材料均由乙方自行采购。

2.乙方采购材料必须符合设计要求。

3.乙方采购的材料、设备在使用前，乙方应按要求进行检验和试验，严禁使用不合格的材料和设备，如因材料质量原因造成的一切后果由乙方承担。

4.根据工程需要，经甲方书面批准，乙方可以用替代材料施工，价款按市场信息价格计算。

5.所有工程材料，须经甲方代表或者授权的监理工程师检验或出具检验报告

伍志胜

后方能进场使用。

十一、甲乙双方权利义务

1.甲方的权利义务

1.1 向乙方提供设计纸质版两套和电子版图纸，组织设计单位、监理单位和乙方进行图纸会审和设计交底。

1.2 监督乙方施工工程的工程质量和工程进度。

1.3 根据工程管理实际情况，提出乙方项目部管理人员构成建议和相关管理要求。

1.4 及时组织相关单位进行竣工验收。

1.5 按本协议要求进行工程决算。

1.6 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

2.乙方权利义务

2.1 服从甲方施工现场场地的分配调度，严格服从监理单位的施管理，遵守各项管理制度，严格质量管理，确保工程质量合格。

2.2 做好施工现场各项布置，保质保量、按合同约定时间完成施工程。

2.3 开工前向甲方提交有效的施工组织设计。

2.4 负责整理图纸会审的资料。

2.5 积极配合甲方和监理单位的质量检查，按照要求提供有关资料。隐蔽工程质量检查最晚应提前一天通知质监站、甲方、监理单位有关人员。

2.6 确保施工现场整洁有序，做到安全生产、文明施工并做好环境保护和扬尘控制工作。严防各类安全伤亡事故，因乙方责任发生安全伤亡事故，所有损失由乙方承担，与甲方无关。

2.7 做好本工程的安全保卫和已完工程未交付甲方前的成品保护工作。

十二、图纸及设计变更

1.发包人向承包人提供审核完整、加盖审图章的施工图纸 2 套。

2.工程验收合格 10 日内，承包人向发包人提供竣工图 2 套、档案资料 2 套并按要求将所有变更在图中标明并加盖竣工图章，经甲方代表或监理审查、签字

伍志胜

后竣工图生效，签证后返还乙方一套作为存档。

3.图纸保密要求:未经甲方许可乙方不得将本工程图纸提供给第三方或用于与本工程施工无关的其他任何用途。

4.设计变更:乙方应遵循原设计标准和规模施工，否则必须经原设计部门及甲方批准。

十三、违约责任

1.甲方违约责任: 因甲方原因致使合同终止，应支付乙方已完成工程量的工程款。

2.乙方违约责任:

2.1 工期违约责任:因乙方原因，工期每逾期一天(包括节点工期)，乙方向甲方支付 2000 元的违约金(如节点工期延期，乙方在下一节点赶回工期，则甲方退还乙方上一节点延期违约金);

2.2 工程质量标准违约责任:若由于乙方责任使工程质量没有达到验收合格要求的，乙方必须返工整改至合格为止，由此造成的所有费用及工期责任均由乙方承担;

2.3 因乙方原因解除本合同，甲方从扣除乙方应赔偿甲方的经济额度后，支付乙方剩余工程款项。

3.双方责任

本合同签订后，擅自解除本合同的一方，应向另一方支付本合同工程总造价百分之五的违约金，同时赔偿守约方的经济损失。

十四、验收

1.隐蔽工程中间验收:对于隐蔽工程，乙方应提前一天书面通知监理工程师或甲方代表，监理工程师或甲方代表验收合格并签字后方可进行下一道工序的施工。

2.竣工验收:工程具备工程验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提交竣工图，甲方收到验收报告后组织有关部门验收。验收提出的修改意见，乙方应按要求进行修改，并承担相关费用。

3.工程竣工验收合格，乙方将工程交付甲方。

十五、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决;当协商不成时，

伍志胜

通过工程所在地人民法院诉讼解决。

十六、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十七、其他条款

1.本工程施工合同通用条款适用 2017 年工程建设施工合同示范文本通用条款。

2.如本合同与招标文件、投标书中内容不同时，以本合同为准;

3.本合同未尽事宜，应由双方根据实际情况，协商一致后签订补充协议，补充协议的内容与本合同条款有变更修改的，以补充协议为准;

4.本合同正本一式六份，甲乙双方各执三份。

发包人:(公章)　　承包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:　　法定代表人或其委托代理人:王东阳

(盖章)　　(盖章)

2023年11月20日　　年　月　日

伍东胜

8　施工组织设计内容

（1）内容完整性和编制水平

一、编制原则

1、严格遵守工程合同要求工期和本合同承诺的施工期限，合理安排施工程序与顺序，保证各施工项目相互促进，紧密衔接，避免不必要的重复工作，加快施工进程。

2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划，以保证施工连续性，均衡地，有节奏进行，合理使用人力、物力和财力，在确保工程质量前提下，尽量缩短工期。

3、合理安排季节性施工，农忙季节保证施工的连续性。

4、贯彻节材、节能、提高质量、增进效益的原则，充分性应用“新材料，新设备、新工艺、新技术，降低工程成本。

5、在满足施工需要的前提下，减少各种临时设施的投入，合理布置施工现场，尽量减少二次搬运，做到文明施工。

6、遵循目标管理的原则，对分部分项工程设定目标，做好环节的检查控制，以每个分项设定目标逐项实现来保证整个工程目标的落实。

二、施工准备

1、技术准备

(1)熟悉图纸、进行图纸会审，领会设计意图。

(2)在投标书施工组织设计基础上编制详细的施工方案，并保证在施工中严格按方案指导施工。

(3)技术交底内容分为图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和分项工程技术交底。

技术交底采用三级制。即主管项目技术负责人→施工员→施工队长。技术负责人向施工员交底时，要求细致齐全，并要求结合具体操作部位、关键部位质量要求及操作要求、关键结构施工中要注意事项等进行交底。

2、现场准备

(1)控制测量

接到中标通知书后会同业主、设计和监理单位完成施工范围内标高及控制点测量，

并将测量数据报监理工程师审定。

(2)接中标通知书后，公司立即组织施工人员和机械设备进场，并对施工机械设备进行施工前检查。

(3)施工技术文件编制

进场后，随即将施工组织设计具体化、详细化，并根据实施性施工组织设计和专项工程作业设计，展开施工作业。项目经理部编制各种施工图表，便于指导施工。

3、施工道路布置

（1）布置依据

1)施工招标文件及总体布置图；

2)现场地形及周边环境；

3)本合同工程施工总布置需要，主体工程施工需要，运输要求及强度运输设备配置等。

4)现有场内、外交通；

(2)布置原则

1)充分利服务业主提供的场内、外交通；

2)充分利用现场有利地形、地质条件、结合永久公路和原有道路，尽量减少临时道路工程量；

3)本合同施工要求。

（3）对外交通

本工程对外交通主要依靠现成上田间道路对外交通，交通较为便利。

（4）场内交通布置

各建筑物之间均有道路通达、施工首只段对原有道路加以修整、局部填平即可满足要求。

1、施工测量

在测量放样开始之前，详细查阅工程图纸作好测量放样工作。搜集施工区平面与高程的控制网，了解设计要求与现场的施工需要，根据平面控制点建立系列测量控制网络。包括导线、中线、水准点复核，横断面检查与补测，增设水准点等，测量控制网应符合本工程等级要求及施工图和有关规定并满足本工程施工的需要。

1、定线采用经纬仪进行，测设永久性的标石，架设标架。作为施工放线的主要控制点。根据三角网或导线点按设计定出轴线和副线点。

2、平面控制的测设精度：首级控制网按独立三等三角网精度要求，轴线、副线的测设按四等三角网或一级导线精度要求。

3、在拟建建筑物周围测设足够数量的高程控制网，精度符合三等水准精度，并应与主要水准点相连接。

4、在拟建建筑物的周围设置平面和高程控制点，分别编号，绘制平面图，施工期间妥善保护，定期校核。

5、施工期间所有施工定线、进度、计量、竣工等测量原始记录、计算成果和绘制的图幅，特别是隐蔽工程的资料，均应及时整理、校核、分类、整编成册。

6、放样前，对已有数据、资料和施工图中的几何尺寸，必须检核。严禁凭口头通知或无签字的草图放样。

7、发现控制点有位移迹象时，应进行检测，其精度应不低于测设时的精度。

（2）施工方案及技术措施(须含有绿色施工技术措施并对相关施工专项经费进行承诺)

第一节 测量放线及控制检测

1.1测量放线的基本要求

1.1.1施工测量放线应严格遵守《建筑工程施工测量规程》（ DBJ01-21-95)(以下简称《规程》及国家规范的有关要求)。

1.1.2施工测量人员必须持有商丘市建委颁发的上岗合格证，测量仪器严格按有关规范、规程进行检定和管理。

1.2施工测量的准备工作

1.2.1凡进入施工现场的所有测量仪器均应进行计量检定。普通光学经伟仪、光学水准仪及50米钢尺需经区级计量检定部门进行检定，对于测力计量、盒尺、水平尺等普通计量器具应按照企业的相关规定进行自检，对于检定期内的经纬仪、水准仪要每三个月进行一次自检。

1.2.2校核图纸、了解设计意图

a.建筑施工图纸的校核。内容包括：建筑物轴线的几何关系．平、立、剖面节点大样的几何尺寸；各层相对高程与总图是否对应。

b.结构施工图纸的校核。内容包括:校核墙、柱及梁等结构的尺寸校核；校核结构图与建筑图、设备图是否对应。

1.2.3水准点的校核

校测水准点的高差。

1.2.4编制施工测量作业指导书

施工测量作业指导书是全面指导测量放线的具体依据，它包括测量阶段及测量部位在施测过程中所采用的方法、仪器及放样数据。

1.3测量工作的组织与管理

测量工作是项目管理的一项重要工作，测量工作质量的好坏直接影响工程的使用功能，关系到工程是否能够按时交付使用，同时它也是工程创优工作的必要保证。

1.3.1人员组织

组建一支测量专业队伍，在工程项目部总工程师的领导下负责整个工程的测量与验线工作。测量队由技术组、测量组和验线组三部分组成：技术组1人，负责内业管理、编制作业指导书、建立施工测量数据库；测量组3人，负责土建施工期间的日常测量工作；验线组1人，负责各项测量放线的检查验收工作。

1.3.2测量仪器配备

仪器名称	精度	数量
光学经纬仪	±6〃	2台
水准仪	DS_3	2台
钢尺	一级	5把

1.3.3各项记录管理

各项测量记录要做到原始真实、数据准确、内容完整、字体工整。记录应当场填写清楚，不允许转抄撰写，要保持记录的原始性，并妥善保管在工程结束后交有关部门保存。

1.3.4验线

验线工作的依据应原始、正确、有效；验收的精度高于施测的精度 ；验线工作在人员、仪器及测法上应与放线工作不相关，独立进行；验线的部位主要包括关键环节与薄弱部位。

土石方工程

1、机械挖土方

基础土方采用机械开挖和人工清底相结合的方法施工，坑内采用排水沟，流至排水井处后抽出坑底。用挖掘机开挖至距设计底标高20cm 处，用人工清底至设计标高，报监理工程师和设计代表验槽，验收合格后，做好隐蔽工程验收记录。

挖出的土应按预定的地点进行堆放，不允许堆放在基槽四周。为了保证挖土标高准确，防止因超挖而造成基土扰动，机械挖土时，必须指派专人跟踪测量控制轴线位置和挖土高度，特别是挖土标高。

土方挖至底板设计标高后在四周轴线保持一定的施工面外挖一条贯通的排水沟，排水畅通。

2、土方回填

本工程土方回填采用机械回填为主，人工回填为辅。回填土料按设计图纸要求做。基础回填应尽量利用原土，回填以对称方式进行，并分层夯实，每层虚铺厚度在0.25～0.3m 之间，采用蛙式打夯机夯实，少数回填面较窄及砖墙两侧，采用人工夯实，每层不少于三遍，并按规定取样测定土壤干容重。

1、工艺流程

检验土料→工作面清理→分层填素土→分层夯打（压）密实→找平验收

2、土方回填前的准备工作

（1）回填土前，须清除坑底钢管、扣件、木方及层板等建筑材料，并将坑底充分夯实。

（2）回填土前，应先同业主、监理和质监站对基础分部进行各项检查，作好隐蔽记录和办理验收手续。

（3）回填土前，已拆模的材料必须码放整齐，并且距临边的距离不得小于1.5m。

（4）回填土质量：所用粘土质材料，不得含有草根、垃圾等有机杂物。

3、土方回填的施工方法

（1）施工前，先将浮土清除，基坑的边坡必须稳定，两侧如有孔洞等应加以填实。填土区如有地下水或表面滞水时，应继续保持降水措施，以保证基坑无积水。已填好的土如遭受水泡应把上层稀泥铲除后，再进行下道工序。填方区应碾压成中间稍高现边稍低，以利排水。

（2）用手推车送土，人工用铁锹、耙等工具进行填土，由一端向另端自下而上分层铺垫，分层夯实，用打夯机械夯实时，基坑上部较宽处可采用碾压机压实，每层铺土

厚度不大于30cm，可用样桩控制分层厚度。回填时最佳含水率为8-12%，分段施工时，每铺好一层土，应经密实度检验合格后方可进行上层回填。

（3）必须分段填筑时，每层接缝处应作成斜坡形（倾斜度应大于1：1.5），上下层错缝距离不应小于1m。接缝部位不得在基础下、墙角等重要部位。最后填土高于自然地面5cm。

（4）人工大面积夯实填土时，夯前应初步平整，夯实时要按照一定方向进行，一夯压半夯，夯夯相接，行行相边，每遍纵横交叉，分层夯打。夯实基坑时，行夯路张应由四边处开始，然后再夯中间。对于基础边缘及墙角等打夯机械夯实不到的地方，采用人工木夯夯实。

（5）蛙式夯面夯实：填土初步整平，厚度不宜大于250，打夯机依次打夯，均匀分布不留间隙，当采用蛙机夯实时，其夯打遍数不少于3遍，两台夯机同一线路夯实距离不得小于10m。

4、质量控制与检验

（1）填土应严格控制含水量，施工前应检验，当土的含水量大于优含水量范围时，应采用翻松、晾晒、风干等方法降低。若填土后发现含水量小于最优含水量时，可洒水湿润。最优含水量控制：简单检验一般以手成团落地开花为宜。

（2）土料运至施工现场应有专职人员检验土质和含水量是否符合要求，用插钎检验铺土厚度。

（3）通过试验求出土在一定含水量范围内，达到设计密实度要求时的合理夯实遍数，以此指导施工。

（4）每层填土压实之后，要对夯实质量进行检验，检验方法一般采用环刀法，用容积不小于200m3的环刀取样，测定期干密度，以不小于通过试验所确定的该土料在中密状态的干密度数值为合格。经检验合格后，方可回填上层土料。

基础工程

（1）基础垫层的施工方法

1）工艺流程

槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护

①清理：在地基或基土上清除淤泥和杂物，并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿，表面不得留有积水。

②混凝土拌制：后台要认真按混凝土的配合比投料：每盘投料顺序为石子→水泥→砂子（掺合料）→水（外加剂）。严格控制用水量，搅拌要均匀，最短时间不少于90s。

③混凝土的浇筑：C25垫层厚度为100mm，采用小推车运输人工摊铺平板振动器振捣，振捣器的移动间距，应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘，且捣密实。

④混凝土不能连续浇筑时，一般超过2h，应按施工缝处理。

⑤混凝土振捣密实后，按事先做好的控制标高桩找平，表面应用木抹子搓平。

⑥混凝土的养护：混凝土浇筑完毕后，应在12h 内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。

2）质量标准：

①混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。

②混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理，必须符合施工规范的规定。

③评定混凝土强度的试块，必须按《混凝土[illegible]检验评定标准》的规定取样、制定、养护和试验、其强度必须符合施工规范的规定。

④对设计不允许有裂缝的结构，严禁出现裂缝；设计允许出现裂缝的结构，其裂缝宽度必须符合设计要求。

（2）刚性基础的施工方法

1、基槽（坑）内第一阶可利用原槽（坑）浇筑，但应保证尺寸正确，沙浆不流失。上部台阶应支模浇筑，模板要支撑牢固，缝隙空洞应堵严。

2、基础混凝土浇灌高度在2m，混凝土可直接卸入基槽（坑）内，应注意混凝土能充满边角；浇灌高度在2m 以上时，应通过漏斗。

3、浇筑台阶式基础应按台阶分层一次浇筑完成，每层先浇边角，后浇中间。施工时应注意防止上下台阶交接处混凝土出现蜂窝和脱空现象，措施是待第一阶捣实后，继续浇筑第二阶，先沿第二台阶模板底圈做成内外坡度，待第二台阶混凝土浇筑完成后，再将第一台阶铲平，拍实，拍平；或第一台阶混凝土浇完后稍停0.5-1h，待下部平实，再浇第一台阶。

4、混凝土浇筑完后，外露部分应适当覆盖，洒水养护；拆模后，及时分层回填土方并夯实。

4、墙体砌筑

1、施工前准备工作

（1）砖在进场时要达到28d 养护强度标准，进场后要分规格，分垛堆放，并对砖外观检查，对长宽超出±3mm，高度超过3mm，小于4mm 的砖不得上工作面。

（2）砌筑前要熟悉图纸，对底皮砖要提前摆砖，并制定皮数杆，并对操作者下达有针对性技术交底，操作者了解烧结页岩多孔砖的施工方法。

2、砖的砌筑

（1）砌筑前清理干净基层，并按设计要求弹出墙体的中线，边线与门窗洞位置，并在墙的转角及两头设置皮数杆，皮数杆标志水准线，砌筑时从转角与每道墙两端开始。

（2）砌筑第一皮砖时，基层要浇水湿润。

（3）构造柱、圈梁窗台板处的砌筑，由于页岩砖比普通粘土砖多半层高度，构造柱与墙体连接处砌成马牙槎，在圈梁位置与窗台板处满丁满条砌两皮砖。

（4）每皮砖砌筑时要对应皮数杆位置，在墙体转角和交接处同时砌筑，每块砖砌筑时要错缝搭接，不得有通缝现象，砌上墙的砖，不得进行移动和撞击，若需校正则应重新砌筑，在砌筑完之后，要及时将砖缝进行清理，将砖缝划出深0.5mm 深槽，以便抹灰层与墙体粘结牢固。

（5）灰缝的控制，烧结页岩多孔砖的灰缝控制在10mm 左右，这样有利于页岩多孔砖与页岩标砖的模数相符，砌体横缝砌筑时铺满砂浆，立缝采用大铲在小面上打灰，砖放好之后再填灰的方法。

3、墙体拉结筋2Φ6@500mm，伸入墙内1000mm，构造柱两边墙垛小于1000mm 时，接墙垛实有尺寸设拉结筋长度。

4、质量验收和检验方法

（1）烧结页岩多孔砖及砂浆的强度等级，应符合设计要求，并且要有产品合格证，产品性能检测报告和试验报告。

（2）砌体水平缝的砂浆饱满度，按净面积不应低于90%，竖向灰缝饱满度不小于80%砌体不得有瞎缝，透明缝和通缝。

钢筋工程

1）钢筋进场准备

所有进场钢材必须有出厂合格证及材质证明，并按要求作好钢筋标识和标志，对进场钢筋必须按规范抽样进行试验检验，进口钢材需按要求做好化学分析试验，抽样检验

合格后方可使用，检验不合格的钢材一律退场，不得使用。根据图纸会审纪要及图纸设计认真做好翻样，对节点复杂的钢筋要先放好大样，把问题提前解决。钢筋品种较多时，要求技术人员根据图纸分段、分层翻样。

2）钢筋制作

钢筋均在现场加工制作。

钢筋翻样应根据施工图纸及现行钢筋混凝土结构工程施工及验收规范中钢筋工程部分的要求，并结合该工程实际情况实施。钢筋下料表中应注明每一组钢筋的所在部位，便于现场工作人员根据绑扎实际情况下料。钢筋加工工序为：钢筋进场→取样、试验→切断配料→分组对焊→弯曲成型→挂牌堆放。钢筋制作前应对运输过程中弯曲变形的钢筋进行调直处理。钢筋制作过程中的连接采用对焊，需弯曲的钢筋均在制作时一次弯曲成型。钢筋半成品应分组挂牌，堆放整齐，按预先确定的构件编号位置分批运输和吊装。

3）钢筋的绑扎

钢筋绑扎完毕后，应根据设计图纸检查钢筋的级别、直径、数量、位置、间距等是否正确，特别应注意检查钢筋接头的位置是否错开，保护层厚度及钢筋位置等是否符合施工图纸和国家现行的施工及验收规范要求。在浇筑混凝土前，必须对钢筋及预埋件进行检查验收，做好隐蔽工程验收记录。

混凝土工程

1、砼的搅拌、输送、浇筑和检验按规定执行。

2、所有砼的施工配合比，由实验室预配优选后提供，施工时严格按配合比要求，计量准确。

3、操作工艺

工艺流程：作业准备→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇灌、振捣→混凝土养护

（1）混凝土搅拌：

①根据测定的砂石含水率调整配合比中的用水量。雨天应增加测定次数。

②根据搅拌机每盘各种材料用量及车皮重量，分别固定好水泥、砂、石各个磅称的标量。(水泥进场时，抽查重量)磅称应定期校验、维护，以保证计量的准确。搅拌机棚应设置混凝土配合比标志板。

③正式搅拌前搅拌机先空车试运行，正常后方可正式装料搅拌。

④砂、石、水泥必须严格按需用量分别过磅。加水也须严格计量。

⑤加料顺序：一般先倒石子，再倒水泥，后倒砂子，最后加水。如掺入粉煤灰等掺合料，应在倒水泥时一并倒入。如需要掺外加剂，应按定量与水同时加入。

⑥搅拌第一盘混凝土可在装料时适当少装一些石子或适当增加水泥和水。

⑦混凝土搅拌时间，400L 自落式搅拌机一般不应少于1.5min。

⑧混凝土坍落度一般控制在5～7cm，每台班应测试两次。

（2）混凝土运输：

①混凝土自搅拌机卸出后，应及时用罐车运至施工现场再用翻斗车、手推车或吊斗运至浇灌地点。运送混凝土时，应防止水泥浆流失。若有离析现象应在浇灌地点进行人工二次拌合。

②混凝土从搅拌机中卸出后到浇灌完毕的延续时间，当混凝土强度等级为 C30及其以下，气温高于25℃时不得大于90min，C30以上时不得大于60min。

（3）混凝土浇灌、振捣：

①构造柱根部施工缝在浇灌前宜先铺5cm～10cm 厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或减石子混凝土。

②浇灌方法：用塔吊吊斗供料时，应将吊斗降至铁盘50～60cm 处，将混凝土卸在铁盘上，再用铁锹灌入模内，不应用吊车直接将混凝土卸入模内。

③浇灌混凝土构造柱时，先将振捣棒插入柱底根部，使其震动，再灌入混凝土。应分层浇灌振捣，每层厚度不超过60cm，边下料边振捣，连续作业浇灌到顶。

④混凝土振捣：振捣构造柱时，振捣棒尽量靠近内墙插入。振捣圈梁混凝土时，振捣棒与混凝土面应成斜角斜面振捣。振捣板缝混凝土时应选用 Φ 30mm 小型振捣棒。

⑤浇灌混凝土时应注意保护钢筋位置，外砖墙及外墙板防水构造。随时检查模板是否变形、移位、螺栓、拉杆是否松动、脱落以及漏浆等现象，并派专人修理。

⑥表面抹平：圈梁和板缝混凝土每振捣完一段，应随即用木抹子压实、抹平、表面不得有松散混凝土。

（4）混凝土养护；混凝土浇灌12h 以内，应对混凝土加以覆盖并浇水养护。常温时每日浇水养护两次，养护时间不得少于7昼夜。使用覆盖物养护混凝土时，预留孔洞必须按规定设牢固盖板或围栏，并设安全标志。使用电热法养护应设警示牌、围栏，无关人员不得进入养护区域。

填写混凝土施工记录。制作混凝土试块(标准试块和同条件试块)，用以检验混凝土28d 强度。

4、质量标准

（1）保证项目：

①混凝土所用的水泥、水、砂、石、外加剂，必须符合施工规范及有关的规定。检查水泥出厂合格证及有关试验报告。

②混凝土配合比原材料计量允许偏差，水泥和掺合料为±2%，骨料为±3%，水或外加剂为±2%(均为重量计)。混凝土的搅拌、养护和施工缝处理必须符合规范的规定。

③按《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107—87）对混凝土进行取样、制作、养护和试验，并评定混凝土强度。

（2）基本项目

混凝土应振捣密实，不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙夹渣，具体要求参见《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301—88）。

5、成品保护

（1）浇注混凝土时，不得污染清水砖墙面。

（2）振捣混凝土时，不得振动钢筋、模板及埋件，以免钢筋移位、模板变形或埋件脱落。

（3）操作时不得踩碰钢筋，如钢筋有踩弯或脱扣者应及时调直补好。

（4）散落在楼板上的混凝土应及时清理干净。

抹灰工程

1、内墙抹灰

（1）工艺流程：

清理墙面——浇湿墙面——弹线贴饼——底子灰刮槽——拉线找平——做分格条——抹檐口、栏板、窗台线——二次贴面层饼——做面层——养护5天以上。

（2）操作要点：

（3）抹灰程序及注意事项参照内墙抹灰有关规定。

（4）特别要注意的几点：

1）大角的垂直很重要，抹第一遍灰时就要拉边线，垂直线（两个面）必须保证大角方正，上下通顺垂直。

2）分格条一定要上下放在同一个平面内，四周要平直通顺。接槎处要仔细施工，尽量抹掉接搓痕迹。分格条内保持清洁平滑。

2、外墙抹灰

（1）工艺流程

墙面清理→浇水湿墙面→吊垂直、套方、抹灰饼、充筋→弹灰层控制线→基层处理→抹底层砂浆→弹线分格→粘分格条→抹罩灰面→起条、勾缝→养护

（2）施工工艺

1）基层处理：将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水浇墙，将砖缝中的尘上冲掉，将墙面润湿。

2）吊垂直、套方找规矩，分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼，并按灰饼充筋后，在墙面上弹出抹灰灰层控制线。

3）充筋，抹底层砂浆 ：常温时可采用水泥砂浆，配合为1：2，应分层与所冲筋抹平，大杠横竖刮平，木抹子搓毛，终凝后浇水养护。

4）弹线、分格、粘分格条。滴水槽、抹面层砂浆；首先应按原尺寸弹线分格、粘分格条；注意粘竖条时应在所弹立线的同一侧，防止左右乱粘。分格条粘好后，当底灰五、六成干时，即可抹面层砂浆。先刷掺水量10%的107胶水泥素浆一道，紧跟着抹面。面层砂浆的配合比为1：3水泥砂浆，厚度为12mm，分两次与分格条抹平，再用杠横竖刮平，木抹子搓毛，铁抹子压实、压光，待表面无明水后，再刷子蘸水按垂直于地面方向轻刷一遍，使其面层颜色一致。做完面层后应喷水养护。

5）滴水线（槽）：在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面等部位，上面应做出流水坡度，下面应做滴水线（槽）。流水坡度及滴水线（槽）距外表面不应小于40mm 滴水线应保证其坡向正确。

6）雨期抹灰工程应采取防雨措施，防止抹灰层终凝前受雨淋而损坏。

3、顶棚抹灰

（1）顶棚抹灰通常不做标志块和标筋，而用目测的方法控制其平整度，以无明显高低不平及接槎痕迹为准。先根据顶棚的水平面，确定抹灰的厚度，然后在墙面的四周与顶棚交接处弹出水平线，作为抹灰的水平标准。

（2）底、中层抹灰

1）一般底层砂浆采用配合比为1:1:4的水泥石灰砂浆，底层抹灰厚度为7mm。底层抹后紧跟着就抹中层砂浆，其配合比一般采用1:0.5:3的水泥石灰砂浆，抹灰厚度5mm 左右，抹后用软刮尺刮平赶匀，随刮随用长毛刷子将抹印顺平，再用木抹子搓平，顶棚管道周围用小工具顺平。

2）抹灰的顺序一般是由前往后退，并注意其方向必须同基体的缝隙(混凝土板缝)成垂直方向。这样，容易使砂浆挤入缝隙牢固结合。

3）抹灰时，厚薄应掌握适度，随后用软刮尺赶平。如平整度欠佳，应再补抹和赶平，但不宜多次修补，否则容易搅动底灰而引起掉灰。如底层砂浆吸水快，应及时洒水，以保证与底层粘结牢固。

4）在顶棚与墙面的交接处，一般是在墙面抹灰完成后再补做，也可在抹顶棚时，先将距顶棚20～30cm 的墙面同时完成抹灰，方法是用铁抹子在墙面与顶棚交角处添上砂浆，然后用木阴角器抽平压直即可。

各抹灰层受冻或急骤干燥，都能产生裂纹或脱落，因此需要加强养护。

钢结构工程

1 钢结构制作场地、存放、运输

钢结构的制作场地定在现场，20m，宽 5m，完全符合施工要求。钢构件应根据钢结构的安装顺序，分单元成套供应。运输钢构件时，根据钢构件的长度、重量选用车辆；钢构件在运输上的支点、两端伸出的长度及绑扎方法均应保证钢构件不产生变形、不损伤涂层。钢构件存放场地应平整坚实、无积水。钢构件应按种类、型号、安装顺序分区存放；钢构件底层垫层垫枕应有足够的支承面，并应防止支点下沉。相同型号的钢构件叠放时，各层钢构件的支点应在同一垂直线上，并应防止钢构件被压坏和变形。

2 钢结构的制作方法及技术要求

1）检材

首先对供应部门提供的各种钢材进行检查验收，看是否符合图纸要求与质量要求，检查质量保证书或合格证，不盲目下料。

2）矫正

对弯曲、变形的钢材必须进行校正，以确保制造质量，其方法是使用螺旋式压力机，千斤顶和氧炔火焰等手段使钢材恢复平直。

3）放样

在完全熟悉图纸的基础上，可按图制作下料用的样板和样杆。样板用来控制平面几何尺寸，样杆用来控制长度尺寸，样板用油毡制作，样杆用-30*3 的扁钢制作。样板和样杆必须经技术人员检查复核。

4）下料

按照施工钢结构及部件图，对各种组合件进行编号，列表，并注明每件的数量，准

备就绪后，按表依次用样板划线下料。下料时 100mm 以内的型钢用砂轮切割机下料。下好的材料必须除尽氧化铁，堆码整齐，注明编号和数量。

5）钢架的组装是保证本工程质量的关键

该项工作必须在钢板平台上进行，首先在钢平台上按设计图放出放样，并按规定起拱，然后按地样设置胎模具，胎模具必须水准仪测平，并加以固定，使整个钢架在模具里按规定成型。

5）焊接变形的予防和矫正

钢架和其它构件在组合过程中，由于局部焊接加热，随着焊缝的收缩，会产生焊接变形。为了保证桁架的几何精度，在焊接过程中必须采取一些必要的措施，把焊接变形控制在最小的范围。

第一种方法采取刚性固定法，把整个构件用卡兰，倒勾或其它模胎具固定在钢平台上，不让构件有曲绕的余地，（但必须能让焊缝收缩，以减小内应力）达到减小变形的目的。

第二种方法采取合理的焊接顺序和正确的施焊方法，所谓合理的焊接顺序，应先焊腹杆与节点板之间的焊缝，再焊上、下弦杆与节点板之间的焊缝，焊接次序不应集中，应从中间节点开始向两边节点间隔跳开焊接，在进行几个面的立体焊节时应对称施焊，以达到减小焊接变形和焊接应力的目的。所谓正确的施焊方法是指焊工在施焊时，为减小焊接变形，要根据构件具体情况和焊缝长短来采用不同的焊接方式，如对称焊法、分段退焊法、跳焊法等等。并且在施焊时在保证焊缝质量的前提下，采用适当的电流，快速施焊。

第三种方法，采取反向变形措施，即在钢架点焊成形后，先将钢架人为的向焊接变形反向弯曲一点，以达到消除焊接变形的目的。但此种方法尚无法提供确切数据，焊工如无把握可不采用。

第四种方法，利用钢架翻面对称施焊来纠正变形，其实这也就是一个合理的焊接次序问题。第一面焊接第一遍后即翻面焊另一面。

如采用了以上的办法后，构件仍有一些弯曲就得用千斤顶配合卡具来进行矫正，千斤顶每个能力必须要达到施工要求。除了用机械办法，还可以用火焰来矫正，用两把大号焊枪把焊接变形相对部位的金属局部加热到热塑性状态。

3 钢构件的吊装

钢构件吊装前，应对钢构件的质量进行检查。钢构件的变形、缺陷超过允许偏差

时，应进行处理。吊装采用一台汽车吊进行。钢结构的柱、钢架安装就位后应立即进行校正、固定，当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系。吊装时要做好轴线和标高的控制。

门安装

平直周正，开关梭动流畅。

注意事项

①门框架的外表面必须平齐，误差不能超过 30mm；

②梭门覆盖材料采用薄膜铺面，固定采用卡槽固定；

③门轨道水平度误差不能超过 30mm，垂直度误差不能超过 20mm，保证梭门可灵活滑动。经建设单位、监理单位、设计单位认可后方进行后续结构施工。

屋面排水工程施工

1）安装准备

a、对操作者进行施工前的培训，以使其具有相关施工技术，掌握施工中的注意事项；

b、组织施工人员认真熟悉本专业的施工图纸，同时查看相关施工图集，核对各种管道的坐标、标高及空间排列顺序是否合理；

c、核对进场材料是否符合设计及施工质量验收及规范的要求；

2）预制加工

先按施工图纸要求并结合实际情况测量各管段的长度及安装位置，画出测量结果草图，然后按草图逐段预制加工。

3）管道安装

干管安装：在钢结构将地沟粉刷结束后，安装就要组织人力进行排水干管的安装，在安装排水干管时，一定要控制好起始端及末端的标高及干管的顺直度及坡度，管道要直，坡度均匀，各预留口位置准确。

立管安装：在安装立管时，一定要控制好立管的垂直度、三通口的标高、检查口的标高等技术参数，以便为后期的支管安装及观感质量控制创造有利条件。

支管安装:依据设计要求及前期预留洞，合理排列管道，做到既美观又要满足设计要求和使用功能。

在进行卫生器具下水管道穿楼板洞的预留时，依据设计要求，一定要提前与甲方相关负责人进行洽商，指定各卫生器具的型号，确定具体的下水管位置及离墙尺寸，以便

合理的安装卫生器具下水支管，避免返工破坏卫生间防水等现象发生。4）通球、通水试验 排水管道安装结束，交付使用前，排水立管及主干管要做通球试验。试验时通球球径不小于排水管道的三分之二，试验球从屋顶检查口放入，应顺利从排出口排出，通球率必须达到 100%。通水试验时，检查系统及接口应无渗漏现象。

电气工程施工方案

4.1施工准备

本工程电气系统主要为灯具及管线安装。

4.1.1、对于工程施工，我们要认真熟悉图纸和有关资料，对于工程图选用的电气和主要材料认真细致的统计，注意并掌握图纸中所提出的要求。

4.1.2、了解工程概况，考虑电气系统与主体工程的其他专业配合问题，制订出电气专业与其他专业配合方案，对于工程施工，我们要做到精心准备，做好电气施工前的各项工作。

4.1.3、施工前要认真听取设计人员和工程技术人员的技术交底，对于工程施工要掌握技术要求、技术标准和施工方法，熟悉掌握电气工程的技术、质量规范要求、技术标准和施工方法，熟悉掌握电气工程的技术、质量规范要求，熟知施工工艺规程，并参照《电气安装工程施工图册》增订本，《建筑电气安装工程图集》和华北标办《建筑电气通用图集》施工，根据工程特点，写好技术交底，做好施工准备。

4.1.4、准备阶段工艺流程

熟悉图纸→组织好图纸会审→提出设备定货及材料加工计划→现场验收及保管→掌握概算，提出设备费用→编制施工技术方案→配备各种施工工具。

4.2、施工要求和施工顺序

电气施工工艺流程

开工准备→原有灯具拆除→剔凿埋管→穿线→各种灯具器具和设备安装→线路绝缘摇测→接地电阻测试→分层、分系统调试→集中分系统运行→交工前准备工作。

4.3、管线安装

4.3.1、暗埋管线剔凿

根据增加电气设备的位置及电源位置划出暗配管位置线，利用云石机将墙面切割两道缝隙，然后用錾子剔凿出暗配管沟槽；施工时注意暗配的电线管路宜沿最近路线敷设并减少弯曲，埋入墙内的管，距表面的净距不应小于15mm；

4.3.2、暗埋管线安装

根据设计图纸及实际情况，加工好各种盒、管弯，钢管煨弯可采用冷煨法；管材切断用钢锯、无齿锯、砂轮锯，断口处平齐不斜，管口刮挫光滑，无毛刺，清除管内铁屑；管材连接采用套管连接。

测定盒：根据设计图确定盒轴线位置，以土建弹出的水平线为基准，挂线找平，线坠找正，标出盒实际尺寸位置。

稳住盒：稳注盒、箱要求灰浆饱满，平整牢固，坐标正确。

4.3.3、绝缘导线：绝缘导线的规格、型号应符合规范、设计要求，绝缘层应光、无破损及裂纹，壁厚均匀，有一定的机械强度，有产品合格证，照明线路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧，动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧。

4.3.4、电缆：电缆的规格、型号及电压等级应符合规范、设计要求，每轴电缆上应标明电缆规格、型号及电压等级、长度及出厂日期，电缆轴应完好无损，电缆外观完好无损，铠装无锈蚀，无机械损伤，无明显皱折和扭曲现象，有产品合格证，1KV以下电缆用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻，应不小于10兆欧。

4.3.5、管内穿线:

工艺流程：选择导线→清扫管路→穿引线钢丝→放线→断线→ 引线与电线结扎→穿线→剪断电线→做好回路编号。

根据设计图纸选择所穿导线型号及规格，管内导线的总截面（包括外护）不超过管子截面积的40%。

管内穿线严格分类，按不同回路不同电压及设计要求穿线，所穿导线分色，相线采用黄、绿、红三种颜色，工作零线采用浅蓝色，保护接地线采用黄/绿双色线。

管内穿线在建筑物抹灰及地面工程结束后进行，管路穿线前将管内清扫干净，适当吹入些滑石粉，并带好护口，穿线时慢拉慢引，避免破坏绝缘层。

穿线完毕后，每一回路进行绝缘摇测，强电用1000V摇表测试，绝缘电阻大于0.5兆欧。

4.4灯具安装

工艺流程

检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行。

灯具检查

4.4.1、灯具的选用应符合设计要求，设计无要求时，应符合有关规范的规定，安装场所检查灯具是否符合要求：

①在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具；

②有腐蚀性气体及特别潮湿的场所应采用封闭式灯具，灯具的各部件应做好防腐处理；

③潮湿的房内和户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具；

④多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质，采用封闭式或密闭式灯具；

⑤灼热多尘场所应采用投光灯；

⑥可能受机械损伤的厂房内，应采用有保护网的灯具；

⑦除开敞式外，其他各类灯具的灯泡容量在100W及以上者均应采用瓷灯口。

4.4.2、灯内配线检查

①灯内配线应符合设计要求及有关规定；

②穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损，多股软线的端头需盘圈、涮锡；

③灯箱内的导师线不应过于靠近热光源，并应采取隔热措施；

④使用螺灯口时相线必须压在灯芯柱上。

4.4.3、灯具安装

（1）格栅灯安装

格栅灯安装：本工程做法为嵌入式格栅灯，根据设计图确定出格栅灯的位置，格栅灯安装完成后与天花吊顶面持平。

（2）按装注意事项

① 为了确保安全安装、维修、检查灯具，需由专业人员负责。非专业人员施工容易发生危险。

② 此灯具专用于天花板安装。

③ 请勿与调光器并联使用，请勿与调光器、感应器并用，避免出现故障。 请勿安装于高温物体上方和潮湿场所 。

④ 不能使用大于特定最大功率的光源，请参照产品上的功率贴纸，不管什么情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料盖住。

⑤ 确保本产品周围有75mm的通风孔，该灯使用不能违反任何防火法规。 维护、安装、更换光源之前务请切断电源，确认光源正确安装

（3）安装说明。

① 取下灯盘上之格栅反光罩，注意取格栅反光罩时轻拿轻放，不要刮伤，将灯具本体放置已预留好的天花龙骨上，放置时请注意四边的位置，让其灯具四边完全搁置龙骨条上，以免灯具掉落，注意当灯具较重时，请用线丝将灯具吊装在天花板上。

② 将电源线从出线孔穿入，正确地接于接线端子台处，请注意L标识处接火线，N标识处接零线，地标识处接地线。

③ 正确地装入光源，装光源时请注意将光源卡入灯头槽内，听到啪的一声后，表示光源与灯头铜片处接触良好。

④ 将格栅反光罩的吊带一端栓在灯具本体吊带孔内，以方便后续更换光源，将格栅反光罩卡入灯具本体内，注意弹片须与格栅反光罩良好地接触，以免格栅反光罩脱落。

（4）通电试运行

灯具安装完毕，且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；开关与灯具控制顺序相对应，吊扇的转向及调整开关是否正常，如果发现问题必须断电，查找原因进行修复。

（5）成品保护

① 灯具进入现场后应码放整齐、稳固，并注意防潮，搬运时应轻拿轻放，以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩；

② 安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面；

③ 灯具安装完毕后不再喷浆，以防止器具污染。

4.5开关安装

（1）开关安装规定

a.接线开关距地面的高度一般为2-3m；层高小于3m时，距顶板不小于100mm；距门口为150-200mm；接线的出口应垂直；

b.翘把开关距地面的高度为1.3m，距门口为150-200mm；开关不得置于单扇门后；

c.暗装开关的面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁，无碎裂、划伤，装饰帽齐全；

d.开关位置应与控制灯位相对应，同场所内开关方向应一致；

e.相同型号成排安装的开关高度应一致，且控制有序不错位，拉线开关相邻间距不小于20mm；

f.多尘、潮湿场所和户外应选用密封防水开关；

g.在易燃、易爆和特别潮湿的场所，开关应分别采用防爆型、密闭型，或设计安装在其它处所控制；

h.明线敷设开关应安装在不少于15mm厚的绝缘台上。

4.5.5.6质量和技术管理措施

我单位施工中执行1SO9001标准，并有完整的质量保证体系，各项施工保证做到系统化管理，施工中确保在质量管理和技术管理方面得到落实，并能做到在施工中“为用户着想，对用户负责，让用户满意”。在施工现场设电气工程施工组，主要负责电气施工工作，电气施工组人员由工程师、技术员、质量员和施工员组成，并做到定岗到位，责任明确。

电气运行。

（1）电气照明、动力运行前应进行通电安全检查，检查情况需做书面记录。

（2）全负荷试运行须在线路绝缘摇测后进行，运行中要经常检查和巡视。

（3）照明系统全负荷运行为24小时，运行中要监视电压表和电流表显示情况，并须做详细记录，记录工作每班至少一次，记录情况要做整理以便存档。

（4）动力系统试运行应按台进行，每台试运行应为2小时，运行中应检查电动机的转速及温升是否正常。运行情况应做好记录。

工程移交

（1）电气工作人员要与装饰工作人员密切配合施工，确保工程质量，真正做到让建设单位满意。

（2）电气专业要完善各种资料的整理工作，保证工程施工中的设备、器具的完好，配合各专业做好工程验收和工程移交工作。

消防工程施工方案

消防系统

1.消防水系统工艺流程

见后附图表。

2.材料要求

（1）消防喷洒系统的报警阀、延时器、水流指示器、水泵结合器、控制阀等主要组件的规格型号应符合设计要求，阀件表面光洁，无裂纹，启闭灵活，合格证齐全。

（2）喷洒头规格、类型、动作温度应符合设计要求，喷洒头丝扣完整，感温包无破碎、松动，易熔片无脱落和松动，合格证齐全。

（3）消火栓箱体的规格类型应符合设计要求，箱体表面平整、光洁；箱体无锈蚀、划伤，箱门开启灵活，箱内配件齐全，合格证齐全。

3.管道支、吊架安装

（1） 管道支、吊架位置正确，埋设平整牢固；管道支、吊与管道接触应紧密。

（2） 固定在建筑结构上的支、吊架，不得影响结构安全。

（3） 立管管卡安装：层高小于或等于 5m，每层须安装一个，层高大于 5m，每层不得少于 2 个；管卡安装高度距地面 1.5～1.8m。

（4）管道支、吊架安装位置不应妨碍喷头的喷效果；管道支、吊架与喷头之间的距离不宜小于 300mm，与末端喷头之间的距离不宜大于 750mm。

（5）配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于 1 个；当喷头之间距离小于 1.8m 时，可隔断设置吊架，但吊架间距不宜大于 3.6m。

（6）防晃固定支架应能承受管道、配件及管内水的重量和 50%的水平方向推力而不损坏或产生永久变形。

4. 管道安装

（1）管道安装前应校直管子，清除管道内部的杂物；安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。

（2）立管安装应从上至下统一吊线安装卡件，将预制好的立管按编号分层排开，顺序安装。每层甩口的位置、高度、方向应正确，并将甩口作好临时封堵。

（3）支管安装应从立管甩口处依次逐段进行。

（4）试验装置应安装在管网末端。

5.消火栓安装

（1）消火栓箱体应符合设计要求，产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。消火栓箱安装时，应先在墙体或柱体设固定螺栓。消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开启应灵活。消火栓安装要求接口一律朝外，快速接头绑扎紧密，水龙带挂放整齐，配置好消防卷盘。消火栓阀安装高度为阀中距地 1.1m；距箱侧面距离为 140mm，距前后内表面 100mm。

（2）消火栓配件安装应在交工前进行。消防水龙带、水枪等配件应齐全，摆放合理、整齐。

（3）消火栓配件应在交工前进行安装。消防水龙带每根长度不大于 25m，应折好放

在挂架上，盘紧放在箱内。设有电控按扭的，需注意与电气专业配合施工。

6.水流指示器安装

（1）水流指示器应在管道试压和冲洗合格后进行。

（2）水流指示器应竖直安装在水平管道上侧，动作方向应和水流方向一致。

（3）安全信号控制阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不应小于300mm。

7.管道试压及冲洗

管道系统施工完毕，经检查符合设计要求之后，根据施工进展情况可分段进行管道强度试验、严密性试验和冲洗，需要隐蔽的管道，试压须在隐蔽前做完。试压前，应编制固定的试验方案，并报请有关方批准，试压应请现场监理参加。试压前应将不能参与试压的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离，加置盲板的部位应有明显标记和记录。

（1）消防管道试压可分层分段进行，上水时最高点要有排气装置，高低点各装一块压力表，上满水后检查管路有无渗漏，如有法兰、阀门等部位渗漏，应在加压前紧固，升压后再出现渗漏时做好标记，卸压后处理，必要时泄水处理。冬季试压环境温度不得低于5℃，夏季试压最好不直接用外线上水防止结露。试压合格后及时办理验收手续。

（2）在试验过程中如遇泄漏，不得带压修理，应消除缺陷后，重新试压。试压完毕后，应及时拆除所有临时盲板、核对记录，并填写《管道系统试压记录》。

（3）管道系统强度试验合格后，应进行清洗。清洗主要采用自来水冲洗，以清除管道内的杂物。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除，冲洗水质合格后重新装好，冲洗出的水要有排放去向，不得损坏其他成品。

（4）冲洗前，应将系统中不宜参加冲洗的设备、仪表、阀件加以妥善处理，并在冲洗后复位。冲洗时，应用木锤敲打管子，对管路死角和管底等部位重点敲打，但不得伤管子。

（5）冲洗应反复进行，直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。排水管应接入可靠的排水沟中，并保证排泄畅通和安全。管道冲洗后应将水排尽。

（6）管网冲洗所采用的排水管道应与排水系统可靠连接，其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。

（7）管网冲洗的水流速度不小于3m/s。当施工现场冲洗流量不能满足要求时，应

按系统的设计流量进行冲洗。

（8）管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

（9）消防用水试验：消防系统施工完成后，利用试验用消火栓栓口进行模拟性消防用水试验，同时测定供水压力、流量。

8. 消防水调试

消防系统调试应在系统施工完成后与电气控制专业一起进行。

（1）系统调试前具备下列条件：

a 系统管网内已充满水；阀门均无泄漏；

b 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

（2）系统调试应包括下列内容：

a 水源测试；b 报警阀调试；c 排水装置调试；d 联动试验。

绿色施工技术保障

一、绿色施工方案的原则与意义

1. 最大限度地节约资源和能源，减少污染，保证施工安全，减少施工活动对环境造成的不利影响，实现与自然和社会的和谐发展，是我们的责任。

2. 贯彻落实节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策，建设资源节约型、环　境友好型社会，通过采用先进的技术措施和管理，最大程度地节约资源，提高能源利用率，减少施工活动对环境造成的不利影响。

3. 企业建立绿色施工管理，实施绿色施工是贯彻落实科学发展观的具体体现；是建　设可持续发展的重大战略性工作；是建设节约型社会、发展循环经济的必然要求，是实现节　能减排目标的重要环节，对造福子孙后代具有长远的重要意义。

二、贯彻《绿色施工导则》，深化节约型工地创建力度

1、明确公司和项目部绿色施工监管人员，强化创建监管力度，将环境保护、建筑垃圾减量化、施工用地保护等内容纳入节约型工地专项方案编制内容。

2、制定建筑垃圾减量化计划做好扬尘控制、噪音与震动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、地下水、地下设施、文物和资源保护等工作。

3、合理安排施工顺序和施工工艺，根据地域特征和自然条件，充分利用太阳能、地热等再生能源。

4、制定现场安全用水管理制度，实施水资源循环利用，加大非传统水源利用率。

5、结合图纸会审中审核节材与材料资源利用的相关内容，合理制定专项方案力争达到材料损耗率比定额损耗率降低30%，工地用房、临时围挡材料的可重复率达到70%。

6、资源节约

节约土地：外网及水井施工时土方开挖施工采取先进的技术措施，减少土方的开挖量，最大限度地减少对土地的扰动。

节能：优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的　节能施工设备等。

绿色施工设备

施工现场机械设备管理应满足下列要求：

1、施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度。

2、施工机械选用高效节能电动机。

3、220V　单相用电设备接入　220V　三项系统时，使用三项平衡。合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率。

7、实行用电计量管理，严格控制施工阶段的用电量。必须装设电表，生活区与施工区分　别计量，用电电源处应设置明显的节约用电标识，同时施工现场应建立照明运行维护和管理制度，及时收集用电资料，提高节电率。施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的　用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

8、建立施工机械设备管理制度，开展用电计量，完善设备档案，及时做好维修保　养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免　大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和　能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。

节水：实行用水计量管理，严格控制施工阶段的用水量。施工用水必须装设水表，生活区与　施工区分别计量。及时收集施工现场的用水资料，提高节水率。

节约材料与资源利用：

1.选用绿色材料，积极推广新材料、新工艺、促进材料的合理使用，节省实际施工材料　消耗量。

2.施工现场实行限额领料，统计分析实际施工材料消耗量与预算材料的消耗量，有针对性地制定并实施关键点控制措施，提高节材率；钢管损耗率不宜高于预算量

的　2.5%，利用短的废旧钢管焊接马凳。

3.根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划，并合理确定采购数量，避免采购过多，造成积压或浪费。

4.施工现场应建立可回收再利用物资清单，制定并实施可回收废料的回收管理办法。

5.材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。

绿色施工专项经费承诺

我单位在此承诺：

1、若我单位中标，对工程实施的一切绿色施工设备及方案所发生的费用一切费用由我方承担。

2、我单位保证将绿色施工方案进行到底，并拿出一部分资金用作绿色施工经费，专款专用，任何人不得私自挪用。

3、我单位对绿色施工特别重视，且要求每一员工必须遵守绿色施工措施，并制定奖罚措施，如有任何人违反，罚款[illegible]元。

（3）质量管理体系及保证措施

一、质量保证体系与措施

1、质量保证体系

在本工程中，我单位将按照工SO9001:2000标准要求，建立以质量意识、技术素质为基础，组织机构、规章制度、物资设备、经济等为保证，技术措施、检查、检测试验为控制的工程项目质量保证体系，以确保各工程项目在运行过程中处于全面的、全过程的受控状态。

质量保证体系，如下图所示。

质量保证体系图

2、质量保证措施

（1）组织保证措施

①加强施工技术管理，严格执行以项目总工程师为首的技术责任制，使施工管理标准化、规范化、程序化，认真熟悉施工图纸，深入领会设计意图，严格按照设计文件和图纸施工，弄清楚设计文件和施工规范、验收标准，施工人员严格掌握施工标准、质量检查及验收标准的工艺要求，并及时进行技术交底，在施工期间技术人员要跟班作业，发现问题及时解决。

②严格执行工程监理制度，施工队自检、经理部复检合格后及时通知监理工程师检查签认，隐蔽工程的质量验收必须经监理工程师签认后方能隐蔽。

③项目经理部设专职质检工程师、工程队设兼职质检员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师拥有质量否决权，发现违背施工程序，不按设计图纸、规范及技术交底施工，或者使用材料半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时下停工令，限期整改并有权进行处罚，杜绝半成品或成品不合格。

④制定实施性施工计划的同时，编制详细的质量保证措施，没有质量保证措施不能开工。质量保证体系和措施不完善或没有落实的应停工整顿，达到要求后再继续施工。

⑤建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，做到奖罚分明，杜绝质量事故发生。

⑥严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不能进行下道工序的施工，否则质量问题由下道工序的班组负责。对工艺流程的每一步工作内容要认真进行检查，使施工规范化、合理化。

⑦制定工程创优计划，明确工程创优目标，层层落实创优措施，责任到人。

⑧坚持三级测量复核制，各测量桩点要认真保护，施工中可能损毁的重要桩点要设置保护桩，施工测量放线要反复校核。认真进行交接班，确保中线、标高及结构物尺寸位置正确。

⑨施工所用的各种计量仪器设备应按照有关规定进行定期检查和标定，确保计量检测仪器设备的精度和准确度，严格计量施工。

⑩所有工程材料应实现进场检查，严格把好原材料进场关，不合格材料不准验收，保证使用的材料全部符合工程质量的要求。每批材料到工地应有出厂检验单，同时在现场进行抽查，一定要做到来历不明的材料不用，过期变质的材料不用，不符合工程质量要求的材料不用，消除外来因素对工程质量的影响。

⑪做好质量记录，质量记录与质量活动同期进行，内容要客观、具体、完整、真实、有效，条理清楚，字迹清晰，各方签字齐全，并有可追溯性。由施工技术员、质检员、测试人员或施工负责人按时收集并保存，确保本工程全过程记录齐全。

（2）制度保证措施

①工程质量责任制

实行工程质量终身责任制，建立层层负责的质量责任制，对所有施工项目明确领导责任人，所有参与施工的有关负责人，按职责分工，承担相应的质量责任。

②质检工程师监督制

设立专职质检工程师，以制度化管理确保现场质检工程师对工程质量检查监督的有效性；同时以行政手段赋予质检工程师对工程质量实施奖惩权威性。

③质量教育培训制

根据本工程的施工特点、技术措施、质量要求，充分利用一切机会，通过全面质量管理教育，组织技术业务学习、岗前培训等形式，提高全员质量意识和技术素质。

④质量检查制

施工期间，各工区必须严格建立各种检查制度，坚持定期和不定期的质量自查自检自评和抽查制度，并对检查结果予以真实记录，发现问题及时制定整改方案、措施，限期整改。

定期检查：项目部在每月底，由质量管理小组实施，各工区领导、质检工程师并邀请监理工程师参加。

不定期检查：主要对验工计价项目进行抽检。

⑤建立与监理工程师联系制度

项目部的质检工程师与监理工程师的联络员，及时听取监理工程师对本工程质量工作的意见，特别对监理提出的改进意见、措施应及时组织有关人员进行落实。

（3）技术保证措施技术责任制

①建立以项目经理领导下的项目总工程师责任制度。

②项目总工程师负责贯彻执行技术规范标准和上级技术决定，制定施工项目的施工技术管理制度。

③项目总工程师直接领导技术员、施工员及有关职能人员的技术工作。

④及时组织有关人员熟悉图纸，编制单位工程和分项工程的施工组织设计。

⑤对于施工中的重要工序，项目总工程师必须向施工项目内有关人员进行施工技术交底。

⑥定期审定施工技术组织措施计划并组织实施。

⑦项目总工程师应参加隐蔽工程验收，处理质量事故并向上级报告。

⑧领导项目部有关人员组织技术学习，总结交流技术经验。

二、质量指挥系统

项目部成立质量指挥系统，以项目经理为总指挥，项目技术负责人为副指挥，层层落实、齐抓共管，努力争取达到质量目标。

质量指挥系统框架图



三、质量监控系统

1、编制详细可行的项目质量计划

为保证质量体系能够有效地运行，我们将编制“工程质量计划”，将质量保证措施覆盖整个工程，并将它作为工程施工的指导性文件，主要包括以下管理内容：

合同评审管理：对招投标文件和合同草案进行评审，确保合同条款完善、明确，正式合同签订前及执行期间，对合同进行评审会签，强调质量一票否决权。

组织和管理：设置质量管理机构，绘制组织架构图，主要包括技术质量部、工程部、机电部、安保部、物资部等部门，明确技术质量部为专职机构并对项目领导成员及管理人员的职责、权限进行详细描述。

人员培训与资格：对上岗人员进行有针对性的职业培训，特殊作业要求获取作业证书方可上岗，管理人员亦应获取相应岗位资格证书方可上岗。

文件和资料控制：对为实现质量目标编制的质保手册、程序文件、作业指导书以及建设单位提供的工程图纸、技术资料等进行归档、编目、标识，并做好对外、对内文件发放工作，对作废文件进行标识处理。

材料（设备）采购管理：我公司建立合格供应商名单，并定期对其进行评审，采购产品时制订完整的计划，签订周详的合同并用相应的规范、标准严格进行验证。

材料工艺的检验、试验与测试：规定凡进场的工程材料、半成品按国家规范、行业规范进行验收，内容包括：规格、品种、数量、质量标准、出厂时间。试验结果等各项指标符合规定后，方可放行，对不合格物资规定了处置办法。

设施计量与测量：规定了计量器具和测量仪器的验核、检测、标识等方法。

专业分包的质量控制：对专业分包加强质量过程控制检验，如焊接、制造安装等工艺进行严格的误差控制，并制定样板制度。

不合格品（项目）控制：明确防止不合格品出现的预防措施和出现不合格品的处置措施。

图纸深化及资料管理：对本工程技术文件包、设计变更、施工联系单等从发出到回收的全过程进行控制。

产品标识与追溯性管理：对原材料、施工过程及竣工工程进行有效标识，使产品具有可识别性和可追溯性。

工序控制管理：对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求，对特殊工序由具备资格的人员进行操作并进行连续的监控。

检验与试验管理：制定物资检验试验计划，严格按规定对产品和过程进行检验和试验，确保质量符合要求。

纠正和预防措施管理：对施工中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析，采取相应的纠正措施，并定期总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防措施，把不合格减少至零。

搬运、储存、防护和交付管理：对施工材料搬运、储存、保管和交付进行严格控制，防止其损坏或变质。

质量记录的控制管理：对质量记录进行标识、填写、收集、归案、储存、保管，按规定进行严格控制，以证实产品达到规定的要求。

已完成部分的检验与测试：对已完成部分成品乃至于整体成品需进行全面检验与测试。

内部质量审核与体系评估：规定了对质量体系运作情况进行定期审核，对在审核中发现的问题采取纠正措施，它主要包括：我公司对项目质量体系运作情况审核、对单位工程、分部分项工程产品质量审核，对特殊过程、关键过程的过程审核。

保修管理：制定工程竣工保修的有关保修、服务制度，将保修纳入项目管理的重要环节。

2、质量监控过程

工程的质量监控是从分项子分项工程质量、分部子分部工程质量到单位工程质量的系统控制过程，也是从一个对投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程系统工程。

施工过程质量监控分析图



3、质量监控阶段

为了加强对工程的质量监控，明确各施工阶段质量监控的重点，可把施工项目质量分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。

①事前质量控制

事前控制是指在正式施工前进行的质量控制，其控制重点是做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿于施工全过程。施工准备的内容如下：

a技术准备：设计图纸的审查，熟悉和审查项目的施工图纸，编制项目施工组织设计，拟定有关试验、检验和技术进步项目计划，编制季节性施工措施。

b物资准备：材料准备、施工机具准备等。

c组织准备：建立项目组织机构、集结施工队伍、对施工队伍进行入场教育，制定现场管理制度等。

d施工现场准备：控制网、水准点的测量、“三通一平”、生产、生活临时设施的准备，组织机具、材料进场。

②事中质量控制

事中质量控制是指在施工过程中进行的质量控制，事中质量控制的策略是：全面控制施工过程，重点控制工序管理。

具体措施包括以下内容：

工序交接有检查；质量预控有策略；施工项目有方案；技术措施有交底；图纸会审有记录；配置材料有试验；隐蔽工程有验收；计量器具校正有复核；设计变更有手续；钢筋代换有制度；质量处理有复查；成品保护有措施；质量文件有档案。（凡是与质量有关的技术文件，如水准、坐标位置，测量放线记录，沉降、变形观测记录，设计变更记录，材料合格证明、试验报告，施工记录，隐蔽工程记录，设计变更记录，调试、试车运转记录，竣工图等都要编目建档）

③事后质量控制

事后质量控制是指在完成施工过程形成产品的质量控制，其控制重点是做好施工的收尾工作，其具体工作内容如下：

a组织联动调试。

b准备竣工验收资料，组织自检和初步验收。

c按规定的质量评定标准和办法，对完成的分项、分部工程、单位工程进行质量评定。

d组织竣工验收，其标准是：

按设计文件规定的内容和合同规定的内容完成施工，质量达到国家质量标准，能满足生产和使用的要求；

各系统主要设备已经安装配套，联动调试合格，达到设计要求；

交工验收内外清洁，施工中的残留物料运离现场；

技术档案资料齐全。

四、质量联络协调系统

在项目管理中，联络与协调是进行各方而管理的纽带，是在人、思想和信息之间建立的联系，它对于项目取得成功是必不可少的，而且是非常重要的。联络与协调可使矛盾着的各个方而居于统一体中，使系统结构均衡，使项目实施和运行过程顺利。

本项目中参建单位较多，形成了复杂的项目组织，项目中组织利益的冲突比企业中各部门的利益更为激烈和不可调和，而项目管理者必须使各方而协调一致、齐心协力地上作，这就显示出项目管理中沟通与协调的重要性。

沟通是组织协调的手段，是解决组织成员间障碍的基本方法。协调的程度和效果常依赖于各项目参加者之间沟通的程度。

本工程我司将成立以项目经理为组长、总工程师为副组长的联络协调小组，着重做好以下各项沟通与协调上作:

1、内部人际关系的协调，项目经理所领导的项目经理部是项目组织的领导核心。通常，项目经理不直接控制资源和具体上作，而是由项目经理部中的职能人员具体实施控制，这就使得项目经理和职能人员之间以及各职能人员之间存在界而和协调。项目经理的协调上作包括:

项目经理与技术专家的沟通，发挥技术人员的作用，同时注重全局、综合和方案实施的可行性。

建立完善、实用的项目管理系统：明确各自的上作职责，设计比较完备的管理上作流程，明确规定项目中正式沟通方式、渠道和时间，使大家按程序、按规则办事。

建立项目激励机制：由于项目的特点，项目经理更应注意从心理学、行为科学的角度激励各个成员的积极性。例如:采用民主的上作作风，不独断专行；改进上作关系，关心各个成员，礼貌待人；公开、公平、公正地处理事物；在向上级和职能部门提交报告中，应包括对项目组织成员的评价和鉴定意见，项目结束时应对成绩显著的成员进行表彰等。

形成比较稳定的项目管理队伍：以项目作为经营对象的企业，应形成比较稳定的项目管理队伍，这样尽管项目是一次性的、常新的，但项目小组却相对稳定，各成员之间相互熟悉，彼此了解，可大大减小组合摩擦。

建立公平、公正的考评上作业绩的方法、标准，并定期客观、慎重地对成员进行业绩考评，在其中排除偶然、不可控制和不可预见等因素。

2、项目经理部与企业管理层关系的协调：项目经理部与企业管理层关系的协调依靠严格执行“管理目标责任书”。项目经理部受企业有关职能部、科室的指导，或者既

是上下级行政关系，又是服务与服从、监督与执行的关系，即企业层次生产要素的调控体系要服务于项目层次生产要素的优化配置，同时项目生产要素的动态管理要服从于企业主管部门的宏观调控。企业要对项目管理全过程进行必要的监督调控，项目经理部要按照与企业签词的责任状，尽职尽责、全力以赴地抓好项目的具体实施。

3、项目经理部与发包人之间的协调：发包人代表项目的所有者，对项目具有特殊的权利，要取得项目的成功，必须获得发包人的支持。

项目经理首先要理解总目标和发包人的意图，反复阅读合同或项目任务文件。对于未能参加项目决策过程的项目经理，必须了解项目构思的基础、起因、出发点，了解目标设计和决策背景，否则可能对目标及完成任务有不完整的甚至无效的理解，会给上作造成很大的困难。如果项目管理和实施状况与最高管理层或发包人的预期要求不同，发包人将会干预，将要改变这种状态。所以，项目经理必须花很大力气来研究发包人的意图，研究项目目标。

项目经理有时会遇到发包人所属的其他部门或合资者各方同时来指导项目的情况，这是非常棘手的。项目经理应很好地了解这些人的忠告，对他们做耐心的解释说明，但不应当让他们直接指导实施和指挥贊关组织成员。否则，会有严重损害整个上程实施效果的危险。

项目经理部协调与发包人之间关系的有效方法是执行合同。

4、项目经理部与监理机构关系的协调：项目经理部应及时向监理机构提供有关生产计划、统计资料、上程事故报告等，应按《建设工程监理规范》的规定和施上合同的要求，接受监理单位的监督和管理，搞好协作配合。项目经理部应充分了解监理上作的性质、原则，尊重监理人员，对其上作积极配合，始终坚持双方目标一致的原则，并积极主动地工作。在合作过程中，项目经理部应注意现场签证上作，遇到设计变更、材料改变或特殊上艺以及隐蔽上程等应及时得到监理人员的认可，并形成书而材料，尽量减少与监理人员的摩擦。项目经理部应严格地组织施上，避兔在施上中出现敏感问题。与监理人员意见不一致时，双方应以进一步合作为前提，在相互理解、相互配合的原则下进行协商，项目经理部应尊重监理人员或监理机构的最后决定。

5、项目经理部与设计单位关系的协调：项目经理部应在设计交底、图纸会审、设计洽商与变更、地基处理、隐蔽上程验收和交工验收等环节与设计单位密切配合，同时应接受发包人和监理上程师对双方的协调。项目经理部应注重与设计单位的沟通，对设计中存在的问题应主动与设计单位磋商，积极支持设计单位的上作，同时也争一取设计

单位的支持。项目经理部在设计交底和图纸会审上作中应与设计单位进行深层次交流，准确把握设计，对设计与施上不吻合或设计中的隐含问题应及时予以澄清和落实；对于一些争议性问题，应巧妙地利用发包人与监理上程师的职能，避免正面冲突。

6、项目经理部与材料供应人关系的协调：项目经理部与材料供应人应该依据供应合同，充分利用价格招标、竞争一机制和供求机制搞好协作配合。项目经理部应在项目管理实施规划的指导下，认真做好材料需求计划，并认真调查巾场，在确保材料质量和供应的前提下选择供应人。为保证双方的顺利合作，项目经理部应与材料供应人签词供应合同，并力争一使得供应合同具体、明确。为了减少资源采购风险，提高资源利用效率，供应合同应就数量、规格、质量、时间和配套服务等事项进行明确。项目经理部应有效利用价格机制和竞争一机制与材料供应人建立可靠的供求关系，确保材料质量和使用服务。

7、项目经理部与其他单位关系的协调：项目经理部与其他公用部门有关单位的协调应通过加强计划性和通过发包人或监理工程师进行协调。

具体内容包括:要求作业队伍到建设行政主管部门办理分包队伍施上许可证，到劳动管理部门办理劳务人员就业证；办理企业安全资格认可证、安全施上许可证、项目经理安全生产资格证等手续；办理施上现场消防安全资格认可证，到交通管理部门办理通行证；到当地户籍部门办理劳务人员暂住手续等。

项目经理部与远外层关系的协调应在严格守法、遵守公共道德的前提下，充分利用中介组织和社会管理机构的力量。远外层关系的协调主要应以公共原则为主，在确保自己工作合法性的基础上，公平、公正地处理工作关系，提高工作效率。

五、质量管理控制措施

1、质量因素的控制

影响施工质量的因素主要有五大方面，即：人、机械、材料、方法和环境。事前对这五方面的因素严加控制，是保证工程质量的关键。



工程施工质量因素控制图

（1）人的控制：人，是指直接参与施工的组织者、指挥者和操作者。作为控制对象是要避免产生失误；作为控制的动力，是要充分调动人的积极性，发挥人的主导作用。为此，除了加强政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、专业技术培训，健全岗位责任制，公平合理地激励劳动热情以外，还需根据工程特点，从确保质量出发，在人的技术水平、人的生理缺陷、人的心理行为、人的错误行为等方面来控制人的使用。总之，在使用人的问题上，要从思想素质、业务素质和身体素质等方面综合考虑，全面控制。

（2）机械控制：机械控制包括施工机械设备、工具等的控制。根据不同工艺特点和技术要求，选用合适的机械设备，正确使用、管理和保养好机械设备。为此，要健全“人机固定”制度、“安全使用制度”、机械设备检查制度等。确保机械设备处于最佳使用状态。

（3）材料的控制：材料控制包括原材料、成品、半成品、构配件等的控制，主要是严格检查验收，正确合理地使用，建立管理台帐，进行收、发、储、运等各技术环节的技术管理，避免混用和将不合格材料使用到工程上。

（4）方法控制：包括施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施等的控制，使其结合工程实际、能够解决施工难题、技术可行、经济合理，有利于保证质量、加快速度、降低成本。

（5）环境控制：影响工程质量的环境因素较多，如工程地质、水文、气象等；工程管理环境，如质量保证体系、质量管理制度等；劳动环境，如劳动组合、作业场所、

工作面等。根据工程特点，对影响工程质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。尤其是施工现场，要建立文明施工和文明生产的环境，保持材料设备堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐，施工程序井井有条，为确保质量创造良好条件。

2、质量控制的方法

（1）制定合理的质量控制程序，该程序可以有效地控制深化设计、材料采购、工程施工、交付使用等本工程的过程。工程施工过程中的质量控制监督程序、质量关键控制程序、分部分项工程隐预检的报送程序将严格按公司的相关规定。

（2）为保证工程的施工质量，统一施工作法，减少施工中的返工，预防和消除质量通病，创出精品，对土建分项工程和所有装修分项工程都先做施工样板，实行样板制、引路制。

（3）审核有关技术文件、报告或报表。具体审核内容如下：

①审核有关技术资质证明文件；

②审核施工方案、施工组织设计和技术措施；

③审核有关材料、半成品的质量检验报告；

④审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表；

⑤审核设计变更、修改图纸和技术核定书；

⑥审核有关质量问题的处理报告；

⑦审核有关应用新技术、新工艺、新设备、新材料的技术鉴定证书；

⑧审核有关工序交接检查，分项分部工程质量检查报告；

⑨审核并签署现场有关技术签证、文件等。

（4）实行质量联检制度，定期组织我公司及各分包单位技术、质量、材料、生产等管理人员及专业队伍、劳务队伍负责人检查施工质量，并召开质量分析会，总结检查中发现的质量问题，制定纠正与预防措施，落实到人下发执行，质量人员跟踪监督检查，填写检查表。

（5）现场质量检查的内容

①开工前检查：目的是检查是否具备开工条件，开工后能否保证工程质量。

②工序交接检查：对于重要工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。

③隐蔽工程检查：凡是隐蔽工程均要检查认证后方能掩盖。

④停工后复工前的检查。因处理质量问题或某种原因停工后需复工时，亦应经检查认可后方可复工。

⑤分项分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才许进行下一工程项目施工。

⑥成品保护检查：检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。

⑦现场巡视检查：深入现场，对施工操作质量进行检查。必要时，还应进行跟班或追踪检查。

（6）现场质量检查的方法：采用目测法、实测法和试验法进行检查。

3、工程材料、设备的控制

（1）工程材料设备的报批和确认

工程材料设备的质量直接涉及到工程质量。除建设单位指定的供应商外，我公司对工程材料设备实行报批确认的办法，其程序为：

①编制工程材料设备确认的报批文件。我公司和分包单位事先编制工程材料设备确认的报批文件，文件内容包括：制造商（供应商）的名称、产品名称、型号规格数量、参照的技术说明、有关的施工详图、使用本工程的特定位置以及主要的性能特性等。报批文件附上我公司统一编制的《材料设备报批单》，送建设单位、监理单位和我公司。

②提出预审意见。我公司在收到报批文件后，提出预审意见，报建设单位确认。

③报批手续完毕后，建设单位、我公司、分包单位和监理单位各执一份，作为今后进场工程材料设备质量检验的依据。

（2）加强工程材料设备的进场验证和校核

对于进场工程材料设备的质量验证和检验，制定了材料设备进场验收的办法，其程序是：

①工程材料设备进场后，由分包单位进行自检并填写我公司统一编制的《材料清单》和《材料验收单》，报我公司。

②我公司收到分包单位的资料后，在3天内会同监理单位前往验收，需要取样的，按规定将样品送到我公司设置的工程材料陈列室。

③在材料验收中实施《材料取样标签》，经我公司和监理单位验收合格后，在《材料取样标签》上加盖“取样合格”章，然后当中贴在取样实物上，作为今后对各分包单位进行材料验收对照的依据。

④我公司会同监理单位对现场材料设备进行全面的验证检验，拒收与规定要求不符的材料设备，同时对相关的分包单位予以警告，确保使用或安装设备和材料符合质量规定的要求。

4、工程资料管理

（1）工程技术资料实行总工程师负责制，由取得岗位资格的人员专门负责收集、整理和审核。

（2）工程总包单位应负责工程全部施工资料的汇总工作，各分包单位应在退场前按有关规定向总包单位提供其分包范围内完整、真实、有效的工程资料。

（3）工程资料的收集、整理应始于工程开工，终于工程竣工，随工程进度同步真实记录施工全过程，并按规定移交。

（4）工程进度计划与措施

一、工程进度计划

按工程合同工期完工不仅是投标者须承担的合同责任，而且合同工期能否完成也直接影响着投标人的社会信誉和经济效益，为此本投标人将忠实执行合同条款，发包人的指示和要求，采取各种有效措施，确保该工程提前完成全部工程任务。

1、一旦中标，本投标人将严格按发包人的要求，组织强有力的施工队伍，精良的设备和具备丰富施工经验、相应专业技术的管理人员，应用成功的施工新技术、新工艺、新方法，合理安排工期，编制切实可行的施工计划，优质高效地按计划完成工程任务。同时根据本工程施工特点，为了保证优质、快速完成本工程施工任务，将采职以下具体措施:

1)、超前准备

超前作好思想、组织、技术、机械设备准备和物资准备。我局拟对各级项目领导班子和各级主要管理人员以及由各类工种组成的基本队伍，进行提前技术培训；针对工程的特点和工期要求，已有充分的思想准备和足够的技术储备支持；对投入的主要机械设备在开工前做好全面的维护保养工作，充分保障机械进场后的安全、高效使用。一旦中标，我公司保证将在最短时间内进场开展工作，确保进场快、安点快和开工快，抓住有利施工季节，为施工创造良好开端。

2)强有力的施工组织指挥

由曾在多项类似工程施工项目中担任项目经理，具有丰富施工和管理经验的工程师担任该项目经理；选派经验丰富、事业心强长期在项目中主管生产和技术的高级工程师担任本项目的副经理和项目技术负责人；选派长期在各个项目部工作、具有丰富生产组织管理经验的技术管理人员担任项目主要部门负责人和项目部班子成员；挑选具有长期类似工程施工操作经验，较强的技术素质和专业技能的青壮技工担任现场主要工序操作手和工班技术骨干；安排年富力强有较强管理能力的业务的技术人员组成一线管理队伍，配备足够的业务尖子担任技术主管、质监、测量、试验工程师和各项业务主管，确保项目顺利实施。

3)组织得力的后勤保障系统

项目部将组建得力的后勤保障机构，按计划组织物资、材料、设备、配件的订货采购供应，计划好供应周期和采购运输方案，不出现停工待料，特别是在雨季时，要有计划和进行必要的材料、物资的仓储，一旦发生断道时，有足够的物资供应，确保施工能连续顺利进行。

4)施工进度计划的实 施与控制

本投标人将从施工准备抓起，做好基础工作。施工队伍和机械设备进点施工做到”快”进场快、安家快、开工快，迅速掀起生产高朝。以基础开挖为重点，制定出网络计划及详细的旬、月、季、年施工计划表，每天专人检查计划的落实情况，发现问题，分析原因及时汇报，提出修正方案，调整施工计划，以确保各分项工程工期。主要有以下措施:

①推行工期目标责任制

推行工期目标责任制，并将工期目标作为考核项目领导班子的重要指标，将工期目标分解到班组和个人，并将其与职工的经济利益挂钩。我局将建立工期目标的计划的检查、考核和奖惩制度，开展日碰头、旬检查、月调整的工作制度，对落后工序就地组织攻关，制定措施，赶上计划:对难点工序有预备方案，必要时调整资源配置加大技术攻关力度，使局部调整不影响总工期，确保工期目标落到实处。

②确立合理的分阶段工期目标，分阶段进行工期控制

对相关联控制工程，要仔细分析，确立合理的分工序、分阶段工期目标,采取得力措施，分阶段进行工期控制，实现分阶段工期目标，从而保证总工期目标实现。

③强化计划管理，加强协调指挥

根据施工组织的总体安排和网络计划进度，编制年度、季度和分月分旬生产作业计划。月旬作业计划要落实到班组。要以旬、月计划保证季度计划的实现，以季度计划保年度计划的完成。从而保证总工期的如期实现。施工组织和计划要结合现场实际和季节性因素;既要满负荷工作，又要留有余地，确保计划的严肃性、可靠性。加强施工指挥调度与全面协调工作，及时解决问题，提高工作效率。

④科学的施工进度管理

安排好分段平行流水作业，组织均衡生产和稳产高产，对施工进度实行动态管理。根据招标文件和合同要求，编制好实施性施工组织设计，不断优化施工方案和网络计划，重点作好进度和资源的优化，设置重点部位和关键工序的控制点，压缩非关键线路时差和资源，紧紧抓住关键路线各道工序和重难点攻关，确保关键路线的施组进度。

5)控制项目工期的特殊保证措施

根据本工程的特点，为保证该工程按计划完工，决定采取以下措施:

①严格按本设计所确定的进场人员、机械、设备的数量和进场时间组织进场，以保证本工程按期开工。

②做好工程资源保障工作，对重点项目要进行重点保障，确保各重点项目的资源配置。

③实行施工计划交底制度，作到各级施工人员对各项目的施工安排心中有数,以利于各工程项目的施工。

④在施工组织上;各工程尽可能采取平行分段流水作业，以增加各工程项目的施工力里，尽可能早完成土石方开挖，为尽早浇筑砼施工创造条件。

⑤现场负责人及时反馈各项目实际进展情况，施工计划管理人员根据情况经发包人同意后适时调整、修正和完善计划,并据此调整、修正和完善后的施工计划组织施工，以确保工程按计划完工。

⑥施工过程中，-旦发现个别项目实际进度落后于计划进度，本投标人将采取各种有效措施，对该项目实施重点突击，以追回迟滞的工期，保证其后序项目施工不受影响。

⑦为确保施工的连续正常，备足足够功率的发电机，以备停电时正常施工。

2.劳动竞 赛的组织与实施

施工当中适时开展劳动竞赛活动，设立阶段进度目标奖励，调动员工的生产积极性，振作精神，加快施工进度。

3.雨季施工安排.

1)及时收职气象信息，做好施工安排；搞好雨季施工及生产防护，专人负责已施工地段及现场设施的防护，同时备足防风、防暴雨用品,发现问题及时解决，减少对施工的影响。

2)雨季来临之前解决好排水设施和备足防暴雨冲刷器具及临时房屋。

3)汛前备足工程材料、成立防汛组织、查明汛情隐患，做好防汛准备工作，有备无患。

4)抓好施工协调减少施工干扰成立专门]施工协调小组，下大力气加强和有关部门]联系协作，主动配合，力争在每个工序开始前把干扰减少到最低程序，使工程施工顺利进行，只有这样才能确保工期要求。服从发包人统-指挥，积极做好外部关系协调，合理解决场地利用、共用运输道路等问题，求得相互配合与支持协调好与周边单位和居民的关系，主动提供帮助及早解决征地拆迁等工作，争取时间，尽快投入全面施工。

二、进度计划保证措施

1、在业主提出的控制性工期目标下，制定详细的施工进度各级计划，实行计划管理、网络控制，并根据实际进度及时编制和调整计划。以网络计划为主，控制工程进度，严格控制关键工序的工期，确保节点工期按时实现.编制周计划、旬计划、月计划和滚动计划，实行以天保周、以周保旬、以旬保月的措施，采取-切可能的措施以保证计划的实现。

2、加强对计划的检查、跟踪、督促。建立月会、周会等制度，检查工程进展和计划执行情况。分析可能出现的问题，尽可能地做好各方面的充分估计和准备，避免-切不必要的停工和延误。

3、项目部每周召开生产协调会，对上一周的施工生产工作进行总结，并安排下一周的工作。

4、对于难以预见的因素，导致施工进度赶不上计划要求时，由项目经理组织有关人员及时研究，按照“雨天损失晴天补，上周损失下周补”原则，采用加大人员、设备、材料的投入等方法，安排赶工计划。

5、做好与业主、监理单位和设计单位的协调工作，定期召开协调会议，及时处理施工中出现的施工干扰和技术问题，避免不必要的延误。

6、强化项目部内部的管理，大力推行内部作业承包制度，鼓励职工提高生产效率，加快工程进度。

7、在保证安全的前提下，科学管理，统筹计划，合理安排各施工工序间立体交叉、平行、流水作业，充分利用人力物力和机械设备资源。

8、搞好物资准备，做好材料计划，疏通供应渠道。

9、抓好施工人员、熟练施工队伍的及时到位。

三、工期影响因素预防措施

1、设备故障的应急措施

关键项目制订重要施工机械出现故障的应急方案。机械配备时考虑一定备用数里，出现故障时及时组织力量抢修。

设备投入使用前作好全面检修，使用过程中勤检修、勤保养，保证设备完好率和出勤率。

制定应急检修计划，准备充足的更换配件，在设备发生故障后，能够及时检修，尽快恢复生产。

2、停电、停水的应急措施

专人负责电的供应，同时自备必须的柴油发电机。在施工期间,自备柴油发电机随时处于待机准备状态，防止由于其他原因突然断电。

关键工序开工前，必须与业主有关部门联系，向其说明不能停电的重要性，确保现场电力供应正常。

水与电一样重要，现场自备水车，确保现场有充足的生产用水。在拌和站修建蓄水池，保证革命大渠临时停水时，混凝土生产不中断。

3、降雨

编制雨季施工保证措施，报监理、业主批准后，严格实施。与当地气象台站建立联系，及时了解天气变化情况，大雨来临前，施工现场作好防雨准备，确保人员、设备、工程实体不受损坏。

4、大风、大雾

预报有大风、大雾时，受影响的作业尽可能提前。过后采用延长作业时间等措施将损失工期赶回。

5、材料供应不及时或停供的应急措施

材料的存储里必须大于工程的使用童，且必须提前进场，确保现场仓库有足够的备用材料。油库存储7天的用油量，砂石骨料堆场储存高峰月5天的需要里，水泥储存童高峰月5天的需要里。

建立多家合格供应方名册,物资部提前进行采购，避免停工待料影响工期的情况出现。

6、不可预见的影响因素

如不可抗力因素、设计变更等，发挥我们丰富的施工经验，尽可能早地提出参考意见给业主、监理和设计单位，当发生时做到忙而不乱。

四、赶工措施

1、施工进度计划执行过程中，如发现未能按期完成计划的情况时，必须及时分析原因,制定应急措施，立即采取有效的赶工措施,调整下周的工作计划，使上周延误的工期在下周赶回来。

2、在整个工程的施工过程中，紧抓关键项目，兼顾其他项目，尽童缩短非关键项目施工时间，坚持“以日保周，以周保月”的进度保证方针，按照“雨天的损失晴天补，本月的损失下月补”的原则，确保关键线路按期实现。

3、在配置机械、人员数里过程中，考虑一定的富余，出现工期延误情况时，采用增加作业时间等措施提高施工强度。如果现场人员、机械、材料数量仍不足时，加大资金投入，积极组织所需人员、材料、机械设备进场，把工期损失减少到最小。

保障措施:

1、劳动力的保证措施

(1)确保高峰期劳动力的需求。

根据施工进度的安排，我公司将提前准备，统筹安排，及时调增工地劳动力人员，确保施工高峰期劳动力的数量，满足施工要求。

(2)配套建筑物工程是关键性工程，施工过程中要安排充足的劳动力，确保每个施工过程能按网络计划完工。

(3)本工程技术含里较高，我公司若中标，将从全公司范围内抽调责任心强、技术水平高的工程技术人员和技术工人充实到本工程，确保本工程人员素质的要求。

2、资金的保证措施

(1)加强资金管理，合理运作，确保工程资金的需用，特别确保资金用于工程施工的需要。

(2)做好施工计划工作，安排各月的资金需要里，并提前协调好资金的使用。

(3)以控制性工期作为主要控制目标，制定工程施工奖罚管理办法，把奖金用在招标文件中指定时间内必须完成的控制性项目上，确保工程计划进度的实施。

3、材料和设备的保证措施

(1)配备充足的施工机械，同时加强施工机械的维护保养，提高机械完好率，配备充足的机务人员和维修人员，配备充足的配件和易损件。

(2)加强计划控制，做好施工准备，严格按计划组织物资供应，确保各种物资运输工作提前进行，尽早到场，做好各种物资的合理调配，以满足连续施工要求。

(3)调配一批灵活性、机动性大的设备以满足施工的需要。若出现停电现象时采用柴油发电机供电，使停电期也可进行施工，从而缩短工期。

(4)备足周转性材料

根据本工程的施工方法和施工进度计划，备足周转性材料，保证进度不受影响。

(5)加强材料管理

按照材料计划进行材料的采购、运输和管理工作，材料进场前要按有关规定进行检验、验收工作，不合格的材料杜绝进入工地，质量合格的材料要按计划要求进入工地，绝不能出现停工待料现象。

4、优化施工程序，加强现场调度，发挥机械效率，充分利用人、财、物等资源，尽量缩短工期。

5、做好进度控制，合理划分施工流水段，按照施工总进度计划进行控制，安排好月、旬、日计划，按流水作业施工。

6、加强各方面的协调工作，使各个环节密切配合，减少施工干扰，提高施工效率。

7、做好施工排水与临时道路养护工作，尽童减少降雨对工程施工的影响。

8、节假曰照常施工，假期实行轮休制。

9、编制先进的施工方案，配备先进的施工机械，从而缩短工期，降低劳动强度。

10、抓住关键性线路进行施工

进点开工后，抓住工程主攻方向，紧紧抓住关键性线路，形成以关键性线路为中心，其他工程进度毫不放松的施工格局，以计划指导生产、检查生产、控制施工的全过程。

11、加强施工的监督和质检工作，各道工序要有专人把关，加强中间过程的控制，杜绝返工，保证工程进度。

（5）安全管理体系与措施

第一节　建立健全安全保证体系

一、安全控制机构和创优规划

1、建立和健全质量保证体系

加强安全体系的建设，使之能有效地正常运转。项目经理部设安全员，负责项目的安全管理工作;施工队设兼职安全员负责全队的安全检测工作，从上到下形成了一个安全管理体系。对安全管理人员我公司将对他们进行定期培训和考核，做到持证上岗。施工队长是队组里安全管理工作的第一责任者，对施工队组安全负有全部责任，必须经常同队组安全员,带班师傅,组成检查小组对全队施工的工程安全进行全过程的和全数的、反复的检查及进行技术指导，做到从严要求。

2、设立安全机构管理领导小组.

安全机构管理领导小组是整个工程安全管理的最高领导机构，由项目经理、总工程师组成，制定整个工程安全管理、方针、措施。各施工队分别设安全管理现场领导组，由施工员、质检员、安全员组成。施工队一级的安全管理机构在项目经理部安全管理小组领导下，制订本工段施工区段的创优措施，安全实施计划，并重在现场落实。施工队所属各施工班组根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任落实到人，严格要求，全员全过程安全控制。

二、强化安全意识，健全规章制度

1、技术、安全交底制度

技术、安全的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容,交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面:

(1)项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习,并同设计代表联系进行设计交底。

(2)施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行安全技术交底，列出关键分部工程和施工要点。

(3)本着谁负责施工谁负责安全、安全工作的原则，各分管分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面安全技术交底，必须做到交底不明确不上岗，不签字不上岗。

2、二级验收及分部分项安全评定制度

(1)分项工程施工过程中，各分管负责人必须督促班组做好自检工作,确保当天问题当天整改完毕。

(2)分项工程施工完毕后，各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程安全评定工作，并填写分项工程安全评定表交施工队长确认,最终评定由项目经理部安保部的专职安全员检定。

(3)项目经理部每月组织- -次施工队之间的安全互检，并进行安全讲评。

(4)安保部对每个项目进行不定期抽检,发现问题以书面形式发出限期整改指令单,项目施工队负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到安保部。

3、工程安全奖罚制度

(1)遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工队，班组进行全面安全管理和追踪管理。

(2)凡各施工队、班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工,屡教不改或发生了安全问题,项目部有权对其进行处罚,处罚形式为整改停工，罚款直至解除合同。

(3)凡各施工队、班组在施工过程中,按图施工,安全达到合格，项目部对其进行奖励,奖励形式为表扬、表彰、奖金。

(4)项目部在实施奖罚时,以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价等形式作为依据。

三、安全教育

工人进场必须进行岗位安全三级教育，即必须进行公司一级、项目部一级、班组一级安全教育。

1、新进场的工人队组,由安保部讲授安全生产常识和技术要求，并负责安全技术交底，进行三级安全教育，教育后办理签字手续。

2、新进场的工人队组到施工项目部施工前，由项目部进行安全:技术教育,具体由项目经理负责，教育后办理签字手续。

3、班组一级教育,由主管工长具体负责,教育内容为事故教训及本工种的工作环境等，教育后办理签字手续。

四、安全技术交底

1、安全技术交底的安全技术措施要全面,要有针对性，并经安全技术部门及分管经理签字及盖章后，方可实施。

2、各分项施工前，由施工班班长对一线施工人员进行相关技术交底。

3、开工前公司技术科要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向项目负责人、技术负责人、质检负责人、安检负责人及施工员进行详细交底。分部分项工程由施

工员向各工种班组长进行安全交底。班组长要对工人进行施工要求作业环境的安全交底。

4、安全技术交底的签字手续必须由交底者和接受交底者本人进行签字,绝对不允许代签。

五、安全检查制度

1、项目部对各施工段每月进行一次安全检查,公司每季检查一次， 检查标准根据部颁安全评分标准进行，并进行复检制度。

2、每次安全检查,安保部必须及时整改安全隐患,并做出书面报告送公司安全质量部。

3、在上级部门的安全检查中,项目部将根据各施工段的检查情况分别给予奖励或处罚。

第二节建立安全制度及管理措施

一、建立严密的施工安全制度

1、层层落实安全责任制

要求各级管理干部和各职能各部门]做好本职范围内的安全工作，各负其责，做到涉及生产安全的事有人管。

2、编制安全技术措施制度

施工中采取任何安全措施,都应编制有针对性的安全措施或方案，同时要按程序批准后，并认真组织实施。

3、定期检查与跟踪相结合检查制度

项目定期或不定期的组织安全生产大检查,检查安全生产的组织措施、技术措施、安全防护的落实情况,指导安全生产活动的开展，解决安全生产中的问题。

安全检查活动应做好记录，对提出的问题应即时进行整改，同时对整改的问题也应做好记录。并根据建设部《建筑施工安全检查评分标准》对该项目的安全管理,外脚手架“三宝”及“四口”防护,施工用电等,项目进行经常性检查评分，总分应保证在80分以上。

4、坚持执行安全技术交底制度

分部工程施工前应由项目安全责任人对全体施工人员进行施工安全技术交底，分项工程或每个工种施工前由专职安全员对班组作业人员进行书面的施工安全交底，班组履行签字手续后方可进行作业。

5、坚持进行安全教育制度

对入场的工人进行严格的三级安全教育,使其熟知安全技术操作规程，了解工程施工及施工安全的特点。经常组织班组学习安全技术操作规程，教育工人不违章作业和违纪行为。项目组每周开一--次安全例会,班组每天开工前组织安全活动，并做好记录。

6、坚持上岗证制度

所有施工人员持证岗，特种作业人员应持特殊作业证，方可进行现场作业。

7、坚持准用证制度

施工现场的架子、井(门)架、机械设备、临时电气线路均应组织检查验收，合格后方准使用，并挂牌运行。

8、坚持使用安全三宝制度

进入施工现场必须戴好安全帽，坚持使用安全三宝,禁止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋进入现场。现场指挥、质量、安全等检查人员须佩戴明显的袖章或标志，危险施工区域挂警示牌或警示灯。施工现场必须悬挂醒目的安全标语和安全色标,实行全封闭管理,设立门卫，严禁非施工人员进入现场。

二、安全管理措施

1、工人进场后,要进行三级安全教育,不得损坏周围居民的财物,不得惹事生非，注意搞好周围居民的关系，确保- -方平安。

2、建立分项工程安全技术交底制度,安全值班人员做好安全日志,发现事故隐患,立即排队才能继续施工。

3、建立项目经理为组长,保卫、材料、后勤负责人为副组长的现场消防治安小组，并确定一名行政领导为防火负责 人，全面负责本项目的消防工作。

4、施工现场，必须按规定建立安全生产责任制，配备一名专职保卫人员，负责搞好安全施工的宣传教育和管理工作,建立安全台帐和事故档案,组织安全检查,总结交流经验,帮助工长搞好安全技术交底,采取措施，处理险性,落实整改,做好事故调查，统计、报告和其它劳动保护工作;对违反操作规程，破坏安全防护措施，有权制止，遇有险情,有权暂停施工;负责日常性的安全检查,督促和管理。

5、施工现场搭设的临时设施,必须根据施工平面布置图和安全达标及消防设施中有关规定搭设，并结合现场实际情况，合理布置，搅拌机、卷扬机必须搭设操作棚，操作棚要搭设稳固可靠,安全易行，操作方便,搅拌机、卷扬机棚内电器开关,安设正规，线路合理，走向正确。

6、施工现场内，所有电器线路的敷设“临时用电”都必须严格按照施工平面布置图和“施工现场临时用电安全技术规范”有关规定敷设。供电电缆应沿道路边或建筑物边缘埋设，并宜沿直线敷设;转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。电缆直埋时，其表面距地面的距离不宜小于0. 2-0.7m;电缆_上下应铺以软土或砂土,其厚度不得小于100mm,并应盖砖保护。

7、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，建立健全以项目经理部为核心的各个部门]及各班组的安全生产责任制，坚持公司经理和项目经理部经理为安全,生产第-责任人的原则;坚持公司领导每月组织检查一次安全生产，项目经理部每周组织一次检查安全生产的制度,并作好检查记录,对每次检查出来的问题或隐患,要限期落实整改措施，落实人员，落实整改，对特别严惩的问题，必要时停工整改。

（6）资源配备计划(须含有绿色施工设备)

（一）劳动力配备计划

按照本工程特点，结合施工工序的先后安排及各施工段工程量，确定本工程各施工阶段建筑、安装的劳动力配备。在劳动力配备上采取以下几条组织措施和原则：

1、各工种人员配备

（1）各工种人员主要由我公司操作工人组成。并选用长期与我公司合作并且技术水平高、队伍整齐、有同类工程施工经验且有建制的劳务队伍，在人力资源的数量和素质上确保施工质量和工期要求。

（2）劳动力施行操作专业化进行组织，按不同工种、不同施工部位来划分作业班组，使各班组能从事性质基本相同的工作，以提高操作者的熟练程度和劳动生产率，以满足工程的施工质量和施工进度的要求。

（3）劳动力施行动态管理，项目应根据工程的施工进度和施工计划合理安排劳动力，做到有进有退，减少窝工。

（4）本计划中的劳动力不足时，应及时进行调整。对操作层人员应尽可能采取计件工资制。对经监理批准的节假日上班和加班加点，应按国家“劳动法”的规定付给操作者应得的报酬。

2、劳务队伍进场前，由公司劳资部门和项目部与其签订合同，规定其工期、质

量、安全要求，明确承包任务，工程量结算方式和奖惩措施。项目经理部还对劳务队引入激励机制，推行优质优价管理方法。

3、新工人开工前的三天进场，进场后由安全员对新工人进行安全、防火和文明施工教育，为落实施工计划和技术责任制，由工长和技术员对班组长、新工人逐级进行交底，交底内容包括：工程进度计划、分项工程的施工工艺标准及安全、技术措施，降低成本和质量保证措施，质量标准和验收规范等。

（二） 施工机械、设备配置计划

1、选配原则

（1）根据本工程的特点与布局来选择机械设备类型。

（2）根据本工程的工期、工程量的大小和所采用的施工方法来选择施工机械设备的类型和数量。

（3）所选用的机械设备既要满足施工生产的需要，又要尽量降低成本。

（4）所有机械设备全部选用性能完好的机械设备。

2、施工机械设备的合理作用

（1）定人定机，实行机械使用、保养责任制，将机械设备的使用效益与个人经济利益联系起来。

（2）实行机操人员持证上岗制度。特种设备的机操人员必须持有有效的特种设备操作证作业。

3、施工机械设备的保养和养护

（1）机操人员要严格执行机械设备操作规程和机械设备维护保养制度，按时进行设备维护保养。

（2）机操工要坚持“清洁、紧固、调整、润湿、防腐”十字作业，填写运转和日常检查记录。运转中发出异常，要及时停机检修，不得带病运转作业。

（3）机械设备要杜绝“三违”（违章操作、违章指挥、违反劳动纪律）现象，确保机械设备按规程和使用说明书要求作业。

4、进场计划

根据现场施工和进度计划的要求，编制施工机具需用量计划，并以此为依据组织施工机具及时进场。

（三） 资金配备计划

充足的资金是本工程得以顺利完成的保障，为此公司将把本工程作为重点工程予以

大力支持。

1、配备专业会计师为本工程筹措资金，从各个渠道、各个环节，保证资金需求。

2、确保本工程资金专款专用，合理使用项目资金，使每一笔资金都最大限度地发挥作用。

3、对涉及材料、机械、人工工资及安全防护措施的资金优先保证，做到支付及时，绝不影响工程进度。

绿色施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	用于施工部位	备注
1	自卸汽车	13.4吨	5辆	十堰东风	2020	132	优良	运输	租赁
2	挖掘机	1m3	1台	日本	202	80马力	优良	挖方	自有
3	铲车	ML50	1辆	郑州	2021	50马力	优良	装卸	自有
4	汽车式起重机	QY16型	1辆	徐工	2020	100	优良	吊运	自有
5	混凝土输送车	JCQ8	2台	北京	202	210	优良	混凝土运输	外供
6	插入式振动棒	ZN35	2台	长春	2022	1.1	优良	混凝土振捣	自有
7	插入式振动棒	ZN50	3台	上海	2022	1.5	优良	混凝土振捣	自有
8	平板振动器	ZN11	2台	上海	2022	1.1	优良	平面振捣	自有
9	钢筋切断机	GJ5-40型	1台	昆山	2022	10	优良	钢筋加工制作	自有
10	钢筋弯曲机	WJ40-1型	1台	武汉	2022	3	优良	钢筋加工	自有
11	钢筋对焊机	UN-100	1台	郑州	2022	10	优良	钢筋对焊	自有
12	钢筋调直机	GJ614/4	1台	长沙	2022	7.5	优良	钢筋调直	自有
13	木工圆锯	MJ104	1台	郑州	2022	5.5	优良	木加工	自有
14	平刨机	M503	1台	长春	2021	4	优良	木加工	自有
15	手提高速木工锯	MTZ30	5台	广州	2021	1.5	优良	木加工	自有
16	木工电钻	单相220V	5台	中山	2022	0.6	优良	钻孔	自有
17	夯土机	HW-60	2台	郑州	2020	3.5	优良	土方夯实	自有
18	振动夯土机	HZ45	2台	开封	2021	2.5	优良	土方夯实	自有

19	无齿锯	伦达Φ500	2台	宜昌	2021	0.5	优良	切割	自有
20	抽水泵	50A	2台	郑州	2021	2.2	优良	抽水	自有
21	直螺纹丝扣加工机	T S 16～32	1台	开封	2020	1.2	优良	结构施工	自有
22	氧割设备	氧炔	1套	郑州	2020	/	优良	结构施工	自有
23	电锤	1.2KW	5台	郑州	2021	0.5	优良	打孔	自有
24	电焊机	BX3-500-2	2台	东莞	2021	50KVA	优良	焊接	自有
25	电焊机	BX3-300	1台	上海	2021	30KVA	优良	焊接	自有
26	角磨机	125	2台	郑州	2022	3	优良	抛光、打磨	自有
27	柴油发电机	175KVA	1套	上海	2020	150KVA	优良	发电	自有
28	雾炮机	KCS400/60型	2台	济宁	2023	3kw	优良	降尘	自有
29	环境检测仪	K-EP61	2台	郑州	2023	/	优良	环境监测	自有
30	冲洗设备	力奇（NILFISK）MC3C-150/570 XT	2台	丹麦	2022	4kw	优良	冲洗	自有
31	洒水车	LH-100T	1台	济宁	2022	4.5kw	优良	降尘	自有

（四）材料设备采供计划

首先项目经理对施工现场应有全盘的施工安排和周密的计划，做到在保证质量、工期的同时制定每日、每周的安排计划，对机具、材料的进场提出意外应急计划，并提前制定应急措施。

1、材料方面

（1）材料采购计划一般提前 15~20 天提出，并提前需找货源及询价，做到不因材料采购而影响工期，公司仓库对各种材料应有一定储备，若在施工中某种材料不能及时到现场时，应千方百计、多方了解向有关单位及时联系和购买，以保证工期、质量，确保材料能及时进场。

（2）公司向项目提供合格供货商名录，在各项工程施工半月前，现场材料组，尤其是采购人员需与业主一起落实好厂家货源，提前提供样品，给业主和设计单位确认，采用“货比三家”比质、比价、比服务的原则进行运作，特别是所用胶泥要三证齐全，确保工程质量，一旦出现短缺，应立即另找第二家或第三家，如还有困难时可与我公司的物资供应公司联系，启动多点来形成多渠道的物资供应网络。

（3）场外材料、半成品的储备量应比实际需用量多一些。

（4）对业主提供的物资供应单位进行有效的控制，使其能满足施工需要，在合同中规定双方的责任，将业主提供的物资列入采购计划，按规定对其进行验证、储存和保管，出现问题加以记录和及时处理。

（5）产品标识与可追溯性管理

严格按照公司 GBT19001-2000 程序文件运作，做到材料采购、验收、检验、使用等环节的可追溯性。对材料在记录上和实物上进行标识，对重要材料还要记录，跟踪其使用部位，对施工过程在记录上和实物上标识，特殊工序还要记录、跟踪其使用部位。

（6）原材料的验收及试验

材料优劣直接关系到工程质量的好坏，为此各种原材料特别是胶泥、聚苯板进场必须有出厂合格证。胶泥、聚苯板等材料进场后必须检验合格方可使用，施工工地设专职检验员，及时将各种材料送检，经检验不合格的材料及时封存退货。

（7）搬运和预防措施管理

对施工材料的搬运、储存、保管和交付进行有效控制，防止其损坏或变质。

（8）加强施工的预见性，所有材料及半成品供应应较实际进度提前 3——7 天进场，确保施工顺利进行，各种材料及半成品检验数据均应同时进场。

2、机具、设备方面

（1）施工阶段的机具，应根据所需用量计划，再附加一定的备用量。

（2）使用频率较高的机具需配备足够的易损零部件或总成件，保证随时发现问题随时修理，以满足施工需要，如我单位不能保证某种机具及时到场，采用到别的单位进行租赁的办法解决。

（3）现场施工机具设备的管、用、养、修由专人负责，一旦出现问题，必须及时抢修。

总之，项目经理部应急工程之所急，想工程之所想，应做到广开门路、有备无患、千方百计，掌握市场的材料、机具、设备相等信息，以确保工程顺利施工。

（7）新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、 减轻劳动强度、提高工效等方面的作用

本工程施工工艺要求标准高，因此在施工中应采用成熟的新技、新工艺、新材料、新设备、在符合国家规范规定的前提下，来保证工程工期、质量。

A、新材料、新技术、新工艺、新设备

推广新科技成果，创建示范工程，是确保工程质量，确保工期，有效提高经济效益的技术手段。

一、“四新”应用的组织措施

1、公司技术主管、项目技术总工在运用“四新”前认真地组织施工人员对“四新”的有关资料作全面细致地了解。

2、施工人员将新工艺、新技术与传统施工工艺的优劣作全面对比。

项目技术负责人根据新技术、新工艺、新材料、新设备应用的进展情况，提前编制出详细的施工工艺卡，并组织施工操作人员进行学习，提高施工操作人员的思想认识、施工技术。

二、新工艺、新技术的应用

1、运用砼的质量控制标准(GB50164-92)及砼[illegible]方差统计技术，随时控制整个生产、施工期间的砼质量。

2、钢筋接头技术:框架梁柱的接头形式采用剥肋直螺纹连接。

①接头强度高、延性好，能充分发挥钢筋母材的强度和延性。接头性能达到GJ107-96中B级接头标准，并能断于母材。

②连接方便、操作简单、快捷。

③钢筋加工直螺纹可预制，套简工厂化生产，不占工期，加工效率高.

④检测方便、直观，无需测力，不必使用测力扳手。

⑤施工连接时不用电、不用气、无明火作业、无漏油无污染，风雨无阻，可全天候施工。适用性强，在狭小地带钢筋排列密集处均能灵活操作。

3、砼的下料新方法:在浇筑竖向结构砼时，当浇筑高度超过一定程度时，如果砼直接向下倾注，砼会发生离析现象，严重影响竖向结构的质量。因此，我公司专门为竖向结构的砼浇筑设计了振动溜管使砼下落。该装置使砼下落的高度缩小，重力冲击减轻，保证了竖向结构砼的质量。

4、新型脚手架支撑系统:为节约资源，尽早拆除梁板模板及支撑脚手架，本工程采用新型碗扣式脚手架支撑辅以双T早拆头系统，具有多功能、效丰高、承载力大、结构稳固、安装可靠、便于管理等特点。

5、为提高现场综合管理能力。项目配置影像设备，在主要工序、重点部位上拍摄过程影像资料，并随工程进度同步收集整理，以确保过程质量。

6、施工现场塔吊及施工升降机运输、混凝上输送使用无线对讲机，提高机械使用效率，保证施工安全，满足施工进度的需要。

7、信息化施工技术是保证工程质量、施工进度和成本控制的有效工具。对工程质量、进度、技术、材料、安全、资金等目标实行动态控制，把施工过程中发生的有关信息做有序的存储整理，以部门之间、配合单位之间的信息交流为中心，以岗位工作标准为切入点，解决项目部从信息收集、处理到决策等环节的准确性、及时性，为项目部高效优质提供依据。

三、新材料的应用

1、在防水砼、挡墙、消防水池中掺入ZY高效微膨胀剂(掺量需经当地试验室试验试配)，提高砼抗裂能力。防止混凝土裂缝的产生。

2、采用 18厚多层木模板，刷隔离剂提高砼外观质量，保证清水砼效果。

3、在砼中掺入早强减水剂，节约水泥，提高砼的早期强度，缩短拆模时间，力争将施工技术间隙时间压缩在最低限度，加快主体的施工进度，提前插入装饰装修工程.

4、砼结构的养护直接影响到砼的强度发展状况、结构安全性，本工程采用塑料布覆盖砼养护。加强养护检查，确保砼始终保持湿润状态，抗渗砼养护14天，普通砼养护7天。

5、使用新型混凝土脱模剂对模板进行保护，避免钢筋污染，保证脱模方便，实现混凝土表面清洁。

6、内墙抹灰施工中，砼墙面及天棚采用3厚JCTA-400号界面处理剂，保证粘接质量.

7、外墙采用聚苯保温板，为节能科技成果推广项目，是新型的高效墙体保温绝热材料，尤其适用于寒冷地区建筑外围护结构的墙体保温，具有稳定良好的保温性能和抗渗抗裂的柔变性能.

四、新设备的应用

1、采用低噪音高效丰振捣棒，该机械可显著降低浇筑砼时的噪音，减少对周边环境的影响。

2、采用多功能继电器校验仪，主要应用于多种型号的继电器、电流电压表的现场校验，省工、省料，提高功效。

3、投入先进的通讯设备，以加快信息沟通速度，提高工作效率。

五、计算机辅助管理及网络技术

1、项目采用微机管理，建立成本控制、工程进度和物资管理体系，解决施工中各环节可能出现的问题，使现场办公效丰提高，适应企业发展需要。

2、在土建与安装工程的施工中，引入CAD2010、ccproject软件，对土建、安装按不同的图层进行设定，在施工过程，用图层开关和图层冻结命令将土建与安装工程的配合进行电脑管理，以达到土建与安装工程的施工穿插进行的要求.

六、流水施工法的应用

流水施工法是目前通用的一种施工方法，它以最少的投入。合理优化的劳动组合，连续均衡施工大幅度缩短工期的先进施工法。

本工程施工划分施工段进行流水施工，作到平面分段、立面分层、同步交叉、流水施工。

B、节能措施

一、节水措施

1、传统水源利用

1.1施工现场喷洒路面、我工地绿化浇灌不使用市政自来水，按照机场规定，在现场打取水井，用于现场搅拌用水、养护用水并进行混凝土的养护及砌体的浇水。

1.2、施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。

1.3、现场机具、设备、车辆冲洗用水设立循环用水装置并挂表计量，我们在现场大门口设立雨水收集井及冲车三级过滤池，用池水进行道路的冲洗。施工现场办公区、生活区

的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水已使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。

1.4、施工现场已建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用.

1.5、施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。

1.6、在签订工程分包合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核;施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。

1.7、生活区伙房、淋浴室、洗漱间的

废水我现场设立收水池进行收集，然后用费水进行二次水用并挂表计量。

二、节能措施

1、制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。

2、优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。

3、施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

4、在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功丰远大于使用功丰或超负荷使用设备的现象。

5、经常对施工设备及机具进行定期的维修保养工作，以使机械设备保持低耗、高效的状态。

6、合理配置空调每屋一台,，规定使用时间，实行分段分时使用，每日只在中午11点30至1点使用，晚18点至次日早6点使用。临时临电线路合理设计、布置节，选用节能电线和节能灯具，办公室空调温度设置值不宜小于250，达到节约用电。办公(资料、方案编制等)所产生的废纸，对于单面使用的再利用纸，方能集中处理。淋浴室采用太阳能节能热水器。卫生间采用声控开关.

7、严格按照规范计算电量使用，选择合适的电线、电缆在施工区、生活区布置。

8、定期对工人进行“节约用水、用电”宣传教育，并在明显的区域设“节约“宣传牌。

三、施工现场布置要求

1、施工现场仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等采用统一规划。形成独立的封闭场所。

2、临时办公和生活区用房与施工现场隔离。

3、施工方案应建立推广、限制、淘汰公布制度和管理办法。发展适合绿色施工的资源利用与环境保护技术，对落后的施工方案进行限制或淘汰，鼓励绿色施工技术的发展，推动绿色施工技术的创新。

四、降低噪音措施

1、施工现场遵照《中华人民共和国施工场界噪音限值》(GBI2523-90)制定降噪措施。

五、新技术应用

1、利用电子计算机及先进的施工管理软件对工程的施工进度计划进行跟踪控制，均取得了良好的经济效益。

2、优先采用重量轻、能耗低、经济耐用的PVC管材，

3、在检查其它工序质量的同时，特别重视对路面基层质量的检验与验收。

六、新工艺应用

1、选用水准仪、经纬仪控制标高与水平，提高计量精度。

2、路面水泥砂浆找平时砼表面应机械喷浆，提高砂浆与基层粘结强度。

七、新材料采用

1、排水管道使用UPVC管材，电线穿管采用PVC管材。2、水泥采用散装水泥，砼中掺加适量的外加剂，如高效减少剂，早强剂等外加剂。

3、路基、路面滴水线建议使用按统一标准制作的PVC滴水条，既能确保施工质量，又减少了施工工序。

4、计算机推广、应用、开发和管理技术投标人在项目管理中。长期运用计算机辅助管理，经历了工程信息的电子数据处理(EDPS)、管理信息系统(MIS)两个阶段。保留了最初的文档处理、财务核算、人事工资管理及CAD辅助绘图等独立性管理;同时，投标人以工程总承包项目管理模式为基础，在工程实施中，综合运用现代信息技术，建立局域网(Intranet)，连接国际互联网(Internet)，开发并应用“工程项目施工管理信息系统(MIS)”，实现信息的内部横向交流和数据共享，为项目决策提供支持和服务，最终形成公司企业级资源流优化系统(ERP)，从而实现施工企业管理的网络化、信息化、现代化。计算机应用和开发

综合技术还包括:

(1)图纸二次深化设计、加工安装详图设计。

(2)建立数学计算模型，精确计算超椭圆钢结构各个部位的三维坐标定位和预留变形量以及钢构件的尺寸、曲丰和角度。对屋面板的下料成型尺寸和曲丰进行精确计算。

(3)开发并建立工程项目管理信息系统。

(4)开发应用数据库管理系统，统一指导和指挥各种设备、材料定货加工、编号编码、运输和通关、拼装或组装、设备材料进场的控制和管理、安装与施工等工程的每一环节。

(5)特殊专业与计算机技术的有效结合，诸如精密的测量设备仪器、先进的焊接无损检测备、下料加工数控设备等与计算机的有效结合，能自动分析计算、绘制图性和坐标曲线、输出参数和结果。

(6)图形、音像等计算机多媒体技术可忠实、直观地记录和展示工程实施过程。

（9）现场设置和针对现场困难的分析和对策

1、高温、冬雨季及农忙节假日施工保证措施

为确保工程的质量和进度，需要采取以下技术保证措施：

（1）夏季施工措施

1）夏季高温天气采取防暑降温措施；

2）夏季施工时调整作息时间，中午12点前后三小时内不施工，避开一日最热的时间；

3）注意操作环境，搭设安全通道、休息凉棚，做好防暑降温措施，并集中设置茶水桶，宿舍安装电扇降温；

4）尽可能地将工作面或施工流水节拍与太阳升落方向避开，合理布置。

（2）冬季施工措施

1）在施工现场考虑冬季防寒、防冻，做好现场保温工作，新建项目注意提前预防温差变化，必要时增加局部保温设施。同时考虑足够的防雨、防潮仓库，贮存工程的易受潮材料，并配备足够数量的抽湿和干燥吸湿材料；

2）在施工现场和防潮仓库配备一定数量的空气湿度计，随时了解空气的湿度，注意通风干燥，及时关注天气变化；

3）当持续下雨雪，空气湿度较大时，即温度计显示80%时，在木作施工现场，一方面增加工业用电风扇，另一方面防止干燥吸湿材料；在油漆施工时，加入适当的化白水，确保工程质量；

4）使用胶粘剂时，应按胶粘剂产品说明要求的温度施工。

（3）雨季施工措施

确保雨季施工顺利进行，根据本地雨季的天气特点及本工程的施工特点，需要在防淋、防潮、防泡、防淹、防拖延工期等方面，分别采用“疏导”、“堵挡”、“遮盖”、“排水”、“合理储存”、“改变施工顺序”、“避雨施工”、“加固防陷”等措施。

①雨季施工前，做好墙体、屋面的隔潮工作；

②做好材料、物品的堆放防雨淋、防晒工作；

③做好汛期的防洪工作。

（4）农忙节假日施工措施

由于我们主要采用自有职工，他们有着善打硬仗、敢于吃苦、乐于奉献的优良传统，因此可保证农忙、节假日不放假，正常施工，其措施包括：

1）全体动员，进行重点工程教育，使全体职工在农忙节假期期间集中精力，想工程所想，干工程所干；

2）树立全员质量意识、工期意识，从思想上确保工程按期交付业主使用，并保证工程质量；

3）与职工签订农忙节假日劳动合同，制定详细的劳动力稳定措施，以保证切实可行；

4）实行激励机制，在农忙节假日期间，提高职工的工资待遇，保证职工的工资收入，并照顾好职工的生活，从根本上解决职工思想上、经济上的后顾之忧，以调动职工的工作积极性，安心一线施工作业；

5）实行经济责任制，制定农忙期间保证劳动力、保证工期进度的奖罚措施；

6）合理有序调配劳动力，保证该工程总工期的需要。对在农忙节假日期间确因难以克服困难，无法参加一线施工所造成的劳动力减员，要提前作好摸底排查工作，具体落实到人，以便心中有数，尽早计划安排，协调好劳动力，千方百计保证该工程用人计划，达到不减员、不减速，对业主的总交工日期雷打不动。

2、预防扰民的控制措施

1）处理好建筑垃圾、材料的对方问题，切实按业主规定，指定地域堆放，要有专人、专车处理垃圾问题；

2）防止高空跌落，做好自己施工范围的防护工作，确保工地人员和外界行人的安全。

3）降低施工噪音。按照环保法规的要求，依据机械设备的特点，在满足施工需要的前提下，尽量将噪音大的机械原理居民区布置，降低噪音，以防扰民。

4）在距离居民、办公区较近的施工现场增设挡音墙，尽量减少噪音扰民；

5）在施工中合理安排施工顺序，严格控制夜间施工。距离办公、居民区较近的施工部位要进行合理安排，如必须在夜间施工的工序，主动申请办理夜间施工许可证，并在当地居委会的协调下发放告民通知书，请予谅解；

6）教育员工在施工中不得大声喧哗，夜间进料卸料时要轻拿轻放，防止人为噪音扰民；

7）设置封闭式垃圾站。建筑施工垃圾和生活垃圾分开存放，垃圾经过分检袋装，及时清运出场；

8）粉尘较多的分项工程，单独维护施工，施工时尽量减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，并避免扬尘影响周边环境，造成环境污染影响周边居民身体健康；

9）防止施工现场的材料运输粉尘污染，安排洒水车对道路进行洒水，将施工粉尘污染降到最低。

3、施工现场环境污染防治措施

为了控制可能发生的重大环境影响，波及质量和人身健康安全的情况和活动进行控制，充分认识环境保护的重要性，预防污染，节约环境保护，营造绿色建筑工地，改善施工环境，防止由于施工作业造成的污染（噪音、粉尘、施工垃圾等污染），保障施工人员及周边人员的身体健康。

（1）确保施工及材料的环境保护控制

1）噪音排放标准：昼间＜65dB；夜间<55dB

2）防大气污染:施工现场扬尘达到国家二级排放规定

3）施工及生活污水：污水排放符合水污染物排放标准

4）防止光污染：夜间照明不影响周围社区

5）施工垃圾处理：施工垃圾分类处理，尽量回收使用

6）人造板及饰面人造板甲醛释放量：达到《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》

7）石材及墙地砖放射量：满足《建筑材料放射卫生防护标准》

8）涂料苯含量指标：《涂装企业安全管理规则》

4、地下管线机其它地上地下设施的保护加固措施

1、详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议，收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线

开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位监护人员到场），核对弄清地下管线的确切情况，做好记录。

2、工程实施前，向有关单位提出监护的局面申请，办妥“地下管线监护交底卡”手续。

3、施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底，随即填写“管线交底下”，并建立“保护地下管线责任制”，明确各级人员的责任。

4、落实保护地下管线的组织措施，公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。施工队和各班组兼职管线保护人，组织地下管线监护体系，严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“地下管线无事故表”和保护地下管线安全的“十个不准”。

5、对受施工影响的地下管线设置若干沉降测点，工程施工中，定期观测管线的沉降量，及时向建设单位和有关管线管理单位提供沉降点布置图与沉降观测资料。

6、成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加的现场管线保护领导小组，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。

7、工程施工中，严格按照经审定的施工组织设计与地下管线保护技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线，督促操作（指挥）人员遵守操作规程，严禁违章操作、违章指挥和违章施工。

8、施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞资料不符等异常情况时，立即通知建设单位和有关管线单位到场研究、商议补救措施，在未作出统一结论前，不擅自处理或继续施工。

9、施工过程中发生意外情况，应事先制定好应急措施，配备好抢修器材，以便在管线出现险兆时及时抢修，做到防患于未然。

10、一旦出现管线损坏事故，在24小时内报上级部门和建设单位，特殊管线立即上报，并立即通知有关管线单位要求抢修，组织力量协助抢修。对人为损坏事故，要吸取教训并按“三不放过”的原则进行处理。

管线保护施工要点：

（1）正式开工前可以进行四方面工作

①认真研究设计图纸提供的资料；

②积极主动走访有关职能部门，尽可能收集有关管线的资料；

③派专人对施工现场地下管线进行勘测调查；

④根据前三步工作的成果，比较精确地绘出有关管线图纸，作为施工中管线迁拆或保护的依据。

（2）施工场地若发现有未明管线通过时，应及时向监理和业主报告情况，并会同业主、设计单位及管线权属部门共同研究，研究处理办法。尽量不影响施工进度的正常进行。

9　项目管理机构表

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	专业	证号	无
项目经理	孙丽娟	工程师	建造师证	二级	建筑工程	豫24120202309467	无
技术负责人	刘志刚	工程师	职称证	中级	城建	C14079040920964	无
安全员	余阳	无	安全生产考核合格证	初级	建筑工程	豫建安C3（2023）2200225	无
施工员	高一丹	无	岗位证	初级	建筑工程	04124101000320000025	无
质量员	任志旺	无	岗位证	初级	建筑工程	04115106941150003802	无
资料员	曹露	无	岗位证	初级	建筑工程	04124114000320000022	无
材料员	杜正	无	岗位证	初级	建筑工程	04124111000320000016	无
造价师	王亚鹏	无	岗位证	二级	安装工程	建[造]24244100000224	无
复核造价师	朱鹏冲	工程师	岗位证	一级	安装工程	建[造]14204100000172	无

（二）主要人员简历表

姓名	孙丽娟	年　龄	46岁	学　　历	专科
执业资格	贰级注册建造师			执业或职业证号	豫24120202309467
职称	工程师	职　务	项目经理	拟在本合同任职	项目经理
毕业学校	2023 年毕业于　国家开放大学　学校 建筑工程技术 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目		拟任职务		发包人及联系电话
/	/		/		/

河南省专业技术人员
职业资格证书

孙丽娟 参加 二级建造师

考试，全部成绩合格，获得 二级

建造师(建筑工程)职业资格。

资格取得时间 2021 年 05 月 21 日。

身份证号 ： 410102197812111520

管 理 号 ：

查　　询 ： 关注“河南12333”微信公众号查询验证

档 案 号 ： 94134121196

签发时间：2021 年 10 月 15 日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：孙丽娟

性　　别：女

出生日期：1978-12-11

注册编号：豫241202120230940

聘用企业：任安建设集团有限公司

注册专业：建筑工程　（2024年03月20日 至 2026年04月20日）

市政公用工程（2024年03月20日 至 2027年03月19日）

个人签名：孙丽娟

签名日期：2024.6.18

河南省

住房和城乡建设厅

签发日期：2024年03月20日

任志胜

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）2367819

姓　　名：孙丽娟

性　　别：女

出 生 年 月：1978年1[illegible]日

企 业 名 称：任安建设集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年05月04日

有 效 期：2023年05月04日　　**至** 2026年05月03日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年05月04日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

从事专业 建筑施工

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 科兴建工集团有限公司工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2022.12

发证单位 科兴建工集团有限公司

姓名 孙丽娟 性别 女

出生年月 1978.12

工作单位 科兴建工集团有限公司

证书编号 C202209A8990000000020

2023 年 02 月 06 日

说 明

1. 此证书须用计算机打印，涂改无效。
2. 此证书须加盖发证单位钢印方为有效。
3. 此证只限本人使用，不得转借他人。

科兴建工集团有限公司 职称证书专用章

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA
毕业证书

（无国家开放大学钢印无效）

学生　孙丽娟　，性别　女　，
生于　一九七八　年　十二　月　十一　日，
于　二〇二三　年　一　月在本校修完
专　科　建筑工程技术
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，符合毕业规定，准予毕业。

批准文号：（78）教工农字089号
注册证号：511618202306509681

校长：
学校：国家开放大学
二〇二三年　一　月　二十日

Y001067489

中华人民共和国
居民身份证

签发机关　郑州市公安局中原分局
有效期限　2005.12.01-2025.12.01

姓名　孙丽娟
性别　女　民族　汉
出生　1978 年 12 月 11 日
住址　郑州市中原区须水镇马庄村198号
公民身份号码　410102197812111520

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方：孙丽娟 身份证号： 410102197812111520

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 项目经理 甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前 3 日通知方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

任志胜

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方应合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：孙丽娟

签订日期：2019年6月6日　　签订日期：2019年6月6日

任安建设集团有限公司

任志胜

表单验证号码3f7933d2672a4168bd9fe7536f7d9a84

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　412001262892　　业务年度：202410　　单位：元

单位名称	任安建设集团有限公司郑州分公司				
姓名	孙丽娟	个人编号	41019922077672	证件号码	410102197812111520
性别	女	民族	汉族	出生日期	1978-12-11
参加工作时间	2020-08-01	参保缴费时间	2020-08-01	建立个人账户时间	2020-08
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2023-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202008-202312	0.00	0.00	9137.60	857.60	9995.20	36	0
202401-至今	0.00	0.00	2863.20	0.00	2863.20	10	0
合计	0.00	0.00	12000.80	857.60	12858.40	46	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
								2745	3197
2022年	2023年								
3517	3579								

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020								▲	●	●	●	●	2021	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●				2023			▲	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2025												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2024-10-22

社保查询方式

http://222.143.34.121/portal/#/home

1、网址打开点击单位办事通道

2、点击免数字证书登录

4、输入账号密码

4、登录进去点击查询打印

5、最下面点击职工社会保险打印

6、点击搜索，查谁的，输入谁的身份证号，点击查询，下载

无在建工程承诺书

我公司承诺：

我公司拟派往本项目的项目经理__孙丽娟__未担任其他在建项目。

特此承诺！

单位名称（单位盖章）：任安建设集团有限公司

日　　期：2024年8月26日

（二）主要人员简历表

姓名	刘志刚	年龄	51岁	学历	本科
执业资格	工程师			执业或职业证号	C14079040920964
职称	工程师	职务	技术负责人	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校	2017 年毕业于 郑州大学 学校 土木工程 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
无	无			无	无

从事专业 Speciality 城建

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications 工程师

评审组织 Organization Of Evaluation 商丘市企业专业技术职务任职资格测评中心

评审通过时间 Time Of Adoption 2004年7月

发证单位 Issuing Authority 商丘市人民政府

姓名 Full Name 刘志刚 性别 Sex 男

出生年月 Birthdate 1973.11 籍贯 Native Place

工作单位 Work Unit 河南省合立建筑工程有限

证书编号 Credentials No. C1407904092096

2006 年 4 月 30 日

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 郑州市公安局中原分局

有效期限 2008.10.13-2028.10.13

姓名 刘志刚

性别 男 民族 汉

出生 1973 年 11 月 13 日

住址 郑州市中原区陇海西路169号附4号

公民身份号码 412301197311130033

普通高等学校

毕业证书

学生 刘走刚 性别 男，一九七三 年 十一 月 十三 日生，于 二〇一四 年 九 月至二〇一七 年 七 月在本校 土木工程(专升本 网络教育) 专业 2.5 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州大学 校（院）长：刘炯天

证书编号：104597201705401330 二〇一七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://

HUAWEI Mate 30 Pro 5G
SuperSensing Cine Camera | LEICA

伍志胜

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方：刘志刚 身份证号： 412301197311130033

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 技术负责人 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前 天书面通知方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

任志刚

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将手在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：刘志刚

签订日期：2014 年 6 月 6 日　　签订日期：2014 年 6 月 6 日

任志胜

（二）主要人员简历表

姓名	余阳	年龄	28岁	学历	专科
执业资格	专职安全员			执业或职业证号	豫建安C3（2023）2200225
职称	无	职务	安全员	拟在本合同任职	专职安全员
毕业学校	2016 年毕业于　河南建筑职业技术学院　学校　工程造价　专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）2200225

姓　　名：余阳

性　　别：女

出 生 年 月：1995年01月17日

企 业 名 称：任安建设集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年06月22日

有　效　期：2023年07月03日　　**至** 2026年07月02日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年07月03日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书

学生 余阳 性别 女，一九九五 年 一 月 十七 日生，于 二〇一三 年 九 月至二〇一六 年 七 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南建筑职业技术学院 校（院）长：陈西文

证书编号：141811201606100511 六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 南阳市公安局卧龙分局

有效期限 2019.10.28-2029.10.28

姓名 余阳

性别 女 民族 汉

出生 1995 年 1 月 17 日

住址 河南省南阳市卧龙区潦河坡乡榆树庄村余西００３

公民身份号码 411303199501173721

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方： 余阳 身份证号： 411303199501173721

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 安全员 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

余志胜

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：余[illegible]

签订日期：2024年6月6日　　签订日期：2024年6月6日

任志胜

（二）主要人员简历表

姓名	高一丹	年龄	35岁	学历	专科
执业资格	施工员			执业或职业证号	04124101000320000 25
职称	无	职务	施工员	拟在本合同任职	施工员
毕业学校	2019 年毕业于 郑州铁路职业技术学院 学校 电子信息工程技术 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

证书编码：04124101000320000025

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：高一丹

身份证号：410482199711096728

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：开封市盈盛技工职业技能培训学校有限公司

发证时间：2024年02月26日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书

学生 高一丹 性别 女，一九九七年 十一 月 九 日生，于 二〇一六年 九 月至二〇一九年 七 月在本校 电子信息工程技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州铁路职业技术学院 校（院）长：

证书编号：108431201906000400 二〇一九 年 七 月 一 日

学信网查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汝州市公安局

有效期限 2018.08.13-2028.08.13

姓名 高一丹

性别 女 民族 汉

出生 1997 年 11 月 9 日

住址 河南省汝州市纸坊镇后寨村 1 组

公民身份号码 410482199711096728

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方： 高一丹 身份证号： 410482199711096728

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 施工员 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

任志胜

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方应合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：高一丹

签订日期：2014年6月6日　　签订日期：2014年6月6日

任安建设集团有限公司

任志胜

（二）主要人员简历表

姓名	任志旺	年龄	34岁	学历	专科
执业资格	质量员			执业或职业证号	0411510694115003802
职称	无	职务	质量员	拟在本合同任职	质量员
毕业学校	2015 年毕业于 商丘职业技术学院 学校 土木工程 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

证书编码：04115106941150038O2

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：任志旺

身份证号：411402199009206471

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2021 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2023年 10月 07日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

任志旺

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 商丘市公安局梁园分局
有效期限 2024.04.25-2044.04.25

姓名 任志旺
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 9 月 20 日
住址 河南省商丘市梁园区红旗路236号2号楼3单元101号
公民身份号码 411402199009206471

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方： 任志旺 身份证号： 411402199009206471

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 质量员 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可以调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

任志旺

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方应合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：任志胜

签订日期：2024年6月6日　　签订日期：2024年6月6日

任志胜

（二）主要人员简历表

姓名	曹露	年龄	25岁	学历	专科
执业资格	资料员			执业或职业证号	04124114000320 00022
职称	无	职务	资料员	拟在本合同任职	资料员
毕业学校	2013 年毕业于 商丘职业技术学院 学校 土木工程 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
/	/	/		/	

证书编码：04124114000320000022

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：曹露

身份证号：410104199607300025

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：开封市盈盛技工职业技能培训学校有限公司

发证时间：2024年01月22日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

姓名 曹露
性别 女 民族 汉
出生 1996 年 7 月 30 日
住址 郑州市管城回族区紫荆山
南路办事处赵堡村８７号
公民身份号码 410104199607300025

中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方： 曹露 身份证号： 410104199607300025

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 资料员 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方应合理合法，互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：曹露

签订日期：2014年6月6日　　签订日期：2014年6月6日

任志胜

（二）主要人员简历表

姓名	杜正	年龄	26岁	学历	专科
执业资格	材料员			执业或职业证号	041241110003200 0016
职称	无	职务	材料员	拟在本合同任职	材料员
毕业学校	213年毕业于商丘职业技术学院 学校 土木工程 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
/	/	/		/	

证书编码：04124111000320000016

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：杜正

身份证号：411303199707096733

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

培训机构：开封市盈盛技工职业技能培训学校有限公司

发证时间：2024年01月22日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

扫码验证

姓名 杜正
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 7 月 9 日
住址 郑州市金水区凤凰台办事处张庄村兴商花园2号楼16号
公民身份号码 411303199707096733

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郑州市公安局金水分局
有效期限 2023.01.13-2033.01.13

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方： 杜正 身份证号： 411303199707096733

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 材料员 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方有权调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方应合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：杜正

签订日期：2024年6月6日　　签订日期：2024年6月6日

任志胜

（二）主要人员简历表

姓名	王亚鹏	年龄	29岁	学历	专科
执业资格	造价师			执业或职业证号	建[造]24244100000224
职称	无	职务	造价师	拟在本合同任职	造价师
毕业学校	2016 年毕业于 河南建筑职业技术学院 学校 工程造价 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
无	无	无		无	
无	无	无		无	
无	无	无		无	
无	无	无		无	

姓名 王亚鹏
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 4 月 29 日
住址 河南省漯河市召陵区万金
镇乔庄村13组666号
公民身份号码 411104199504290013

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 漯河市公安局召陵分局
有效期限 2023.03.28-2043.03.28

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓　　名：王亚鹏

性　　别：男

出 生 日 期：1995年04月29日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]24244100000224

有 效 期：2028年07月01日

聘 用 单 位：任安建设集团有限公司

河南省
住房和城乡建设厅

发证日期 2024 年 07 月 02 日

个人签名：

签名日期：2024年07月02日

普通高等学校

毕业证书

学生 王亚鹏 性别 男，一九九五 年 四 月 二十九 日生，于 二〇一三 年 九 月至 二〇一六 年 七 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：河南建筑职业技术学院　　校（院）长：陈雨义

证书编号：141811201606100516　　二〇一六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

任东舞

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方： 王亚鹏 身份证号： 411104199504290013

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 标准员 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前 30 天通知方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

任亚鹏

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：王亚娜

签订日期：2019年6月6日　　签订日期：2019年6月6日

任志胜

（二）主要人员简历表

姓名	朱鹏冲	年龄	35岁	学历	本科
执业资格	造价师			执业或职业证号	建[造]14204100000172
职称	工程师	职务	造价师	拟在本合同任职	复核造价师
毕业学校	2012 年毕业于 洛阳理工学院 学校 电气工程及其自动化(专升本) 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
无	无	无		无	
无	无	无		无	
无	无	无		无	
无	无	无		无	

18

姓　　名：朱鹏冲

身份证号码：410403198910285628

性　　别：女

专　　业：安装工程

聘用单位：旭隆建设集团有限公司

单位已变更

证书编号：建[造]142041000000172

颁发机关盖章：

初始注册日期：2020 年 06 月 22 日

发证日期：2020 年 6 月 22 日

延续注册登记栏

第一次延续注册：

2024年延续注册合格
注册有效期截止2028年6月21日

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第二次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第三次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第四次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

变更注册登记栏

现聘用单位：朱鹏冲 河南任安建设集团有限公司

注册受理机关

公　章

2024年 4 月 26 日

现聘用单位：朱鹏冲 任安建设集团有限公司

注册受理机关

公　章

2024年 6 月 28 日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

任志胜

一级造价工程师
Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓　　名：朱鹏冲
证件号码：410403198910285628
性　　别：女
出生年月：1989年10月
专　　业：安装工程
批准日期：2018年10月28日
管 理 号：20181004541000l065

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

从事专业　工程造价

取得职称名称　工程师

取得职称级别　中级

取得方式　考核认定

评审组织（认定部门）　安阳市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间　2022.11

发证单位　安阳市人力资源和社会保障局

姓　　名　朱鹏冲　　性　　别　女

出生年月　1989.10

工作单位　旭隆建设集团有限公司

证书编号　C20220953058101400484

2023 年 02 月 20 日

普通高等学校

毕业证书

学生 朱鹏冲 性别 女，一九八九 年 十 月 二十八 日生，于 二〇一〇 年 九 月至 二〇一二 年 七 月在本校 电气工程及其自动化(专升本) 专业 二 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：洛阳理工学院 校（院）长：杨小林

证书编号：110701201205000918 二〇一二 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 朱鹏冲

性 别 女 民 族 汉

出 生 1989 年 10 月 28 日

住 址 河南省平顶山市卫东区东高皇乡辛北村3号

公民身份号码 410403198910285628

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 平顶山市公安局卫东分局

有效期限 2015.10.27-2025.10.27

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方： 朱鹏冲 身份证号： 410403198910285628

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 经理 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方有权调整乙方的岗位，并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 3000 元，其中试用期内工资为人民币 2000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

任志胜

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司

签订日期：2024年6月6日

乙方（签字）：

签订日期：2024年6月6日

任安建设集团有限公司

10　反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目（项目名称）磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及 其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、 回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请； 不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的 处罚。

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

单位（公章）任安建设集团有限公司

2024 年 10 月 25 日

11　其它资料

实质性内容作出响应

我单位对当对竞争性磋商文件有关磋商报价、工期、磋商有效期、质量等实质性内容作出响应。

1 项目名称：柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

2 采购编号：柘财采磋-2024-51

3 项目地点：柘城县域内

4 招标范围：竞争性磋商文件、图纸及工程量清单范围内的全部内容

5 工期：60日历天

6 质量要求：合格

7 资金来源：财政资金

8 是否专门面向中小企业：是

9 投标有效期：90 日历天（自投标截止之日起）

10 技术标准和要求：符合有关规定

11 磋商报价：见“报价函”。

特此承诺！

供应商：___中安建设集团有限公司___（盖单位公章）

____2024___年___10___月___25___日

服务承诺

我公司承诺：

（1）承诺替甲方排忧解难

结合我公司自身条件和潜力，我公司将最大限度地为招标人排忧解难,具体做出如下优惠承诺：

1、我公司对本工程承担总承包责任，决不分包、转包。

2、认真做好不扰民施工的各项措施,搞好环境保护。调和处理好周边关系，如遇影响到工程正常进行的问题，保证不推托，不扯皮。

3、本工程按安全文明标准化工地的要求施工,虚心接受业主、监理的指导和协调，我们已拟好各项安全，文明施工措施和要求，力求将事故控制在“0”。

（2）优惠承诺

一、项目小组人员全部到场：

（1）项目经理为本单位正式人员且被领导的项目小组人员全部到岗。

（2）在施工过程中，未经招标人同意不擅自更换项目经理，项目经理每周在现场工作不少于5个工作日。

二、工程质量保修期内的服务承诺：

①工程交工后向建设单位出具保修书，在工程的保修范围和保修期限内发生任何质量问题，我单位将积极履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

②工程交付使用后，我公司将派专人定期或不定期到甲方进行回访，在使用过程中在接到甲方人员通知后 4 小时内到位，及时维修。且公司成立回访保修办公室，具体负责回访保修工作。

③项目部要制定回访计划，在保修期内从工程成品移交业主之日起一年内回访不少于两次，对容易出现工程质量通病的部位要进行重点回访，甲方提出要求时要随时回访和维修。工程交付业主使用时，应向业主提交《建设工程保修书》和《建设工程质量维修通知书》。

④保修期内发生不属于我方原因造成的质量问题，我方将积极协助建设单位进行维修；若出现争议的质量问题，我方首先进行维修，然后再会同建设单位共同分析原因。

⑤牢固树立为用户服务的思想，并派专业保修服务人员上门跟踪服务、随叫随到，以确保服务质量，使用户满意。

三、工程质量保修期外的服务承诺：

①工程保修期外发生质量问题，保证在接到甲方维修通知8小时内组织维修，对这部分所发生的费用，我单位仅计取维修成本费。

②工程保修期满后，项目经理部及时将该工程的保修资料交我公司回访保修服务组，并填写回访保修服务卡。工程回访保修服务组每季度电话回访一次，每半年派专人回访一次。

③在工程回访中发现质量问题或接到用户投诉，确保在 8 小时内派维修服务人员进驻现场进行维修，确保用户满意。

④公司工程部设保修服务电话：15637931371，并设有专人接听，随时解决业主提出的问题。

四、其他优惠承诺：

（1）保证工程质量的承诺与措施

确保工程质量达到合格，并严格按照有关规定施工规范及技术要求进行施工，在施工现场随时同监理部门、建设单位保持联系，发现问题及时解决。具体质量措施详见施工组织设计相关条款。

（2）施工阶段、缺陷责任期阶段服从采购人和监理人管理的服务承诺与措施

一、现场协调的保障承诺

（一）施工前准备阶段

1、由项目负责人组织设计人员向建设、监理及施工单位完成招标答疑、施工图会审及技术交底工作。

2、在规定的时间内，按照会审及交底意见完成设计更改或补充。

3、修改应填写《设计变更（补充）通知单》或修改（补充）图，由于特殊原因采用其他格式的文字或图形修改，均应标准和规范化。所有修改均应有各级技术签字及盖章。

4、设计修改文件不得小于四份，公司存档一份、其余交由建设单位。

（二）施工阶段

1、项目负责人负责组织有关设计人员完成施工过程中的现场服务工作。

2、若施工期间出现技术问题，由项目负责人指定一名高级工程及相关设计人员赶赴现场服务，并做好记录。

3、设计人员在现场服务时，对施工方提出的有关设计的非本专业问题应负责仔细听取和记录，并向项目负责人汇报，不得借故推诿。

4、所有修改设计均应留存修改依据，并由项目负责人负责索要相关有效函件。修改通知函与修改文件一并归档。

（三）竣工验收及保修阶段

1、项目负责人、主要设计人员、及总工程师负责工程竣工验收工作。

2、设计人员配合监理、施工单位在其保修阶段内解决出现的有关设计方面的问题。

3、按照国家对有关工程的设计终身责任制的原则和要求，设计人员应认真履行职责。

4、在服务过程中，若项目原设计人员调离本院，设计部门所负责的工程项目，由项目负责人对设计人员重新安排。如工程项目负责人调离本院，则由设计部门负责人重新安排并报技术质量室备案。任何调离本院设计岗位人员对其承担设计的工作项目仍负有相应的法律责任。

二、设备后勤保障承诺

后勤部门负责该项目的设备保证工作，支持设计的正常、高速运转。具体职责如下：

1、负责设计部门的所有计算机、绘图仪、复印机等办公设备的准备，保证所需设备软硬件的先进，并负责全部设备的日常维护，确保设备正常使用。支撑设备管理工作高效开展。

2、配备本项目专用车辆，便于同建设单位和有关单位联系、汇报、协调以及现场服务。

供应商：任丘建设集团有限公司（盖单位公章）

2024 年 10 月 25 日

12　中小企业声明函

(如是请填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加 **柘城县农业农村局**（单位名称）的 **柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目**（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符 合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称）柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目 属于 建筑（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 任安建设集团有限公司（企业名称），从业人员 **79** 人，营业收入为 27.348947 万元，资产总额为 89.414581 万元，属于**微型企业**（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）/，属于（采购文件中明确的所属行业）/行业；制造商为（企业名称）/，从业人员/人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于/（中型企业、小型企业，微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：任安建设集团有限公司

日期：2024年10月25日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13　残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册 商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假参与的后果由供应商自行承担。）

资料上传位置

法定代表人身份证	上传至市场主体库基本信息相关附件中
授权委托书及被授权人身份证	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
营业执照	上传至市场主体库基本信息相关附件中
资质证书	上传至市场主体库扩展信息资质信息中
安生生产许可证	上传至市场主体库扩展信息安全生产许可证中
开户许可证	上传至市场主体库基本信息相关附件中
企业名称变更证明	上传至市场主体库基本信息相关附件中
近年财务状况	上传至市场主体库财务、纳税及社保中
国家企业信用信息查询	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
信用查询（信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统）	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
项目经理身份证、毕业证、职称证、注册证、安全生产考核合格证、社保交纳证明	上传至市场主体库人员信息人员基本信息和人员资质信息和人员社保信息中
项目经理劳动合同、无在建承诺、执业资格证	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
技术负责人身份证、职称证、毕业证	上传至市场主体库人员信息人员基本信息和人员社保信息中
技术负责人劳动合同	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
五大员身份证、岗位证、相关证件	上传至市场主体库人员信息人员基本信息和人员资质信息中
五大员劳动合同	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
资格审查资料	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
业绩	上传至市场主体库扩展信息业绩信息中
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
完税票及社保票	上传至市场主体库财务、纳税及社保中
社保查询方式	上传至市场主体库扩展信息其他资料中

柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目项目名称

响应性文件

采购编号:柘财采链-2024-51

供　应　商：__住安建设集团有限公司__（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__任志胜__（签字或盖章）

日　　期：2024 年 10 月 25 日

任志胜

目录

1 报价函 4
2 报价函附录（第一轮报价） 5
3 法定代表人身份证明 6
4 授权委托书 7
5 已标价工程量清单 8
6 供应商的资格及证明文件 174
6.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 175
（一）具有独立承担民事责任能力； 175
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 176
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料； 177
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 178
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 185
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 186
6.2、本次竞争性磋商要求供应商应具有有效的营业执照或其他证明材料，供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； 187
6.3、拟派项目经理须具有房屋建筑工程专业贰级及以上建造师注册证书，具有有效的安全生产考核合格证（B证），具有劳务合同和2024年以来任意三个月缴纳的养老保险证明（以劳动和社会保障部门出具的书面证明或查询清单为准，出具时间在报名期间，并提供可供查询方式），且无在建工程,并出具无在建项目承诺书。 192
6.4、财务要求：财务状况良好，没有被接管、冻结、破产状态（提供2021年度或2022年度或2023年度的经第三方审计的财务审计报告或供应商基本开户银行出具的资信证明，对于成立不足一年的投标人，须提供单位财务报表）。 203
6.5、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录 225
6.6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 238
6.7、本次竞争性磋商不接受联合体磋商。 252
7 供应商类似的项目业绩 253
业绩1 253
业绩2 258
业绩3 261
业绩4 270
业绩5 276
8 施工组织设计内容 282
（1）内容完整性和编制水平 282
（2）施工方案及技术措施(须含有绿色施工技术措施并对相关施工专项经费进行承诺) 284
（3）质量管理体系及保证措施 306
（4）工程进度计划与措施 320
（5）安全管理体系与措施 326
（6）资源配备计划(须含有绿色施工设备) 331
绿色施工设备表 333
（7）新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用 335
（9）现场设置和针对现场困难的分析和对策 341
9 项目管理机构表 346
（一）项目管理机构组成表 346
（二）主要人员简历表 347
（二）主要人员简历表 359
（二）主要人员简历表 364
（二）主要人员简历表 369

（二）主要人员简历表 374
（二）主要人员简历表 379
（二）主要人员简历表 384
（二）主要人员简历表 389
10 反商业贿赂承诺书 401
11 其它资料 402
12 中小企业声明函 406
13 残疾人福利性单位声明函 407
资料上传位置 408

1　报价函

致：柘城县农业农村局（采购人）

1．根据已收到的柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目（项目名称）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，我方愿意遵守竞争性磋商文件 中的各项规定实施本项目，首次总报价为（大写）壹佰肆拾玖万贰仟壹佰伍拾壹元陆角肆分（小写：￥1492151.64元），并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2．我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照磋商文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最后报价。

3．我方在此承诺，我方若能成交，保证在 60 日历天内（工期），全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4．如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到合格要求，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5．如果我方成交，我方将按照采购人规定提交履约保证金。

6．我方同意从响应文件递交截止日期起 60 日历天内保持磋商响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守磋商响应文件的承诺，本磋商响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

7．除磋商响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据磋商需要补充贵方要求提交的资料。

8．如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

9．我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

10．除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商：任安建设集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：任志胜（签字或盖章）

日期：2024 年 10 月 25 日

任志胜

2　报价函附录（第一轮报价）

项目名称	柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目				
供应商名称	任安建设集团有限公司				
磋商范围	竞争性磋商文件、图纸及工程量清单范围内的全部内容				
磋商报价	大写：壹佰肆拾玖万贰仟壹佰伍拾壹元陆角肆分 小写：1492151.64元 **（供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价）**				
项目经理	孙丽娟	级别	贰级	注册编号	豫24120202309467
工期	60日历天				
工程质量	合格				
磋商有效期	60日历天（磋商截止之日起）				
备　注	完全响应招标文件要求				

供应商：　任安建设集团有限公司　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　任志胜　(签字或盖章)

2024　年　10　月　25　日

任志胜

3　法定代表人身份证明

供 应 商：任安建设集团有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人独资）

地　　址：河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号(北郭乡政府院内107号房间)

成立时间：2022 年 04 月 14 日

经营期限：长期

签　　名：任志胜　　性　　别：男

年　　龄：34岁　　职　　务：总经理

系任安建设集团有限公司（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：任安建设集团有限公司（盖单位章）

2024 年 10 月 25 日

任志胜

4　授权委托书

本人　任志旺　（姓名）系 任安建设集团有限公司 （供应商名称）的法定代表人，现委托任志旺 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目（项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　60日历天（磋商截止之日起）　。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

供　应　商：　任安建设集团有限公司　（盖单位章）

法定代表人：　任志旺　（签字或盖章）

身份证号码：　411402199009206471

委托代理人：　任志旺　（签字或盖章）

身份证号码：　411402199009206471

2024　年　10　月　25　日

任志旺

5　已标价工程量清单

后附

柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目工程

投 标 总 价

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

封-3

投　　标　　总　　价

招　　标　　人：

工　程　名　称：柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

投标总价　(小写)：1492151.64

(大写)：壹佰肆拾玖万贰仟壹佰伍拾壹元陆角肆分

投　　标　　人：

（单位盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编　　制　　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉—3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目	1492151.64		23029.87	27956.58

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目	1492151.64		23029.87	27956.58
1	土建钢构	1409477.44		20883.97	25296.04
2	安装工程	82674.20		2145.90	2660.54

土建钢构 工程

投 标 总 价

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：土建钢构

投 标 总 价　（小写）：1,409,477.44

（大写）：壹佰肆拾万玖仟肆佰柒拾柒元肆角肆分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1215678.36	
1.1	土石方工程	14787.06	
1.2	砌筑工程	12820.61	
1.3	钢筋混凝土工程	128026.03	
1.4	钢结构工程	816235.01	
1.5	楼承板	82324.82	
1.6	门窗工程	80041.24	
1.7	楼地面工程	58635.92	
1.8	墙面工程	18650.09	
1.9	其他工程	4157.58	
2	措施项目	52124.17	
2.1	其中：安全文明施工费	20883.97	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	31240.2	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	25296.04	—
4.1	定额规费	25296.04	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1293081.37	
6	增值税	116397.87	—
7	含税工程造价合计	1409477.44	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	1,409,477.44	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程					14787.06	
1	010101001006	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	586.15	1.57	920.26	
2	010101004005	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m3	625.63	12.3	7695.25	
3	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m3	65.22	14.07	917.65	
4	010103001007	回填方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求	m3	527.50	9.96	5253.9	
		分部小计					14787.06	
		砌筑工程					12820.61	
1	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆	m3	28.72	446.4	12820.61	
		分部小计					12820.61	
		钢筋混凝土工程					128026.03	
1	010501001008	基础梁垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	9.79	366.4	3587.06	
2	010501001009	独基垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	22.80	366.4	8334.08	
		本页小计					20328.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	91.57	383.32	35100.61	
4	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.93	442.87	5283.44	
5	010503001005	基础梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	26.02	387.09	10072.08	
6	010507005004	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.27	537.23	3368.43	
7	010502002005	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.78	495.33	1872.35	
8	010507007004	其他构件	1.构件的类型:柱脚二次灌浆 2.构件规格:详见图纸 3.混凝土种类:预拌 4.混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土二次浇筑	m3	0.77	580.78	447.2	
9	01B004	泵送费	1.泵送混凝土 泵车	项	304.8	9.67	2947.42	
10	010515001018	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HPB300以内 直径 ≤10mm	t	0.085	4729.66	402.02	
11	010515001019	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm	t	10.148	4345.6	44099.15	
12	010515001020	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋HPB300以内 直径 ≤10mm	t	0.494	5658.48	2795.29	
13	010515001021	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1.612	5493.2	8855.04	
14	010515001022	现浇构件钢筋	1.砌体内加固钢筋	t	0.1[illegible]	[illegible].03	1161.86	
			本页小计				11[illegible]304.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					128026.03	
		钢结构工程					816235.01	
1	010516002007	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:锚栓	t	0.71	7735.87	5492.47	
2	010516002008	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:预埋铁件	t	1.91	8504.84	16244.24	
3	010603001007	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	37.680	5896.43	222177.48	
4	010603001008	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:女儿墙钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	0.640	5896.44	3773.72	
5	010604001004	钢梁	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:H型钢梁 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	31.018	5981.81	185543.78	
6	010606002019	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:屋面钢檩条 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	3.120	5104.69	15926.63	
7	010606002020	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:墙面钢檩条及门窗框柱梁及钢压顶 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	13.677	5104.7	69816.98	
			本页小计				512975.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010606002021	雨篷	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:雨篷龙骨 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	0.399	5104.7	2036.78	
9	010606001010	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢系杆、钢撑杆 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	3.23	4963.67	16032.65	
10	010606001011	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢支撑、钢拉条 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	1.38	4963.67	6849.86	
11	010606001012	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:隅撑 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	0.37	4963.64	1836.55	
12	010606013004	零星钢构件	1.预埋板、连接板、腹板等零星钢构件；	t	3.59	7171.14	25744.39	
13	010606011004	钢板天沟	1.钢材品种、规格:3mm镀锌钢板 2.构件类型:天沟 3.详见图纸	m	80	40.88	3270.4	
14	010901002006	压型钢板屋面	(1)2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型)(1.5厚TPO防水+0.6厚压型钢板) (2)保温隔热层(75mm玻璃棉毡容重32kg/m3) (3)保温层外覆盖膜高强度聚丙烯膜 (4)Φ1.2镀塑钢丝网 (5)檩条	m2	527.12	65.54	34547.44	
			本页小计				90 18.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011201001014	压型板外墙面	(1)0.6厚压型钢板 (2)墙梁	m2	1180.85	62.11	73342.59	
16	011201001015	电井及楼梯间墙面	(1)双面单层彩钢板，中间填充120mm岩棉（容重100kg/m3）	m2	158.14	113.03	17874.56	
17	040901010004	高强螺栓	1.构件类型：高强螺栓 2.其它说明:详见图纸设计图纸、相关规范要求	套	888	14.67	13026.96	
18	010516001004	螺栓	1.构件类型：花篮螺栓 2.其它说明:详见图纸设计图纸、相关规范要求	套	16	10.48	167.68	
19	010607003005	成品雨篷	1.彩钢板雨棚	m2	16.56	85.09	1409.09	
20	010604001005	梯梁平台梁	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:H型钢梁 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	5.525	5981.81	33055.48	
21	010604001006	踏步梁	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:普槽[14 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	1.503	6452.25	9697.73	
22	010606008001	钢梯平台板/踏板	(1)钢梯平台板/踏板 (2)5mm花纹钢板	t	3.564	6452.24	22995.78	
23	011405001012	金属面油漆	1.钢构件刷漆：厚型防火涂料，防火时间不低于2.5h 2.部位：钢柱、柱间支撑	m2	606.73	22.21	13475.47	
24	011405001013	金属面油漆	1.钢构件刷漆：防火涂料，防火时间不低于1.5h 2.部位：钢梁、钢系杆、钢系杆、隅撑等	m2	[illegible]	[illegible]	14957.28	
			本页小计				[illegible]02.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011405001014	金属面油漆	1.钢构件刷漆：构件完成后涂底漆、中间漆、面漆	m2	1445.63	4.8	6939.02	
		分部小计					816235.01	
		楼承板					82324.82	
1	010505001001	楼承板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	61.2	389.91	23862.49	
2	011702014001	楼承板底模钢板	1.楼面所有钢承板采用“XY 51-250-750”型，钢材为Q235B 厚度t=1.2镀锌板（含腹杆钢筋）	m2	510	70.77	36092.7	
3	010515001023	现浇构件钢筋	1.楼面钢筋为X&Y:c8@200(双层双向布置) 2.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内	t	4.034	4459.18	17988.33	
4	010515001024	现浇构件钢筋	1.楼承板抗剪栓钉 2.Φ16x100圆柱头焊钉@240	t	0.636	6888.83	4381.3	
		分部小计					82324.82	
		门窗工程					80041.24	
1	010802001004	金属(塑钢）门	1、门名称、代号及洞口尺寸：钢制平开门M1824/M1522 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	10.92	516.6	5641.27	
2	010803002007	防火卷帘(闸）门	1、门名称、代号及洞口尺寸：电动卷帘门M4550 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	22.5	469.08	10554.3	
3	010803003003	防火卷帘门	1、门名称、代号及洞口尺寸：FM丙0820 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	1.6	496.64	794.94	
			本页小计				102254.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010802003004	钢质防火门	1、门名称、代号及洞口尺寸：FM乙1522 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	6.6	450.05	2970.33	
5	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金中空玻璃窗C1824 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	216.0	278.15	60080.4	
		分部小计					80041.24	
		楼地面工程					58635.92	
1	011101003006	室内地面	(1)150厚C30混凝土,面撒1:1水泥砂子随打随抹光 (2)150mm厚水泥稳定土(水泥≥6%) (3)素土分层夯实,压实系数≥0.94	m2	560.00	87.69	49106.4	
2	011105001004	水泥砂浆踢脚线	(1)6厚1:2水泥砂浆灰色面层抹面压光 (2)素水泥浆一道 (3)5-7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 (4)3厚外加剂专用砂浆抹基地刮糙(挂前用水喷湿墙面)	m2	21.6	60.01	1296.22	
3	010507001006	散水	(1)建筑物四周均作800散水,做法参选12YJ9-1第95页节点3。 (2)混凝土垫层纵向6m及散水坡与外墙之间均设20宽伸缩缝,缝内嵌填防水油膏。 (3)散水坡向外侧找坡3%%, (4)外侧高出室外地面20或与室外道路广场连接。	m2	79.36	47.13	3740.24	
		本页小计					217 93.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010507001007	坡道	(1)180mm厚C30混凝土,随打随抹成麻面 (2)0.2mm厚塑料薄膜防潮层两道 (3)200mm厚水泥稳定碎石基层(水泥≥6%,表面平整) (4)素土夯实,压实系数≥94%	m2	33.12	135.66	4493.06	
		分部小计					58635.92	
		墙面工程					18650.09	
1	011201001016	涂料内墙	(1)刷白色无机内墙涂料两遍 (2)刷底漆一遍 (3)5厚1:1:3水泥石灰砂浆罩面 (4)15厚1:3水泥砂浆分两次抹平 (5)墙体基层刷专用界面处理剂一遍	m2	118.44	57.67	6830.43	
2	011201001017	涂料外墙	(1)9厚1:3水泥砂浆; (2)6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光; (3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, (4)喷或滚刷底涂料一遍 (5)喷或滚刷面层涂料二遍	m2	151.05	78.25	11819.66	
		分部小计					18650.09	
		其他工程					4157.58	
1	010902004004	屋面排水管	1.落水管，落水口、落水斗	m	159.6	26.05	4157.58	
		分部小计					4157.58	
		措施项目					31240.2	
1	011702001001	基础模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	83.12	31.06	2581.75	
		本页小计					2982.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011702001008	独立基础模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	79.28	50.03	3966.38	
3	011702002004	矩形柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	49.63	40.74	2021.93	
4	011702005004	基础梁模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	255.42	38.38	9803.02	
5	011702025004	压顶模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	45.5	46.06	2095.73	
6	011702003004	构造柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	31.1	40.1	1247.11	
7	011705001004	大型机械设备进出场	1.机械设备名称:大型机械进出场 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	台·次	1	9524.28	9524.28	
			本页小计				28358.45	
			合　计				1246918.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构　　第 1 页　共 67 页

项目编码		010101001006		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	586.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.23		149.54	0.75	0.07		1.5	
人工单价		小计						0.07		1.5	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构　　第 2 页　共 67 页

项目编码		010101004005		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	625.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-52	挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		50.79	1.77	7.04		5.08	0.18
人工单价		小计						7.04		5.08	0.18
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 3 页　共 67 页

项目编码		010101003007		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	65.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-58	小型挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		68.51	1.75	7.04		6.85	0.18
人工单价		小计						7.04		6.85	0.18
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 4 页　共 67 页

项目编码		010103001007		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	527.50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.45	1.63	7.25		2.55	0.16
人工单价		小计						7.25		2.55	0.16
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 5 页　共 67 页

项目编码	010401003005	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	28.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1426.69	2934.12	52.98	50.17	142.67	293.41	5.3	5.02
人工单价		小计						142.67	293.41	5.3	5.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								446.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3521	1	0.35		
	其他材料费			-	293.06	-	
	材料费小计			-	293.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 6 页　共 67 页

项目编码	010501001008	项目名称	基础梁垫层	计量单位	m3	工程量	9.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	458.14	3184.01		21.89	45.81	318.4		2.19
人工单价		小计						45.81	318.4		2.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								366.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	312.54	315.67		
	其他材料费			-	2.74	-	
	材料费小计			-	318.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构　　第 7 页　共 67 页

项目编码	010501001009	项目名称	独基垫层	计量单位	m3	工程量	22.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	458.14	3184.01		21.89	45.81	318.4		2.19
人工单价		小计						45.81	318.4		2.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								366.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	312.54	315.67		
	其他材料费			-	2.74	-	
	材料费小计			-	318.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 8 页　共 67 页

项目编码	010501003005	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	91.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	346.67	3470.03		16.56	34.67	347		1.65
人工单价		小计						34.67	347		1.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								383.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	342.61	346.04		
	其他材料费			-	0.97	-	
	材料费小计			-	347	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 9 页　共 67 页

项目编码		010502001004		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	11.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	892.43	3493.73		42.66	89.24	349.37		4.26
人工单价		小计						89.24	349.37		4.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30			m3		0.9797		342.61	335.66		
	其他材料费							-	13.72	-	
	材料费小计							-	349.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 10 页　共 67 页

项目编码	010503001005	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	26.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-16 H80210557 80210561	现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	360.24	3493.41		17.22	36.02	349.34		1.73
人工单价		小计						36.02	349.34		1.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								387.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	342.61	346.04		
	其他材料费			-	3.31	-	
	材料费小计			-	349.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 11 页　共 67 页

项目编码		010507005004		项目名称		扶手、压顶		计量单位	m3	工程量	6.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1884.13	3398.14		90.07	188.41	339.81		9.01
人工单价		小计						188.41	339.81		9.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								537.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	339.81	-	
	材料费小计							-	339.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 12 页　共 67 页

项目编码		010502002005		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	3.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1494.06	3387.76		71.42	149.41	338.78		7.15
人工单价		小计						149.41	338.78		7.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								495.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		338.78		-	
	材料费小计					-		338.78		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 13 页　共 67 页

项目编码		010507007004		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-10	现浇混凝土 二次灌浆	10m3	0.1	2395.06	3298.21		114.5	239.51	329.82		11.45
人工单价		小计						239.51	329.82		11.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								580.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	329.82	-	
	材料费小计							-	329.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 14 页　共 67 页

项目编码		01B004		项目名称		泵送费		计量单位	项	工程量	304.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1089		16.13	72.18	0.42		1.76	7.86	0.05
人工单价		小计							1.76	7.86	0.05
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.75	-	
	材料费小计							-	1.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 15 页　共 67 页

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.085

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1132.23	3521.01	22.24	54.15	1132.23	3521.01	22.24	54.15
人工单价		小计						1132.23	3521.01	22.24	54.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4729.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3521.01	-	
	材料费小计			-	3521.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 16 页　共 67 页

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.148

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤20mm	t	1	810.66	3430.13	66.05	38.76	810.66	3430.13	66.05	38.76
人工单价		小计						810.66	3430.13	66.05	38.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4345.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1025	3.25	3331.25		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	5.4	14.2	76.68		
	其他材料费			-	22.2	-	
	材料费小计			-	3430.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 17 页　共 67 页

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.494

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1984.08	3527.72	51.82	94.86	1984.08	3527.72	51.82	94.86
人工单价		小计						1984.08	3527.72	51.82	94.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5658.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3527.72	-	
	材料费小计			-	3527.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 18 页　共 67 页

项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.612

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1872.56	3476.72	54.39	89.53	1872.56	3476.72	54.39	89.53
人工单价		小计						1872.56	3476.72	54.39	89.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5493.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.35	3417		
	其他材料费			-	59.72	-	
	材料费小计			-	3476.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 19 页　共 67 页

项目编码		010515001022		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.167
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2794.61	3375.92	54.25	133.62	2794.61	3375.92	54.25	133.62
人工单价		小计						2794.61	3375.92	54.25	133.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6358.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3375.92	-	
	材料费小计							-	3375.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 20 页　共 67 页

项目编码		010516002007		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-170	预埋螺栓安装	t	1	1881.35	5343.56	421.01	89.95	1881.35	5343.56	421.01	89.95
人工单价		小计						1881.35	5343.56	421.01	89.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7735.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列			kg	52.68			14.2	748.06		
	其他材料费							-	4595.5	-	
	材料费小计							-	5343.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 21 页　共 67 页

项目编码	010516002008	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	1.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	6086.4	447.14	89.95	1881.35	6086.4	447.14	89.95
人工单价		小计						1881.35	6086.4	447.14	89.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8504.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	36	14.2	511.2		
	铁件 综合	kg	1010	5.52	5575.2		
	材料费小计			-	6086.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 22 页　共 67 页

项目编码		010603001007		项目名称		实腹钢柱		计量单位	t	工程量	37.680
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	426.98	4949.61	192.12	20.58	426.98	4949.61	192.12	20.58
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						491.34	4998.18	382.09	24.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5896.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		260.9546		1	260.95		
	低合金钢焊条 E43系列			kg		1.236		14.2	17.55		
	钢柱			t		1		4485	4485		
	其他材料费							-	234.67	-	
	材料费小计							-	4998.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 23 页　共 67 页

项目编码	010603001008	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	0.640

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	426.98	4949.61	192.12	20.58	426.98	4949.61	192.12	20.58
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						491.34	4998.18	382.09	24.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5896.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	260.9546	1	260.95		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	1.236	14.2	17.55		
	钢柱	t	1	4485	4485		
	其他材料费			-	234.67	-	
	材料费小计			-	4998.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 24 页　共 67 页

项目编码		010604001004		项目名称		钢梁		计量单位	t	工程量	31.018
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-70	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	295.8	5044.07	319.15	15.65	295.8	5044.07	319.15	15.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						360.16	5092.64	509.12	19.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5981.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	262.1672			1	262.17		
	低合金钢焊条 E43系列			kg	3.461			14.2	49.15		
	钢梁			t	1			4552	4552		
	其他材料费							-	229.33	-	
	材料费小计							-	5092.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 25 页　共 67 页

项目编码	010606002019	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	3.120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	215.35	4355.22	215.33	11.65	215.35	4355.22	215.33	11.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						279.71	4403.79	405.3	15.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.3057	1	262.81		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	14.2	8.78		
	钢檩条 热镀锌	t	1	3880	3880		
	其他材料费			-	252.2	-	
	材料费小计			-	4403.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 26 页　共 67 页

项目编码	010606002020	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	13.677

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	215.35	4355.22	215.33	11.65	215.35	4355.22	215.33	11.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						279.71	4403.79	405.3	15.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.3057	1	262.81		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	14.2	8.78		
	钢檩条 热镀锌	t	1	3880	3880		
	其他材料费			-	252.2	-	
	材料费小计			-	4403.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 27 页　共 67 页

项目编码	010606002021	项目名称	雨篷	计量单位	t	工程量	0.399

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	215.35	4355.22	215.33	11.65	215.35	4355.22	215.33	11.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						279.71	4403.79	405.3	15.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.3057	1	262.81		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	14.2	8.78		
	钢檩条 热镀锌	t	1	3880	3880		
	其他材料费			-	252.2	-	
	材料费小计			-	4403.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 28 页　共 67 页

项目编码	010606001010	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	3.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	1	350.12	4008.09	280.26	18.06	350.12	4008.09	280.26	18.06
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						414.48	4056.66	470.23	22.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4963.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.2584	1	263.26		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	14.2	49.15		
	钢支撑钢系杆 钢管	t	1	3512	3512		
	其他材料费			-	232.25	-	
	材料费小计			-	4056.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 29 页　共 67 页

项目编码	010606001011	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑钢拉条	t	1	350.12	4008.09	280.26	18.06	350.12	4008.09	280.26	18.06
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						414.48	4056.66	470.23	22.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4963.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	14.2	49.15		
	其他材料费			-	3744.25	-	
	材料费小计			-	4056.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 30 页　共 67 页

项目编码	010606001012	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	350.12	4008.09	280.26	18.06	350.12	4008.09	280.26	18.06
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						414.48	4056.66	470.23	22.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4963.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	14.2	49.15		
	其他材料费			-	3744.25	-	
	材料费小计			-	4056.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 31 页　共 67 页

项目编码	010606013004	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	3.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-39	金属结构制作 零星钢构件	t	1	1806.97	4057.65	915.29	84.08	1806.97	4057.65	915.29	84.08
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						1871.33	4106.22	1105.26	88.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7171.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	21.4054	1	21.41		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	27.95	14.2	396.89		
	中厚钢板 综合	t	0.904	3176.99	2872		
	其他材料费			-	815.92	-	
	材料费小计			-	4106.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 32 页　共 67 页

项目编码	010606011004	项目名称	钢板天沟	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-96	天沟 彩钢板	10m	0.1	121.29	239.74	42.05	5.75	12.13	23.97	4.21	0.57
人工单价		小计						12.13	23.97	4.21	0.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.5407	1	0.54		
	其他材料费			-	23.43	-	
	材料费小计			-	23.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 33 页　共 67 页

项目编码	010901002006	项目名称	压型钢板屋面	计量单位	m2	工程量	527.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-14	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	773.32	4376.26	1370.43	35.37	7.73	43.76	13.7	0.35
人工单价		小计						7.73	43.76	13.7	0.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.0403	14.2	0.57		
	铁件 综合	kg	0.0971	5.52	0.54		
	2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型) 含75mm玻璃棉毡和聚丙烯膜	m2	1.2826	23.69	30.38		
	其他材料费			-	12.28	-	
	材料费小计			-	43.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 34 页　共 67 页

项目编码		011201001014		项目名称		压型板外墙面		计量单位	m2	工程量	1180.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-93	墙面板 压型钢板	100m2	0.01	1492.06	4540.82	110.52	67.1	14.92	45.41	1.11	0.67
人工单价		小计						14.92	45.41	1.11	0.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	1.1475			1	1.15		
	压型钢板 δ0.6			m2	1.06			30	31.8		
	橡皮密封条 20*4			m	1.1733			4.42	7.66		
	其他材料费							-	4.8	-	
	材料费小计							-	45.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 35 页　共 67 页

项目编码		011201001015		项目名称		电井及楼梯间墙面		计量单位	m2	工程量	158.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	1865.13	9244.37	110.52	83.58	18.65	92.44	1.11	0.83
人工单价		小计						18.65	92.44	1.11	0.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								113.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	3.0733			1	3.07		
	橡皮密封条 20*4			m	1.733			4.42	7.66		
	彩钢夹芯板 δ75			m2	1.06			55	58.3		
	其他材料费							-	23.41	-	
	材料费小计							-	92.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 36 页　共 67 页

项目编码	040901010004	项目名称	高强螺栓	计量单位	套	工程量	888

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	43.32	91.43	10.05	1.92	4.33	9.14	1.01	0.19
人工单价		小计						4.33	9.14	1.01	0.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3759	1	0.38		
	高强螺栓	套	1.05	8.35	8.77		
	材料费小计			-	9.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 37 页　共 67 页

项目编码	010516001004	项目名称	螺栓	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	43.32	59.55		1.92	4.33	5.96		0.19
人工单价		小计						4.33	5.96		0.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.4168	1	0.12		
	其他材料费			-	5.84	-	
	材料费小计			-	5.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 38 页　共 67 页

项目编码		010607003005		项目名称		成品雨篷		计量单位	m2	工程量	16.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-103	封边、包角 泛水板 彩钢板	10m2	0.1	464.11	323.88	42.05	20.91	46.41	32.39	4.21	2.09
人工单价		小计						46.41	32.39	4.21	2.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								85.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.6691			1	0.67		
	其他材料费							-	31.72	-	
	材料费小计							-	32.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 39 页　共 67 页

项目编码		010604001005		项目名称		梯梁平台梁		计量单位	t	工程量	5.526
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-70	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	295.8	5044.07	319.15	15.65	295.8	5044.07	319.15	15.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						360.16	5092.64	509.12	19.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5981.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	262.1672			1	262.17		
	低合金钢焊条 E43系列			kg	3.461			14.2	49.15		
	钢梁			t	1			4552	4552		
	其他材料费							-	229.33	-	
	材料费小计							-	5092.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 40 页　共 67 页

项目编码		010604001006		项目名称		踏步梁		计量单位	t	工程量	1.503
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-80	金属结构安装 钢楼梯 踏步式	t	1	739.55	5132.51	238.18	34.86	739.55	5132.51	238.18	34.86
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						803.91	5181.08	428.15	39.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6452.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	260.6616			1	260.66		
	低合金钢焊条 E43系列			kg	3.461			14.2	49.15		
	钢楼梯 踏步式			t	1			4680	4680		
	其他材料费							-	191.28	-	
	材料费小计							-	5181.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 41 页　共 67 页

项目编码		010606008001		项目名称		钢梯平台板/踏板		计量单位	t	工程量	3.564
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-80	金属结构安装 钢楼梯 踏步式	t	1	739.55	5132.51	238.18	34.86	739.55	5132.51	238.18	34.86
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						803.91	5181.08	428.15	39.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6452.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	260.6616			1	260.66		
	低合金钢焊条 E43系列			kg	3.461			14.2	49.15		
	钢楼梯 踏步式			t	1			4680	4680		
	其他材料费							-	191.28	-	
	材料费小计							-	5181.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 42 页　共 67 页

项目编码		011405001012		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	606.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-185 换	金属面 薄型防火涂料	100m2	0.01	1196.61	331.5	657.65	34.33	11.97	3.32	6.58	0.34
人工单价		小计						11.97	3.32	6.58	0.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.32	-	
	材料费小计							-	3.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 43 页　共 67 页

项目编码	011405001013	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	813.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-184 换	金属面 薄型防火涂料	100m2	0.01	997.43	265.2	548.27	28.59	9.97	2.65	5.48	0.28
人工单价		小计						9.97	2.65	5.48	0.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.65	-	
	材料费小计			-	2.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 44 页　共 67 页

项目编码		011405001014		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	1445.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-171	金属面 红丹防锈漆一遍	100m2	0.01	312.03	158.54		8.93	3.12	1.59		0.09
人工单价		小计						3.12	1.59		0.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.0404			1	0.04		
	其他材料费							-	1.55	-	
	材料费小计							-	1.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 45 页　共 67 页

项目编码		010505001001	项目名称		楼承板		计量单位	m3	工程量	61.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-30 H80210557 80210561	现浇混凝土 有梁板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	375.22	3503.35	2.69	17.93	37.52	350.34	0.27	1.79
人工单价		小计						37.52	350.34	0.27	1.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								389.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30			m3		1.01		342.61	346.04		
	其他材料费							-	4.3	-	
	材料费小计							-	350.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 46 页　共 67 页

项目编码		011702014001		项目名称		楼承板底模钢板		计量单位	m2	工程量	510
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-89	楼面板 压型钢板楼层板	100m2	0.01	1865.13	5017.91	110.52	83.58	18.65	50.18	1.11	0.83
人工单价		小计						18.65	50.18	1.11	0.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								70.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	1.6224			1	1.62		
	楼承板			m2	1.06			45	47.7		
	其他材料费							-	0.86	-	
	材料费小计							-	50.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 47 页　共 67 页

项目编码	010515001023	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.034

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	941.29	3450.56	22.3	45.03	941.29	3450.56	22.3	45.03
人工单价		小计						941.29	3450.56	22.3	45.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4459.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.35	3417		
	其他材料费			-	33.56	-	
	材料费小计			-	3450.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 48 页　共 67 页

项目编码	010515001024	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.636

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	4470.4	447.14	89.95	1881.35	4470.4	447.14	89.95
人工单价		小计						1881.35	4470.4	447.14	89.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6888.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	36	14.2	511.2		
	其他材料费			-	3959.2	-	
	材料费小计			-	4470.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 49 页　共 67 页

项目编码	010802001004	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	10.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3898.59	47625.09	25.11	111.06	38.99	476.25	0.25	1.11
人工单价		小计						38.99	476.25	0.25	1.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								516.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.2058	1	0.21		
	铁件 综合	kg	0.9578	5.52	5.29		
	其他材料费			-	470.76	-	
	材料费小计			-	476.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构

项目编码		010803002007		项目名称		防火卷帘(闸）门		计量单位	m2	工程量	22.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-16	卷帘(闸)门	100m2	0.01	6126.36	32245.92	24.5	174.53	61.26	322.46	0.25	1.75
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	0.0444	278.47	1581.37	7.96	7.93	12.38	70.28	0.35	0.36
人工单价		小计						73.64	392.74	0.6	2.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								469.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合			kg	0.288	5.52		1.59			
	其他材料费					-		391.08		-	
	材料费小计					-		392.67		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 51 页　共 67 页

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3898.59	34370		111.06	38.99	343.7		1.11
8-125	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	0.0625	454.43	1341.28		12.94	28.4	83.83		0.81
人工单价		小计						67.39	427.53		1.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								496.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.4448	1	0.44		
	其他材料费			-	427.09	-	
	材料费小计			-	427.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 52 页　共 67 页

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3898.59	34370		111.06	38.99	343.7		1.11
8-125	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	0.0303	454.43	1341.28		12.94	13.77	40.64		0.39
8-126	门特殊五金 顺位器	10个	0.0303	180.48	191.9		5.15	5.47	5.82		0.16
人工单价		小计						58.23	390.16		1.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								450.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	2.2448	1	0.44		
	其他材料费			-	389.72	-	
	材料费小计			-	390.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 53 页　共 67 页

项目编码		010807001003		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	216.0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-64 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 内平开下悬 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	2774.2	24941.6		98.8	27.74	249.42		0.99
人工单价		小计						27.74	249.42		0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								278.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		1.1353		1	1.19		
	铝合金窗(含中空玻璃)			m2		0.9459		218.28	206.47		
	其他材料费							-	41.76	-	
	材料费小计							-	249.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 54 页　共 67 页

项目编码		011101003006		项目名称		室内地面		计量单位	m2	工程量	560.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		19.06	1.23	0.54		0.19	0.02
借2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:6% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	537.15	588.68	351.09	34.78	5.37	5.89	3.51	0.35
借2-3-48 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1543.64	5358.81		79.75	15.44	53.59		0.8
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	43.98		7.78	1.5	0.44		0.08
人工单价		小计						22.85	59.92	3.7	1.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								87.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.6887	1		0.69			
	预拌混凝土 C30			m3	0.153	342.61		52.42			
	铁件 综合			kg	[illegible]	5.52		0.3			
	黄土			m3	0.2165						
	其他材料费					-		6.51		-	
	材料费小计							59.93		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构　　第 55 页　共 67 页

项目编码		011105001004		项目名称		水泥砂浆踢脚线		计量单位	m2	工程量	21.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-57	踢脚线 水泥砂浆	100m2	0.01	4834.93	944.24	98.76	122.43	48.35	9.44	0.99	1.23
人工单价		小计						48.35	9.44	0.99	1.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	9.44	-	
	材料费小计							-	9.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 56 页　共 67 页

项目编码		010507001006		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	79.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	162.57	298.61	2.44	7.75	16.26	29.86	0.24	0.77
人工单价		小计						16.26	29.86	0.24	0.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	29.86	-	
	材料费小计							-	29.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 57 页　共 67 页

项目编码		010507001007		项目名称		坡道		计量单位	m2	工程量	33.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H80210555 80210561	现浇混凝土 坡道 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.018	458.14	3487.71		21.89	8.25	62.78		0.4
借2-2-36 换	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量6% 厚度20cm	100m2	0.01	243.24	5241.86	516.85	18.08	2.43	52.42	5.17	0.18
借2-3-56 *2	水泥混凝土养生 塑料膜养护 子目*2	100m2	0.01	299.72	87.95		15.56	3	0.88		0.16
人工单价		小计						13.68	116.08	5.17	0.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								135.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.4807		1	0.48		
	预拌混凝土 C30			m3		0.1818		342.61	62.29		
	其他材料费							-	53.32	-	
	材料费小计							-	116.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 58 页　共 67 页

项目编码		011201001016		项目名称		涂料内墙		计量单位	m2	工程量	118.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1587.99	617.58	64.36	51.71	15.88	6.18	0.64	0.51
12-1 + 12-3 * -15	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1005.18	214.71	23.47	32.67	10.05	2.15	0.23	0.33
14-199 + 14-201	乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1535.73	589.99		44.04	15.36	5.9		0.44
人工单价		小计						41.29	14.23	0.87	1.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.0557			1	0.06		
	其他材料费							-	14.17	-	
	材料费小计							-	14.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 59 页　共 67 页

项目编码		011201001017		项目名称		涂料外墙		计量单位	m2	工程量	151.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2536.33	639.77	67.61	81.8	25.36	6.4	0.68	0.82
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1141.24	800.03		31.61	11.41	8		0.31
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1761.04	714		50.51	17.61	7.14		0.51
人工单价		小计						54.38	21.54	0.68	1.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0668		1	0.07		
	其他材料费							-	21.47	-	
	材料费小计							-	21.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 60 页　共 67 页

项目编码		010902004004		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	159.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-115	屋面排水 塑料管排水 水落管 Φ>110mm	100m	0.01	652.91	1573.7		19.76	6.53	15.74		0.19
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0075	50.53	173.98		1.54	0.38	1.31		0.01
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0075	62.23	186.4		1.87	0.47	1.4		0.02
人工单价		小计						7.38	18.45		0.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合			kg		0.3602		5.52	1.99		
	其他材料费							-	16.49	-	
	材料费小计							-	18.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 61 页　共 67 页

项目编码		011702001007		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	68.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1487.65	2229.69	0.99	71.13	14.88	22.3	0.01	0.71
人工单价		小计						14.88	22.3	0.01	0.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		22.26		-	
	材料费小计					-		22.27		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 62 页　共 67 页

项目编码		011702001008		项目名称		独立基础模板		计量单位	m2	工程量	79.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2234.62	2659.39	1.71	106.88	22.35	26.59	0.02	1.07
人工单价		小计						22.35	26.59	0.02	1.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		26.63		-	
	材料费小计					-		26.63		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 63 页　共 67 页

项目编码		011702002004		项目名称		矩形柱模板		计量单位	m2	工程量	49.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-219	现浇混凝土模板 矩形柱 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.01	2819.36	1119.57	1.47	134.8	28.19	11.2	0.01	1.34
人工单价		小计						28.19	11.2	0.01	1.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		11.21		-	
	材料费小计					-		11.21		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 64 页　共 67 页

项目编码	011702005004	项目名称	基础梁模板	计量单位	m2	工程量	255.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-227	现浇混凝土模板 基础梁 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.01	2386.19	1337.1	0.99	114.09	23.86	13.37	0.01	1.14
人工单价		小计						23.86	13.37	0.01	1.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	13.3	-	
	材料费小计			-	13.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 65 页　共 67 页

项目编码		011702025004		项目名称		压顶模板		计量单位	m2	工程量	45.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.01	3039.44	1422.11	0.25	145.34	30.39	14.22		1.45
人工单价		小计						30.39	14.22		1.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		14.22		-	
	材料费小计					-		14.21		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 66 页　共 67 页

项目编码		011702003004		项目名称		构造柱模板		计量单位	m2	工程量	31.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1910.5	2006.58	1.47	91.37	19.11	20.07	0.01	0.91
人工单价		小计						19.11	20.07	0.01	0.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		20.08		-	
	材料费小计					-		20.08		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 67 页　共 67 页

项目编码		011705001004		项目名称		大型机械设备进出场		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-130	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以外	台次	1	1076.56	204.72	3038.75	77.72	1076.56	204.72	3038.75	77.72
17-133	进出场费 履带式 起重机 30t以内	台次	1	1076.56	178.06	3789.01	82.9	1076.56	178.06	3789.01	82.9
人工单价		小计						2153.12	382.78	6827.76	160.62
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9524.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	382.78	-	
	材料费小计							-	382.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		20883.97			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	25296.04		25296.04
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	25296.04		25296.04
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1293098.57	9	116378.87

主要材料价格表

工程名称： 土建钢构　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	5758.92	3.35	19292.38
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	10401.7	3.25	33805.53
3	01290283	中厚钢板	综合	t	3.24536	3176.99	10310.48
4	012904510@1	楼承板		m2	540.6	45	24327
5	01291326@1	2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型)	含75mm玻璃棉毡和聚丙烯膜	m2	676.099926	23.69	16016.81
6	01291711@1	压型钢板	δ0.6	m2	1251.701	30	37551.03
7	02030301	橡皮密封条	20*4	m	2320.46967	4.42	10256.48
8	03011051	高强螺栓		套	932.4	8.35	7785.54
9	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	524.683535	14.2	7450.51
10	03210593	铁件	综合	kg	2085.517818	5.52	11512.06
11	09250136	彩钢夹芯板	δ75	m2	167.6284	55	9219.56
12	11090216	铝合金窗(含中空玻璃)		m2	204.3144	218.28	44597.75
13	11250126@1	卷帘门		m2	22.5	309.88	6972.3
14	33011332	钢柱		t	38.32	4485	171865.2
15	33011337	钢梁		t	36.544	4552	166348.29
16	33011357	钢楼梯	踏步式	t	5.067	4680	23713.56
17	33011372@1	钢支撑钢系杆	钢管	t	3.23	3512	11343.76
18	33011377@1	钢檩条	热镀锌	t	17.196	3880	66720.48
19	80210555	预拌混凝土	C15	m3	32.3099	312.54	10098.14
20	80210561@1	预拌混凝土	C30	m3	283.966937	342.61	97289.91

中华人民共和国二级注册造价工程师 王亚鹏 B224241000000224 任安建设集团有限公司 有效期至:2028年07月01日

中华人民共和国一级注册造价工程师 朱鹏冲 B142041000000172 任安建设集团有限公司 有效期至:2028年06月21日

安装工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：安装工程

投 标 总 价　（小写）：82,674.20

（大写）：捌万贰仟陆佰柒拾肆元贰角

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	70327.63	
1.1	电气	53071.32	
1.2	消火栓	17256.31	
2	措施项目	2859.72	
2.1	其中：安全文明施工费	2145.9	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	713.82	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2660.54	—
4.1	定额规费	2660.54	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	75847.89	
6	增值税	6826.31	—
7	含税工程造价合计	82674.2	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	82,674.20	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气					53071.32	
1	030404017009	配电箱	1.名称:AP1配电箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:暗装型,高度为1.5米,用50*50角钢及扁铁固定。 5.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	台	1	1038.99	1038.99	
2	030404017010	配电箱	1.名称:AL1配电箱，配电箱参考尺寸(mm):600x600x[illegible] 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:暗装型,高度为1.5米,用50*50角钢及扁铁固定。 5.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	台	1	777.32	777.32	
3	030404017011	配电箱	1.名称:ALE配电箱-电井 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:暗装，底距地1.5m 5.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	台	1	777.32	777.32	
4	030412004005	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂	套	[illegible]	[illegible]	405.44	
			本页小计				2799.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030412004006	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单面单向) 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式:距地0.5m	套	6	101.36	608.16	
6	030412004007	装饰灯	1.名称:楼层显示灯 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式门上0.2m安装	套	4	80.02	320.08	
7	030412004008	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式门上0.2m安装	套	2	96.99	193.98	
8	030412001005	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:220V 36W 3.安装方式:壁装	套	1	70.93	70.93	
9	030412001006	普通灯具	1.名称:节能型顶灯(LED光源) 2.规格:220V 15W 3.安装方式:吸顶安装	套	10	73.46	734.6	
10	030412002004	工厂灯	1.名称：工厂灯 2.规格：250W 250V	套	24	112.51	2700.24	
11	030412004009	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格：A型　LED 6W 3.安装形式:距地2.5m	套	33	149.15	4921.95	
12	030404034003	照明开关	1.名称:单联单控开关-电井 2.规格:220V 10A	个	1	16.12	16.12	
13	030404035003	插座	1.名称:普通插座-电井 2.安装方式:暗装0.3m 3.其他:其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	个	1	20.75	20.75	
			本页小计				9586.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411001016	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC100 3.暗敷	m	4.16	74.31	309.13	
15	030411001017	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC50 3.暗敷	m	7.42	36.17	268.38	
16	030411001018	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC20 3.暗敷	m	859.47	14.05	12075.55	
17	030411001019	配管	1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 3.暗敷	m	4.95	9.66	47.82	
18	030411001020	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PVC20 3.暗敷	m	2.86	8.22	23.51	
19	030411001021	配管	1.名称:穿线管-电井 2.规格:PVC20 3.暗敷	m	7.96	9.07	72.2	
20	030411001022	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PVC16 3.暗敷	m	2.85	7.63	21.75	
21	030411001023	配管	1.名称:穿线管-电井 2.规格:PVC16 3.暗敷	m	14.41	8.43	121.48	
22	030411001024	配管	1.名称:穿线管 2.规格:RC15 3.暗敷	m	329.05	12.06	3968.34	
23	030411004016	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZN-BYJ-4	m	23.86	6.24	148.89	
24	030411004017	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZ-BYJ-4	m	22.90	6.23	142.67	
25	030411004018	配线	1.名称:管内穿线-电井 2.配线形式: WDZ-BYJ-4	m	13.08	6.34	82.93	
26	030411004019	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZN-BYJ-2.5	m	1727.75	4.93	8517.81	
27	030411004020	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZ-BYJ-2.5	m	612.75	4.73	2992.86	
			本页小计				3093.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411004021	配线	1.名称:管内穿线-电井 2.配线形式: WDZ-BYJ-2.5	m	43.23	5.08	219.61	
29	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-5*16 3.材质:铜芯	m	14.78	64.62	955.08	
30	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm² 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	个	2	140.7	281.4	
31	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	个	3	6.51	19.53	
32	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	个	84	6.51	546.84	
33	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:利用基础梁底部大于φ16不少于两根(若φ10≤d≤φ16,则需四根)的主筋相互焊接做水平接地极,无梁处采用一根-40*4不锈扁钢在两端与接地极连线焊接。 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	126.76	10.94	1386.75	
34	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:-40*4扁钢，户内 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	7.27	35.47	257.87	
本页小计							3667.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:-40*4不锈扁钢，户外 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	6.29	44.47	279.72	
36	030409005003	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:明敷设 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	153.77	15.93	2449.56	
37	030409003002	避雷引下线	1.名称:利用建筑物钢柱作为引下线 2.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	m	154	4.7	733.2	
38	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称：测试连接板 2.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	块	4	247.93	991.72	
39	030404017012	配电箱	1.名称:总等电位联结箱 2.安装方式:距地0.5m 3.等电位末端金属体与绝缘导线连接	台	1	130.48	130.48	
40	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统综合调试	系统	1	342.03	342.03	
41	030414011002	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1	1098.33	1098.33	
		分部小计					53071.32	
		消火栓					17256.31	
本页小计							6025.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010004	室内消火栓	1.名称：轻便消防水龙箱 2.规格：轻便消防水龙箱喷枪、快速接口、快速接头、阀门与衬胶水带配套供应轻便消防水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带，型号:LQG16-30　尺寸:700X550X160，轻便消防水龙箱引入管采用热镀锌钢管,螺纹连接。材质及规格参见图集15S202-51页，安装参见图集15S202-55~56页。 3.其他未尽事宜详见图纸说明	套	6	637.91	3827.46	
2	030901013003	灭火器	1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器,型号MF/ABC3,2A/具,充装量3Kg/具（含灭火器箱） 2.其他未尽事宜详见图纸说明	具	20	89.18	1783.6	
3	030901002007	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：镀锌钢管　DN50 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	18.32	65.24	1195.2	
4	030901002008	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：镀锌钢管　DN40 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	27.65	58.93	1629.41	
本页小计							8435.67	

中华人民共和国二级注册造价工程师 王亚鹏 B242441000000224 任安建设集团有限公司 有效期至：2028年07月01日

中华人民共和国一级注册造价工程师 朱鹏冲 B142041000000172 任安建设集团有限公司 有效期至：2028年06月21日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901002009	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：镀锌钢管　DN32 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	15	44.48	667.2	
6	030901002010	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管-超高 2.规格及材质：镀锌钢管　DN32 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	6	44.48	266.88	
7	030901002011	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：镀锌钢管 De20 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	10.97	34.72	380.88	
8	031002001004	管道支架	1.名称：管道支架 2.规格：型钢	kg	7.27	18.4	133.77	
9	031003003011	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格:DN40	个	3	81.53	244.59	
10	031003003012	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格:DN50	个	2	102.61	205.22	
11	031003013002	水表	1.名称：水表 2.规格：DN50 3.	个	1	108.55	108.55	
12	031003003013	焊接法兰阀门	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN50	个	1	152.13	152.13	
13	031003003014	焊接法兰阀门	1.名称：倒流防止器 2.规格:DN50	个	1	179.12	179.12	
14	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:De20	个	3	49.46	148.38	
15	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De20	个	3	56.27	588.81	
			本页小计				2775.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504001002	砌筑井	1.名称:水表井	座	1	5298	5298	
17	010101003008	挖沟槽土方	1.挖土方	m3	21.13	3.19	67.4	
18	010103001008	回填方	2.回填方	m3	21.13	17.97	379.71	
		分部小计					17256.31	
		措施项目					713.82	
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1	713.82	713.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页　共 60 页

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	26.64		5.79	174.7	26.64		5.79
人工单价		小计						174.7	26.64		5.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						831.86			
清单项目综合单价								1038.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AP1配电箱	台	1	831.86	831.86		
	其他材料费			-	26.64	-	
	材料费小计			-	858.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 2 页　共 60 页

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	26.64		5.79	174.7	26.64		5.79
人工单价		小计						174.7	26.64		5.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						570.19			
清单项目综合单价								777.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AL1配电箱	台	1	570.19	570.19		
	其他材料费			-	26.64	-	
	材料费小计			-	596.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 3 页　共 60 页

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	26.64		5.79	174.7	26.64		5.79
人工单价		小计						174.7	26.64		5.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						570.19			
清单项目综合单价								777.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	1ALE配电箱	台	1	570.19	570.19		
	其他材料费			-	26.64	-	
	材料费小计			-	596.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 4 页　共 60 页

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						56.48			
清单项目综合单价								101.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	安全出口标志灯	套	1.01	55.92	56.48		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	78.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 5 页　共 60 页

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						56.48			
清单项目综合单价								101.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	方向标志灯(单面单向)	套	1.01	55.92	56.48		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	78.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 6 页　共 60 页

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						35.14			
清单项目综合单价								80.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	楼层显示灯	套	1.01	34.79	35.14		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	57.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 7 页　共 60 页

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						52.11			
清单项目综合单价								96.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	疏散指示灯	套	1.01	51.59	52.11		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	74.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 8 页　共 60 页

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.05			
清单项目综合单价								70.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	壁灯-电井	套	1.01	25.79	26.05		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	48.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 9 页　共 60 页

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.59	22.51		0.62	17.59	22.51		0.62
人工单价		小计						17.59	22.51		0.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.74			
清单项目综合单价								73.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	节能型顶灯(LED光源) 灯罩周长≤800mm	套	1.01	32.42	32.74		
	其他材料费			-	2.21	-	
	材料费小计			-	55.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 10 页　共 60 页

项目编码	030412002004	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-216	工厂罩灯安装 吊管式	套	1	17.36	26.64		0.58	17.36	26.64		0.58
人工单价		小计						17.36	26.64		0.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						67.93			
清单项目综合单价								112.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	工厂灯 吊管式	套	1.01	67.26	67.93		
	其他材料费			-	6.34	-	
	材料费小计			-	94.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 11 页　共 60 页

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						104.27			
清单项目综合单价								149.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	应急照明灯 墙壁式	套	1.01	103.24	104.27		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	126.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 12 页　共 60 页

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-381	跷板暗开关安装 双控 ≤3联	套	1	7.69	1.55		0.27	7.69	1.55		0.27
人工单价		小计						7.69	1.55		0.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.61			
清单项目综合单价								16.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联单控开关 跷板暗开关 双控 ≤3联	只	1.02	6.48	6.61		
	其他材料费			-	1.55	-	
	材料费小计			-	8.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 13 页　共 60 页

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	7.12	1.12		0.27	7.12	1.12		0.27
人工单价		小计						7.12	1.12		0.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.24			
清单项目综合单价								20.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通插座 单相 暗插座电流≤15A	套	1.02	12	12.24		
	其他材料费			-	1.12	-	
	材料费小计			-	13.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 14 页　共 60 页

项目编码		030411001016		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	4.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-74	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤100	10m	0.1	245.02	89.62	1.99	8.83	24.5	8.96	0.2	0.89
人工单价		小计						24.5	8.96	0.2	0.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						39.76			
清单项目综合单价								74.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m		1.0296		2.58	1.62		
	SC100 公称直径DN≤100			m		1.03		38.6	39.76		
	其他材料费							-	7.34	-	
	材料费小计							-	48.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 15 页　共 60 页

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-39	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤50	10m	0.1	125.53	39.57	0.92	4.55	12.55	3.96	0.09	0.46
人工单价		小计						12.55	3.96	0.09	0.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.11			
清单项目综合单价								36.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	1.524	2.58	0.91		
	SC50 公称直径DN≤50	m	1.03	18.55	19.11		
	其他材料费			-	3.05	-	
	材料费小计			-	23.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 16 页　共 60 页

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	859.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	57.28	13.07		2.08	5.73	1.31		0.21
人工单价		小计						5.73	1.31		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.8			
清单项目综合单价								14.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	1.702	2.58	0.44		
	SC20 公称直径DN≤20	m	1.03	6.6	6.8		
	其他材料费			-	0.87	-	
	材料费小计			-	8.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 17 页　共 60 页

项目编码		030411001019		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	4.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	41.58	11.08		1.5	4.16	1.11		0.15
人工单价		小计						4.16	1.11		0.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.24			
清单项目综合单价								9.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m		0.2222		2.58	0.57		
	JDG20 外径20mm			m		1.03		4.12	4.24		
	其他材料费							-	0.53	-	
	材料费小计							-	5.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 18 页　共 60 页

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	66.25	2.58		2.39	6.63	0.26		0.24
人工单价		小计						6.63	0.26		0.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.09			
清单项目综合单价								8.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC20 外径20mm	m	1.06	1.03	1.09		
	其他材料费			-	0.26	-	
	材料费小计			-	1.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 19 页　共 60 页

项目编码		030411001021	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	7.96
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133 *1.12	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm 子目*1.12	10m	0.1	74.2	2.89		2.67	7.42	0.29		0.27
人工单价		小计						7.42	0.29		0.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.09			
清单项目综合单价								9.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC20 外径20mm			m		1.06		1.03	1.09		
	其他材料费							-	0.29	-	
	材料费小计							-	1.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 20 页　共 60 页

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	62.22	2.45		2.21	6.22	0.25		0.22
人工单价		小计						6.22	0.25		0.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.94			
清单项目综合单价								7.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC16 外径16mm	m	.06	0.89	0.94		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	1.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 21 页　共 60 页

项目编码		030411001023		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	14.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132 *1.12	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm 子目*1.12	10m	0.1	69.69	2.74		2.48	6.97	0.27		0.25
人工单价		小计						6.97	0.27		0.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.94			
清单项目综合单价								8.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC16 外径16mm			m		1.06		0.89	0.94		
	其他材料费							-	0.27	-	
	材料费小计							-	1.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 22 页　共 60 页

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	329.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	57.28	10.93		2.08	5.73	1.09		0.21
人工单价		小计						5.73	1.09		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.03			
清单项目综合单价								12.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	1.401	2.58	0.36		
	RC15 公称直径DN≤15	m	1.03	4.88	5.03		
	其他材料费			-	0.73	-	
	材料费小计			-	6.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 23 页　共 60 页

项目编码		030411004016		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	23.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.07	1.71		0.22	0.71	0.17		0.03
人工单价		小计						0.71	0.17		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.34			
清单项目综合单价								6.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-4 铜芯 导线截面≤4mm2			m	1.1			4.85	5.34		
	其他材料费							-	0.17	-	
	材料费小计							-	5.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 24 页　共 60 页

项目编码		030411004017		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	22.90
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.07	1.71		0.22	0.71	0.17		0.03
人工单价		小计						0.71	0.17		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.34			
清单项目综合单价								6.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-4 铜芯 导线截面≤4mm2			m		1.1		4.85	5.34		
	其他材料费							-	0.17	-	
	材料费小计							-	5.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 25 页　共 60 页

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6 *1.12	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 子目*1.12	10m	0.1	7.92	1.92		0.25	0.79	0.19		0.03
人工单价		小计						0.79	0.19		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.34			
清单项目综合单价								6.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-4 铜芯 导线截面≤4mm2	m	1.1	4.85	5.34		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	5.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 26 页　共 60 页

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1727.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.3	1.73		0.35	1.03	0.17		0.03
人工单价		小计						1.03	0.17		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.7			
清单项目综合单价								4.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	.16	3.19	3.7		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	3.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 27 页　共 60 页

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1012.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.3	1.73		0.35	1.03	0.17		0.03
人工单价		小计						1.03	0.17		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.7			
清单项目综合单价								4.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	.16	3.19	3.7		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	3.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 28 页　共 60 页

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	43.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5 *1.12	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 子目*1.12	10m	0.1	11.54	1.94		0.4	1.15	0.19		0.04
人工单价		小计						1.15	0.19		0.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.7			
清单项目综合单价								5.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	.16	3.19	3.7		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	3.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 29 页　共 60 页

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	14.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-160 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	44.33	16.82	11.19	1.67	4.43	1.68	1.12	0.16
人工单价		小计						4.43	1.68	1.12	0.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						57.23			
清单项目综合单价								64.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-YJV-5*16 截面≤16mm2			m		1.01		56.66	57.23		
	其他材料费							-	1.69	-	
	材料费小计							-	58.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 30 页　共 60 页

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-203	电力电缆中间头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2	个	1	62.3	76.41		1.99	62.3	76.41		1.99
人工单价		小计						62.3	76.41		1.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								140.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	76.41	-	
	材料费小计			-	76.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 31 页　共 60 页

项目编码		030411006006	项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.91	1.25		0.13	3.91	1.25		0.13
人工单价		小计						3.91	1.25		0.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.22			
清单项目综合单价								6.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒			个	1.02			1.2	1.22		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	2.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 32 页　共 60 页

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.91	1.25		0.13	3.91	1.25		0.13
人工单价		小计						3.91	1.25		0.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.22			
清单项目综合单价								6.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 钢制	个	1.02	1.2	1.22		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 33 页　共 60 页

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	126.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.4	0.71	3.61	0.22	6.4	0.71	3.61	0.22
人工单价		小计						6.4	0.71	3.61	0.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.71	-	
	材料费小计			-	0.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 34 页　共 60 页

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	7.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.74	13.81	0.61	0.35	10.74	13.81	0.61	0.35
人工单价		小计						10.74	13.81	0.61	0.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.96			
清单项目综合单价								35.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	kg	2.5	3.982	9.96		
	其他材料费			-	13.81	-	
	材料费小计			-	23.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 35 页　共 60 页

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	6.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-57	户外接地母线敷设	m	1	31.18	0.28	0.43	1.06	31.18	0.28	0.43	1.06
人工单价		小计						31.18	0.28	0.43	1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.52			
清单项目综合单价								44.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 综合	kg	3.2	3.6	11.52		
	其他材料费			-	0.28	-	
	材料费小计			-	11.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 36 页　共 60 页

项目编码	030409005003	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	153.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-44	避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	1	10.87	1	0.73	0.35	10.87	1	0.73	0.35
人工单价		小计						10.87	1	0.73	0.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.98			
清单项目综合单价								15.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 Φ10 Φ10	m	1.05	2.84	2.98		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	3.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 37 页　共 60 页

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	1	3.12	0.51	0.98	0.09	3.12	0.51	0.98	0.09
人工单价		小计						3.12	0.51	0.98	0.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.51	-	
	材料费小计			-	0.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 38 页　共 60 页

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-55	接地极(板)制作与安装 接地极板 钢板	块	1	207.64	9.61	8.57	7.03	207.64	9.61	8.57	7.03
人工单价		小计						207.64	9.61	8.57	7.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.08			
清单项目综合单价								247.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接地钢板	块	1.005	15	15.08		
	其他材料费			-	9.61	-	
	材料费小计			-	24.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 39 页　共 60 页

项目编码		030404017012		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75 *0.4	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 单价*0.4	台	1	36.31	7.97		1.2	36.31	7.97		1.2
人工单价		小计						36.31	7.97		1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						85			
清单项目综合单价								130.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位联接箱			台		1		85	85		
	其他材料费							-	7.97	-	
	材料费小计							-	92.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 40 页　共 60 页

项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	287.79	2.33	43.74	8.17	287.79	2.33	43.74	8.17
人工单价		小计						287.79	2.33	43.74	8.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								342.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.33	-	
	材料费小计			-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：安装工程　　第 41 页　共 60 页

项目编码		030414011002		项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	816.9	34.94	222.33	24.16	816.9	34.94	222.33	24.16
人工单价		小计						816.9	34.94	222.33	24.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1098.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	34.94	-	
	材料费小计							-	34.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 42 页　共 60 页

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-83	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	149.88	3.36	0.28	5.08	149.88	3.36	0.28	5.08
人工单价		小计						149.88	3.36	0.28	5.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						479.31			
清单项目综合单价								637.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内消火栓 (暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	479.31	479.31		
	其他材料费			-	3.36	-	
	材料费小计			-	482.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：安装工程　　第 43 页　共 60 页

项目编码	030901013003	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.06	0.07	0.01	0.04	1.06	0.07	0.01	0.04
人工单价		小计						1.06	0.07	0.01	0.04
普工87.1元/工日		未计价材料费						88			
清单项目综合单价								89.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	灭火器（含灭火器箱）		1	88	88		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	88.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 44 页　共 60 页

项目编码		030901002007		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	18.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-4	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	387.71	14.11	6.54	13.13	38.77	1.41	0.65	1.31
人工单价		小计						38.77	1.41	0.65	1.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						23.1			
清单项目综合单价								65.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN50			m	1.005			18.8	18.89		
	镀锌钢管接头管件 DN50			个	0.308			5.2	4.2		
	其他材料费							-	1.41	-	
	材料费小计							-	24.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 45 页　共 60 页

项目编码	030901002008	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	27.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	368.64	13.87	6.76	12.51	36.86	1.39	0.68	1.25
人工单价		小计						36.86	1.39	0.68	1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.75			
清单项目综合单价								58.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN40	m	1.005	14.5	14.57		
	镀锌钢管接头管件 DN40	个	0.361	4.85	4.18		
	其他材料费			-	1.39	-	
	材料费小计			-	20.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 46 页　共 60 页

项目编码	030901002009	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-2	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	274.03	11.92	5.03	9.28	27.4	1.19	0.5	0.93
人工单价		小计						27.4	1.19	0.5	0.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.46			
清单项目综合单价								44.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管接头管件 DN32	个	0.687	4.22	2.9		
	镀锌钢管 DN32	m	1.005	11.5	11.56		
	其他材料费			-	1.19	-	
	材料费小计			-	15.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 47 页　共 60 页

项目编码	030901002010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-2	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	274.03	11.92	5.03	9.28	27.4	1.19	0.5	0.93
人工单价		小计						27.4	1.19	0.5	0.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.46			
清单项目综合单价								44.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管接头管件 DN32	个	0.687	4.22	2.9		
	镀锌钢管 DN32	m	1.005	11.5	11.56		
	其他材料费			-	1.19	-	
	材料费小计			-	15.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 48 页　共 60 页

项目编码	030901002011	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	10.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	237.87	10.84	2.86	8.04	23.79	1.08	0.29	0.8
人工单价		小计						23.79	1.08	0.29	0.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.76			
清单项目综合单价								34.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN20	m	1.005	6.6	6.63		
	镀锌钢管接头管件 DN20	个	0.59	3.6	2.12		
	其他材料费			-	1.08	-	
	材料费小计			-	9.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 49 页　共 60 页

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	7.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-8	管道支架安装 单件重量30kg以内	100kg	0.01	288.36	84.19	96.1	9.76	2.88	0.84	0.96	0.1
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	732.87	46.16	214.11	24.83	7.33	0.46	2.14	0.25
人工单价		小计						10.21	1.3	3.1	0.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.45			
清单项目综合单价								18.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 综合	kg	.05	3.285	3.45		
	其他材料费			-	1.31	-	
	材料费小计			-	4.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 50 页　共 60 页

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	28.69	12.43	1.9	0.97	28.69	12.43	1.9	0.97
人工单价		小计						28.69	12.43	1.9	0.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						37.54			
清单项目综合单价								81.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 公称直径40mm以内	个	1.01	37.17	37.54		
	其他材料费			-	12.43	-	
	材料费小计			-	49.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 51 页　共 60 页

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	35.24	18.88	2.6	1.2	35.24	18.88	2.6	1.2
人工单价		小计						35.24	18.88	2.6	1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.69			
清单项目综合单价								102.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 公称直径50mm以内	个	1.01	44.25	44.69		
	其他材料费			-	18.88	-	
	材料费小计			-	63.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 52 页　共 60 页

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-290	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径32mm以内	个	1	33.91	4.01	0.45	1.15	33.91	4.01	0.45	1.15
人工单价		小计						33.91	4.01	0.45	1.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						69.03			
清单项目综合单价								108.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹水表 DN32	个	1	69.03	69.03		
	其他材料费			-	4.01	-	
	材料费小计			-	73.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 53 页　共 60 页

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	35.24	18.88	2.6	1.2	35.24	18.88	2.6	1.2
人工单价		小计						35.24	18.88	2.6	1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						94.21			
清单项目综合单价								152.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Y型过滤器 公称直径50mm以内	个	1.01	93.28	94.21		
	其他材料费			-	18.88	-	
	材料费小计			-	113.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 54 页　共 60 页

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	35.24	18.88	2.6	1.2	35.24	18.88	2.6	1.2
人工单价		小计						35.24	18.88	2.6	1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						121.2			
清单项目综合单价								179.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	倒流防止器 公称直径50mm以内	个	1.01	120	121.2		
	其他材料费			-	18.88	-	
	材料费小计			-	140.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 55 页　共 60 页

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-28	自动排气阀安装 公称直径15mm以内	个	1	15.65	2.71	0.09	0.53	15.65	2.71	0.09	0.53
人工单价		小计						15.65	2.71	0.09	0.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.48			
清单项目综合单价								49.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	自动排气阀 公称直径15mm以内	个	1	30.48	30.48		
	其他材料费			-	2.71	-	
	材料费小计			-	33.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 56 页　共 60 页

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	13.05	3.95	0.95	0.44	13.05	3.95	0.95	0.44
人工单价		小计						13.05	3.95	0.95	0.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						177.88			
清单项目综合单价								196.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高压螺纹阀门 DN20	个	1.01	176.12	177.88		
	其他材料费			-	3.95	-	
	材料费小计			-	181.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 57 页　共 60 页

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸（长*宽*高）2.15m*1.10m*1.40m	座	1	1932.46	3192.22	116.15	57.17	1932.46	3192.22	116.15	57.17
人工单价		小计						1932.46	3192.22	116.15	57.17
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5298			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53	千块	3.096	385	1191.96		
	预拌混合砂浆 M10	m3	1.44	341.56	491.85		
	预拌混凝土 C25	m3	2.362	331.4	782.77		
	其他材料费			-	725.65	-	
	材料费小计			-	3192.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：安装工程

项目编码		010101003008		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	21.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2690.81	31.66	0.47		2.69	0.03
人工单价		小计						0.47		2.69	0.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 59 页　共 60 页

项目编码		010103001008		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	21.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	43.1	15.66		1.89	0.43
人工单价		小计						15.66		1.89	0.43
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 60 页　共 60 页

项目编码	031301017004	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.3042	154.15	283.07		7.73	201.05	369.19		10.08
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2677	154.15	283.07		7.73	41.27	75.79		2.07
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0323	154.15	283.07		7.73	4.98	9.14		0.25
人工单价		小计						247.3	454.12		12.4
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								713.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)	元	454.1195	1	454.12		
	材料费小计			-	454.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2145.9			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2660.54		2660.54
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2660.54		2660.54
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	75847.89	9	6826.31

主要材料价格表

工程名称： 安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04130103	标准砖	240*115*53	千块	3.096	385	1191.96
2	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	198.715533	2.58	512.69
3	29090211	铜接线端子	20A	个	85.26	20	1705.2
4	80210559	预拌混凝土	C25	m3	2.362	331.4	782.77
5	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	1.44	341.56	491.85
6	01090517@1	圆钢 Φ10	Φ10	m	161.4585	2.84	458.54
7	17030103@1	RC15	公称直径DN≤15	m	338.9215	4.88	1653.94
8	17030103@5	SC20	公称直径DN≤20	m	885.2541	6.6	5842.68
9	17030103@6	镀锌钢管	DN40	m	27.78825	14.5	402.93
10	19000316@5	高压螺纹阀门	DN20	个	3.03	176.12	533.64
11	23010101@1	灭火器（含灭火器箱）		个	20	88	1760
12	23030121	室内消火栓	(暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	6	479.31	2875.86
13	25000001@11	工厂灯	吊管式	套	24.24	67.26	1630.38
14	25000001@9	应急照明灯	墙壁式	套	33.33	103.24	3440.99
15	28031431@2	WDZN-BYJ-2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	2054.3368	3.19	6553.33
16	28031431@3	WDZ-BYJ-2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1174.79	3.19	3747.58
17	28110000@1	WDZ-YJV-5*16	截面≤16mm2	m	14.9278	56.66	845.81
18	补充主材002@1	AP1配电箱		台	1	831.86	831.86
19	补充主材002@2	AL1配电箱		台	1	570.19	570.19
20	补充主材002@3	1ALE配电箱		台	1	570.19	570.19

中华人民共和国二级注册造价工程师 王亚鹏 B224244100000224 任安建设集团有限公司 有效期至:2028年07月01日

中华人民共和国一级注册造价工程师 朱鹏冲 B142041000000172 任安建设集团有限公司 有效期至:2028年06月21日

6　供应商的资格及证明文件

格式自拟

后附

供应商：___任安建设集团有限公司___（盖单位章）

___2024___年___10___月___25___日

6.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（一）具有独立承担民事责任能力；

统一社会信用代码

91411729MA9L3JC74K

营业执照

（副本）（1-1）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　任安建设集团有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　任志旺

经营范围　许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；机械设备销售；电力设施器材销售；仪表管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；农作物收割设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；安防设备销售；金属制品销售；劳动保护用品销售；饰面材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；大气污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期　2022年04月14日

注册资本　肆仟万圆整

住所　河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）

登记机关　安阳市市场监督管理局

2024　年　06　月　06　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

承诺书

我公司承诺：

我公司具有具有良好的商业信誉和健全的财务会计制。

特此承诺！

证明材料见“6.4财务要求”

单位名称（单位盖章）：任安建设集团有限公司

日　期：2024年 10 月 25 日

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

承诺书

我公司承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

单位名称（单位盖章）：任安建设集团有限公司

日　　期：2024年10月25日

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

纳税证明材料

中华人民共和国 税收完税证明

No.341005240400326562

国家税务总局安阳县税务局

填发日期：2024年 4月 30日　　税务机关：吕村税务分局

纳税人识别号	91411729MA9L3JC74K	纳税人名称	河南任安建设集团有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341056240400103870	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-16	260.99
341056240400103870	教育费附加	增值税教育费附加	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-16	391.48
341056240400103870	增值税	建筑服务	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-16	26,099.01
341056240400103870	城市维护建设税	非市区、县城、镇	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-16	130.49
金额合计	（大写）人民币贰万陆仟捌佰捌拾壹元玖角柒分				¥26,881.97

收据联 交纳税人作完税证明

税务机关（盖章） 电子税务局征税专用章

填 票 人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局安阳县税务局吕村税务分局

电子缴款凭证

打印日期：2024年5月21日　　4105220051239　　c5fedc460d43f988c7a98471fbd437

纳税人识别号	91411729MA9L3JC74K			税务征收机关	国家税务总局安阳县税务局		
纳税人全称	河南任安建设集团有限公司			开户银行	中国建设银行		
				银行账号	41050100390800002097		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
341056240500044388	附加税	增值税地方教育附加	2024-04-01	2024-04-30	399.82	2024-05-21	
341056240500044388	附加税	增值税教育费附加	2024-04-01	2024-04-30	599.73	2024-05-21	
341056240500044388	附加税	县城、镇（增值税	2024-04-01	2024-04-30	199.91	2024-05-21	
341056240500044388	增值税	工程服务	2024-04-01	2024-04-30	39981.94	2024-05-21	
金额合计	肆万壹仟壹佰捌拾壹元肆角				¥ 41181.40		

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关（电子章）　国家税务总局河南省税务局 电子缴款 专用章

职工缴纳社会保障金证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240400064454

国家税务总局郑州市金水区税务局

填发日期：2024年 4月 25日　　税务机关：税务局凤凰台税务分局

纳税人识别号	91410105MACR4WJ2X9		纳税人名称	河南任安建设集团有限公司郑州分公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240400133868	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	9,734.88
441016240400133868	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	4,867.44
441016240400133868	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	425.85
441016240400133868	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	182.58
441016240400133868	工伤保险费	工伤保险	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	395.42
金额合计	(大写) 人民币壹万伍仟陆佰零陆元壹角柒分				¥15,606.17

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：41200[illegible]经办机构：郑州市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240400164273

国家税务总局郑州市金水区税务局

填发日期：2024年 4月 25日　　税务机关：税务局凤凰台税务分局

纳税人识别号	91410105MACR4WJ2X9		纳税人名称	河南任安建设集团有限公司郑州分公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240400133869	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	4,259.01
441016240400133869	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	1,216.86
441016240400133869	生育保险费	生育保险	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-25	608.43
金额合计	(大写) 人民币陆仟零捌拾肆元叁角				¥6,084.30

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：41000000000000392160社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局

收据联 交纳税人作完税证明

安善保管

任志胜

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240500510809

国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局

填发日期：2024年 5月 21日

纳税人识别号	91410105MACR4WJ2X9	纳税人名称	河南任安建设集团有限公司郑州分公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240500575046	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	4,008.48
441016240500575046	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	2,004.24
441016240500575046	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	175.35
441016240500575046	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	75.18
441016240500575046	工伤保险费	工伤保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	162.82
金额合计	(大写) 人民币陆仟肆佰贰拾陆元零柒分				¥6,426.07

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：412001262892社保经办机构：郑州市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240500460749

国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局

填发日期：2024年 5月 21日

纳税人识别号	91410105MACR4WJ2X9	纳税人名称	河南任安建设集团有限公司郑州分公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240500602956	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	751.59
441016240500602956	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	214.74
441016240500602956	生育保险费	生育保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	107.37
金额合计	(大写) 人民币壹仟零柒拾叁元柒角				¥1,073.70

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：41000000000000392160社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240500210960

国家税务总局郑州市金水区

填发日期：2024年 5月 21日　　税务机关：税务局凤凰台税务分局

纳税人识别号	91410105MACR4WJ2X9	纳税人名称	河南任安建设集团有限公司郑州分公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240500602913	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	9,734.88
441016240500602913	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	4,867.44
441016240500602913	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	425.85
441016240500602913	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	182.58
441016240500602913	工伤保险费	工伤保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	395.42
金额合计	(大写) 人民币壹万伍仟陆佰零陆元壹角柒分				¥15,606.17

税务机关 电子税务局（盖章） 征税专用章

填票人

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：412001262892社保经办机构：郑州市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240500601404

国家税务总局郑州市金水区

填发日期：2024年 5月 21日　　税务机关：税务局凤凰台税务分局

纳税人识别号	91410105MACR4WJ2X9	纳税人名称	河南任安建设集团有限公司郑州分公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240500602914	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	4,259.01
441016240500602914	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	1,216.86
441016240500602914	生育保险费	生育保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-21	608.43
金额合计	(大写) 人民币陆仟零捌拾肆元叁角				¥6,084.30

税务机关 电子税务局（盖章） 征税专用章

填票人

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局，社保编码：410000000000000392160社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.

填发日期：2024年 7月 15日　　税务机关：国家税务总局安阳县税务局

纳税人识别号	91411729MA9L3JC74K		纳税人名称	任安建设集团有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341056240700128559	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-15	541.45
341056240700128559	教育费附加	增值税教育费附加	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-15	812.17
341056240700128559	增值税	建筑服务	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-15	54,144.79
341056240700128559	城市维护建设税	非市区、县城、镇	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-15	270.72
金额合计	（大写）人民币伍万伍仟柒佰陆拾玖元壹角叁分				¥55,769.13
税务机关 （盖章）	填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税0现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局安阳县税务局吕村税务分局		

收据联 交纳税人作完税证明

是否作废

任安建设集团有限公司 4105220051239

任志胜

电子缴款凭证

打印日期： 2024年06月17日

纳税人识别号	91410105MACR4WJ2X9			税务征收机关	国家税务总局郑州市金水区税务局凤凰台税务分局		
纳税人全称	河南任安建设集团有限公司郑州分公司			开户银行	中国银行股份有限公司郑州建业路支行		
				银行账号	248187567448		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441016240600020425	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-06-01	2024-06-30	14316	2024-06-17 19:04:18	
441016240600020425	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-06-01	2024-06-30	7158	2024-06-17 19:04:18	
441016240600020426	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-06-01	2024-06-30	5010.6	2024-06-17 19:04:18	
441016240600020425	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-06-01	2024-06-30	626.25	2024-06-17 19:04:18	
441016240600020425	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-06-01	2024-06-30	268.5	2024-06-17 19:04:18	
441016240600020426	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-06-01	2024-06-30	1431.6	2024-06-17 19:04:18	
441016240600020425	工伤保险费	工伤保险	2024-06-01	2024-06-30	581.5	2024-06-17 19:04:18	
441016240600020426	生育保险费	生育保险	2024-06-01	2024-06-30	715.8	2024-06-17 19:04:18	
合计金额	叁万零壹佰零捌元贰角伍分				¥30108.25		

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关（电子章）

国家税务总局河南省税务局 电子缴款专用章

变更企业名称保留告知书

（国）名内变字[2024]第 42635 号

河南任安建设集团有限公司：

同意保留变更后企业名称 任安建设集团有限公司 。

行业及行业代码：住宅房屋建筑 E4710

同意以该企业为核心企业组建的企业集团名称 任安建设集团

。

（印章）

2024 年 05 月 31 日

注：1. 企业（集团）名称保留期为 2 个月，有效期满名称自动失效。

2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

承诺书

我公司承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺！

单位名称（单位盖章）：任安建设集团有限公司

日　　期：2024年 10 月 25 日

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我公司承诺：

我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

单位名称（单位盖章）：任安建设集团有限公司

日　期：2024年10月25日

6.2、本次竞争性磋商要求供应商应具有有效的营业执照或其他证明材料，供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

统一社会信用代码
91411729MA9L3JC74K

营业执照

（副本）（1-1）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"，了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　任安建设集团有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　任志旺

经营范围　许可项目：建设工程施工（特种设备施工资质证书有效期至2025年12月30日）；建设工程设计（建筑智能化系统集成；建筑装修装饰；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；消防设施维修；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；苗种植；机械设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；节段设施管理

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　肆仟万圆整

成立日期　2022年04月14日

住　　所　河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）

登记机关　安阳市市场监督管理局　2024年06月06日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告　国家市场监督管理总局监制

任志旺

变更企业名称保留告知书

（国）名内变字[2024]第 42635 号

河南任安建设集团有限公司：

同意保留变更后企业名称 任安建设集团有限公司 。

行业及行业代码：住宅房屋建筑 E4710

同意以该企业为核心企业组建的企业集团名称 任安建设集团

。

（印章）

2024 年 05 月 31 日

注：1. 企业（集团）名称保留期为 2 个月，有效期满名称自动失效。

2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：任安建设集团有限公司

详细地址：河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91411729MA9L3JC[illegible]　法定代表人：任志旺

注册资本：4000万元人民币　经济性质：有限责任公司（自然人独资）

证书编号：D341392467　有效期：至2028年06月21日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包贰级
电力工程施工总承包贰级
石油化工工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
机电工程施工总承包贰级
地基基础工程专业承包贰级
电子与智能化工程专业承包贰级
消防设施工程专业承包贰级
防水防腐保温工程专业承包贰级
钢结构工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
建筑机电安装工程专业承包贰级
建筑幕墙工程专业承包贰级
环保工程专业承包贰级
施工劳务不分等级
******

发证机关：安阳县住房和城乡建设局　2024年06月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn　NO. DE 22909204

任志旺

基本存款账户信息

账户名称：　　任安建设集团有限公司

账户号码：　　41050100390800002097

开户银行：　　中国建设银行股份有限公司郑州郑港支行

法定代表人　：
（单位负责人）　　任志旺

基本存款账户编号：　　J4910140056801

2024年06月28日

任志旺

统一社会信用代码： 91411729MA9L3JC74K

安全生产许可证

编号： （豫）JZ安许证字[2023]002671

企　业　名　称： 任安建设集团有限公司

法　定　代　表　人： 任志旺

单　位　地　址： 河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）

经　济　类　型： 有限责任公司（自然人独资）

许　可　范　围： 建筑施工

有　效　期： 2023 年03 月15 日 至 2026 年03 月15 日

发证机关： 河南省住房和城乡建设厅

发证日期： 2023 年03 月15 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

6.3、拟派项目经理须具有房屋建筑工程专业贰级及以上建造师注册证书，具有有效的安全生产考核合格证（B证），具有劳务合同和2024年以来任意三个月缴纳的养老保险证明（以劳动和社会保障部门出具的书面证明或查询清单为准，出具时间在报名期间，并提供可供查询方式），且无在建工程，并出具无在建项目承诺书。

河南省专业技术人员
职业资格证书

孙丽娟 参加 一级建造师

考试，全部成绩合格，具有

建造师(建筑工程) 专业资格。

资格取得时间 2021 年 05 月 23 日。

身份证号 ： 410102197812111520

管 理 号 ：

查 询 ： 关注“河南12333”微信公众号查询验证

档 案 号 ： 94134121196

签发时间：2021 年 10 月 15 日

证书专用章

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：孙丽娟

性　　别：女

出生日期：1978-12-11

注册编号：豫241202120230940

聘用企业：任安建设集团有限公司

注册专业：建筑工程　（2024年03月20日 至 2026年04月20日）

市政公用工程（2024年03月20日 至 2027年03月19日）

个人签名：孙丽娟

签名日期：2024.6.18

河南省

住房和城乡建设厅

签发日期：2024年03月20日

任志胜

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）2367819

姓　　名：孙丽娟

性　　别：女

出 生 年 月：1978年1[illegible]日

企 业 名 称：任安建设集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年05月04日

有 效 期：2023年05月04日　　至 2026年05月03日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年05月04日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

从事专业 建筑施工

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 科兴建工集团有限公司工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2022.12

发证单位 科兴建工集团有限公司

姓名 孙丽娟 性别 女

出生年月 1978.12

工作单位 科兴建工集团有限公司

证书编号 C202209A8990000000020

2023 年 02 月 06 日



说 明

1. 此证书须用计算机打印，涂改无效。
2. 此证书须加盖发证单位钢印方为有效。
3. 此证只限本人使用，不得转借他人。

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA
毕业证书

学生 孙丽娟 ，性别 女 ，
生于 一九七八 年 十二 月 十一 日，
于 二〇二三 年 一 月在本校修完
专 科 建筑工程技术
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，符合毕业规定，准予毕业。

（无国家开放大学钢印无效）

批准文号：（78）教工农字089号
注册证号：511618202306509681

校长：
学校：国家开放大学
二〇二三年 一 月 二十日

Y001067489

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 郑州市公安局中原分局
有效期限 2005.12.01-2025.12.01

姓名 孙丽娟
性别 女 民族 汉
出生 1978 年 12 月 11 日
住址 郑州市中原区须水镇马庄村198号
公民身份号码 410102197812111520

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方：孙丽娟 身份证号： 410102197812111520

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 项目经理 甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前 3 日通知方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

任志胜

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方应合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：孙丽娟

签订日期：2019年6月6日　　签订日期：2019年6月6日

任安建设集团有限公司

任志胜

表单验证号码3f7933d2672a4168bd9fe7536f7d9a84

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　412001262892　　业务年度：202410　　单位：元

单位名称	任安建设集团有限公司郑州分公司				
姓名	孙丽娟	个人编号	41019922077672	证件号码	410102197812111520
性别	女	民族	汉族	出生日期	1978-12-11
参加工作时间	2020-08-01	参保缴费时间	2020-08-01	建立个人账户时间	2020-08
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2023-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202008-202312	0.00	0.00	9137.60	857.60	9995.20	36	0
202401-至今	0.00	0.00	2863.20	0.00	2863.20	10	0
合计	0.00	0.00	12000.80	857.60	12858.40	46	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
								2745	3197
2022年	2023年								
3517	3579								

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020								▲	●	●	●	●	2021	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●				2023			▲	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2025												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2024-10-22

社保查询方式

http://222.143.34.121/portal/#/home

1、网址打开点击单位办事通道

2、点击免数字证书登录

3、输入账号密码

4、登录进去点击查询打印

5、最下面点击职工社会保险打印

6、点击搜索，查谁的，输入谁的身份证号，点击查询，下载

无在建工程承诺书

我公司承诺：

我公司拟派往本项目的项目经理__孙丽娟__未担任其他在建项目。

特此承诺！

单位名称（单位盖章）：任安建设集团有限公司

日　期：2024年 10 月 25 日

6.4、财务要求：财务状况良好，没有被接管、冻结、破产状态（提供2021年度或2022年度或2023年度的经第三方审计的财务审计报告或者供应商基本开户银行出具的资信证明，对于成立不足一年的投标人，须提供单位财务报表）。

我公司承诺：

我公司财务状况良好，没有被接管、冻结、破产状态。

特此承诺！

单位名称（单位盖章）：仕安建设集团有限公司

日 期：2024 年 10 月 25 日

河南任安建设集团有限公司

2023 年度审计报告

豫正年审字（2024）第 A078 号

河南正博会计师事务所（普通合伙）

HENAN ZHENG BO ACCOUNTING FIRM(GENERALPARTNERSHIP)

中国·郑州

审　计　报　告

豫正年审字（2024）第 A078 号

河南任安建设集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的河南任安建设集团有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任，按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

任志胜

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告，合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现，错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

评价财务报表的总体列报、结构、内容，是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

五、其他注意事项

此报告不得用于高新，专精特新，融资，贷款，拆迁补偿，法律诉讼使用。

附件：1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

5、财务报表附注

河南正博会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·郑州　　中国注册会计师：

2024 年 02 月 28 日

资产负债表

单位名称：[illegible]安建设集团有限公司　　2023年12月31日　　单位：人民币元

资产	行次	期末数	期初数	负债及所有者权益	行次	期末数	期初数
流动资产：	1			流动负债：	34		
货币资金	2	[illegible], 590.87	491,228.54	短期借款	35		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	290,054.04	279,678.11	应付账款	38	7,174.35	5,904.23
预付款项	6			预收款项	39		
应收利息	7			应付职工薪酬	40		
应收股利	8			未交税费	41		
其他应收款	9			应付利息	42		
存货	10	87,509.14	54,689.90	未付股利	43		
				其他应付款	44		
一年内到期的非流动资产	11						
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	45		
流动资产合计	13	878,154.05	[illegible],55	其他流动负债	46		
非流动资产：	14			流动负债合计	47	7,174.35	5,904.23
可供出售金融资产	15			非流动负债：	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49		
长期应收款	17			应付债券	50		
长期股权投资	18			长期应付款	51		
投资性房地产	19			专项应付款	52		
固定资产	20	15,991.76	13,834.89	预计负债	53		
在建工程	21			递延所得税负债	54		
工程物资	22			其他非流动负债	55		
固定资产清理	23			非流动负债合计	56	0.00	0.00
生产性生物资产	24			负债合计	57	7,174.35	5,904.23
油汽资产	25			所有者权益（或股东权益）	58		
无形资产	26			实收资本（或股本）	59	800,000.00	800,000.00
开发支出	27			资本公积	60		
商誉	28			减：库存股	61		
长期待摊费用	29			盈余公积	62		
递延所得税资产	30			未分配利润	63	86,971.46	33,527.21
其他非流动资产	31			所有者权益合计	64	886,971.46	833,527.21
非流动资产合计	32	15,991.76	13,834.89		65		
资产总计	33	894,145.81	839,431.44	负债及所有者权益总计	66	894,145.81	839,431.44

利 润 表

单位名称：河南任安建设集团有限公司　　2023年度　　单位：人民币元

项目	行次	上年累计数	本年累计数
一，营业收入	1	193,761.11	273,489.47
减：营业成本	2	138,621.53	190,815.46
营业税金及附加	3	6,283.65	6,951.80
营业费用	4		
管理费用	5	13,997.23	14,001.72
财务费用	6	962.52	1,319.51
资产减值损失	7		
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二，营业利润	11	33,896.18	60,400.98
加： 营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
其中：非流动资产处置损失	14		
三，利润总额	15	33,896.18	60,400.98
减：所得税费用	16	3,368.97	6,956.73
四，净利润（净亏损以“-）号填列	17	30,527.21	53,444.25
五、每股收益	18		
（一）基本收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

现 金 流 量 表

单位名称：河南住宅建设集团有限公司　　2023年度　　单位：人民币元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量	1		补充资料：	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	309,606.75	1、将净利润调节为经营活动现金流量：	36	
收到的税费返还	3	0.00	净利润	37	53,444.25
收到的其他与经营活动有关的现金	4		加：计提的资产减值准备	38	
现金流入小计	5	309,606.75	固定资产折旧	39	-2,156.87
购买商品、接受劳务支付的现金	6	260,382.48	无形资产摊销	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	7		长期待摊费用的摊销	41	
支付的各项税费	8	15,002.49	待摊费用减少（减：增加）	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	24,859.45	预提费用增加（减：减少）	43	
现金流出小计	10	300,244.42	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44	
经营活动产生的现金流量净额	11	9,362.33	固定资产报废损失	45	
二、投资活动产生的现金流量	12		财务费用	46	
收回投资所收到的现金	13		投资损失（减：收益）	47	
取得投资收益所收到的现金	14		递延税款贷项（减：借项）	48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		存货的减少（减：增加）	49	-32,819.24
收到的其他与投资活动有关的现金	16		经营性应收项目的减少（减：增加）	50	-10,375.93
现金流入小计	17	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	51	1,270.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	0.00	其他	52	
投资所支付的现金	19		经营活动产生的现金流量净额	53	9,362.33
支付的其他与投资活动有关的现金	20		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	54	
现金流出小计	21	0.00	债务转为资本	55	
投资活动产生的现金流量净额	22	0.00	一年内到期的可转换公司债券	56	
三、筹资活动产生的现金流量	23		融资租入固定资产	57	
吸收投资所收到的现金	24	0.00	其他	58	
借款所收到的现金	25	0.00		59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	0.00		60	
现金流入小计	27	0.00		61	
偿还债务所支付的现金	28	0.00		62	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		3、现金及现金等价物净增加情况：	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		现金的期末余额	64	500,590.87
现金流出小计	31	0.00	减：现金的期初余额	65	491,228.54
筹资活动产生的现金流量净额	32	0.00	加：现金等价物的期末余额	66	
四、汇率变动对现金的影响	33		减：现金等价物的期初余额	67	
五、现金及现金等价物净增加额	34	9,362.33	现金及现金等价物净增加额	68	9,362.33

5

所有者权益变动表

单位名称：河南[illegible]建设集团有限公司　　2023年度　　单位：元

项目	行次	本期金额								
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	800,000.00	-					33,527.21		833,527.21
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									-
二、本期年初余额	4	800,000.00	-					33,527.21		833,527.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5							53,444.25		53,444.25
（一）净利润	6							53,444.25		53,444.25
（二）其他综合收益	7									
综合收益小计	8									
（三）所有者投入和减少资本	9									
1. 所有者投入资本	10									
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11									
3. 其他	12									
（四）专项储备提取和使用	13									
1. 提取专项储备	14									
2. 使用专项储备	15									
（五）利润分配	16									
1. 提取盈余公积	17									
其中：法定公积金	18									
任意公积金	19									
＃储备基金	20									
＃企业发展基金	21									
＃利润归还投资	22									
2. 提取一般风险准备	23									
3. 对所有者的分配	24									
4. 其他	25									
（六）所有者权益内部结转	26									
1. 资本公积转增资本	27									
2. 盈余公积转增资本	28									
3. 盈余公积弥补亏损	29									
4. 其他	30									
四、本期期末余额	31	800,000.00	-					86,971.46		886,971.46

河南任安建设集团有限公司

2023 年度财务报表附注

（单位：人民币元）

一、公司简介

河南任安建设集团有限公司系经安阳县市场监督管理局批准，于 2022 年 04 月 14 日成立。取得统一社会信用代码为 91411729MA9L3JC74K 号的营业执照。注册资本：人民币 4000 万元。

法定代表人：任志旺；

公司经营地址：河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道 1 号（北郭乡政府院内 107 号房间）；

公司经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息

技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计制度的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计制度的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。以历史成本为计量基础。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、存货

（1）本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。

（2）存货的购入与入库按实际成本计价，发出按一次加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法核算。

（3）存货盘存制度采用永续盘存制。

6、固定资产

（1）固定资产的标准

本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等，或单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年、不属于生产经营主要设备的物品。

（2）固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

固定资产的折旧方法：本公司按年限平均法计提固定资产折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者确定。

7、无形资产

（1）无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

（2）无形资产的摊销

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

任志胜

8、收入确认原则

（1）销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

c、收入的金额能够可靠地计量；

d、相关的经济利益很可能流入公司；

e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

（3）提供劳务

提供劳务以实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2023 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、主要税种及税率

按国家法定税率缴纳。

七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2023 年 01 月 01 日，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“上年”指 2022 年度，“本年”指 2023 年度。

任志胜

1. 货币资金

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	500,590.87	491,228.54
合　　计	500,590.87	491,228.54

2. 应收账款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	290,054.04	279,678.11
合　　计	290,054.04	279,678.11

3. 存货

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
存货	87,509.14	54,689.90
合　　计	87,509.14	54,689.90

4. 固定资产

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产	15,991.76	13,834.89
合　　计	15,991.76	13,834.89

5. 应付账款

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	7,174.35	5,904.23
合　　计	7,174.35	5,904.23

6. 实收资本（或股本）

项　　目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本（或股本）	800,000.00	800,000.00
合　　计	800,000.00	800,000.00

任志胜

7. 未分配利润

项　　目	本期金额
本年年初余额	33,527.21
本期增加额	53,444.25
其中：本年净利润转入	53,444.25
本年年末余额	86,971.46

8. 营业收入

项　　目	上年累计金额	本年累计金额
营业收入	193,761.11	273,489.47
合　　计	193,761.11	273,489.47

9. 营业成本

项　　目	上年累计金额	本年累计金额
营业成本	138,621.53	190,815.46
合　　计	138,621.53	190,815.46

10. 营业税金及附加

项　　目	上年累计金额	本年累计金额
营业税金及附加	6,283.65	6,951.80
合　　计	6,283.65	6,951.80

11. 管理费用

项　　目	上年累计金额	本年累计金额
管理费用	13,997.23	14,001.72
合　　计	13,997.23	14,001.72

12. 财务费用

项　　目	上年累计金额	本年累计金额
财务费用	962.52	1,319.51
合　　计	962.52	1,319.51

任志胜

13. 所得税费用

项　　目	上年累计金额	本年累计金额
所得税费用	3,368.97	6,956.73
合　　计	3,368.97	6,956.73

八、或有事项

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

河南任安建设集团有限公司

2024 年 02 月 28 日

任志胜

统一社会信用代码
91410105MA9KK0YY5P

营业执照

（副 本）(1-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南正博会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　张晓红

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账；司法鉴定服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：税务服务；财务咨询；市场主体登记注册代理；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；企业信用调查和评估；企业征信业务；档案整理服务；企业管理咨询；认证咨询；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[illegible]壹佰万圆整

成立日期　2021年12月10日

[illegible]河南省郑州市金水区园田路博颂路兴达公寓1号楼1单元7楼701

与原件核对相符

登记机关

2023　年01　月06　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年3月30日

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

年 月 日
2019年3月30日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2020年3月30日

9

姓 名 张晓红
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1973-02-18
Date of birth
工作单位 河南天职会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 410502197302182064
Identity card No.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

97

河南正源会计师事务所有限公司 4101033654999

中国建设集团有限公司 4105220051238

与原件核对相符

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南仲会计师事务所

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022 年 4 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南天职会计师事务所

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022 年 4 月 29 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南天职会计师事务所

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022 年 4 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南正源会计师事务所

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022 年 4 月 29 日

11

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

证书编号：
No. of Certificate 410000840010

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2009 年 05 月 18 日

2021年6月30日

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2015 03 30日

年 月 日

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2020年3月30日
年 /y 月 /m 日 /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2021年6月2日
年 /y 月 /m 日 /d

7

姓 名 Full name 王纪峰
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-11-19
工作单位 Working unit 河南普金会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 410311197311196535

与原件核对相符

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南省注册会计师协会 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年4月29日
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南省注册会计师协会 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年4月29日
年 /y 月 /m 日 /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南省注册会计师协会 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年4月29日
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南正博 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年4月29日
年 /y 月 /m 日 /d

11

证书编号：No. of Certificate 410000270050

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2003 年 /y 09 月 /m 12 日 /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

河南省注册会计师协会 CPA

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月30日
年 /y 月 /m 日 /d

5

何方胜

变更企业名称保留告知书

（国）名内变字[2024]第 42635 号

河南任安建设集团有限公司：

同意保留变更后企业名称 任安建设集团有限公司 。

行业及行业代码：住宅房屋建筑 E4710

同意以该企业为核心企业组建的企业集团名称 任安建设集团

。

（印章）

2024 年 05 月 31 日

注：1. 企业（集团）名称保留期为 2 个月，有效期满名称自动失效。

2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。

私营企业基本注册信息查询单

内部资料，注意保密

企业基本信息

企业名称	任安建设集团有限公司		
字号	任安	原注册号	-
统一社会信用代码	91411729MA9L3JC74K	注册号	411729000110720
企业类型	有限责任公司（自然人独资）	法定代表人	任志旺
注册资本	4000.000000万人民币	联系电话	186****0632
成立日期	2022年04月14日	经营状态	存续
经营期限自	2022年04月14日	经营期限至	长期
登记机关	安阳县市场监督管理局	核准日期	2024年06月06日
住所	河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）	所属区域	安阳县
所属行业	建筑业	所在园区名称	-
管辖单位	安阳县市场监督管理局北郭市场监督管理所	主管登记机关	安阳县市场监督管理局
是否集团母公司	是	集团名称	任安集团
集团名称	任安建设集团		
档案号	-	副本数量	1个
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

变更信息

变更事项	变更日期	变更前内容	变更后内容
章程	2024年06月06日	-	-
多证合一	2024年06月06日	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
企业名称	2024年06月06日	河南任安建设集团有限公司	任安建设集团有限公司
-	2023年10月31日	-	-
管理人员	2023年10月31日	任志旺,杜亚昕	任志旺,杜亚昕
章程	2023年10月31日	-	-
行政区划	2023年10月31日	宁陵县	安阳县

经营场所	2023年10月31日	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南15号	河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）
-	2023年10月31日	-	文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）
管理人员	2023年07月13日	王诗权,杜亚昕	任志旺,杜亚昕
-	2023年07月13日	-	迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南15号
联络员	2023年07月13日	王诗权	任志旺
行政区划	2023年07月13日	市辖区	宁陵县
法定代表人(负责人、独资投资人)	2023年07月13日	王诗权	任志旺
经营场所	2023年07月13日	河南省商丘市示范区睢阳大道与珠江路交叉口商都奕景9号楼1单元303	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南15号
章程修正案	2023年07月13日	-	-
-	2023年07月13日	-	-
经营场所	2023年07月06日	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南	河南省商丘市示范区睢阳大道与珠江路交叉口商都奕景9号楼1单元303
经营范围	2023年07月06日	一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品批发；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
-	2023年07月06日	-	-

财务负责人	2023年07月06日	高珍珍	余阳
详细企业类型	2023年07月06日	有限责任公司(自然人投资或控股)	有限责任公司（自然人独资）
行政区划	2023年07月06日	宁陵县	市辖区
企业名称	2023年07月06日	河南钮钴建筑工程有限公司	河南任安建设集团有限公司
-	2023年07月06日	-	示范区睢阳大道与珠江路交叉口商都奕景9号楼1单元303
章程	2023年07月06日	-	-
股东名录	2023年07月06日	王可:50%;王诗权:50%;	余阳:100%;
多证合一	2023年07月06日	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
管理人员	2023年07月06日	王诗权,王亚威	杜亚昕,王诗权
章程	2023年05月09日	-	-
股东名录	2023年05月09日	王可:50%;王诗权:50%;	王可:50%;王诗权:50%;
出资额(或外资中方认缴资本)	2023年05月09日	1000.000000	4000.000000
财务负责人	2023年05月09日	郎方方	高珍珍
管理人员	2023年05月09日	王诗权,王可	王亚威,王诗权
行政区划	2022年05月28日	新蔡县	宁陵县
章程修正案	2022年05月28日	-	-
法定代表人(负责人、独资投资人)	2022年05月28日	郎方杰	王诗权
联络员	2022年05月28日	郎方杰	王诗权
股东名录	2022年05月28日	郎方杰:50%;李耀干:50%;	王可:50%;王诗权:50%;
-	2022年05月28日	-	-
经营场所	2022年05月28日	新蔡县余店镇东王庄村委马寨南150米	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南
股东认缴出资额	2022年05月28日	李耀干:(出资额：：500.0000万元，出资比例：50%);郎方杰:(出资额：：500.0000万元，出资比例：50%);	王可:(出资额：：500.0000万元，出资比例：50%);王诗权:(出资额：：500.0000万元，出资比例：50%);
-	2022年05月28日	-	迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南
管理人员	2022年05月28日	李耀干,郎方杰	王可,王诗权

2024年6月18日

6.5、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录

数据来源单位统一社会信用代码	11410000005184400X

第 2 条

行政许可决定文书号	411729000110720
行政许可决定文书名称	营业执照
许可证书名称	— —
许可类别	登记
许可编号	— —
许可决定日期	2022-04-14
有效期自	2022-04-14
有效期至	2099-12-31
许可内容	一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品批发；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
许可机关	宁陵县市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码	11411423MB1A706167
数据来源单位	宁陵县市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码	11411423MB1A706167

©版权所有：信用中国 | 网站声明| 关于我们| 网站地图
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位： 国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

任志胜

中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
何智南	513001197[illegible]0846
丁朝凤	5102321969****6327
管金胜	1326231964****2015
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****261[illegible]
蒋丙满	3326261966****001[illegible]

(/restrainingOrder.html)

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
[illegible]	[illegible]
浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
上海呈钧钢铁有限公司	75955905-3

查询条件

被执行人姓名/名称:

任安建设集团有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91411729MA9L3JC74K

省份:

----------全部----------

验证码:

任安建设集团有限公司 4110522005123[illegible]

任志胜

uplk

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91411729MA9L3JC74K 任安建设集团有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

任志胜

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

伍东胜

欢迎来到信用中国 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化
信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 经营异常名录信息查询

经营异常名录信息查询

任安建设集团有限公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您检索的数据

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

任志胜

欢迎来到信用中国 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化
信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

严重失信主体名单查询

任安建设集团有限公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

任安建设集团有限公司 4105220051230

任志胜

欢迎来到信用中国 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化
信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

任安建设集团有限公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您检索的数据

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

任志胜

欢迎来到信用中国 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化
信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

任安建设集团有限公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您检索的数据

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网
网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

任志胜

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线：400-810-1996

中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录

企业名称：任安建设集团有限公司

执法单位： 处罚日期： 至 查询前，请至少输入一个查询条件 查找 重置

序号	企业名称	统一社会信用代码（或组织机构代码）	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位

没有该企业的相关记录

本次查询的企业：任安建设集团有限公司

本次查询的时间：2024年10月22日 08时37分

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 ©2024 中华人民共和国财政部

任安建设集团有限公司 4105220051230

政府网站找错 党政机关

主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
© 1999-2024 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

任志胜

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 13271...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

任安建设集团有限公司 存续（在营、开业、在册）

集团名称： 河南任安建设集团 **集团简称：** 任安集团
统一社会信用代码： 91411729MA9L3JC74K
注册号：
法定代表人： 任志旺
登记机关： 安阳县市场监督管理局
成立日期： 2022年04月14日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入经营异常名录信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 末页

关注
订阅
异议
返回

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 13271...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

任安建设集团有限公司 存续（在营、开业、在册）

集团名称： 河南任安建设集团 **集团简称：** 任安集团
统一社会信用代码： 91411729MA9L3JC74K
注册号：
法定代表人： 任志旺
登记机关： 安阳县市场监督管理局
成立日期： 2022年04月14日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

关注
订阅
异议
返回

任志旺

首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
13271...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
任安建设集团有限公司
存续（在营、开业、在册）
集团名称： 河南任安建设集团 集团简称： 任安集团
统一社会信用代码： 91411729MA9L3JC74K
注册号：
法定代表人： 任志旺
登记机关： 安阳县市场监督管理局
成立日期： 2022年04月14日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
行政处罚信息
序号 决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 决定机关名称 处罚决定日期 公示日期 详情
暂无行政处罚信息
共 查询到 0 条记录 共 0 页
末页
关注
订阅
异议
返回

6.6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

我公司承诺：

我公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有参加同一合同项下的政府采购活动。

特此承诺！

单位名称（盖单位盖章）：任安建设集团有限公司

日　期：2024年10月25日

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	任安建设集团有限公司
报告生成时间	2024/10/23 20:55:51
申请人邮箱	2069220064@qq.com

（报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

政府部门公示信息

照面信息

统一社会信用代码：91411729MA9L3JC74K　　**企业名称：**任安建设集团有限公司

类型：有限责任公司(自然人独资)　　**法定代表人：** 任志旺

注册资本： 4000 万人民币　　**成立日期：** 2022年04月14日

营业期限自：2022年04月14日　　**营业期限至：**

登记机关：安阳县市场监督管理局　　**核准日期：**2024年06月06日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所： 河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内207号房间）

经营范围： 许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、[illegible]电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	余阳	非公示项	非公示项	自然人股东

主要人员信息

序			序		

号	姓名	职位	号	姓名	职位
1	任志旺	执行董事兼总经理	2	杜亚昕	监事
3	余阳	财务负责人			

分支机构信息

暂无分支机构信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	其他事项备案	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证	2024年06月06日
2	名称变更（字号名称、集团名称等）	河南任安建设集团有限公司	任安建设集团有限公司	2024年06月06日
3	章程备案	无	无	2024年06月06日
4	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	杜亚昕、任志旺	任志旺、杜亚昕	2023年10月31日
5	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南15号	河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）	2023年10月31日
6	章程备案	无	无	2023年10月31日
7	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	杜亚昕、王诗权	杜亚昕、任志旺	2023年07月13日
8	联络员备案	王诗权	任志旺	2023年07月13日

9	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	河南省商丘市示范区睢阳大道与珠江路交叉口商都奕景9号楼1单元303	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南15号	2023年07月13日
10	章程备案	无	无	2023年07月13日
11	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	王诗权	任志旺	2023年07月13日
12	市场主体类型变更	有限责任公司(自然人投资或控股)	有限责任公司（自然人独资）	2023年07月06日
13	名称变更（字号名称、集团名称等）	河南钮钴建筑工程有限公司	河南任发建设集团有限公司	2023年07月06日
14	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	王诗权(出资额：2000.0000万元；出资比例：50%)，王可(出资额：2000.0000万元；出资比例：50%）	余阳:(出资额：4000.0000万元；出资比例：100%)	2023年07月06日
15	章程备案	无	无	2023年07月06日
16	财务负责人	高珍珍	余阳	2023年07月06日
17	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南	河南省商丘市示范区睢阳大道与珠江路交叉口商都奕景9号楼1单元303	2023年07月06日
18	其他事项备案	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证	2023年07月06日

19	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	王亚威、王诗权	杜亚昕、王诗权	2023年07月06日
20	经营范围变更（含业务范围变更）	一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品批发；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭	2023年07月06日

国家企业信用信息公示系统

			营业执照依法自主开展经营活动）	
21	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	王诗权(出资额：500.0000万元；出资比例：50%），王可(出资额：500.0000万元；出资比例：50%）	王可:(出资额：2000.0000万元；出资比例：50%)，王诗权:(出资额：2000.0000万元；出资比例：50%)	2023年05月09日
22	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	1000.000000	4000.000000	2023年05月09日
23	章程备案	无	无	2023年05月09日
24	财务负责人	郎方方	高珍珍	2023年05月09日
25	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	王可、王诗权	王亚威、王诗权	2023年05月09日
26	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	李耀干:50%;郎方杰:50%;	王可:50%;王诗权:50%;	2022年05月28日
27	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	郎方杰、李耀干	王可、王诗权	2022年05月28日
28	章程备案	无	无	2022年05月28日
29	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	郎方杰	王诗权	2022年05月28日

30	联络员备案	郎方杰	王诗权	2022年05月28日
31	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	新蔡县余店镇东王庄村委马寨南150米	河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南	2022年05月28日

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息（企业自行公示信息由该企业提供，企业对其即时信息的真实性、合法性负责）

股东及出资信息

暂无股东及出资信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91411729MA9L3JC74K

企业名称： 河南任安建设集团有限公司

企业通信地址： 河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）

邮政编码： 455000

企业联系电话： 17337216640

企业电子邮箱： 17337216640@qq.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

国家企业信用信息公示系统

企业主营业务活动： 许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；消防技术服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	余阳	4000	2050年12月31日	货币			

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示

营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	失业保险	0 人
职工基本医疗保险	0 人	工伤保险	0 人
生育保险	0 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示

国家企业信用信息公示系统

	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2022年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91411729MA9L3JC74K　**企业名称：** 河南钻建筑工程有限公司

隶属企业统一社会信用代码/注册号：　**隶属企业名称：**

企业通信地址： 河南省商丘市宁陵县迎宾大道与工业大道交汇处东200米路南　**邮政编码：** 476700

企业联系电话： 15837055277　**企业电子邮箱：** 2244846356@qq.com

从业人数： 企业选择不公示　**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

营业场所：　**企业经营状态：** 开业

是否有对外担保信息： 否　**是否有网站或网店：** 否

企业主营业务活动： 一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；园艺产品种植；树木种植经营；草种植；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品批发；门窗销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

网站网店信息

暂无网站网店信息

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	失业保险	0 人
职工基本医疗保险	0 人	工伤保险	0 人
生育保险	0 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计	

单位缴费基数	欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

生产经营情况信息

主营业总收入	企业选择不公示	纳税总额	企业选择不公示
净利润	企业选择不公示		

6.7、本次竞争性磋商不接受联合体磋商。

我公司承诺：

我公司不是联合体磋商。

特此承诺！

单位名称（单位盖章）：任丘建设集团有限公司

日　　期：2024年10月25日

7　供应商类似的项目业绩

业绩1

公开 公平 公正
规范 廉洁 高效

中 标 通 知 书

商丘市公共资源发　号

说 明

1、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。

2、中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3、中标通知书发出后，招标人改变中标结果的或者中标人放弃成交项目的，应当承担法律责任。

4、本中标通知书一式伍份，市公共资源交易中心一份、招标人、中标人、招标代理机构和监督部门各执一份。

河南任安建设集团有限公司：

虞城县大侯镇人民政府关于虞城县大侯镇人民政府2023年虞城县大侯镇营盘村帮扶车间项目（采购编号：虞财采招-2023-60；招标编号：商工程【2023】323号）项目于2023年11月28日上午9时（北京时间）在商丘市公共资源交易中心进行公开招标，评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规和招标文件确定的评标标准和方法，进行详细评审并出具评标报告，招标人复核后，已完成评审和中标公示，确定贵单位为该项目中标人。在收到本通知书后30天内，须按照招标文件和贵单位的投标文件要求与招标人签订合同。

招标　人：

法定代表人：

（盖章）

签字或盖章

代理机构：

代理机构负责人：

（盖章）

签字或盖章

2023年12月4日

中标内容及条件

采购编号：虞财采招-2023-60；

招标编号：商工程【2023】323号；

工程名称	虞城县大侯镇人民政府2023年虞城县大侯镇营盘村帮扶车间项目		
招标代理机构	河南省光大建设管理有限公司		
招标方式	公开招标		
中标单位名称	河南任安建设集团有限公司		
注册地址	河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号（北郭乡政府院内107号房间）		
主要内容	图纸清单及招标文件中的全部内容		
项目经理	陈向新	资格证书	一级建造师注册证书 豫1412020202103586
工期	签订合同后45日历天	质量要求	合格
中标价	6605302.03元 大写：陆佰陆拾万伍仟叁佰零贰元零叁分		

监督部门：

（盖章）

GF-2017-0201

合同编号：

建设工程施工合同

工程名称：虞城县大侯镇人民政府 2023 年虞城县大侯镇营盘村帮扶车间项目

工程地点：虞城县大侯镇营盘村

建设单位：虞城县大侯镇人民政府

施工单位：河南任安建设集团有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：虞城县大侯镇人民政府

承包人（全称）：河南任安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就虞城县大侯镇人民政府2023年虞城县大侯镇营盘村帮扶车间项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：虞城县大侯镇人民政府2023年虞城县大侯镇营盘村帮扶车间项目

2. 工程地点：虞城县大侯镇

3. 工程立项批准文号：虞财采招-2023-60

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：工程量清单及图纸包含的所有内容。

6. 工程承包范围：招标工程量清单内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023年12月4日。

计划竣工日期：2024年1月17日。

工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价、合同价格形式及付款方式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆佰陆拾万零伍仟叁佰零贰元零叁分

（￥6605302.03元）；

2. 合同价格形式：单价合同。

3. 付款方式

(1)、乙方需主动交纳工程质量保证金198159元，金额约为合同价格的3%，签施工合同前或合同签订后3日内乙方将保证金足额交给甲方指定账户。

(2)、工程机械设备进场后，预付资金（按开工报告书为准），支付工程总造价款的60%，金额为3963181.22元。

(3)、完成总工程量的100%并验收合格后（按验收签字为准），再付工程总造价款的40%，金额为2642120.81元。

任志胜

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：11411425670077446L

地　址：南召市度城县大店乡西街村

邮政编码：476300

法定代表人：吴云智

委托代理人：/

电　话：/

传　真：/

电子信箱：/

开户银行：度城县民村信用合作联社

账　号：00000028199234170l2

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）陈向新

组织机构代码：91411729MA9L3JC74K

地　址：安阳市汤阴县北部乡文化大道1号

邮政编码：455300

法定代表人：任清旺

委托代理人：陈向新

电　话：18137075588

传　真：/

电子信箱：413131533@qq.com

开户银行：建设银行郑州郑港支行

账　号：41050100390800002097

任清旺

业绩2

成交通知书

河南任安建设集团有限公司：

经评标委员会认定，采购单位研究决定内乡县人民检察院干警体能训练中心建设项目你单位为成交供应商。希望甲乙双方严格按照招标文件、投标文件所确定的条件，积极配合，共同努力完成此项目。

请接到本通知书后，到采购单位签订合同。

报价：409832 元（大写：肆拾万零玖仟捌佰叁拾贰元整）

工期：20 日历天　　质量标准：合格

采购编号：2023-72

开标时间：2023 年 11 月 7 日

采购单位（盖章）：

采购代理机构（盖章）：

2023 年 11 月 8 日

工程施工合同

发包人：内乡县人民检察院（以下简称甲方）

承包人：河南任安建设集团有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关建设工程法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方协商，订立本合同。

第一条　工程概况

1、工程名称：内乡县人民检察院干警体能训练中心建设项目

2、工程地址：内乡县人民检察院办公楼 8 楼

3、工程内容：内乡县人民检察院干警体能训练中心建设项目

4、质量标准：合格

第二条　合同价款及支付

1、该项目工程的合同金额为 409832.00 元（大写：肆拾万玖仟捌佰叁拾贰元整）。

2、工程款支付：合同签订后，乙方进场施工，待施工完毕经第三方审计单位审计后，按照审计金额一次性支付工程款。

第三条　合同工期及施工进度计划

1、合同工期

开工日期：2023 年 11 月 10 日

竣工日期：2023 年 11 月 29 日

合同工期总日历天数 20 日

2、进度计划：乙方应在开工前 1 天提交施工组织计划和进度计划等施工资料，由甲方审批后，严格按照进度计划组织人员、机械、材料进场施工。

第四条　双方权利和义务

1、甲方权利和义务

（1） 对乙方施工进行管理。督促施工进度，检查施工质量，检查施工安全，对乙方不能保证工程质量或不能按期完成施工任务或违章作业时，有权要求乙方停工、返工并进行整改。

（2） 组织工程验收。

2、乙方权利和义务

任志胜

（1） 服从甲方的领导、管理，并自觉接受专业监理人员的监理，提出异议时，乙方应及时到场，对提出的异议进行解释、整改，并承担一切责任。

（2） 严格履行协议，确实维护双方信誉。

（3） 乙方应严格按照批复的工程建设内容、有关本工程建设质量标准、施工技术规范进行施工。保障施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

（4） 乙方应严格按照相关规范进行施工，施工过程中一切安全事故均由乙方负责。

第五条 竣工验收

1、工程完工后经施工单位自检合格并提出验收申请，由甲方组织竣工验收；竣工验收合格后，甲方按合同约定办理工程款申请支付手续。

2、工程竣工结算审计完成后办理验收手续。甲方按合同约定办理相应工程款支付手续。

第六条 质量保修

1、保修范围：乙方建设的所有工程。

2、保修期限：自工程竣工验收通过之日起一年。

3、保修责任：工程在保修范围和一年保修期限内发生质量问题，乙方应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

第七条 合同份数

本合同一式 2 份，甲乙双方各执 1 份。

甲方代表：（单位盖章）

（或委托代理人）（签名）

日 期：2023 年 11 月 9 日

乙方代表：（单位盖章）

（或委托代理人）（签名）

日 期：2023 年 11 月 9 日

业绩3

中 标 通 知 书

中标单位：河南任安建设集团有限公司	企业资质等级：贰级
发包单位：舞钢市枣林镇人民政府	
工程名称：枣林镇后袁村标准化厂房项目	
发包范围：施工图纸及工程量清单全部内容	承包方式：包工包料
中标价：伍拾叁万捌仟伍佰壹拾玖元贰角柒分（¥538519.27元）	
中标工期：30日历天	
质量等级：合格	

中标项目经理：郑强	级别：贰级	注册编号：豫241141447306

合同签订期限：五日内
招标人：舞钢市枣林镇人民政府（盖章） 2023年11月27日

枣林镇后袁村标准化厂房项目

合同文件

发包人：舞钢市枣林镇人民政府

承包人：河南任安建设集团有限公司

任志胜

合同协议书

甲方（发包人）：舞钢市枣林镇人民政府（以下简称甲方）

乙方（承包人）：河南任安建设集团有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：枣林镇后袁村标准化厂房项目

工程地点：枣林镇后袁村

工程内容：新建地上一层标准化厂房，建筑面积 471.92 ㎡，墙体地上 1.2m 以下为 240mm 厚粉煤灰蒸压砖墙体，1.2m 以上为彩钢夹芯板，屋面为钢结构屋架。

资金来源：2023 年度第三批四级财政衔接资金

二、合同工期

开工日期：2023 年 11 月 28 日

竣工日期：2023 年 12 月 27 日

合同工期总日历天数：30 日历天。

三、质量标准

工程质量标准：达到国家规定的合格工程质量标准。

任志胜

四、合同价款

（大写）：伍拾叁万捌仟伍佰壹拾玖元贰角柒分

（小写）：¥538519.27 元

五、工程款付款办法

合同签订后，设备进驻现场开工支付舞钢市财政批复项目金额的 50%为预付款；第二次根据进度支付舞钢市财政批复项目金额的 30%；工程完工并验收合格后，支付至工程决算审核价值的 97%；剩余决算价款的 3%款项作为质保金，质保期一年，待质保期满后，经验收合格一次性结清。

六、项目经理及技术负责人

项目经理：郑强

技术负责人：孙丽娟

七、工程承包方式

本工程采用包工包料的方式承包，乙方在甲方的监督指导下自行施工，不得转包、分包。

八、双方一般权利和义务

1、发包人责任

（1）施工场地具备施工条件的要求：开工前，施工用水、电接至施工现场。

（2）负责协调地方关系。

2、承包人责任

（1）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：根据甲方或监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取有效措施，确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故，施工工地一切事故，损失由乙方承担，甲方概不负责。

（2）已完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工未交付发包人之前，承包人负责做好工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。质保期期间，工程出现质量问题由承包方负责修复。

（3）施工场地清洁卫生的要求：施工场地随时清洁，文明施工，并且按要求落实好环保“三防”措施，做到工完场清，服从甲方人员对现场的统一管理。

（4）承包人严格按照图纸施工，私自变更部分不予结算。

（5）承包人必须按要求提供建设施工材料相关报告及相关材料。

（6）双方约定承包人应做的其他工作：双方协商解决。

（7）服从发包人的指挥与协调和现场统一管理。

九、质量与阶段性验收

按照甲方的要求执行。除按国家规范规定进行验收外，双方约定的中间验收节点，每完成一个节点，承包人应提前 24 小时申请验收。

十、竣工验收

1、初验。工程完工后，由乙方和甲方进行初验，初验合格后提交竣工验收申请。

伍志胜

2、竣工验收。由镇政府组织相关单位进行竣工验收。

十一、违约、索赔和争议

1、工程质量要求达到投标文件所报的质量等级。若因乙方原因造成工程质量达不到规定的标准，乙方应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

2、争议：双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方协商解决，协商解决不成，依法向平顶仲裁委员会申请仲裁。

十二、其他

1. 乙方保证不进行分包、转包。如发生非法分包、转包，甲方有权单方解除合同，乙方已完成的工程归甲方所有，并应按照工程总价格的30%向甲方支付违约金。

2. 乙方合同签订后 7 日内开工，若延迟每日按 1%支付违约金。

3. 连续施工承诺：在甲方资金暂时不到位的情况下，乙方保证连续施工，确保工程在合同竣工日前达到竣工验收标准，若未按时间要求竣工，需按照合同总价的 1%每天向甲方支付违约金。如因天气等不可抗力因素影响竣工日期的，由乙方提出申请，经甲方认可后可免除相应的违约金。

4. 农民工工资：乙方保证，绝对不会因拖欠农民工工资发生农民工闹事、上访事件；如果乙方拖欠农民工工资，发生农民工闹事、上访事件，甲方有权从工程款中扣除相应资金，发放农民工工资。

5. 乙方如有拖欠材料供应商资金，而发生争议或者因此延误工期；甲

方有权从工程款中扣除相应资金直接支付材料供应商的材料款。

6. 对于设计变更及签证的项目，均需由甲方签字同意后按照工程设计变更、工程签证管理办法执行，乙方无权变更项目建设设计规划及建设内容，否则甲方不予认定。

7. 为保证工程质量，施工过程中所需的材料，必须选用正规厂家的产品，并提供材料质检报告等相关资料，报甲方认可。

8. 工程施工过程资料、竣工资料和竣工图按照工程资料管理有关规定、档案资料管理有关规定、工程资料管理办法执行。

9. 未尽事宜，双方另行协商，签订补充合同或协议书。

10、合同份数：双方约定合同一式四份，双方各执 两 份。

甲方（公章）：

法定代表人或其委托代理人：

陈强

2023 年 11 月 28 日

乙方（公章）：

法定代表人或其委托代理人：

2023 年 11 月 28 日

工程竣工报告

工程名称	枣林镇后袁村标准化厂房项目	结构类型	
工程地址	枣林镇后袁村	建筑面积	
建设单位	舞钢市枣林镇人民政府	开工日期	2023 年 11 月 28 日
设计单位	武汉建工科研设计有限公司	完工日期	2023 年 12 月 13 日
监理单位	舞钢市金源建设工程监理有限公司	合同工期	30 天
施工单位	河南任安建设集团有限公司	工程造价	538519.27 元（合同价）

竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况
	完成工程设计和合同约定的情况	工程设计和合同约定内容已全部完成
	技术档案和施工管理资料	技术档案和施工管理资料符合要求
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告（含监督抽查）资料	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告资料齐全
	工程款支付情况	按合同支付
	工程质量保修书	按合同

验收单位	设计单位（公章）	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
	负责人（签字）：	负责人（签字）：	负责人（签字）：	负责人（签字）：
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

枣林镇后袁村标准化厂房项目竣工验收报告

项目名称及内容	项目名称：枣林镇后袁村标准化厂房项目 内容： 新建钢结构厂房			参加人员：
项目地点	枣林镇后袁村			
开工日期	2023 年 11 月 28 日	竣工日期	2023 年 12 月 13 日	工程竣工验收结果： 合格
设计单位：	建设单位：	监理单位：		施工单位：

成 交 通 知 书

项目编号：荣财磋商-2024-20

河南任安建设集团有限公司：

根据荣阳市农业农村工作委员会 2024 年度扶持发展新型农村集体经济（工程类）项目采购文件和你单位于 2024 年 6 月 21 日所提交的响应文件，经评审委员会评审，现确定你单位为荣阳市农业农村工作委员会 2024 年度扶持发展新型农村集体经济（工程类）项目五标段的成交人，主要成交条件如下：

项目名称	荣阳市农业农村工作委员会 2024 年度扶持发展新型农村集体经济（工程类）项目
成交价	927362 元
成交内容	2024 年荣阳市豫龙镇茹寨村仓库建造项目
工期	60 日历天
质量要求	合格，符合国家、地方现行相关规范要求，通过相关部门审查

请你方在接到本通知书后在 2 日内携带相关原件到荣阳市农业农村工作委员会与采购人签订合同。

采购人：（章）

2024 年 6 月 24 日

采购代理机构：（章）

2024 年 6 月 24 日

贵方可持签订的合同向政府采购融资机构申请贷款，请在荣阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

1、郑州银行股份有限公司

联系人：孙　坤　13015508222

2、中国建设银行股份有限公司荣阳支行

联系人：卢　迪　15638152777

3、中原银行股份有限公司

联系人：马军强　19937881850

荥阳市农业农村工作委员会2024年度扶持发展新型农村集体经济（工程类）项目五标段合同

甲方：荥阳市农业农村工作委员会

乙方：河南任安建设集团有限公司

为了实施荥阳市农业农村工作委员会2024年度扶持发展新型农村集体经济（工程类）项目，甲乙双方根据公开招标结果，依据民法典有关规定，经协商一致，签署以下合同：

一、工程名称：

荥阳市农业农村工作委员会2024年度扶持发展新型农村集体经济（工程类）项目（2024年荥阳市豫龙镇茹寨村仓库建造项目）

二、工程位置：

荥阳市豫龙镇茹寨村

三、工程期限：

60日历天

四、工程建设内容：

2024年荥阳市豫龙镇茹寨村仓库建造项目

五、工程范围：施工图及工程量清单和招投标文件范围内的全部内容。

六、工程质量标准：合格，符合国家、地方现行相关规范要求，通过相关部门审查

七、工程项目经理：刘晓悦

任安建设集团有限公司 4105220051239

任志胜

八、承包方式：包工包料

九、工程造价

根据招标结果，该工程合同价为927362.00元，大写：玖拾贰万柒仟叁佰陆拾贰元整。

十、双方责任

甲方：

1、负责督促项目村处理好与当地群众之间的相互关系，保证乙方正常施工。

2、协调项目村给乙方提供施工人员必要的施工条件。

乙方：

1、在施工中必须严格按照设计，确保工程质量。

2、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责保护，乙方保护期间发生损坏，乙方出资维修。

3、在竣工后规定的保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方应于接到甲方通知的三天内无条件进行保修。

4、加强对施工人员的安全教育和管理，提高安全意识，确保施工顺利，凡施工现场发生一切安全事故及经济损失乙方承担责任。

十一、工期顺延

1、以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期应顺延：

(1)设计变更，工程量大量增加；

(2)不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾，以及六级以上台风、大

雨、暴雨、地震等；

（3）雨季等客观原因，须经甲方同意。

上述情况发生后两天内，乙方向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后五天内予以确认并答复。

除上述条款所列出各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

十二、违约责任

1、违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。

2、违约金的标准：合同履行中，任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方违约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款10%的违约金。

3、赔偿经济损失的范围：乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。

4、损失的计算方法：实际直接损失加间接损失。

5、因乙方原因中止合同时，甲方有权决定是否接受与本工程有关属于乙方在现场的一切设施、材料、设备和器件的权利。

十三、竣工验收办法

1、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十五天内向甲方提供完整竣工资料(一式叁份)。甲方代表收到竣工资料后三十天内组织有关部门验收，乙方提供竣工验收报告（一

任志胜

式肆份），参加验收的各方填写验收结论，若验收时发现存在质量问题，要求在验收后五天内提出整改意见，乙方按整改意见整改，并承担由乙方原因造成整改的费用。

2、竣工日期的认定：竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要整改才能达到竣工要求的，应为整改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。

3、经验收符合国家质量标准，验收完毕后，若乙方在五天内未向甲方移交，由此造成甲方的经济损失，概由乙方承担。

十四、工程保修期：从移交之日起一年。

十五、付款方法及竣工结算

合同生效后乙方即可进场现场施工，甲方依据财政资金使用相关政策及《荣阳市财政局关于政府采购支持稳经济促增长的通知》荣财字【2022】21号文件要求，原则上采取预付工程款、阶段性报账、完工报账支付。对于中小微企业，预付款支付比例原则上不低于合同价的50%进行支付。该项目首次支付预付款50%。完工报账需经甲方验收合格后支付（预留不高于工程竣工结算总额的3%工程质量保证金），工程质量保证金在一年后经甲方复验合格后无息退还（以银行保函替代保证金的可不预留）。根据实际工程进度，可直接采取阶段性报账、完工报账方式，也可直接采取完工后一次性报账。

乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方自签收之日起60天内将结算审核完毕，审定后的结算书作为双方结算工程款的依据。

十六、未尽事宜，可在施工期间双方协商处理。

任志胜

十七、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，双方签字盖章后生效。

甲方：
（公章）

乙方：
（公章）

法人或委托代理人：

法人或委托代理人：任志旺

电话：13662837567

电话：15617923658

2024 年 6 月 25 日

任志胜

业绩5

原人民浴池综合改造提升项目

工程施工合同

发包人(全称):商丘市睢阳区古城街道办事处

承包人(全称)：河南任安建设集团有限公司

年　月　日

任志胜

工程施工合同

发包人(全称):商丘市睢阳区古城街道办事处

承包人(全称)：河南任安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就原人民浴池综合改造提升项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:

一、工程概况

1 工程名称:原人民浴池综合改造提升项目

2.工程地点:古城街道办事处大隅首向西 100 米路北。

3.工程内容:竞争性磋商文件、工程量清单及图纸包含的所有内容。

二、签约合同价

人民币(大写):肆拾陆万柒仟元整

(小写):￥ 467000.00 元

三、合同工期

计划开工日期:_____年_____月_____日。

计划竣工日期:_____年_____月_____日。

工期总日历天数: 20 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

乙方应严格按照进度计划组织施工，对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误，经甲方代表审核批准后，工期相应顺延:

1.不可抗力;

2.发包人未按时提供图纸;

3.一周内，非乙方原因工作时间停水、停电累计超过 8 小时;

4.甲方提供的工程资料与实际不符而引起工程的返工、停工。

四、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

六、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1)中标通知书;

(2)投标函及投标函附录;

(3)专用合同条款;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)已标价工程量清单;

(8)其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、工程款结算

工程完工，经验收合格后，根据乙方实际施工完成工程量进行计算，并依据决算总价款拨付工程款。

九、工程款支付

1、乙方垫付资金施工直至竣工验收。

2、工程全部完工验收合格后，甲方拨付至乙方签订合同总金额的 100%;

十、材料采购与供应

1.图纸所含工程材料均由乙方自行采购。

2.乙方采购材料必须符合设计要求。

3.乙方采购的材料、设备在使用前，乙方应按要求进行检验和试验，严禁使用不合格的材料和设备，如因材料质量原因造成的一切后果由乙方承担。

4.根据工程需要，经甲方书面批准，乙方可以用替代材料施工，价款按市场信息价格计算。

5.所有工程材料，须经甲方代表或者授权的监理工程师检验或出具检验报告

伍志胜

后方能进场使用。

十一、甲乙双方权利义务

1.甲方的权利义务

1.1 向乙方提供设计纸质版两套和电子版图纸，组织设计单位、监理单位和乙方进行图纸会审和设计交底。

1.2 监督乙方施工工程的工程质量和工程进度。

1.3 根据工程管理实际情况，提出乙方项目部管理人员构成建议和相关管理要求。

1.4 及时组织相关单位进行竣工验收。

1.5 按本协议要求进行工程决算。

1.6 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

2.乙方权利义务

2.1 服从甲方施工现场场地的分配调度，严格服从监理单位的施管理，遵守各项管理制度，严格质量管理，确保工程质量合格。

2.2 做好施工现场各项布置，保质保量、按合同约定时间完成施工程。

2.3 开工前向甲方提交有效的施工组织设计。

2.4 负责整理图纸会审的资料。

2.5 积极配合甲方和监理单位的质量检查，按照要求提供有关资料。隐蔽工程质量检查最晚应提前一天通知质监站、甲方、监理单位有关人员。

2.6 确保施工现场整洁有序，做到安全生产、文明施工并做好环境保护和扬尘控制工作。严防各类安全伤亡事故，因乙方责任发生安全伤亡事故，所有损失由乙方承担，与甲方无关。

2.7 做好本工程的安全保卫和已完工程未交付甲方前的成品保护工作。

十二、图纸及设计变更

1.发包人向承包人提供审核完整、加盖审图章的施工图纸 2 套。

2.工程验收合格 10 日内，承包人向发包人提供竣工图 2 套、档案资料 2 套并按要求将所有变更在图中标明并加盖竣工图章，经甲方代表或监理审查、签字

伍志胜

后竣工图生效，签证后返还乙方一套作为存档。

3.图纸保密要求:未经甲方许可乙方不得将本工程图纸提供给第三方或用于与本工程施工无关的其他任何用途。

4.设计变更:乙方应遵循原设计标准和规模施工，否则必须经原设计部门及甲方批准。

十三、违约责任

1.甲方违约责任: 因甲方原因致使合同终止，应支付乙方已完成工程量的工程款。

2.乙方违约责任:

2.1 工期违约责任:因乙方原因，工期每逾期一天(包括节点工期)，乙方向甲方支付 2000 元的违约金(如节点工期延期，乙方在下一节点赶回工期，则甲方退还乙方上一节点延期违约金);

2.2 工程质量标准违约责任:若由于乙方责任使工程质量没有达到验收合格要求的，乙方必须返工整改至合格为止，由此造成的所有费用及工期责任均由乙方承担;

2.3 因乙方原因解除本合同，甲方从扣除乙方应赔偿甲方的经济额度后，支付乙方剩余工程款项。

3.双方责任

本合同签订后，擅自解除本合同的一方，应向另一方支付本合同工程总造价百分之五的违约金，同时赔偿守约方的经济损失。

十四、验收

1.隐蔽工程中间验收:对于隐蔽工程，乙方应提前一天书面通知监理工程师或甲方代表，监理工程师或甲方代表验收合格并签字后方可进行下一道工序的施工。

2.竣工验收:工程具备工程验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提交竣工图，甲方收到验收报告后组织有关部门验收。验收提出的修改意见，乙方应按要求进行修改，并承担相关费用。

3.工程竣工验收合格，乙方将工程交付甲方。

十五、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决;当协商不成时，

伍志胜

通过工程所在地人民法院诉讼解决。

十六、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十七、其他条款

1.本工程施工合同通用条款适用 2017 年工程建设施工合同示范文本通用条款。

2.如本合同与招标文件、投标书中内容不同时，以本合同为准;

3.本合同未尽事宜，应由双方根据实际情况，协商一致后签订补充协议，补充协议的内容与本合同条款有变更修改的，以补充协议为准;

4.本合同正本一式六份，甲乙双方各执三份。

发包人:(公章)　　承包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:　　法定代表人或其委托代理人:王东阳

(盖章)　　(盖章)

2023年11月20日　　年　月　日

伍东胜

8　施工组织设计内容

（1）内容完整性和编制水平

一、编制原则

1、严格遵守工程合同要求工期和本合同承诺的施工期限，合理安排施工程序与顺序，保证各施工项目相互促进，紧密衔接，避免不必要的重复工作，加快施工进程。

2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划，以保证施工连续性，均衡地，有节奏进行，合理使用人力、物力和财力，在确保工程质量前提下，尽量缩短工期。

3、合理安排季节性施工，农忙季节保证施工的连续性。

4、贯彻节材、节能、提高质量、增进效益的原则，充分性应用“新材料，新设备、新工艺、新技术，降低工程成本。

5、在满足施工需要的前提下，减少各种临时设施的投入，合理布置施工现场，尽量减少二次搬运，做到文明施工。

6、遵循目标管理的原则，对分部分项工程设定目标，做好环节的检查控制，以每个分项设定目标逐项实现来保证整个工程目标的落实。

二、施工准备

1、技术准备

(1)熟悉图纸、进行图纸会审，领会设计意图。

(2)在投标书施工组织设计基础上编制详细的施工方案，并保证在施工中严格按方案指导施工。

(3)技术交底内容分为图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和分项工程技术交底。

技术交底采用三级制。即主管项目技术负责人→施工员→施工队长。技术负责人向施工员交底时，要求细致齐全，并要求结合具体操作部位、关键部位质量要求及操作要求、关键结构施工中要注意事项等进行交底。

2、现场准备

(1)控制测量

接到中标通知书后会同业主、设计和监理单位完成施工范围内标高及控制点测量，

并将测量数据报监理工程师审定。

(2)接中标通知书后，公司立即组织施工人员和机械设备进场，并对施工机械设备进行施工前检查。

(3)施工技术文件编制

进场后，随即将施工组织设计具体化、详细化，并根据实施性施工组织设计和专项工程作业设计，展开施工作业。项目经理部编制各种施工图表，便于指导施工。

3、施工道路布置

（1）布置依据

1)施工招标文件及总体布置图；

2)现场地形及周边环境；

3)本合同工程施工总布置需要，主体工程施工需要，运输要求及强度运输设备配置等。

4)现有场内、外交通；

(2)布置原则

1)充分利服务业主提供的场内、外交通；

2)充分利用现场有利地形、地质条件、结合永久公路和原有道路，尽量减少临时道路工程量；

3)本合同施工要求。

（3）对外交通

本工程对外交通主要依靠现成上田间道路对外交通，交通较为便利。

（4）场内交通布置

各建筑物之间均有道路通达、施工首只段对原有道路加以修整、局部填平即可满足要求。

1、施工测量

在测量放样开始之前，详细查阅工程图纸作好测量放样工作。搜集施工区平面与高程的控制网，了解设计要求与现场的施工需要，根据平面控制点建立系列测量控制网络。包括导线、中线、水准点复核，横断面检查与补测，增设水准点等，测量控制网应符合本工程等级要求及施工图和有关规定并满足本工程施工的需要。

1、定线采用经纬仪进行，测设永久性的标石，架设标架。作为施工放线的主要控制点。根据三角网或导线点按设计定出轴线和副线点。

2、平面控制的测设精度：首级控制网按独立三等三角网精度要求，轴线、副线的测设按四等三角网或一级导线精度要求。

3、在拟建建筑物周围测设足够数量的高程控制网，精度符合三等水准精度，并应与主要水准点相连接。

4、在拟建建筑物的周围设置平面和高程控制点，分别编号，绘制平面图，施工期间妥善保护，定期校核。

5、施工期间所有施工定线、进度、计量、竣工等测量原始记录、计算成果和绘制的图幅，特别是隐蔽工程的资料，均应及时整理、校核、分类、整编成册。

6、放样前，对已有数据、资料和施工图中的几何尺寸，必须检核。严禁凭口头通知或无签字的草图放样。

7、发现控制点有位移迹象时，应进行检测，其精度应不低于测设时的精度。

（2）施工方案及技术措施(须含有绿色施工技术措施并对相关施工专项经费进行承诺)

第一节 测量放线及控制检测

1.1测量放线的基本要求

1.1.1施工测量放线应严格遵守《建筑工程施工测量规程》（ DBJ01-21-95)(以下简称《规程》及国家规范的有关要求)。

1.1.2施工测量人员必须持有商丘市建委颁发的上岗合格证，测量仪器严格按有关规范、规程进行检定和管理。

1.2施工测量的准备工作

1.2.1凡进入施工现场的所有测量仪器均应进行计量检定。普通光学经伟仪、光学水准仪及50米钢尺需经区级计量检定部门进行检定，对于测力计量、盒尺、水平尺等普通计量器具应按照企业的相关规定进行自检，对于检定期内的经纬仪、水准仪要每三个月进行一次自检。

1.2.2校核图纸、了解设计意图

a.建筑施工图纸的校核。内容包括：建筑物轴线的几何关系．平、立、剖面节点大样的几何尺寸；各层相对高程与总图是否对应。

b.结构施工图纸的校核。内容包括:校核墙、柱及梁等结构的尺寸校核；校核结构图与建筑图、设备图是否对应。

1.2.3水准点的校核

校测水准点的高差。

1.2.4编制施工测量作业指导书

施工测量作业指导书是全面指导测量放线的具体依据，它包括测量阶段及测量部位在施测过程中所采用的方法、仪器及放样数据。

1.3测量工作的组织与管理

测量工作是项目管理的一项重要工作，测量工作质量的好坏直接影响工程的使用功能，关系到工程是否能够按时交付使用，同时它也是工程创优工作的必要保证。

1.3.1人员组织

组建一支测量专业队伍，在工程项目部总工程师的领导下负责整个工程的测量与验线工作。测量队由技术组、测量组和验线组三部分组成：技术组1人，负责内业管理、编制作业指导书、建立施工测量数据库；测量组3人，负责土建施工期间的日常测量工作；验线组1人，负责各项测量放线的检查验收工作。

1.3.2测量仪器配备

仪器名称	精度	数量
光学经纬仪	±6〃	2台
水准仪	DS_3	2台
钢尺	一级	5把

1.3.3各项记录管理

各项测量记录要做到原始真实、数据准确、内容完整、字体工整。记录应当场填写清楚，不允许转抄撰写，要保持记录的原始性，并妥善保管在工程结束后交有关部门保存。

1.3.4验线

验线工作的依据应原始、正确、有效；验收的精度高于施测的精度 ；验线工作在人员、仪器及测法上应与放线工作不相关，独立进行；验线的部位主要包括关键环节与薄弱部位。

土石方工程

1、机械挖土方

基础土方采用机械开挖和人工清底相结合的方法施工，坑内采用排水沟，流至排水井处后抽出坑底。用挖掘机开挖至距设计底标高20cm 处，用人工清底至设计标高，报监理工程师和设计代表验槽，验收合格后，做好隐蔽工程验收记录。

挖出的土应按预定的地点进行堆放，不允许堆放在基槽四周。为了保证挖土标高准确，防止因超挖而造成基土扰动，机械挖土时，必须指派专人跟踪测量控制轴线位置和挖土高度，特别是挖土标高。

土方挖至底板设计标高后在四周轴线保持一定的施工面外挖一条贯通的排水沟，排水畅通。

2、土方回填

本工程土方回填采用机械回填为主，人工回填为辅。回填土料按设计图纸要求做。基础回填应尽量利用原土，回填以对称方式进行，并分层夯实，每层虚铺厚度在0.25～0.3m 之间，采用蛙式打夯机夯实，少数回填面较窄及砖墙两侧，采用人工夯实，每层不少于三遍，并按规定取样测定土壤干容重。

1、工艺流程

检验土料→工作面清理→分层填素土→分层夯打（压）密实→找平验收

2、土方回填前的准备工作

（1）回填土前，须清除坑底钢管、扣件、木方及层板等建筑材料，并将坑底充分夯实。

（2）回填土前，应先同业主、监理和质监站对基础分部进行各项检查，作好隐蔽记录和办理验收手续。

（3）回填土前，已拆模的材料必须码放整齐，并且距临边的距离不得小于1.5m。

（4）回填土质量：所用粘土质材料，不得含有草根、垃圾等有机杂物。

3、土方回填的施工方法

（1）施工前，先将浮土清除，基坑的边坡必须稳定，两侧如有孔洞等应加以填实。填土区如有地下水或表面滞水时，应继续保持降水措施，以保证基坑无积水。已填好的土如遭受水泡应把上层稀泥铲除后，再进行下道工序。填方区应碾压成中间稍高现边稍低，以利排水。

（2）用手推车送土，人工用铁锹、耙等工具进行填土，由一端向另端自下而上分层铺垫，分层夯实，用打夯机械夯实时，基坑上部较宽处可采用碾压机压实，每层铺土

厚度不大于30cm，可用样桩控制分层厚度。回填时最佳含水率为8-12%，分段施工时，每铺好一层土，应经密实度检验合格后方可进行上层回填。

（3）必须分段填筑时，每层接缝处应作成斜坡形（倾斜度应大于1：1.5），上下层错缝距离不应小于1m。接缝部位不得在基础下、墙角等重要部位。最后填土高于自然地面5cm。

（4）人工大面积夯实填土时，夯前应初步平整，夯实时要按照一定方向进行，一夯压半夯，夯夯相接，行行相边，每遍纵横交叉，分层夯打。夯实基坑时，行夯路张应由四边处开始，然后再夯中间。对于基础边缘及墙角等打夯机械夯实不到的地方，采用人工木夯夯实。

（5）蛙式夯面夯实：填土初步整平，厚度不宜大于250，打夯机依次打夯，均匀分布不留间隙，当采用蛙机夯实时，其夯打遍数不少于3遍，两台夯机同一线路夯实距离不得小于10m。

4、质量控制与检验

（1）填土应严格控制含水量，施工前应检验，当土的含水量大于优含水量范围时，应采用翻松、晾晒、风干等方法降低。若填土后发现含水量小于最优含水量时，可洒水湿润。最优含水量控制：简单检验一般以手成团落地开花为宜。

（2）土料运至施工现场应有专职人员检验土质和含水量是否符合要求，用插钎检验铺土厚度。

（3）通过试验求出土在一定含水量范围内，达到设计密实度要求时的合理夯实遍数，以此指导施工。

（4）每层填土压实之后，要对夯实质量进行检验，检验方法一般采用环刀法，用容积不小于200m3的环刀取样，测定期干密度，以不小于通过试验所确定的该土料在中密状态的干密度数值为合格。经检验合格后，方可回填上层土料。

基础工程

（1）基础垫层的施工方法

1）工艺流程

槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护

①清理：在地基或基土上清除淤泥和杂物，并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿，表面不得留有积水。

②混凝土拌制：后台要认真按混凝土的配合比投料：每盘投料顺序为石子→水泥→砂子（掺合料）→水（外加剂）。严格控制用水量，搅拌要均匀，最短时间不少于90s。

③混凝土的浇筑：C25垫层厚度为100mm，采用小推车运输人工摊铺平板振动器振捣，振捣器的移动间距，应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘，且捣密实。

④混凝土不能连续浇筑时，一般超过2h，应按施工缝处理。

⑤混凝土振捣密实后，按事先做好的控制标高桩找平，表面应用木抹子搓平。

⑥混凝土的养护：混凝土浇筑完毕后，应在12h 内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。

2）质量标准：

①混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。

②混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理，必须符合施工规范的规定。

③评定混凝土强度的试块，必须按《混凝土[illegible]检验评定标准》的规定取样、制定、养护和试验、其强度必须符合施工规范的规定。

④对设计不允许有裂缝的结构，严禁出现裂缝；设计允许出现裂缝的结构，其裂缝宽度必须符合设计要求。

（2）刚性基础的施工方法

1、基槽（坑）内第一阶可利用原槽（坑）浇筑，但应保证尺寸正确，沙浆不流失。上部台阶应支模浇筑，模板要支撑牢固，缝隙空洞应堵严。

2、基础混凝土浇灌高度在2m，混凝土可直接卸入基槽（坑）内，应注意混凝土能充满边角；浇灌高度在2m 以上时，应通过漏斗。

3、浇筑台阶式基础应按台阶分层一次浇筑完成，每层先浇边角，后浇中间。施工时应注意防止上下台阶交接处混凝土出现蜂窝和脱空现象，措施是待第一阶捣实后，继续浇筑第二阶，先沿第二台阶模板底圈做成内外坡度，待第二台阶混凝土浇筑完成后，再将第一台阶铲平，拍实，拍平；或第一台阶混凝土浇完后稍停0.5-1h，待下部平实，再浇第一台阶。

4、混凝土浇筑完后，外露部分应适当覆盖，洒水养护；拆模后，及时分层回填土方并夯实。

4、墙体砌筑

1、施工前准备工作

（1）砖在进场时要达到28d 养护强度标准，进场后要分规格，分垛堆放，并对砖外观检查，对长宽超出±3mm，高度超过3mm，小于4mm 的砖不得上工作面。

（2）砌筑前要熟悉图纸，对底皮砖要提前摆砖，并制定皮数杆，并对操作者下达有针对性技术交底，操作者了解烧结页岩多孔砖的施工方法。

2、砖的砌筑

（1）砌筑前清理干净基层，并按设计要求弹出墙体的中线，边线与门窗洞位置，并在墙的转角及两头设置皮数杆，皮数杆标志水准线，砌筑时从转角与每道墙两端开始。

（2）砌筑第一皮砖时，基层要浇水湿润。

（3）构造柱、圈梁窗台板处的砌筑，由于页岩砖比普通粘土砖多半层高度，构造柱与墙体连接处砌成马牙槎，在圈梁位置与窗台板处满丁满条砌两皮砖。

（4）每皮砖砌筑时要对应皮数杆位置，在墙体转角和交接处同时砌筑，每块砖砌筑时要错缝搭接，不得有通缝现象，砌上墙的砖，不得进行移动和撞击，若需校正则应重新砌筑，在砌筑完之后，要及时将砖缝进行清理，将砖缝划出深0.5mm 深槽，以便抹灰层与墙体粘结牢固。

（5）灰缝的控制，烧结页岩多孔砖的灰缝控制在10mm 左右，这样有利于页岩多孔砖与页岩标砖的模数相符，砌体横缝砌筑时铺满砂浆，立缝采用大铲在小面上打灰，砖放好之后再填灰的方法。

3、墙体拉结筋2Φ6@500mm，伸入墙内1000mm，构造柱两边墙垛小于1000mm 时，接墙垛实有尺寸设拉结筋长度。

4、质量验收和检验方法

（1）烧结页岩多孔砖及砂浆的强度等级，应符合设计要求，并且要有产品合格证，产品性能检测报告和试验报告。

（2）砌体水平缝的砂浆饱满度，按净面积不应低于90%，竖向灰缝饱满度不小于80%砌体不得有瞎缝，透明缝和通缝。

钢筋工程

1）钢筋进场准备

所有进场钢材必须有出厂合格证及材质证明，并按要求作好钢筋标识和标志，对进场钢筋必须按规范抽样进行试验检验，进口钢材需按要求做好化学分析试验，抽样检验

合格后方可使用，检验不合格的钢材一律退场，不得使用。根据图纸会审纪要及图纸设计认真做好翻样，对节点复杂的钢筋要先放好大样，把问题提前解决。钢筋品种较多时，要求技术人员根据图纸分段、分层翻样。

2）钢筋制作

钢筋均在现场加工制作。

钢筋翻样应根据施工图纸及现行钢筋混凝土结构工程施工及验收规范中钢筋工程部分的要求，并结合该工程实际情况实施。钢筋下料表中应注明每一组钢筋的所在部位，便于现场工作人员根据绑扎实际情况下料。钢筋加工工序为：钢筋进场→取样、试验→切断配料→分组对焊→弯曲成型→挂牌堆放。钢筋制作前应对运输过程中弯曲变形的钢筋进行调直处理。钢筋制作过程中的连接采用对焊，需弯曲的钢筋均在制作时一次弯曲成型。钢筋半成品应分组挂牌，堆放整齐，按预先确定的构件编号位置分批运输和吊装。

3）钢筋的绑扎

钢筋绑扎完毕后，应根据设计图纸检查钢筋的级别、直径、数量、位置、间距等是否正确，特别应注意检查钢筋接头的位置是否错开，保护层厚度及钢筋位置等是否符合施工图纸和国家现行的施工及验收规范要求。在浇筑混凝土前，必须对钢筋及预埋件进行检查验收，做好隐蔽工程验收记录。

混凝土工程

1、砼的搅拌、输送、浇筑和检验按规定执行。

2、所有砼的施工配合比，由实验室预配优选后提供，施工时严格按配合比要求，计量准确。

3、操作工艺

工艺流程：作业准备→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇灌、振捣→混凝土养护

（1）混凝土搅拌：

①根据测定的砂石含水率调整配合比中的用水量。雨天应增加测定次数。

②根据搅拌机每盘各种材料用量及车皮重量，分别固定好水泥、砂、石各个磅称的标量。(水泥进场时，抽查重量)磅称应定期校验、维护，以保证计量的准确。搅拌机棚应设置混凝土配合比标志板。

③正式搅拌前搅拌机先空车试运行，正常后方可正式装料搅拌。

④砂、石、水泥必须严格按需用量分别过磅。加水也须严格计量。

⑤加料顺序：一般先倒石子，再倒水泥，后倒砂子，最后加水。如掺入粉煤灰等掺合料，应在倒水泥时一并倒入。如需要掺外加剂，应按定量与水同时加入。

⑥搅拌第一盘混凝土可在装料时适当少装一些石子或适当增加水泥和水。

⑦混凝土搅拌时间，400L 自落式搅拌机一般不应少于1.5min。

⑧混凝土坍落度一般控制在5～7cm，每台班应测试两次。

（2）混凝土运输：

①混凝土自搅拌机卸出后，应及时用罐车运至施工现场再用翻斗车、手推车或吊斗运至浇灌地点。运送混凝土时，应防止水泥浆流失。若有离析现象应在浇灌地点进行人工二次拌合。

②混凝土从搅拌机中卸出后到浇灌完毕的延续时间，当混凝土强度等级为 C30及其以下，气温高于25℃时不得大于90min，C30以上时不得大于60min。

（3）混凝土浇灌、振捣：

①构造柱根部施工缝在浇灌前宜先铺5cm～10cm 厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或减石子混凝土。

②浇灌方法：用塔吊吊斗供料时，应将吊斗降至铁盘50～60cm 处，将混凝土卸在铁盘上，再用铁锹灌入模内，不应用吊车直接将混凝土卸入模内。

③浇灌混凝土构造柱时，先将振捣棒插入柱底根部，使其震动，再灌入混凝土。应分层浇灌振捣，每层厚度不超过60cm，边下料边振捣，连续作业浇灌到顶。

④混凝土振捣：振捣构造柱时，振捣棒尽量靠近内墙插入。振捣圈梁混凝土时，振捣棒与混凝土面应成斜角斜面振捣。振捣板缝混凝土时应选用 Φ 30mm 小型振捣棒。

⑤浇灌混凝土时应注意保护钢筋位置，外砖墙及外墙板防水构造。随时检查模板是否变形、移位、螺栓、拉杆是否松动、脱落以及漏浆等现象，并派专人修理。

⑥表面抹平：圈梁和板缝混凝土每振捣完一段，应随即用木抹子压实、抹平、表面不得有松散混凝土。

（4）混凝土养护；混凝土浇灌12h 以内，应对混凝土加以覆盖并浇水养护。常温时每日浇水养护两次，养护时间不得少于7昼夜。使用覆盖物养护混凝土时，预留孔洞必须按规定设牢固盖板或围栏，并设安全标志。使用电热法养护应设警示牌、围栏，无关人员不得进入养护区域。

填写混凝土施工记录。制作混凝土试块(标准试块和同条件试块)，用以检验混凝土28d 强度。

4、质量标准

（1）保证项目：

①混凝土所用的水泥、水、砂、石、外加剂，必须符合施工规范及有关的规定。检查水泥出厂合格证及有关试验报告。

②混凝土配合比原材料计量允许偏差，水泥和掺合料为±2%，骨料为±3%，水或外加剂为±2%(均为重量计)。混凝土的搅拌、养护和施工缝处理必须符合规范的规定。

③按《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107—87）对混凝土进行取样、制作、养护和试验，并评定混凝土强度。

（2）基本项目

混凝土应振捣密实，不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙夹渣，具体要求参见《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301—88）。

5、成品保护

（1）浇注混凝土时，不得污染清水砖墙面。

（2）振捣混凝土时，不得振动钢筋、模板及埋件，以免钢筋移位、模板变形或埋件脱落。

（3）操作时不得踩碰钢筋，如钢筋有踩弯或脱扣者应及时调直补好。

（4）散落在楼板上的混凝土应及时清理干净。

抹灰工程

1、内墙抹灰

（1）工艺流程：

清理墙面——浇湿墙面——弹线贴饼——底子灰刮槽——拉线找平——做分格条——抹檐口、栏板、窗台线——二次贴面层饼——做面层——养护5天以上。

（2）操作要点：

（3）抹灰程序及注意事项参照内墙抹灰有关规定。

（4）特别要注意的几点：

1）大角的垂直很重要，抹第一遍灰时就要拉边线，垂直线（两个面）必须保证大角方正，上下通顺垂直。

2）分格条一定要上下放在同一个平面内，四周要平直通顺。接槎处要仔细施工，尽量抹掉接搓痕迹。分格条内保持清洁平滑。

2、外墙抹灰

（1）工艺流程

墙面清理→浇水湿墙面→吊垂直、套方、抹灰饼、充筋→弹灰层控制线→基层处理→抹底层砂浆→弹线分格→粘分格条→抹罩灰面→起条、勾缝→养护

（2）施工工艺

1）基层处理：将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水浇墙，将砖缝中的尘上冲掉，将墙面润湿。

2）吊垂直、套方找规矩，分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼，并按灰饼充筋后，在墙面上弹出抹灰灰层控制线。

3）充筋，抹底层砂浆 ：常温时可采用水泥砂浆，配合为1：2，应分层与所冲筋抹平，大杠横竖刮平，木抹子搓毛，终凝后浇水养护。

4）弹线、分格、粘分格条。滴水槽、抹面层砂浆；首先应按原尺寸弹线分格、粘分格条；注意粘竖条时应在所弹立线的同一侧，防止左右乱粘。分格条粘好后，当底灰五、六成干时，即可抹面层砂浆。先刷掺水量10%的107胶水泥素浆一道，紧跟着抹面。面层砂浆的配合比为1：3水泥砂浆，厚度为12mm，分两次与分格条抹平，再用杠横竖刮平，木抹子搓毛，铁抹子压实、压光，待表面无明水后，再刷子蘸水按垂直于地面方向轻刷一遍，使其面层颜色一致。做完面层后应喷水养护。

5）滴水线（槽）：在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面等部位，上面应做出流水坡度，下面应做滴水线（槽）。流水坡度及滴水线（槽）距外表面不应小于40mm 滴水线应保证其坡向正确。

6）雨期抹灰工程应采取防雨措施，防止抹灰层终凝前受雨淋而损坏。

3、顶棚抹灰

（1）顶棚抹灰通常不做标志块和标筋，而用目测的方法控制其平整度，以无明显高低不平及接槎痕迹为准。先根据顶棚的水平面，确定抹灰的厚度，然后在墙面的四周与顶棚交接处弹出水平线，作为抹灰的水平标准。

（2）底、中层抹灰

1）一般底层砂浆采用配合比为1:1:4的水泥石灰砂浆，底层抹灰厚度为7mm。底层抹后紧跟着就抹中层砂浆，其配合比一般采用1:0.5:3的水泥石灰砂浆，抹灰厚度5mm 左右，抹后用软刮尺刮平赶匀，随刮随用长毛刷子将抹印顺平，再用木抹子搓平，顶棚管道周围用小工具顺平。

2）抹灰的顺序一般是由前往后退，并注意其方向必须同基体的缝隙(混凝土板缝)成垂直方向。这样，容易使砂浆挤入缝隙牢固结合。

3）抹灰时，厚薄应掌握适度，随后用软刮尺赶平。如平整度欠佳，应再补抹和赶平，但不宜多次修补，否则容易搅动底灰而引起掉灰。如底层砂浆吸水快，应及时洒水，以保证与底层粘结牢固。

4）在顶棚与墙面的交接处，一般是在墙面抹灰完成后再补做，也可在抹顶棚时，先将距顶棚20～30cm 的墙面同时完成抹灰，方法是用铁抹子在墙面与顶棚交角处添上砂浆，然后用木阴角器抽平压直即可。

各抹灰层受冻或急骤干燥，都能产生裂纹或脱落，因此需要加强养护。

钢结构工程

1 钢结构制作场地、存放、运输

钢结构的制作场地定在现场，20m，宽 5m，完全符合施工要求。钢构件应根据钢结构的安装顺序，分单元成套供应。运输钢构件时，根据钢构件的长度、重量选用车辆；钢构件在运输上的支点、两端伸出的长度及绑扎方法均应保证钢构件不产生变形、不损伤涂层。钢构件存放场地应平整坚实、无积水。钢构件应按种类、型号、安装顺序分区存放；钢构件底层垫层垫枕应有足够的支承面，并应防止支点下沉。相同型号的钢构件叠放时，各层钢构件的支点应在同一垂直线上，并应防止钢构件被压坏和变形。

2 钢结构的制作方法及技术要求

1）检材

首先对供应部门提供的各种钢材进行检查验收，看是否符合图纸要求与质量要求，检查质量保证书或合格证，不盲目下料。

2）矫正

对弯曲、变形的钢材必须进行校正，以确保制造质量，其方法是使用螺旋式压力机，千斤顶和氧炔火焰等手段使钢材恢复平直。

3）放样

在完全熟悉图纸的基础上，可按图制作下料用的样板和样杆。样板用来控制平面几何尺寸，样杆用来控制长度尺寸，样板用油毡制作，样杆用-30*3 的扁钢制作。样板和样杆必须经技术人员检查复核。

4）下料

按照施工钢结构及部件图，对各种组合件进行编号，列表，并注明每件的数量，准

备就绪后，按表依次用样板划线下料。下料时 100mm 以内的型钢用砂轮切割机下料。下好的材料必须除尽氧化铁，堆码整齐，注明编号和数量。

5）钢架的组装是保证本工程质量的关键

该项工作必须在钢板平台上进行，首先在钢平台上按设计图放出放样，并按规定起拱，然后按地样设置胎模具，胎模具必须水准仪测平，并加以固定，使整个钢架在模具里按规定成型。

5）焊接变形的予防和矫正

钢架和其它构件在组合过程中，由于局部焊接加热，随着焊缝的收缩，会产生焊接变形。为了保证桁架的几何精度，在焊接过程中必须采取一些必要的措施，把焊接变形控制在最小的范围。

第一种方法采取刚性固定法，把整个构件用卡兰，倒勾或其它模胎具固定在钢平台上，不让构件有曲绕的余地，（但必须能让焊缝收缩，以减小内应力）达到减小变形的目的。

第二种方法采取合理的焊接顺序和正确的施焊方法，所谓合理的焊接顺序，应先焊腹杆与节点板之间的焊缝，再焊上、下弦杆与节点板之间的焊缝，焊接次序不应集中，应从中间节点开始向两边节点间隔跳开焊接，在进行几个面的立体焊节时应对称施焊，以达到减小焊接变形和焊接应力的目的。所谓正确的施焊方法是指焊工在施焊时，为减小焊接变形，要根据构件具体情况和焊缝长短来采用不同的焊接方式，如对称焊法、分段退焊法、跳焊法等等。并且在施焊时在保证焊缝质量的前提下，采用适当的电流，快速施焊。

第三种方法，采取反向变形措施，即在钢架点焊成形后，先将钢架人为的向焊接变形反向弯曲一点，以达到消除焊接变形的目的。但此种方法尚无法提供确切数据，焊工如无把握可不采用。

第四种方法，利用钢架翻面对称施焊来纠正变形，其实这也就是一个合理的焊接次序问题。第一面焊接第一遍后即翻面焊另一面。

如采用了以上的办法后，构件仍有一些弯曲就得用千斤顶配合卡具来进行矫正，千斤顶每个能力必须要达到施工要求。除了用机械办法，还可以用火焰来矫正，用两把大号焊枪把焊接变形相对部位的金属局部加热到热塑性状态。

3 钢构件的吊装

钢构件吊装前，应对钢构件的质量进行检查。钢构件的变形、缺陷超过允许偏差

时，应进行处理。吊装采用一台汽车吊进行。钢结构的柱、钢架安装就位后应立即进行校正、固定，当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系。吊装时要做好轴线和标高的控制。

门安装

平直周正，开关梭动流畅。

注意事项

①门框架的外表面必须平齐，误差不能超过 30mm；

②梭门覆盖材料采用薄膜铺面，固定采用卡槽固定；

③门轨道水平度误差不能超过 30mm，垂直度误差不能超过 20mm，保证梭门可灵活滑动。经建设单位、监理单位、设计单位认可后方进行后续结构施工。

屋面排水工程施工

1）安装准备

a、对操作者进行施工前的培训，以使其具有相关施工技术，掌握施工中的注意事项；

b、组织施工人员认真熟悉本专业的施工图纸，同时查看相关施工图集，核对各种管道的坐标、标高及空间排列顺序是否合理；

c、核对进场材料是否符合设计及施工质量验收及规范的要求；

2）预制加工

先按施工图纸要求并结合实际情况测量各管段的长度及安装位置，画出测量结果草图，然后按草图逐段预制加工。

3）管道安装

干管安装：在钢结构将地沟粉刷结束后，安装就要组织人力进行排水干管的安装，在安装排水干管时，一定要控制好起始端及末端的标高及干管的顺直度及坡度，管道要直，坡度均匀，各预留口位置准确。

立管安装：在安装立管时，一定要控制好立管的垂直度、三通口的标高、检查口的标高等技术参数，以便为后期的支管安装及观感质量控制创造有利条件。

支管安装:依据设计要求及前期预留洞，合理排列管道，做到既美观又要满足设计要求和使用功能。

在进行卫生器具下水管道穿楼板洞的预留时，依据设计要求，一定要提前与甲方相关负责人进行洽商，指定各卫生器具的型号，确定具体的下水管位置及离墙尺寸，以便

合理的安装卫生器具下水支管，避免返工破坏卫生间防水等现象发生。4）通球、通水试验 排水管道安装结束，交付使用前，排水立管及主干管要做通球试验。试验时通球球径不小于排水管道的三分之二，试验球从屋顶检查口放入，应顺利从排出口排出，通球率必须达到 100%。通水试验时，检查系统及接口应无渗漏现象。

电气工程施工方案

4.1施工准备

本工程电气系统主要为灯具及管线安装。

4.1.1、对于工程施工，我们要认真熟悉图纸和有关资料，对于工程图选用的电气和主要材料认真细致的统计，注意并掌握图纸中所提出的要求。

4.1.2、了解工程概况，考虑电气系统与主体工程的其他专业配合问题，制订出电气专业与其他专业配合方案，对于工程施工，我们要做到精心准备，做好电气施工前的各项工作。

4.1.3、施工前要认真听取设计人员和工程技术人员的技术交底，对于工程施工要掌握技术要求、技术标准和施工方法，熟悉掌握电气工程的技术、质量规范要求、技术标准和施工方法，熟悉掌握电气工程的技术、质量规范要求，熟知施工工艺规程，并参照《电气安装工程施工图册》增订本，《建筑电气安装工程图集》和华北标办《建筑电气通用图集》施工，根据工程特点，写好技术交底，做好施工准备。

4.1.4、准备阶段工艺流程

熟悉图纸→组织好图纸会审→提出设备定货及材料加工计划→现场验收及保管→掌握概算，提出设备费用→编制施工技术方案→配备各种施工工具。

4.2、施工要求和施工顺序

电气施工工艺流程

开工准备→原有灯具拆除→剔凿埋管→穿线→各种灯具器具和设备安装→线路绝缘摇测→接地电阻测试→分层、分系统调试→集中分系统运行→交工前准备工作。

4.3、管线安装

4.3.1、暗埋管线剔凿

根据增加电气设备的位置及电源位置划出暗配管位置线，利用云石机将墙面切割两道缝隙，然后用錾子剔凿出暗配管沟槽；施工时注意暗配的电线管路宜沿最近路线敷设并减少弯曲，埋入墙内的管，距表面的净距不应小于15mm；

4.3.2、暗埋管线安装

根据设计图纸及实际情况，加工好各种盒、管弯，钢管煨弯可采用冷煨法；管材切断用钢锯、无齿锯、砂轮锯，断口处平齐不斜，管口刮挫光滑，无毛刺，清除管内铁屑；管材连接采用套管连接。

测定盒：根据设计图确定盒轴线位置，以土建弹出的水平线为基准，挂线找平，线坠找正，标出盒实际尺寸位置。

稳住盒：稳注盒、箱要求灰浆饱满，平整牢固，坐标正确。

4.3.3、绝缘导线：绝缘导线的规格、型号应符合规范、设计要求，绝缘层应光、无破损及裂纹，壁厚均匀，有一定的机械强度，有产品合格证，照明线路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧，动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧。

4.3.4、电缆：电缆的规格、型号及电压等级应符合规范、设计要求，每轴电缆上应标明电缆规格、型号及电压等级、长度及出厂日期，电缆轴应完好无损，电缆外观完好无损，铠装无锈蚀，无机械损伤，无明显皱折和扭曲现象，有产品合格证，1KV以下电缆用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻，应不小于10兆欧。

4.3.5、管内穿线:

工艺流程：选择导线→清扫管路→穿引线钢丝→放线→断线→ 引线与电线结扎→穿线→剪断电线→做好回路编号。

根据设计图纸选择所穿导线型号及规格，管内导线的总截面（包括外护）不超过管子截面积的40%。

管内穿线严格分类，按不同回路不同电压及设计要求穿线，所穿导线分色，相线采用黄、绿、红三种颜色，工作零线采用浅蓝色，保护接地线采用黄/绿双色线。

管内穿线在建筑物抹灰及地面工程结束后进行，管路穿线前将管内清扫干净，适当吹入些滑石粉，并带好护口，穿线时慢拉慢引，避免破坏绝缘层。

穿线完毕后，每一回路进行绝缘摇测，强电用1000V摇表测试，绝缘电阻大于0.5兆欧。

4.4灯具安装

工艺流程

检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行。

灯具检查

4.4.1、灯具的选用应符合设计要求，设计无要求时，应符合有关规范的规定，安装场所检查灯具是否符合要求：

①在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具；

②有腐蚀性气体及特别潮湿的场所应采用封闭式灯具，灯具的各部件应做好防腐处理；

③潮湿的房内和户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具；

④多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质，采用封闭式或密闭式灯具；

⑤灼热多尘场所应采用投光灯；

⑥可能受机械损伤的厂房内，应采用有保护网的灯具；

⑦除开敞式外，其他各类灯具的灯泡容量在100W及以上者均应采用瓷灯口。

4.4.2、灯内配线检查

①灯内配线应符合设计要求及有关规定；

②穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损，多股软线的端头需盘圈、涮锡；

③灯箱内的导师线不应过于靠近热光源，并应采取隔热措施；

④使用螺灯口时相线必须压在灯芯柱上。

4.4.3、灯具安装

（1）格栅灯安装

格栅灯安装：本工程做法为嵌入式格栅灯，根据设计图确定出格栅灯的位置，格栅灯安装完成后与天花吊顶面持平。

（2）按装注意事项

① 为了确保安全安装、维修、检查灯具，需由专业人员负责。非专业人员施工容易发生危险。

② 此灯具专用于天花板安装。

③ 请勿与调光器并联使用，请勿与调光器、感应器并用，避免出现故障。 请勿安装于高温物体上方和潮湿场所 。

④ 不能使用大于特定最大功率的光源，请参照产品上的功率贴纸，不管什么情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料盖住。

⑤ 确保本产品周围有75mm的通风孔，该灯使用不能违反任何防火法规。 维护、安装、更换光源之前务请切断电源，确认光源正确安装

（3）安装说明。

① 取下灯盘上之格栅反光罩，注意取格栅反光罩时轻拿轻放，不要刮伤，将灯具本体放置已预留好的天花龙骨上，放置时请注意四边的位置，让其灯具四边完全搁置龙骨条上，以免灯具掉落，注意当灯具较重时，请用线丝将灯具吊装在天花板上。

② 将电源线从出线孔穿入，正确地接于接线端子台处，请注意L标识处接火线，N标识处接零线，地标识处接地线。

③ 正确地装入光源，装光源时请注意将光源卡入灯头槽内，听到啪的一声后，表示光源与灯头铜片处接触良好。

④ 将格栅反光罩的吊带一端栓在灯具本体吊带孔内，以方便后续更换光源，将格栅反光罩卡入灯具本体内，注意弹片须与格栅反光罩良好地接触，以免格栅反光罩脱落。

（4）通电试运行

灯具安装完毕，且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；开关与灯具控制顺序相对应，吊扇的转向及调整开关是否正常，如果发现问题必须断电，查找原因进行修复。

（5）成品保护

① 灯具进入现场后应码放整齐、稳固，并注意防潮，搬运时应轻拿轻放，以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩；

② 安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面；

③ 灯具安装完毕后不再喷浆，以防止器具污染。

4.5开关安装

（1）开关安装规定

a.接线开关距地面的高度一般为2-3m；层高小于3m时，距顶板不小于100mm；距门口为150-200mm；接线的出口应垂直；

b.翘把开关距地面的高度为1.3m，距门口为150-200mm；开关不得置于单扇门后；

c.暗装开关的面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁，无碎裂、划伤，装饰帽齐全；

d.开关位置应与控制灯位相对应，同场所内开关方向应一致；

e.相同型号成排安装的开关高度应一致，且控制有序不错位，拉线开关相邻间距不小于20mm；

f.多尘、潮湿场所和户外应选用密封防水开关；

g.在易燃、易爆和特别潮湿的场所，开关应分别采用防爆型、密闭型，或设计安装在其它处所控制；

h.明线敷设开关应安装在不少于15mm厚的绝缘台上。

4.5.5.6质量和技术管理措施

我单位施工中执行1SO9001标准，并有完整的质量保证体系，各项施工保证做到系统化管理，施工中确保在质量管理和技术管理方面得到落实，并能做到在施工中“为用户着想，对用户负责，让用户满意”。在施工现场设电气工程施工组，主要负责电气施工工作，电气施工组人员由工程师、技术员、质量员和施工员组成，并做到定岗到位，责任明确。

电气运行。

（1）电气照明、动力运行前应进行通电安全检查，检查情况需做书面记录。

（2）全负荷试运行须在线路绝缘摇测后进行，运行中要经常检查和巡视。

（3）照明系统全负荷运行为24小时，运行中要监视电压表和电流表显示情况，并须做详细记录，记录工作每班至少一次，记录情况要做整理以便存档。

（4）动力系统试运行应按台进行，每台试运行应为2小时，运行中应检查电动机的转速及温升是否正常。运行情况应做好记录。

工程移交

（1）电气工作人员要与装饰工作人员密切配合施工，确保工程质量，真正做到让建设单位满意。

（2）电气专业要完善各种资料的整理工作，保证工程施工中的设备、器具的完好，配合各专业做好工程验收和工程移交工作。

消防工程施工方案

消防系统

1.消防水系统工艺流程

见后附图表。

2.材料要求

（1）消防喷洒系统的报警阀、延时器、水流指示器、水泵结合器、控制阀等主要组件的规格型号应符合设计要求，阀件表面光洁，无裂纹，启闭灵活，合格证齐全。

（2）喷洒头规格、类型、动作温度应符合设计要求，喷洒头丝扣完整，感温包无破碎、松动，易熔片无脱落和松动，合格证齐全。

（3）消火栓箱体的规格类型应符合设计要求，箱体表面平整、光洁；箱体无锈蚀、划伤，箱门开启灵活，箱内配件齐全，合格证齐全。

3.管道支、吊架安装

（1） 管道支、吊架位置正确，埋设平整牢固；管道支、吊与管道接触应紧密。

（2） 固定在建筑结构上的支、吊架，不得影响结构安全。

（3） 立管管卡安装：层高小于或等于 5m，每层须安装一个，层高大于 5m，每层不得少于 2 个；管卡安装高度距地面 1.5～1.8m。

（4）管道支、吊架安装位置不应妨碍喷头的喷效果；管道支、吊架与喷头之间的距离不宜小于 300mm，与末端喷头之间的距离不宜大于 750mm。

（5）配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于 1 个；当喷头之间距离小于 1.8m 时，可隔断设置吊架，但吊架间距不宜大于 3.6m。

（6）防晃固定支架应能承受管道、配件及管内水的重量和 50%的水平方向推力而不损坏或产生永久变形。

4. 管道安装

（1）管道安装前应校直管子，清除管道内部的杂物；安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。

（2）立管安装应从上至下统一吊线安装卡件，将预制好的立管按编号分层排开，顺序安装。每层甩口的位置、高度、方向应正确，并将甩口作好临时封堵。

（3）支管安装应从立管甩口处依次逐段进行。

（4）试验装置应安装在管网末端。

5.消火栓安装

（1）消火栓箱体应符合设计要求，产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。消火栓箱安装时，应先在墙体或柱体设固定螺栓。消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开启应灵活。消火栓安装要求接口一律朝外，快速接头绑扎紧密，水龙带挂放整齐，配置好消防卷盘。消火栓阀安装高度为阀中距地 1.1m；距箱侧面距离为 140mm，距前后内表面 100mm。

（2）消火栓配件安装应在交工前进行。消防水龙带、水枪等配件应齐全，摆放合理、整齐。

（3）消火栓配件应在交工前进行安装。消防水龙带每根长度不大于 25m，应折好放

在挂架上，盘紧放在箱内。设有电控按扭的，需注意与电气专业配合施工。

6.水流指示器安装

（1）水流指示器应在管道试压和冲洗合格后进行。

（2）水流指示器应竖直安装在水平管道上侧，动作方向应和水流方向一致。

（3）安全信号控制阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不应小于300mm。

7.管道试压及冲洗

管道系统施工完毕，经检查符合设计要求之后，根据施工进展情况可分段进行管道强度试验、严密性试验和冲洗，需要隐蔽的管道，试压须在隐蔽前做完。试压前，应编制固定的试验方案，并报请有关方批准，试压应请现场监理参加。试压前应将不能参与试压的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离，加置盲板的部位应有明显标记和记录。

（1）消防管道试压可分层分段进行，上水时最高点要有排气装置，高低点各装一块压力表，上满水后检查管路有无渗漏，如有法兰、阀门等部位渗漏，应在加压前紧固，升压后再出现渗漏时做好标记，卸压后处理，必要时泄水处理。冬季试压环境温度不得低于5℃，夏季试压最好不直接用外线上水防止结露。试压合格后及时办理验收手续。

（2）在试验过程中如遇泄漏，不得带压修理，应消除缺陷后，重新试压。试压完毕后，应及时拆除所有临时盲板、核对记录，并填写《管道系统试压记录》。

（3）管道系统强度试验合格后，应进行清洗。清洗主要采用自来水冲洗，以清除管道内的杂物。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除，冲洗水质合格后重新装好，冲洗出的水要有排放去向，不得损坏其他成品。

（4）冲洗前，应将系统中不宜参加冲洗的设备、仪表、阀件加以妥善处理，并在冲洗后复位。冲洗时，应用木锤敲打管子，对管路死角和管底等部位重点敲打，但不得伤管子。

（5）冲洗应反复进行，直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。排水管应接入可靠的排水沟中，并保证排泄畅通和安全。管道冲洗后应将水排尽。

（6）管网冲洗所采用的排水管道应与排水系统可靠连接，其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。

（7）管网冲洗的水流速度不小于3m/s。当施工现场冲洗流量不能满足要求时，应

按系统的设计流量进行冲洗。

（8）管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

（9）消防用水试验：消防系统施工完成后，利用试验用消火栓栓口进行模拟性消防用水试验，同时测定供水压力、流量。

8. 消防水调试

消防系统调试应在系统施工完成后与电气控制专业一起进行。

（1）系统调试前具备下列条件：

a 系统管网内已充满水；阀门均无泄漏；

b 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

（2）系统调试应包括下列内容：

a 水源测试；b 报警阀调试；c 排水装置调试；d 联动试验。

绿色施工技术保障

一、绿色施工方案的原则与意义

1. 最大限度地节约资源和能源，减少污染，保证施工安全，减少施工活动对环境造成的不利影响，实现与自然和社会的和谐发展，是我们的责任。

2. 贯彻落实节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策，建设资源节约型、环　境友好型社会，通过采用先进的技术措施和管理，最大程度地节约资源，提高能源利用率，减少施工活动对环境造成的不利影响。

3. 企业建立绿色施工管理，实施绿色施工是贯彻落实科学发展观的具体体现；是建　设可持续发展的重大战略性工作；是建设节约型社会、发展循环经济的必然要求，是实现节　能减排目标的重要环节，对造福子孙后代具有长远的重要意义。

二、贯彻《绿色施工导则》，深化节约型工地创建力度

1、明确公司和项目部绿色施工监管人员，强化创建监管力度，将环境保护、建筑垃圾减量化、施工用地保护等内容纳入节约型工地专项方案编制内容。

2、制定建筑垃圾减量化计划做好扬尘控制、噪音与震动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、地下水、地下设施、文物和资源保护等工作。

3、合理安排施工顺序和施工工艺，根据地域特征和自然条件，充分利用太阳能、地热等再生能源。

4、制定现场安全用水管理制度，实施水资源循环利用，加大非传统水源利用率。

5、结合图纸会审中审核节材与材料资源利用的相关内容，合理制定专项方案力争达到材料损耗率比定额损耗率降低30%，工地用房、临时围挡材料的可重复率达到70%。

6、资源节约

节约土地：外网及水井施工时土方开挖施工采取先进的技术措施，减少土方的开挖量，最大限度地减少对土地的扰动。

节能：优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的　节能施工设备等。

绿色施工设备

施工现场机械设备管理应满足下列要求：

1、施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度。

2、施工机械选用高效节能电动机。

3、220V　单相用电设备接入　220V　三项系统时，使用三项平衡。合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率。

7、实行用电计量管理，严格控制施工阶段的用电量。必须装设电表，生活区与施工区分　别计量，用电电源处应设置明显的节约用电标识，同时施工现场应建立照明运行维护和管理制度，及时收集用电资料，提高节电率。施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的　用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

8、建立施工机械设备管理制度，开展用电计量，完善设备档案，及时做好维修保　养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免　大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和　能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。

节水：实行用水计量管理，严格控制施工阶段的用水量。施工用水必须装设水表，生活区与　施工区分别计量。及时收集施工现场的用水资料，提高节水率。

节约材料与资源利用：

1.选用绿色材料，积极推广新材料、新工艺、促进材料的合理使用，节省实际施工材料　消耗量。

2.施工现场实行限额领料，统计分析实际施工材料消耗量与预算材料的消耗量，有针对性地制定并实施关键点控制措施，提高节材率；钢管损耗率不宜高于预算量

的　2.5%，利用短的废旧钢管焊接马凳。

3.根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划，并合理确定采购数量，避免采购过多，造成积压或浪费。

4.施工现场应建立可回收再利用物资清单，制定并实施可回收废料的回收管理办法。

5.材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。

绿色施工专项经费承诺

我单位在此承诺：

1、若我单位中标，对工程实施的一切绿色施工设备及方案所发生的费用一切费用由我方承担。

2、我单位保证将绿色施工方案进行到底，并拿出一部分资金用作绿色施工经费，专款专用，任何人不得私自挪用。

3、我单位对绿色施工特别重视，且要求每一员工必须遵守绿色施工措施，并制定奖罚措施，如有任何人违反，罚款[illegible]元。

（3）质量管理体系及保证措施

一、质量保证体系与措施

1、质量保证体系

在本工程中，我单位将按照工SO9001:2000标准要求，建立以质量意识、技术素质为基础，组织机构、规章制度、物资设备、经济等为保证，技术措施、检查、检测试验为控制的工程项目质量保证体系，以确保各工程项目在运行过程中处于全面的、全过程的受控状态。

质量保证体系，如下图所示。

质量保证体系图

2、质量保证措施

（1）组织保证措施

①加强施工技术管理，严格执行以项目总工程师为首的技术责任制，使施工管理标准化、规范化、程序化，认真熟悉施工图纸，深入领会设计意图，严格按照设计文件和图纸施工，弄清楚设计文件和施工规范、验收标准，施工人员严格掌握施工标准、质量检查及验收标准的工艺要求，并及时进行技术交底，在施工期间技术人员要跟班作业，发现问题及时解决。

②严格执行工程监理制度，施工队自检、经理部复检合格后及时通知监理工程师检查签认，隐蔽工程的质量验收必须经监理工程师签认后方能隐蔽。

③项目经理部设专职质检工程师、工程队设兼职质检员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师拥有质量否决权，发现违背施工程序，不按设计图纸、规范及技术交底施工，或者使用材料半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时下停工令，限期整改并有权进行处罚，杜绝半成品或成品不合格。

④制定实施性施工计划的同时，编制详细的质量保证措施，没有质量保证措施不能开工。质量保证体系和措施不完善或没有落实的应停工整顿，达到要求后再继续施工。

⑤建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，做到奖罚分明，杜绝质量事故发生。

⑥严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不能进行下道工序的施工，否则质量问题由下道工序的班组负责。对工艺流程的每一步工作内容要认真进行检查，使施工规范化、合理化。

⑦制定工程创优计划，明确工程创优目标，层层落实创优措施，责任到人。

⑧坚持三级测量复核制，各测量桩点要认真保护，施工中可能损毁的重要桩点要设置保护桩，施工测量放线要反复校核。认真进行交接班，确保中线、标高及结构物尺寸位置正确。

⑨施工所用的各种计量仪器设备应按照有关规定进行定期检查和标定，确保计量检测仪器设备的精度和准确度，严格计量施工。

⑩所有工程材料应实现进场检查，严格把好原材料进场关，不合格材料不准验收，保证使用的材料全部符合工程质量的要求。每批材料到工地应有出厂检验单，同时在现场进行抽查，一定要做到来历不明的材料不用，过期变质的材料不用，不符合工程质量要求的材料不用，消除外来因素对工程质量的影响。

⑪做好质量记录，质量记录与质量活动同期进行，内容要客观、具体、完整、真实、有效，条理清楚，字迹清晰，各方签字齐全，并有可追溯性。由施工技术员、质检员、测试人员或施工负责人按时收集并保存，确保本工程全过程记录齐全。

（2）制度保证措施

①工程质量责任制

实行工程质量终身责任制，建立层层负责的质量责任制，对所有施工项目明确领导责任人，所有参与施工的有关负责人，按职责分工，承担相应的质量责任。

②质检工程师监督制

设立专职质检工程师，以制度化管理确保现场质检工程师对工程质量检查监督的有效性；同时以行政手段赋予质检工程师对工程质量实施奖惩权威性。

③质量教育培训制

根据本工程的施工特点、技术措施、质量要求，充分利用一切机会，通过全面质量管理教育，组织技术业务学习、岗前培训等形式，提高全员质量意识和技术素质。

④质量检查制

施工期间，各工区必须严格建立各种检查制度，坚持定期和不定期的质量自查自检自评和抽查制度，并对检查结果予以真实记录，发现问题及时制定整改方案、措施，限期整改。

定期检查：项目部在每月底，由质量管理小组实施，各工区领导、质检工程师并邀请监理工程师参加。

不定期检查：主要对验工计价项目进行抽检。

⑤建立与监理工程师联系制度

项目部的质检工程师与监理工程师的联络员，及时听取监理工程师对本工程质量工作的意见，特别对监理提出的改进意见、措施应及时组织有关人员进行落实。

（3）技术保证措施技术责任制

①建立以项目经理领导下的项目总工程师责任制度。

②项目总工程师负责贯彻执行技术规范标准和上级技术决定，制定施工项目的施工技术管理制度。

③项目总工程师直接领导技术员、施工员及有关职能人员的技术工作。

④及时组织有关人员熟悉图纸，编制单位工程和分项工程的施工组织设计。

⑤对于施工中的重要工序，项目总工程师必须向施工项目内有关人员进行施工技术交底。

⑥定期审定施工技术组织措施计划并组织实施。

⑦项目总工程师应参加隐蔽工程验收，处理质量事故并向上级报告。

⑧领导项目部有关人员组织技术学习，总结交流技术经验。

二、质量指挥系统

项目部成立质量指挥系统，以项目经理为总指挥，项目技术负责人为副指挥，层层落实、齐抓共管，努力争取达到质量目标。

质量指挥系统框架图



三、质量监控系统

1、编制详细可行的项目质量计划

为保证质量体系能够有效地运行，我们将编制“工程质量计划”，将质量保证措施覆盖整个工程，并将它作为工程施工的指导性文件，主要包括以下管理内容：

合同评审管理：对招投标文件和合同草案进行评审，确保合同条款完善、明确，正式合同签订前及执行期间，对合同进行评审会签，强调质量一票否决权。

组织和管理：设置质量管理机构，绘制组织架构图，主要包括技术质量部、工程部、机电部、安保部、物资部等部门，明确技术质量部为专职机构并对项目领导成员及管理人员的职责、权限进行详细描述。

人员培训与资格：对上岗人员进行有针对性的职业培训，特殊作业要求获取作业证书方可上岗，管理人员亦应获取相应岗位资格证书方可上岗。

文件和资料控制：对为实现质量目标编制的质保手册、程序文件、作业指导书以及建设单位提供的工程图纸、技术资料等进行归档、编目、标识，并做好对外、对内文件发放工作，对作废文件进行标识处理。

材料（设备）采购管理：我公司建立合格供应商名单，并定期对其进行评审，采购产品时制订完整的计划，签订周详的合同并用相应的规范、标准严格进行验证。

材料工艺的检验、试验与测试：规定凡进场的工程材料、半成品按国家规范、行业规范进行验收，内容包括：规格、品种、数量、质量标准、出厂时间。试验结果等各项指标符合规定后，方可放行，对不合格物资规定了处置办法。

设施计量与测量：规定了计量器具和测量仪器的验核、检测、标识等方法。

专业分包的质量控制：对专业分包加强质量过程控制检验，如焊接、制造安装等工艺进行严格的误差控制，并制定样板制度。

不合格品（项目）控制：明确防止不合格品出现的预防措施和出现不合格品的处置措施。

图纸深化及资料管理：对本工程技术文件包、设计变更、施工联系单等从发出到回收的全过程进行控制。

产品标识与追溯性管理：对原材料、施工过程及竣工工程进行有效标识，使产品具有可识别性和可追溯性。

工序控制管理：对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求，对特殊工序由具备资格的人员进行操作并进行连续的监控。

检验与试验管理：制定物资检验试验计划，严格按规定对产品和过程进行检验和试验，确保质量符合要求。

纠正和预防措施管理：对施工中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析，采取相应的纠正措施，并定期总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防措施，把不合格减少至零。

搬运、储存、防护和交付管理：对施工材料搬运、储存、保管和交付进行严格控制，防止其损坏或变质。

质量记录的控制管理：对质量记录进行标识、填写、收集、归案、储存、保管，按规定进行严格控制，以证实产品达到规定的要求。

已完成部分的检验与测试：对已完成部分成品乃至于整体成品需进行全面检验与测试。

内部质量审核与体系评估：规定了对质量体系运作情况进行定期审核，对在审核中发现的问题采取纠正措施，它主要包括：我公司对项目质量体系运作情况审核、对单位工程、分部分项工程产品质量审核，对特殊过程、关键过程的过程审核。

保修管理：制定工程竣工保修的有关保修、服务制度，将保修纳入项目管理的重要环节。

2、质量监控过程

工程的质量监控是从分项子分项工程质量、分部子分部工程质量到单位工程质量的系统控制过程，也是从一个对投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程系统工程。

施工过程质量监控分析图



3、质量监控阶段

为了加强对工程的质量监控，明确各施工阶段质量监控的重点，可把施工项目质量分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。

①事前质量控制

事前控制是指在正式施工前进行的质量控制，其控制重点是做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿于施工全过程。施工准备的内容如下：

a技术准备：设计图纸的审查，熟悉和审查项目的施工图纸，编制项目施工组织设计，拟定有关试验、检验和技术进步项目计划，编制季节性施工措施。

b物资准备：材料准备、施工机具准备等。

c组织准备：建立项目组织机构、集结施工队伍、对施工队伍进行入场教育，制定现场管理制度等。

d施工现场准备：控制网、水准点的测量、“三通一平”、生产、生活临时设施的准备，组织机具、材料进场。

②事中质量控制

事中质量控制是指在施工过程中进行的质量控制，事中质量控制的策略是：全面控制施工过程，重点控制工序管理。

具体措施包括以下内容：

工序交接有检查；质量预控有策略；施工项目有方案；技术措施有交底；图纸会审有记录；配置材料有试验；隐蔽工程有验收；计量器具校正有复核；设计变更有手续；钢筋代换有制度；质量处理有复查；成品保护有措施；质量文件有档案。（凡是与质量有关的技术文件，如水准、坐标位置，测量放线记录，沉降、变形观测记录，设计变更记录，材料合格证明、试验报告，施工记录，隐蔽工程记录，设计变更记录，调试、试车运转记录，竣工图等都要编目建档）

③事后质量控制

事后质量控制是指在完成施工过程形成产品的质量控制，其控制重点是做好施工的收尾工作，其具体工作内容如下：

a组织联动调试。

b准备竣工验收资料，组织自检和初步验收。

c按规定的质量评定标准和办法，对完成的分项、分部工程、单位工程进行质量评定。

d组织竣工验收，其标准是：

按设计文件规定的内容和合同规定的内容完成施工，质量达到国家质量标准，能满足生产和使用的要求；

各系统主要设备已经安装配套，联动调试合格，达到设计要求；

交工验收内外清洁，施工中的残留物料运离现场；

技术档案资料齐全。

四、质量联络协调系统

在项目管理中，联络与协调是进行各方而管理的纽带，是在人、思想和信息之间建立的联系，它对于项目取得成功是必不可少的，而且是非常重要的。联络与协调可使矛盾着的各个方而居于统一体中，使系统结构均衡，使项目实施和运行过程顺利。

本项目中参建单位较多，形成了复杂的项目组织，项目中组织利益的冲突比企业中各部门的利益更为激烈和不可调和，而项目管理者必须使各方而协调一致、齐心协力地上作，这就显示出项目管理中沟通与协调的重要性。

沟通是组织协调的手段，是解决组织成员间障碍的基本方法。协调的程度和效果常依赖于各项目参加者之间沟通的程度。

本工程我司将成立以项目经理为组长、总工程师为副组长的联络协调小组，着重做好以下各项沟通与协调上作:

1、内部人际关系的协调，项目经理所领导的项目经理部是项目组织的领导核心。通常，项目经理不直接控制资源和具体上作，而是由项目经理部中的职能人员具体实施控制，这就使得项目经理和职能人员之间以及各职能人员之间存在界而和协调。项目经理的协调上作包括:

项目经理与技术专家的沟通，发挥技术人员的作用，同时注重全局、综合和方案实施的可行性。

建立完善、实用的项目管理系统：明确各自的上作职责，设计比较完备的管理上作流程，明确规定项目中正式沟通方式、渠道和时间，使大家按程序、按规则办事。

建立项目激励机制：由于项目的特点，项目经理更应注意从心理学、行为科学的角度激励各个成员的积极性。例如:采用民主的上作作风，不独断专行；改进上作关系，关心各个成员，礼貌待人；公开、公平、公正地处理事物；在向上级和职能部门提交报告中，应包括对项目组织成员的评价和鉴定意见，项目结束时应对成绩显著的成员进行表彰等。

形成比较稳定的项目管理队伍：以项目作为经营对象的企业，应形成比较稳定的项目管理队伍，这样尽管项目是一次性的、常新的，但项目小组却相对稳定，各成员之间相互熟悉，彼此了解，可大大减小组合摩擦。

建立公平、公正的考评上作业绩的方法、标准，并定期客观、慎重地对成员进行业绩考评，在其中排除偶然、不可控制和不可预见等因素。

2、项目经理部与企业管理层关系的协调：项目经理部与企业管理层关系的协调依靠严格执行“管理目标责任书”。项目经理部受企业有关职能部、科室的指导，或者既

是上下级行政关系，又是服务与服从、监督与执行的关系，即企业层次生产要素的调控体系要服务于项目层次生产要素的优化配置，同时项目生产要素的动态管理要服从于企业主管部门的宏观调控。企业要对项目管理全过程进行必要的监督调控，项目经理部要按照与企业签词的责任状，尽职尽责、全力以赴地抓好项目的具体实施。

3、项目经理部与发包人之间的协调：发包人代表项目的所有者，对项目具有特殊的权利，要取得项目的成功，必须获得发包人的支持。

项目经理首先要理解总目标和发包人的意图，反复阅读合同或项目任务文件。对于未能参加项目决策过程的项目经理，必须了解项目构思的基础、起因、出发点，了解目标设计和决策背景，否则可能对目标及完成任务有不完整的甚至无效的理解，会给上作造成很大的困难。如果项目管理和实施状况与最高管理层或发包人的预期要求不同，发包人将会干预，将要改变这种状态。所以，项目经理必须花很大力气来研究发包人的意图，研究项目目标。

项目经理有时会遇到发包人所属的其他部门或合资者各方同时来指导项目的情况，这是非常棘手的。项目经理应很好地了解这些人的忠告，对他们做耐心的解释说明，但不应当让他们直接指导实施和指挥贊关组织成员。否则，会有严重损害整个上程实施效果的危险。

项目经理部协调与发包人之间关系的有效方法是执行合同。

4、项目经理部与监理机构关系的协调：项目经理部应及时向监理机构提供有关生产计划、统计资料、上程事故报告等，应按《建设工程监理规范》的规定和施上合同的要求，接受监理单位的监督和管理，搞好协作配合。项目经理部应充分了解监理上作的性质、原则，尊重监理人员，对其上作积极配合，始终坚持双方目标一致的原则，并积极主动地工作。在合作过程中，项目经理部应注意现场签证上作，遇到设计变更、材料改变或特殊上艺以及隐蔽上程等应及时得到监理人员的认可，并形成书而材料，尽量减少与监理人员的摩擦。项目经理部应严格地组织施上，避兔在施上中出现敏感问题。与监理人员意见不一致时，双方应以进一步合作为前提，在相互理解、相互配合的原则下进行协商，项目经理部应尊重监理人员或监理机构的最后决定。

5、项目经理部与设计单位关系的协调：项目经理部应在设计交底、图纸会审、设计洽商与变更、地基处理、隐蔽上程验收和交工验收等环节与设计单位密切配合，同时应接受发包人和监理上程师对双方的协调。项目经理部应注重与设计单位的沟通，对设计中存在的问题应主动与设计单位磋商，积极支持设计单位的上作，同时也争一取设计

单位的支持。项目经理部在设计交底和图纸会审上作中应与设计单位进行深层次交流，准确把握设计，对设计与施上不吻合或设计中的隐含问题应及时予以澄清和落实；对于一些争议性问题，应巧妙地利用发包人与监理上程师的职能，避免正面冲突。

6、项目经理部与材料供应人关系的协调：项目经理部与材料供应人应该依据供应合同，充分利用价格招标、竞争一机制和供求机制搞好协作配合。项目经理部应在项目管理实施规划的指导下，认真做好材料需求计划，并认真调查巾场，在确保材料质量和供应的前提下选择供应人。为保证双方的顺利合作，项目经理部应与材料供应人签词供应合同，并力争一使得供应合同具体、明确。为了减少资源采购风险，提高资源利用效率，供应合同应就数量、规格、质量、时间和配套服务等事项进行明确。项目经理部应有效利用价格机制和竞争一机制与材料供应人建立可靠的供求关系，确保材料质量和使用服务。

7、项目经理部与其他单位关系的协调：项目经理部与其他公用部门有关单位的协调应通过加强计划性和通过发包人或监理工程师进行协调。

具体内容包括:要求作业队伍到建设行政主管部门办理分包队伍施上许可证，到劳动管理部门办理劳务人员就业证；办理企业安全资格认可证、安全施上许可证、项目经理安全生产资格证等手续；办理施上现场消防安全资格认可证，到交通管理部门办理通行证；到当地户籍部门办理劳务人员暂住手续等。

项目经理部与远外层关系的协调应在严格守法、遵守公共道德的前提下，充分利用中介组织和社会管理机构的力量。远外层关系的协调主要应以公共原则为主，在确保自己工作合法性的基础上，公平、公正地处理工作关系，提高工作效率。

五、质量管理控制措施

1、质量因素的控制

影响施工质量的因素主要有五大方面，即：人、机械、材料、方法和环境。事前对这五方面的因素严加控制，是保证工程质量的关键。



工程施工质量因素控制图

（1）人的控制：人，是指直接参与施工的组织者、指挥者和操作者。作为控制对象是要避免产生失误；作为控制的动力，是要充分调动人的积极性，发挥人的主导作用。为此，除了加强政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、专业技术培训，健全岗位责任制，公平合理地激励劳动热情以外，还需根据工程特点，从确保质量出发，在人的技术水平、人的生理缺陷、人的心理行为、人的错误行为等方面来控制人的使用。总之，在使用人的问题上，要从思想素质、业务素质和身体素质等方面综合考虑，全面控制。

（2）机械控制：机械控制包括施工机械设备、工具等的控制。根据不同工艺特点和技术要求，选用合适的机械设备，正确使用、管理和保养好机械设备。为此，要健全“人机固定”制度、“安全使用制度”、机械设备检查制度等。确保机械设备处于最佳使用状态。

（3）材料的控制：材料控制包括原材料、成品、半成品、构配件等的控制，主要是严格检查验收，正确合理地使用，建立管理台帐，进行收、发、储、运等各技术环节的技术管理，避免混用和将不合格材料使用到工程上。

（4）方法控制：包括施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施等的控制，使其结合工程实际、能够解决施工难题、技术可行、经济合理，有利于保证质量、加快速度、降低成本。

（5）环境控制：影响工程质量的环境因素较多，如工程地质、水文、气象等；工程管理环境，如质量保证体系、质量管理制度等；劳动环境，如劳动组合、作业场所、

工作面等。根据工程特点，对影响工程质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。尤其是施工现场，要建立文明施工和文明生产的环境，保持材料设备堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐，施工程序井井有条，为确保质量创造良好条件。

2、质量控制的方法

（1）制定合理的质量控制程序，该程序可以有效地控制深化设计、材料采购、工程施工、交付使用等本工程的过程。工程施工过程中的质量控制监督程序、质量关键控制程序、分部分项工程隐预检的报送程序将严格按公司的相关规定。

（2）为保证工程的施工质量，统一施工作法，减少施工中的返工，预防和消除质量通病，创出精品，对土建分项工程和所有装修分项工程都先做施工样板，实行样板制、引路制。

（3）审核有关技术文件、报告或报表。具体审核内容如下：

①审核有关技术资质证明文件；

②审核施工方案、施工组织设计和技术措施；

③审核有关材料、半成品的质量检验报告；

④审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表；

⑤审核设计变更、修改图纸和技术核定书；

⑥审核有关质量问题的处理报告；

⑦审核有关应用新技术、新工艺、新设备、新材料的技术鉴定证书；

⑧审核有关工序交接检查，分项分部工程质量检查报告；

⑨审核并签署现场有关技术签证、文件等。

（4）实行质量联检制度，定期组织我公司及各分包单位技术、质量、材料、生产等管理人员及专业队伍、劳务队伍负责人检查施工质量，并召开质量分析会，总结检查中发现的质量问题，制定纠正与预防措施，落实到人下发执行，质量人员跟踪监督检查，填写检查表。

（5）现场质量检查的内容

①开工前检查：目的是检查是否具备开工条件，开工后能否保证工程质量。

②工序交接检查：对于重要工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。

③隐蔽工程检查：凡是隐蔽工程均要检查认证后方能掩盖。

④停工后复工前的检查。因处理质量问题或某种原因停工后需复工时，亦应经检查认可后方可复工。

⑤分项分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才许进行下一工程项目施工。

⑥成品保护检查：检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。

⑦现场巡视检查：深入现场，对施工操作质量进行检查。必要时，还应进行跟班或追踪检查。

（6）现场质量检查的方法：采用目测法、实测法和试验法进行检查。

3、工程材料、设备的控制

（1）工程材料设备的报批和确认

工程材料设备的质量直接涉及到工程质量。除建设单位指定的供应商外，我公司对工程材料设备实行报批确认的办法，其程序为：

①编制工程材料设备确认的报批文件。我公司和分包单位事先编制工程材料设备确认的报批文件，文件内容包括：制造商（供应商）的名称、产品名称、型号规格数量、参照的技术说明、有关的施工详图、使用本工程的特定位置以及主要的性能特性等。报批文件附上我公司统一编制的《材料设备报批单》，送建设单位、监理单位和我公司。

②提出预审意见。我公司在收到报批文件后，提出预审意见，报建设单位确认。

③报批手续完毕后，建设单位、我公司、分包单位和监理单位各执一份，作为今后进场工程材料设备质量检验的依据。

（2）加强工程材料设备的进场验证和校核

对于进场工程材料设备的质量验证和检验，制定了材料设备进场验收的办法，其程序是：

①工程材料设备进场后，由分包单位进行自检并填写我公司统一编制的《材料清单》和《材料验收单》，报我公司。

②我公司收到分包单位的资料后，在3天内会同监理单位前往验收，需要取样的，按规定将样品送到我公司设置的工程材料陈列室。

③在材料验收中实施《材料取样标签》，经我公司和监理单位验收合格后，在《材料取样标签》上加盖“取样合格”章，然后当中贴在取样实物上，作为今后对各分包单位进行材料验收对照的依据。

④我公司会同监理单位对现场材料设备进行全面的验证检验，拒收与规定要求不符的材料设备，同时对相关的分包单位予以警告，确保使用或安装设备和材料符合质量规定的要求。

4、工程资料管理

（1）工程技术资料实行总工程师负责制，由取得岗位资格的人员专门负责收集、整理和审核。

（2）工程总包单位应负责工程全部施工资料的汇总工作，各分包单位应在退场前按有关规定向总包单位提供其分包范围内完整、真实、有效的工程资料。

（3）工程资料的收集、整理应始于工程开工，终于工程竣工，随工程进度同步真实记录施工全过程，并按规定移交。

（4）工程进度计划与措施

一、工程进度计划

按工程合同工期完工不仅是投标者须承担的合同责任，而且合同工期能否完成也直接影响着投标人的社会信誉和经济效益，为此本投标人将忠实执行合同条款，发包人的指示和要求，采取各种有效措施，确保该工程提前完成全部工程任务。

1、一旦中标，本投标人将严格按发包人的要求，组织强有力的施工队伍，精良的设备和具备丰富施工经验、相应专业技术的管理人员，应用成功的施工新技术、新工艺、新方法，合理安排工期，编制切实可行的施工计划，优质高效地按计划完成工程任务。同时根据本工程施工特点，为了保证优质、快速完成本工程施工任务，将采职以下具体措施:

1)、超前准备

超前作好思想、组织、技术、机械设备准备和物资准备。我局拟对各级项目领导班子和各级主要管理人员以及由各类工种组成的基本队伍，进行提前技术培训；针对工程的特点和工期要求，已有充分的思想准备和足够的技术储备支持；对投入的主要机械设备在开工前做好全面的维护保养工作，充分保障机械进场后的安全、高效使用。一旦中标，我公司保证将在最短时间内进场开展工作，确保进场快、安点快和开工快，抓住有利施工季节，为施工创造良好开端。

2)强有力的施工组织指挥

由曾在多项类似工程施工项目中担任项目经理，具有丰富施工和管理经验的工程师担任该项目经理；选派经验丰富、事业心强长期在项目中主管生产和技术的高级工程师担任本项目的副经理和项目技术负责人；选派长期在各个项目部工作、具有丰富生产组织管理经验的技术管理人员担任项目主要部门负责人和项目部班子成员；挑选具有长期类似工程施工操作经验，较强的技术素质和专业技能的青壮技工担任现场主要工序操作手和工班技术骨干；安排年富力强有较强管理能力的业务的技术人员组成一线管理队伍，配备足够的业务尖子担任技术主管、质监、测量、试验工程师和各项业务主管，确保项目顺利实施。

3)组织得力的后勤保障系统

项目部将组建得力的后勤保障机构，按计划组织物资、材料、设备、配件的订货采购供应，计划好供应周期和采购运输方案，不出现停工待料，特别是在雨季时，要有计划和进行必要的材料、物资的仓储，一旦发生断道时，有足够的物资供应，确保施工能连续顺利进行。

4)施工进度计划的实 施与控制

本投标人将从施工准备抓起，做好基础工作。施工队伍和机械设备进点施工做到”快”进场快、安家快、开工快，迅速掀起生产高朝。以基础开挖为重点，制定出网络计划及详细的旬、月、季、年施工计划表，每天专人检查计划的落实情况，发现问题，分析原因及时汇报，提出修正方案，调整施工计划，以确保各分项工程工期。主要有以下措施:

①推行工期目标责任制

推行工期目标责任制，并将工期目标作为考核项目领导班子的重要指标，将工期目标分解到班组和个人，并将其与职工的经济利益挂钩。我局将建立工期目标的计划的检查、考核和奖惩制度，开展日碰头、旬检查、月调整的工作制度，对落后工序就地组织攻关，制定措施，赶上计划:对难点工序有预备方案，必要时调整资源配置加大技术攻关力度，使局部调整不影响总工期，确保工期目标落到实处。

②确立合理的分阶段工期目标，分阶段进行工期控制

对相关联控制工程，要仔细分析，确立合理的分工序、分阶段工期目标,采取得力措施，分阶段进行工期控制，实现分阶段工期目标，从而保证总工期目标实现。

③强化计划管理，加强协调指挥

根据施工组织的总体安排和网络计划进度，编制年度、季度和分月分旬生产作业计划。月旬作业计划要落实到班组。要以旬、月计划保证季度计划的实现，以季度计划保年度计划的完成。从而保证总工期的如期实现。施工组织和计划要结合现场实际和季节性因素;既要满负荷工作，又要留有余地，确保计划的严肃性、可靠性。加强施工指挥调度与全面协调工作，及时解决问题，提高工作效率。

④科学的施工进度管理

安排好分段平行流水作业，组织均衡生产和稳产高产，对施工进度实行动态管理。根据招标文件和合同要求，编制好实施性施工组织设计，不断优化施工方案和网络计划，重点作好进度和资源的优化，设置重点部位和关键工序的控制点，压缩非关键线路时差和资源，紧紧抓住关键路线各道工序和重难点攻关，确保关键路线的施组进度。

5)控制项目工期的特殊保证措施

根据本工程的特点，为保证该工程按计划完工，决定采取以下措施:

①严格按本设计所确定的进场人员、机械、设备的数量和进场时间组织进场，以保证本工程按期开工。

②做好工程资源保障工作，对重点项目要进行重点保障，确保各重点项目的资源配置。

③实行施工计划交底制度，作到各级施工人员对各项目的施工安排心中有数,以利于各工程项目的施工。

④在施工组织上;各工程尽可能采取平行分段流水作业，以增加各工程项目的施工力里，尽可能早完成土石方开挖，为尽早浇筑砼施工创造条件。

⑤现场负责人及时反馈各项目实际进展情况，施工计划管理人员根据情况经发包人同意后适时调整、修正和完善计划,并据此调整、修正和完善后的施工计划组织施工，以确保工程按计划完工。

⑥施工过程中，-旦发现个别项目实际进度落后于计划进度，本投标人将采取各种有效措施，对该项目实施重点突击，以追回迟滞的工期，保证其后序项目施工不受影响。

⑦为确保施工的连续正常，备足足够功率的发电机，以备停电时正常施工。

2.劳动竞 赛的组织与实施

施工当中适时开展劳动竞赛活动，设立阶段进度目标奖励，调动员工的生产积极性，振作精神，加快施工进度。

3.雨季施工安排.

1)及时收职气象信息，做好施工安排；搞好雨季施工及生产防护，专人负责已施工地段及现场设施的防护，同时备足防风、防暴雨用品,发现问题及时解决，减少对施工的影响。

2)雨季来临之前解决好排水设施和备足防暴雨冲刷器具及临时房屋。

3)汛前备足工程材料、成立防汛组织、查明汛情隐患，做好防汛准备工作，有备无患。

4)抓好施工协调减少施工干扰成立专门]施工协调小组，下大力气加强和有关部门]联系协作，主动配合，力争在每个工序开始前把干扰减少到最低程序，使工程施工顺利进行，只有这样才能确保工期要求。服从发包人统-指挥，积极做好外部关系协调，合理解决场地利用、共用运输道路等问题，求得相互配合与支持协调好与周边单位和居民的关系，主动提供帮助及早解决征地拆迁等工作，争取时间，尽快投入全面施工。

二、进度计划保证措施

1、在业主提出的控制性工期目标下，制定详细的施工进度各级计划，实行计划管理、网络控制，并根据实际进度及时编制和调整计划。以网络计划为主，控制工程进度，严格控制关键工序的工期，确保节点工期按时实现.编制周计划、旬计划、月计划和滚动计划，实行以天保周、以周保旬、以旬保月的措施，采取-切可能的措施以保证计划的实现。

2、加强对计划的检查、跟踪、督促。建立月会、周会等制度，检查工程进展和计划执行情况。分析可能出现的问题，尽可能地做好各方面的充分估计和准备，避免-切不必要的停工和延误。

3、项目部每周召开生产协调会，对上一周的施工生产工作进行总结，并安排下一周的工作。

4、对于难以预见的因素，导致施工进度赶不上计划要求时，由项目经理组织有关人员及时研究，按照“雨天损失晴天补，上周损失下周补”原则，采用加大人员、设备、材料的投入等方法，安排赶工计划。

5、做好与业主、监理单位和设计单位的协调工作，定期召开协调会议，及时处理施工中出现的施工干扰和技术问题，避免不必要的延误。

6、强化项目部内部的管理，大力推行内部作业承包制度，鼓励职工提高生产效率，加快工程进度。

7、在保证安全的前提下，科学管理，统筹计划，合理安排各施工工序间立体交叉、平行、流水作业，充分利用人力物力和机械设备资源。

8、搞好物资准备，做好材料计划，疏通供应渠道。

9、抓好施工人员、熟练施工队伍的及时到位。

三、工期影响因素预防措施

1、设备故障的应急措施

关键项目制订重要施工机械出现故障的应急方案。机械配备时考虑一定备用数里，出现故障时及时组织力量抢修。

设备投入使用前作好全面检修，使用过程中勤检修、勤保养，保证设备完好率和出勤率。

制定应急检修计划，准备充足的更换配件，在设备发生故障后，能够及时检修，尽快恢复生产。

2、停电、停水的应急措施

专人负责电的供应，同时自备必须的柴油发电机。在施工期间,自备柴油发电机随时处于待机准备状态，防止由于其他原因突然断电。

关键工序开工前，必须与业主有关部门联系，向其说明不能停电的重要性，确保现场电力供应正常。

水与电一样重要，现场自备水车，确保现场有充足的生产用水。在拌和站修建蓄水池，保证革命大渠临时停水时，混凝土生产不中断。

3、降雨

编制雨季施工保证措施，报监理、业主批准后，严格实施。与当地气象台站建立联系，及时了解天气变化情况，大雨来临前，施工现场作好防雨准备，确保人员、设备、工程实体不受损坏。

4、大风、大雾

预报有大风、大雾时，受影响的作业尽可能提前。过后采用延长作业时间等措施将损失工期赶回。

5、材料供应不及时或停供的应急措施

材料的存储里必须大于工程的使用童，且必须提前进场，确保现场仓库有足够的备用材料。油库存储7天的用油量，砂石骨料堆场储存高峰月5天的需要里，水泥储存童高峰月5天的需要里。

建立多家合格供应方名册,物资部提前进行采购，避免停工待料影响工期的情况出现。

6、不可预见的影响因素

如不可抗力因素、设计变更等，发挥我们丰富的施工经验，尽可能早地提出参考意见给业主、监理和设计单位，当发生时做到忙而不乱。

四、赶工措施

1、施工进度计划执行过程中，如发现未能按期完成计划的情况时，必须及时分析原因,制定应急措施，立即采取有效的赶工措施,调整下周的工作计划，使上周延误的工期在下周赶回来。

2、在整个工程的施工过程中，紧抓关键项目，兼顾其他项目，尽童缩短非关键项目施工时间，坚持“以日保周，以周保月”的进度保证方针，按照“雨天的损失晴天补，本月的损失下月补”的原则，确保关键线路按期实现。

3、在配置机械、人员数里过程中，考虑一定的富余，出现工期延误情况时，采用增加作业时间等措施提高施工强度。如果现场人员、机械、材料数量仍不足时，加大资金投入，积极组织所需人员、材料、机械设备进场，把工期损失减少到最小。

保障措施:

1、劳动力的保证措施

(1)确保高峰期劳动力的需求。

根据施工进度的安排，我公司将提前准备，统筹安排，及时调增工地劳动力人员，确保施工高峰期劳动力的数量，满足施工要求。

(2)配套建筑物工程是关键性工程，施工过程中要安排充足的劳动力，确保每个施工过程能按网络计划完工。

(3)本工程技术含里较高，我公司若中标，将从全公司范围内抽调责任心强、技术水平高的工程技术人员和技术工人充实到本工程，确保本工程人员素质的要求。

2、资金的保证措施

(1)加强资金管理，合理运作，确保工程资金的需用，特别确保资金用于工程施工的需要。

(2)做好施工计划工作，安排各月的资金需要里，并提前协调好资金的使用。

(3)以控制性工期作为主要控制目标，制定工程施工奖罚管理办法，把奖金用在招标文件中指定时间内必须完成的控制性项目上，确保工程计划进度的实施。

3、材料和设备的保证措施

(1)配备充足的施工机械，同时加强施工机械的维护保养，提高机械完好率，配备充足的机务人员和维修人员，配备充足的配件和易损件。

(2)加强计划控制，做好施工准备，严格按计划组织物资供应，确保各种物资运输工作提前进行，尽早到场，做好各种物资的合理调配，以满足连续施工要求。

(3)调配一批灵活性、机动性大的设备以满足施工的需要。若出现停电现象时采用柴油发电机供电，使停电期也可进行施工，从而缩短工期。

(4)备足周转性材料

根据本工程的施工方法和施工进度计划，备足周转性材料，保证进度不受影响。

(5)加强材料管理

按照材料计划进行材料的采购、运输和管理工作，材料进场前要按有关规定进行检验、验收工作，不合格的材料杜绝进入工地，质量合格的材料要按计划要求进入工地，绝不能出现停工待料现象。

4、优化施工程序，加强现场调度，发挥机械效率，充分利用人、财、物等资源，尽量缩短工期。

5、做好进度控制，合理划分施工流水段，按照施工总进度计划进行控制，安排好月、旬、日计划，按流水作业施工。

6、加强各方面的协调工作，使各个环节密切配合，减少施工干扰，提高施工效率。

7、做好施工排水与临时道路养护工作，尽童减少降雨对工程施工的影响。

8、节假曰照常施工，假期实行轮休制。

9、编制先进的施工方案，配备先进的施工机械，从而缩短工期，降低劳动强度。

10、抓住关键性线路进行施工

进点开工后，抓住工程主攻方向，紧紧抓住关键性线路，形成以关键性线路为中心，其他工程进度毫不放松的施工格局，以计划指导生产、检查生产、控制施工的全过程。

11、加强施工的监督和质检工作，各道工序要有专人把关，加强中间过程的控制，杜绝返工，保证工程进度。

（5）安全管理体系与措施

第一节　建立健全安全保证体系

一、安全控制机构和创优规划

1、建立和健全质量保证体系

加强安全体系的建设，使之能有效地正常运转。项目经理部设安全员，负责项目的安全管理工作;施工队设兼职安全员负责全队的安全检测工作，从上到下形成了一个安全管理体系。对安全管理人员我公司将对他们进行定期培训和考核，做到持证上岗。施工队长是队组里安全管理工作的第一责任者，对施工队组安全负有全部责任，必须经常同队组安全员,带班师傅,组成检查小组对全队施工的工程安全进行全过程的和全数的、反复的检查及进行技术指导，做到从严要求。

2、设立安全机构管理领导小组.

安全机构管理领导小组是整个工程安全管理的最高领导机构，由项目经理、总工程师组成，制定整个工程安全管理、方针、措施。各施工队分别设安全管理现场领导组，由施工员、质检员、安全员组成。施工队一级的安全管理机构在项目经理部安全管理小组领导下，制订本工段施工区段的创优措施，安全实施计划，并重在现场落实。施工队所属各施工班组根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任落实到人，严格要求，全员全过程安全控制。

二、强化安全意识，健全规章制度

1、技术、安全交底制度

技术、安全的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容,交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面:

(1)项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习,并同设计代表联系进行设计交底。

(2)施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行安全技术交底，列出关键分部工程和施工要点。

(3)本着谁负责施工谁负责安全、安全工作的原则，各分管分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面安全技术交底，必须做到交底不明确不上岗，不签字不上岗。

2、二级验收及分部分项安全评定制度

(1)分项工程施工过程中，各分管负责人必须督促班组做好自检工作,确保当天问题当天整改完毕。

(2)分项工程施工完毕后，各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程安全评定工作，并填写分项工程安全评定表交施工队长确认,最终评定由项目经理部安保部的专职安全员检定。

(3)项目经理部每月组织- -次施工队之间的安全互检，并进行安全讲评。

(4)安保部对每个项目进行不定期抽检,发现问题以书面形式发出限期整改指令单,项目施工队负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到安保部。

3、工程安全奖罚制度

(1)遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工队，班组进行全面安全管理和追踪管理。

(2)凡各施工队、班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工,屡教不改或发生了安全问题,项目部有权对其进行处罚,处罚形式为整改停工，罚款直至解除合同。

(3)凡各施工队、班组在施工过程中,按图施工,安全达到合格，项目部对其进行奖励,奖励形式为表扬、表彰、奖金。

(4)项目部在实施奖罚时,以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价等形式作为依据。

三、安全教育

工人进场必须进行岗位安全三级教育，即必须进行公司一级、项目部一级、班组一级安全教育。

1、新进场的工人队组,由安保部讲授安全生产常识和技术要求，并负责安全技术交底，进行三级安全教育，教育后办理签字手续。

2、新进场的工人队组到施工项目部施工前，由项目部进行安全:技术教育,具体由项目经理负责，教育后办理签字手续。

3、班组一级教育,由主管工长具体负责,教育内容为事故教训及本工种的工作环境等，教育后办理签字手续。

四、安全技术交底

1、安全技术交底的安全技术措施要全面,要有针对性，并经安全技术部门及分管经理签字及盖章后，方可实施。

2、各分项施工前，由施工班班长对一线施工人员进行相关技术交底。

3、开工前公司技术科要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向项目负责人、技术负责人、质检负责人、安检负责人及施工员进行详细交底。分部分项工程由施

工员向各工种班组长进行安全交底。班组长要对工人进行施工要求作业环境的安全交底。

4、安全技术交底的签字手续必须由交底者和接受交底者本人进行签字,绝对不允许代签。

五、安全检查制度

1、项目部对各施工段每月进行一次安全检查,公司每季检查一次， 检查标准根据部颁安全评分标准进行，并进行复检制度。

2、每次安全检查,安保部必须及时整改安全隐患,并做出书面报告送公司安全质量部。

3、在上级部门的安全检查中,项目部将根据各施工段的检查情况分别给予奖励或处罚。

第二节建立安全制度及管理措施

一、建立严密的施工安全制度

1、层层落实安全责任制

要求各级管理干部和各职能各部门]做好本职范围内的安全工作，各负其责，做到涉及生产安全的事有人管。

2、编制安全技术措施制度

施工中采取任何安全措施,都应编制有针对性的安全措施或方案，同时要按程序批准后，并认真组织实施。

3、定期检查与跟踪相结合检查制度

项目定期或不定期的组织安全生产大检查,检查安全生产的组织措施、技术措施、安全防护的落实情况,指导安全生产活动的开展，解决安全生产中的问题。

安全检查活动应做好记录，对提出的问题应即时进行整改，同时对整改的问题也应做好记录。并根据建设部《建筑施工安全检查评分标准》对该项目的安全管理,外脚手架“三宝”及“四口”防护,施工用电等,项目进行经常性检查评分，总分应保证在80分以上。

4、坚持执行安全技术交底制度

分部工程施工前应由项目安全责任人对全体施工人员进行施工安全技术交底，分项工程或每个工种施工前由专职安全员对班组作业人员进行书面的施工安全交底，班组履行签字手续后方可进行作业。

5、坚持进行安全教育制度

对入场的工人进行严格的三级安全教育,使其熟知安全技术操作规程，了解工程施工及施工安全的特点。经常组织班组学习安全技术操作规程，教育工人不违章作业和违纪行为。项目组每周开一--次安全例会,班组每天开工前组织安全活动，并做好记录。

6、坚持上岗证制度

所有施工人员持证岗，特种作业人员应持特殊作业证，方可进行现场作业。

7、坚持准用证制度

施工现场的架子、井(门)架、机械设备、临时电气线路均应组织检查验收，合格后方准使用，并挂牌运行。

8、坚持使用安全三宝制度

进入施工现场必须戴好安全帽，坚持使用安全三宝,禁止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋进入现场。现场指挥、质量、安全等检查人员须佩戴明显的袖章或标志，危险施工区域挂警示牌或警示灯。施工现场必须悬挂醒目的安全标语和安全色标,实行全封闭管理,设立门卫，严禁非施工人员进入现场。

二、安全管理措施

1、工人进场后,要进行三级安全教育,不得损坏周围居民的财物,不得惹事生非，注意搞好周围居民的关系，确保- -方平安。

2、建立分项工程安全技术交底制度,安全值班人员做好安全日志,发现事故隐患,立即排队才能继续施工。

3、建立项目经理为组长,保卫、材料、后勤负责人为副组长的现场消防治安小组，并确定一名行政领导为防火负责 人，全面负责本项目的消防工作。

4、施工现场，必须按规定建立安全生产责任制，配备一名专职保卫人员，负责搞好安全施工的宣传教育和管理工作,建立安全台帐和事故档案,组织安全检查,总结交流经验,帮助工长搞好安全技术交底,采取措施，处理险性,落实整改,做好事故调查，统计、报告和其它劳动保护工作;对违反操作规程，破坏安全防护措施，有权制止，遇有险情,有权暂停施工;负责日常性的安全检查,督促和管理。

5、施工现场搭设的临时设施,必须根据施工平面布置图和安全达标及消防设施中有关规定搭设，并结合现场实际情况，合理布置，搅拌机、卷扬机必须搭设操作棚，操作棚要搭设稳固可靠,安全易行，操作方便,搅拌机、卷扬机棚内电器开关,安设正规，线路合理，走向正确。

6、施工现场内，所有电器线路的敷设“临时用电”都必须严格按照施工平面布置图和“施工现场临时用电安全技术规范”有关规定敷设。供电电缆应沿道路边或建筑物边缘埋设，并宜沿直线敷设;转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。电缆直埋时，其表面距地面的距离不宜小于0. 2-0.7m;电缆_上下应铺以软土或砂土,其厚度不得小于100mm,并应盖砖保护。

7、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，建立健全以项目经理部为核心的各个部门]及各班组的安全生产责任制，坚持公司经理和项目经理部经理为安全,生产第-责任人的原则;坚持公司领导每月组织检查一次安全生产，项目经理部每周组织一次检查安全生产的制度,并作好检查记录,对每次检查出来的问题或隐患,要限期落实整改措施，落实人员，落实整改，对特别严惩的问题，必要时停工整改。

（6）资源配备计划(须含有绿色施工设备)

（一）劳动力配备计划

按照本工程特点，结合施工工序的先后安排及各施工段工程量，确定本工程各施工阶段建筑、安装的劳动力配备。在劳动力配备上采取以下几条组织措施和原则：

1、各工种人员配备

（1）各工种人员主要由我公司操作工人组成。并选用长期与我公司合作并且技术水平高、队伍整齐、有同类工程施工经验且有建制的劳务队伍，在人力资源的数量和素质上确保施工质量和工期要求。

（2）劳动力施行操作专业化进行组织，按不同工种、不同施工部位来划分作业班组，使各班组能从事性质基本相同的工作，以提高操作者的熟练程度和劳动生产率，以满足工程的施工质量和施工进度的要求。

（3）劳动力施行动态管理，项目应根据工程的施工进度和施工计划合理安排劳动力，做到有进有退，减少窝工。

（4）本计划中的劳动力不足时，应及时进行调整。对操作层人员应尽可能采取计件工资制。对经监理批准的节假日上班和加班加点，应按国家“劳动法”的规定付给操作者应得的报酬。

2、劳务队伍进场前，由公司劳资部门和项目部与其签订合同，规定其工期、质

量、安全要求，明确承包任务，工程量结算方式和奖惩措施。项目经理部还对劳务队引入激励机制，推行优质优价管理方法。

3、新工人开工前的三天进场，进场后由安全员对新工人进行安全、防火和文明施工教育，为落实施工计划和技术责任制，由工长和技术员对班组长、新工人逐级进行交底，交底内容包括：工程进度计划、分项工程的施工工艺标准及安全、技术措施，降低成本和质量保证措施，质量标准和验收规范等。

（二） 施工机械、设备配置计划

1、选配原则

（1）根据本工程的特点与布局来选择机械设备类型。

（2）根据本工程的工期、工程量的大小和所采用的施工方法来选择施工机械设备的类型和数量。

（3）所选用的机械设备既要满足施工生产的需要，又要尽量降低成本。

（4）所有机械设备全部选用性能完好的机械设备。

2、施工机械设备的合理作用

（1）定人定机，实行机械使用、保养责任制，将机械设备的使用效益与个人经济利益联系起来。

（2）实行机操人员持证上岗制度。特种设备的机操人员必须持有有效的特种设备操作证作业。

3、施工机械设备的保养和养护

（1）机操人员要严格执行机械设备操作规程和机械设备维护保养制度，按时进行设备维护保养。

（2）机操工要坚持“清洁、紧固、调整、润湿、防腐”十字作业，填写运转和日常检查记录。运转中发出异常，要及时停机检修，不得带病运转作业。

（3）机械设备要杜绝“三违”（违章操作、违章指挥、违反劳动纪律）现象，确保机械设备按规程和使用说明书要求作业。

4、进场计划

根据现场施工和进度计划的要求，编制施工机具需用量计划，并以此为依据组织施工机具及时进场。

（三） 资金配备计划

充足的资金是本工程得以顺利完成的保障，为此公司将把本工程作为重点工程予以

大力支持。

1、配备专业会计师为本工程筹措资金，从各个渠道、各个环节，保证资金需求。

2、确保本工程资金专款专用，合理使用项目资金，使每一笔资金都最大限度地发挥作用。

3、对涉及材料、机械、人工工资及安全防护措施的资金优先保证，做到支付及时，绝不影响工程进度。

绿色施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	用于施工部位	备注
1	自卸汽车	13.4吨	5辆	十堰东风	2020	132	优良	运输	租赁
2	挖掘机	1m3	1台	日本	202	80马力	优良	挖方	自有
3	铲车	ML50	1辆	郑州	2021	50马力	优良	装卸	自有
4	汽车式起重机	QY16型	1辆	徐工	2020	100	优良	吊运	自有
5	混凝土输送车	JCQ8	2台	北京	202	210	优良	混凝土运输	外供
6	插入式振动棒	ZN35	2台	长春	2022	1.1	优良	混凝土振捣	自有
7	插入式振动棒	ZN50	3台	上海	2022	1.5	优良	混凝土振捣	自有
8	平板振动器	ZN11	2台	上海	2022	1.1	优良	平面振捣	自有
9	钢筋切断机	GJ5-40型	1台	昆山	2022	10	优良	钢筋加工制作	自有
10	钢筋弯曲机	WJ40-1型	1台	武汉	2022	3	优良	钢筋加工	自有
11	钢筋对焊机	UN-100	1台	郑州	2022	10	优良	钢筋对焊	自有
12	钢筋调直机	GJ614/4	1台	长沙	2022	7.5	优良	钢筋调直	自有
13	木工圆锯	MJ104	1台	郑州	2022	5.5	优良	木加工	自有
14	平刨机	M503	1台	长春	2021	4	优良	木加工	自有
15	手提高速木工锯	MTZ30	5台	广州	2021	1.5	优良	木加工	自有
16	木工电钻	单相220V	5台	中山	2022	0.6	优良	钻孔	自有
17	夯土机	HW-60	2台	郑州	2020	3.5	优良	土方夯实	自有
18	振动夯土机	HZ45	2台	开封	2021	2.5	优良	土方夯实	自有

19	无齿锯	伦达Φ500	2台	宜昌	2021	0.5	优良	切割	自有
20	抽水泵	50A	2台	郑州	2021	2.2	优良	抽水	自有
21	直螺纹丝扣加工机	T S 16～32	1台	开封	2020	1.2	优良	结构施工	自有
22	氧割设备	氧炔	1套	郑州	2020	/	优良	结构施工	自有
23	电锤	1.2KW	5台	郑州	2021	0.5	优良	打孔	自有
24	电焊机	BX3-500-2	2台	东莞	2021	50KVA	优良	焊接	自有
25	电焊机	BX3-300	1台	上海	2021	30KVA	优良	焊接	自有
26	角磨机	125	2台	郑州	2022	3	优良	抛光、打磨	自有
27	柴油发电机	175KVA	1套	上海	2020	150KVA	优良	发电	自有
28	雾炮机	KCS400/60型	2台	济宁	2023	3kw	优良	降尘	自有
29	环境检测仪	K-EP61	2台	郑州	2023	/	优良	环境监测	自有
30	冲洗设备	力奇（NILFISK）MC3C-150/570 XT	2台	丹麦	2022	4kw	优良	冲洗	自有
31	洒水车	LH-100T	1台	济宁	2022	4.5kw	优良	降尘	自有

（四）材料设备采供计划

首先项目经理对施工现场应有全盘的施工安排和周密的计划，做到在保证质量、工期的同时制定每日、每周的安排计划，对机具、材料的进场提出意外应急计划，并提前制定应急措施。

1、材料方面

（1）材料采购计划一般提前 15~20 天提出，并提前需找货源及询价，做到不因材料采购而影响工期，公司仓库对各种材料应有一定储备，若在施工中某种材料不能及时到现场时，应千方百计、多方了解向有关单位及时联系和购买，以保证工期、质量，确保材料能及时进场。

（2）公司向项目提供合格供货商名录，在各项工程施工半月前，现场材料组，尤其是采购人员需与业主一起落实好厂家货源，提前提供样品，给业主和设计单位确认，采用“货比三家”比质、比价、比服务的原则进行运作，特别是所用胶泥要三证齐全，确保工程质量，一旦出现短缺，应立即另找第二家或第三家，如还有困难时可与我公司的物资供应公司联系，启动多点来形成多渠道的物资供应网络。

（3）场外材料、半成品的储备量应比实际需用量多一些。

（4）对业主提供的物资供应单位进行有效的控制，使其能满足施工需要，在合同中规定双方的责任，将业主提供的物资列入采购计划，按规定对其进行验证、储存和保管，出现问题加以记录和及时处理。

（5）产品标识与可追溯性管理

严格按照公司 GBT19001-2000 程序文件运作，做到材料采购、验收、检验、使用等环节的可追溯性。对材料在记录上和实物上进行标识，对重要材料还要记录，跟踪其使用部位，对施工过程在记录上和实物上标识，特殊工序还要记录、跟踪其使用部位。

（6）原材料的验收及试验

材料优劣直接关系到工程质量的好坏，为此各种原材料特别是胶泥、聚苯板进场必须有出厂合格证。胶泥、聚苯板等材料进场后必须检验合格方可使用，施工工地设专职检验员，及时将各种材料送检，经检验不合格的材料及时封存退货。

（7）搬运和预防措施管理

对施工材料的搬运、储存、保管和交付进行有效控制，防止其损坏或变质。

（8）加强施工的预见性，所有材料及半成品供应应较实际进度提前 3——7 天进场，确保施工顺利进行，各种材料及半成品检验数据均应同时进场。

2、机具、设备方面

（1）施工阶段的机具，应根据所需用量计划，再附加一定的备用量。

（2）使用频率较高的机具需配备足够的易损零部件或总成件，保证随时发现问题随时修理，以满足施工需要，如我单位不能保证某种机具及时到场，采用到别的单位进行租赁的办法解决。

（3）现场施工机具设备的管、用、养、修由专人负责，一旦出现问题，必须及时抢修。

总之，项目经理部应急工程之所急，想工程之所想，应做到广开门路、有备无患、千方百计，掌握市场的材料、机具、设备相等信息，以确保工程顺利施工。

（7）新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、 减轻劳动强度、提高工效等方面的作用

本工程施工工艺要求标准高，因此在施工中应采用成熟的新技、新工艺、新材料、新设备、在符合国家规范规定的前提下，来保证工程工期、质量。

A、新材料、新技术、新工艺、新设备

推广新科技成果，创建示范工程，是确保工程质量，确保工期，有效提高经济效益的技术手段。

一、“四新”应用的组织措施

1、公司技术主管、项目技术总工在运用“四新”前认真地组织施工人员对“四新”的有关资料作全面细致地了解。

2、施工人员将新工艺、新技术与传统施工工艺的优劣作全面对比。

项目技术负责人根据新技术、新工艺、新材料、新设备应用的进展情况，提前编制出详细的施工工艺卡，并组织施工操作人员进行学习，提高施工操作人员的思想认识、施工技术。

二、新工艺、新技术的应用

1、运用砼的质量控制标准(GB50164-92)及砼[illegible]方差统计技术，随时控制整个生产、施工期间的砼质量。

2、钢筋接头技术:框架梁柱的接头形式采用剥肋直螺纹连接。

①接头强度高、延性好，能充分发挥钢筋母材的强度和延性。接头性能达到GJ107-96中B级接头标准，并能断于母材。

②连接方便、操作简单、快捷。

③钢筋加工直螺纹可预制，套简工厂化生产，不占工期，加工效率高.

④检测方便、直观，无需测力，不必使用测力扳手。

⑤施工连接时不用电、不用气、无明火作业、无漏油无污染，风雨无阻，可全天候施工。适用性强，在狭小地带钢筋排列密集处均能灵活操作。

3、砼的下料新方法:在浇筑竖向结构砼时，当浇筑高度超过一定程度时，如果砼直接向下倾注，砼会发生离析现象，严重影响竖向结构的质量。因此，我公司专门为竖向结构的砼浇筑设计了振动溜管使砼下落。该装置使砼下落的高度缩小，重力冲击减轻，保证了竖向结构砼的质量。

4、新型脚手架支撑系统:为节约资源，尽早拆除梁板模板及支撑脚手架，本工程采用新型碗扣式脚手架支撑辅以双T早拆头系统，具有多功能、效丰高、承载力大、结构稳固、安装可靠、便于管理等特点。

5、为提高现场综合管理能力。项目配置影像设备，在主要工序、重点部位上拍摄过程影像资料，并随工程进度同步收集整理，以确保过程质量。

6、施工现场塔吊及施工升降机运输、混凝上输送使用无线对讲机，提高机械使用效率，保证施工安全，满足施工进度的需要。

7、信息化施工技术是保证工程质量、施工进度和成本控制的有效工具。对工程质量、进度、技术、材料、安全、资金等目标实行动态控制，把施工过程中发生的有关信息做有序的存储整理，以部门之间、配合单位之间的信息交流为中心，以岗位工作标准为切入点，解决项目部从信息收集、处理到决策等环节的准确性、及时性，为项目部高效优质提供依据。

三、新材料的应用

1、在防水砼、挡墙、消防水池中掺入ZY高效微膨胀剂(掺量需经当地试验室试验试配)，提高砼抗裂能力。防止混凝土裂缝的产生。

2、采用 18厚多层木模板，刷隔离剂提高砼外观质量，保证清水砼效果。

3、在砼中掺入早强减水剂，节约水泥，提高砼的早期强度，缩短拆模时间，力争将施工技术间隙时间压缩在最低限度，加快主体的施工进度，提前插入装饰装修工程.

4、砼结构的养护直接影响到砼的强度发展状况、结构安全性，本工程采用塑料布覆盖砼养护。加强养护检查，确保砼始终保持湿润状态，抗渗砼养护14天，普通砼养护7天。

5、使用新型混凝土脱模剂对模板进行保护，避免钢筋污染，保证脱模方便，实现混凝土表面清洁。

6、内墙抹灰施工中，砼墙面及天棚采用3厚JCTA-400号界面处理剂，保证粘接质量.

7、外墙采用聚苯保温板，为节能科技成果推广项目，是新型的高效墙体保温绝热材料，尤其适用于寒冷地区建筑外围护结构的墙体保温，具有稳定良好的保温性能和抗渗抗裂的柔变性能.

四、新设备的应用

1、采用低噪音高效丰振捣棒，该机械可显著降低浇筑砼时的噪音，减少对周边环境的影响。

2、采用多功能继电器校验仪，主要应用于多种型号的继电器、电流电压表的现场校验，省工、省料，提高功效。

3、投入先进的通讯设备，以加快信息沟通速度，提高工作效率。

五、计算机辅助管理及网络技术

1、项目采用微机管理，建立成本控制、工程进度和物资管理体系，解决施工中各环节可能出现的问题，使现场办公效丰提高，适应企业发展需要。

2、在土建与安装工程的施工中，引入CAD2010、ccproject软件，对土建、安装按不同的图层进行设定，在施工过程，用图层开关和图层冻结命令将土建与安装工程的配合进行电脑管理，以达到土建与安装工程的施工穿插进行的要求.

六、流水施工法的应用

流水施工法是目前通用的一种施工方法，它以最少的投入。合理优化的劳动组合，连续均衡施工大幅度缩短工期的先进施工法。

本工程施工划分施工段进行流水施工，作到平面分段、立面分层、同步交叉、流水施工。

B、节能措施

一、节水措施

1、传统水源利用

1.1施工现场喷洒路面、我工地绿化浇灌不使用市政自来水，按照机场规定，在现场打取水井，用于现场搅拌用水、养护用水并进行混凝土的养护及砌体的浇水。

1.2、施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。

1.3、现场机具、设备、车辆冲洗用水设立循环用水装置并挂表计量，我们在现场大门口设立雨水收集井及冲车三级过滤池，用池水进行道路的冲洗。施工现场办公区、生活区

的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水已使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。

1.4、施工现场已建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用.

1.5、施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。

1.6、在签订工程分包合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核;施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。

1.7、生活区伙房、淋浴室、洗漱间的

废水我现场设立收水池进行收集，然后用费水进行二次水用并挂表计量。

二、节能措施

1、制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。

2、优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。

3、施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

4、在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功丰远大于使用功丰或超负荷使用设备的现象。

5、经常对施工设备及机具进行定期的维修保养工作，以使机械设备保持低耗、高效的状态。

6、合理配置空调每屋一台,，规定使用时间，实行分段分时使用，每日只在中午11点30至1点使用，晚18点至次日早6点使用。临时临电线路合理设计、布置节，选用节能电线和节能灯具，办公室空调温度设置值不宜小于250，达到节约用电。办公(资料、方案编制等)所产生的废纸，对于单面使用的再利用纸，方能集中处理。淋浴室采用太阳能节能热水器。卫生间采用声控开关.

7、严格按照规范计算电量使用，选择合适的电线、电缆在施工区、生活区布置。

8、定期对工人进行“节约用水、用电”宣传教育，并在明显的区域设“节约“宣传牌。

三、施工现场布置要求

1、施工现场仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等采用统一规划。形成独立的封闭场所。

2、临时办公和生活区用房与施工现场隔离。

3、施工方案应建立推广、限制、淘汰公布制度和管理办法。发展适合绿色施工的资源利用与环境保护技术，对落后的施工方案进行限制或淘汰，鼓励绿色施工技术的发展，推动绿色施工技术的创新。

四、降低噪音措施

1、施工现场遵照《中华人民共和国施工场界噪音限值》(GBI2523-90)制定降噪措施。

五、新技术应用

1、利用电子计算机及先进的施工管理软件对工程的施工进度计划进行跟踪控制，均取得了良好的经济效益。

2、优先采用重量轻、能耗低、经济耐用的PVC管材，

3、在检查其它工序质量的同时，特别重视对路面基层质量的检验与验收。

六、新工艺应用

1、选用水准仪、经纬仪控制标高与水平，提高计量精度。

2、路面水泥砂浆找平时砼表面应机械喷浆，提高砂浆与基层粘结强度。

七、新材料采用

1、排水管道使用UPVC管材，电线穿管采用PVC管材。2、水泥采用散装水泥，砼中掺加适量的外加剂，如高效减少剂，早强剂等外加剂。

3、路基、路面滴水线建议使用按统一标准制作的PVC滴水条，既能确保施工质量，又减少了施工工序。

4、计算机推广、应用、开发和管理技术投标人在项目管理中。长期运用计算机辅助管理，经历了工程信息的电子数据处理(EDPS)、管理信息系统(MIS)两个阶段。保留了最初的文档处理、财务核算、人事工资管理及CAD辅助绘图等独立性管理;同时，投标人以工程总承包项目管理模式为基础，在工程实施中，综合运用现代信息技术，建立局域网(Intranet)，连接国际互联网(Internet)，开发并应用“工程项目施工管理信息系统(MIS)”，实现信息的内部横向交流和数据共享，为项目决策提供支持和服务，最终形成公司企业级资源流优化系统(ERP)，从而实现施工企业管理的网络化、信息化、现代化。计算机应用和开发

综合技术还包括:

(1)图纸二次深化设计、加工安装详图设计。

(2)建立数学计算模型，精确计算超椭圆钢结构各个部位的三维坐标定位和预留变形量以及钢构件的尺寸、曲丰和角度。对屋面板的下料成型尺寸和曲丰进行精确计算。

(3)开发并建立工程项目管理信息系统。

(4)开发应用数据库管理系统，统一指导和指挥各种设备、材料定货加工、编号编码、运输和通关、拼装或组装、设备材料进场的控制和管理、安装与施工等工程的每一环节。

(5)特殊专业与计算机技术的有效结合，诸如精密的测量设备仪器、先进的焊接无损检测备、下料加工数控设备等与计算机的有效结合，能自动分析计算、绘制图性和坐标曲线、输出参数和结果。

(6)图形、音像等计算机多媒体技术可忠实、直观地记录和展示工程实施过程。

（9）现场设置和针对现场困难的分析和对策

1、高温、冬雨季及农忙节假日施工保证措施

为确保工程的质量和进度，需要采取以下技术保证措施：

（1）夏季施工措施

1）夏季高温天气采取防暑降温措施；

2）夏季施工时调整作息时间，中午12点前后三小时内不施工，避开一日最热的时间；

3）注意操作环境，搭设安全通道、休息凉棚，做好防暑降温措施，并集中设置茶水桶，宿舍安装电扇降温；

4）尽可能地将工作面或施工流水节拍与太阳升落方向避开，合理布置。

（2）冬季施工措施

1）在施工现场考虑冬季防寒、防冻，做好现场保温工作，新建项目注意提前预防温差变化，必要时增加局部保温设施。同时考虑足够的防雨、防潮仓库，贮存工程的易受潮材料，并配备足够数量的抽湿和干燥吸湿材料；

2）在施工现场和防潮仓库配备一定数量的空气湿度计，随时了解空气的湿度，注意通风干燥，及时关注天气变化；

3）当持续下雨雪，空气湿度较大时，即温度计显示80%时，在木作施工现场，一方面增加工业用电风扇，另一方面防止干燥吸湿材料；在油漆施工时，加入适当的化白水，确保工程质量；

4）使用胶粘剂时，应按胶粘剂产品说明要求的温度施工。

（3）雨季施工措施

确保雨季施工顺利进行，根据本地雨季的天气特点及本工程的施工特点，需要在防淋、防潮、防泡、防淹、防拖延工期等方面，分别采用“疏导”、“堵挡”、“遮盖”、“排水”、“合理储存”、“改变施工顺序”、“避雨施工”、“加固防陷”等措施。

①雨季施工前，做好墙体、屋面的隔潮工作；

②做好材料、物品的堆放防雨淋、防晒工作；

③做好汛期的防洪工作。

（4）农忙节假日施工措施

由于我们主要采用自有职工，他们有着善打硬仗、敢于吃苦、乐于奉献的优良传统，因此可保证农忙、节假日不放假，正常施工，其措施包括：

1）全体动员，进行重点工程教育，使全体职工在农忙节假期期间集中精力，想工程所想，干工程所干；

2）树立全员质量意识、工期意识，从思想上确保工程按期交付业主使用，并保证工程质量；

3）与职工签订农忙节假日劳动合同，制定详细的劳动力稳定措施，以保证切实可行；

4）实行激励机制，在农忙节假日期间，提高职工的工资待遇，保证职工的工资收入，并照顾好职工的生活，从根本上解决职工思想上、经济上的后顾之忧，以调动职工的工作积极性，安心一线施工作业；

5）实行经济责任制，制定农忙期间保证劳动力、保证工期进度的奖罚措施；

6）合理有序调配劳动力，保证该工程总工期的需要。对在农忙节假日期间确因难以克服困难，无法参加一线施工所造成的劳动力减员，要提前作好摸底排查工作，具体落实到人，以便心中有数，尽早计划安排，协调好劳动力，千方百计保证该工程用人计划，达到不减员、不减速，对业主的总交工日期雷打不动。

2、预防扰民的控制措施

1）处理好建筑垃圾、材料的对方问题，切实按业主规定，指定地域堆放，要有专人、专车处理垃圾问题；

2）防止高空跌落，做好自己施工范围的防护工作，确保工地人员和外界行人的安全。

3）降低施工噪音。按照环保法规的要求，依据机械设备的特点，在满足施工需要的前提下，尽量将噪音大的机械原理居民区布置，降低噪音，以防扰民。

4）在距离居民、办公区较近的施工现场增设挡音墙，尽量减少噪音扰民；

5）在施工中合理安排施工顺序，严格控制夜间施工。距离办公、居民区较近的施工部位要进行合理安排，如必须在夜间施工的工序，主动申请办理夜间施工许可证，并在当地居委会的协调下发放告民通知书，请予谅解；

6）教育员工在施工中不得大声喧哗，夜间进料卸料时要轻拿轻放，防止人为噪音扰民；

7）设置封闭式垃圾站。建筑施工垃圾和生活垃圾分开存放，垃圾经过分检袋装，及时清运出场；

8）粉尘较多的分项工程，单独维护施工，施工时尽量减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，并避免扬尘影响周边环境，造成环境污染影响周边居民身体健康；

9）防止施工现场的材料运输粉尘污染，安排洒水车对道路进行洒水，将施工粉尘污染降到最低。

3、施工现场环境污染防治措施

为了控制可能发生的重大环境影响，波及质量和人身健康安全的情况和活动进行控制，充分认识环境保护的重要性，预防污染，节约环境保护，营造绿色建筑工地，改善施工环境，防止由于施工作业造成的污染（噪音、粉尘、施工垃圾等污染），保障施工人员及周边人员的身体健康。

（1）确保施工及材料的环境保护控制

1）噪音排放标准：昼间＜65dB；夜间<55dB

2）防大气污染:施工现场扬尘达到国家二级排放规定

3）施工及生活污水：污水排放符合水污染物排放标准

4）防止光污染：夜间照明不影响周围社区

5）施工垃圾处理：施工垃圾分类处理，尽量回收使用

6）人造板及饰面人造板甲醛释放量：达到《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》

7）石材及墙地砖放射量：满足《建筑材料放射卫生防护标准》

8）涂料苯含量指标：《涂装企业安全管理规则》

4、地下管线机其它地上地下设施的保护加固措施

1、详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议，收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线

开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位监护人员到场），核对弄清地下管线的确切情况，做好记录。

2、工程实施前，向有关单位提出监护的局面申请，办妥“地下管线监护交底卡”手续。

3、施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底，随即填写“管线交底下”，并建立“保护地下管线责任制”，明确各级人员的责任。

4、落实保护地下管线的组织措施，公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。施工队和各班组兼职管线保护人，组织地下管线监护体系，严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“地下管线无事故表”和保护地下管线安全的“十个不准”。

5、对受施工影响的地下管线设置若干沉降测点，工程施工中，定期观测管线的沉降量，及时向建设单位和有关管线管理单位提供沉降点布置图与沉降观测资料。

6、成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加的现场管线保护领导小组，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。

7、工程施工中，严格按照经审定的施工组织设计与地下管线保护技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线，督促操作（指挥）人员遵守操作规程，严禁违章操作、违章指挥和违章施工。

8、施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞资料不符等异常情况时，立即通知建设单位和有关管线单位到场研究、商议补救措施，在未作出统一结论前，不擅自处理或继续施工。

9、施工过程中发生意外情况，应事先制定好应急措施，配备好抢修器材，以便在管线出现险兆时及时抢修，做到防患于未然。

10、一旦出现管线损坏事故，在24小时内报上级部门和建设单位，特殊管线立即上报，并立即通知有关管线单位要求抢修，组织力量协助抢修。对人为损坏事故，要吸取教训并按“三不放过”的原则进行处理。

管线保护施工要点：

（1）正式开工前可以进行四方面工作

①认真研究设计图纸提供的资料；

②积极主动走访有关职能部门，尽可能收集有关管线的资料；

③派专人对施工现场地下管线进行勘测调查；

④根据前三步工作的成果，比较精确地绘出有关管线图纸，作为施工中管线迁拆或保护的依据。

（2）施工场地若发现有未明管线通过时，应及时向监理和业主报告情况，并会同业主、设计单位及管线权属部门共同研究，研究处理办法。尽量不影响施工进度的正常进行。

9　项目管理机构表

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	专业	证号	无
项目经理	孙丽娟	工程师	建造师证	二级	建筑工程	豫24120202309467	无
技术负责人	刘志刚	工程师	职称证	中级	城建	C14079040920964	无
安全员	余阳	无	安全生产考核合格证	初级	建筑工程	豫建安C3（2023）2200225	无
施工员	高一丹	无	岗位证	初级	建筑工程	04124101000320000025	无
质量员	任志旺	无	岗位证	初级	建筑工程	04115106941150003802	无
资料员	曹露	无	岗位证	初级	建筑工程	04124114000320000022	无
材料员	杜正	无	岗位证	初级	建筑工程	04124111000320000016	无
造价师	王亚鹏	无	岗位证	二级	安装工程	建[造]24244100000224	无
复核造价师	朱鹏冲	工程师	岗位证	一级	安装工程	建[造]14204100000172	无

（二）主要人员简历表

姓名	孙丽娟	年　龄	46岁	学　　历	专科
执业资格	贰级注册建造师			执业或职业证号	豫24120202309467
职称	工程师	职　务	项目经理	拟在本合同任职	项目经理
毕业学校	2023 年毕业于　国家开放大学　学校 建筑工程技术 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目		拟任职务		发包人及联系电话
/	/		/		/

河南省专业技术人员
职业资格证书

孙丽娟 参加 二级建造师

考试，全部成绩合格，获得 二级

建造师(建筑工程)职业资格。

资格取得时间 2021 年 05 月 21 日。

身份证号 ： 410102197812111520

管 理 号 ：

查　　询 ： 关注“河南12333”微信公众号查询验证

档 案 号 ： 94134121196

签发时间：2021 年 10 月 15 日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：孙丽娟

性　　别：女

出生日期：1978-12-11

注册编号：豫241202120230940

聘用企业：任安建设集团有限公司

注册专业：建筑工程　（2024年03月20日 至 2026年04月20日）

市政公用工程（2024年03月20日 至 2027年03月19日）

个人签名：孙丽娟

签名日期：2024.6.18

河南省

住房和城乡建设厅

签发日期：2024年03月20日

任志胜

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）2367819

姓　　名：孙丽娟

性　　别：女

出 生 年 月：1978年1[illegible]日

企 业 名 称：任安建设集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年05月04日

有 效 期：2023年05月04日　　**至** 2026年05月03日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年05月04日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

从事专业 建筑施工

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 科兴建工集团有限公司工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2022.12

发证单位 科兴建工集团有限公司

姓名 孙丽娟 性别 女

出生年月 1978.12

工作单位 科兴建工集团有限公司

证书编号 C202209A8990000000020

2023 年 02 月 06 日

说 明

1. 此证书须用计算机打印，涂改无效。
2. 此证书须加盖发证单位钢印方为有效。
3. 此证只限本人使用，不得转借他人。

科兴建工集团有限公司 职称证书专用章

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA
毕业证书

（无国家开放大学钢印无效）

学生　孙丽娟　，性别　女　，
生于　一九七八　年　十二　月　十一　日，
于　二〇二三　年　一　月在本校修完
专　科　建筑工程技术
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，符合毕业规定，准予毕业。

批准文号：（78）教工农字089号
注册证号：511618202306509681

校长：
学校：国家开放大学
二〇二三年　一　月　二十日

Y001067489

中华人民共和国
居民身份证

签发机关　郑州市公安局中原分局
有效期限　2005.12.01-2025.12.01

姓名　孙丽娟
性别　女　民族　汉
出生　1978 年 12 月 11 日
住址　郑州市中原区须水镇马庄村198号
公民身份号码　410102197812111520

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方：孙丽娟 身份证号： 410102197812111520

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 项目经理 甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前 3 日通知方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

任志胜

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方应合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：孙丽娟

签订日期：2019年6月6日　　签订日期：2019年6月6日

任安建设集团有限公司

任志胜

表单验证号码3f7933d2672a4168bd9fe7536f7d9a84

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　412001262892　　业务年度：202410　　单位：元

单位名称	任安建设集团有限公司郑州分公司				
姓名	孙丽娟	个人编号	41019922077672	证件号码	410102197812111520
性别	女	民族	汉族	出生日期	1978-12-11
参加工作时间	2020-08-01	参保缴费时间	2020-08-01	建立个人账户时间	2020-08
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2023-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202008-202312	0.00	0.00	9137.60	857.60	9995.20	36	0
202401-至今	0.00	0.00	2863.20	0.00	2863.20	10	0
合计	0.00	0.00	12000.80	857.60	12858.40	46	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
								2745	3197
2022年	2023年								
3517	3579								

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020								▲	●	●	●	●	2021	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●				2023			▲	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2025												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2024-10-22

社保查询方式

http://222.143.34.121/portal/#/home

1、网址打开点击单位办事通道

2、点击免数字证书登录

4、输入账号密码

4、登录进去点击查询打印

5、最下面点击职工社会保险打印

6、点击搜索，查谁的，输入谁的身份证号，点击查询，下载

无在建工程承诺书

我公司承诺：

我公司拟派往本项目的项目经理__孙丽娟__未担任其他在建项目。

特此承诺！

单位名称（单位盖章）：任安建设集团有限公司

日　　期：2024年8月26日

（二）主要人员简历表

姓名	刘志刚	年龄	51岁	学历	本科
执业资格	工程师			执业或职业证号	C14079040920964
职称	工程师	职务	技术负责人	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校	2017 年毕业于 郑州大学 学校 土木工程 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
无	无			无	无

从事专业 Speciality 城建

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications 工程师

评审组织 Organization Of Evaluation 商丘市企业专业技术职务任职资格测评中心

评审通过时间 Time Of Adoption 2004年7月

发证单位 Issuing Authority 商丘市人民政府

姓名 Full Name 刘志刚 性别 Sex 男

出生年月 Birthdate 1973.11 籍贯 Native Place

工作单位 Work Unit 河南省合立建筑工程有限

证书编号 Credentials No. C1407904092096

2006 年 4 月 30 日

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 郑州市公安局中原分局

有效期限 2008.10.13-2028.10.13

姓名 刘志刚

性别 男 民族 汉

出生 1973 年 11 月 13 日

住址 郑州市中原区陇海西路169号附4号

公民身份号码 412301197311130033

普通高等学校

毕业证书

学生 刘走刚 性别 男，一九七三 年 十一 月 十三 日生，于 二〇一四 年 九 月至二〇一七 年 七 月在本校 土木工程(专升本 网络教育) 专业 2.5 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州大学 校（院）长：刘炯天

证书编号：104597201705401330 二〇一七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://

HUAWEI Mate 30 Pro 5G
SuperSensing Cine Camera | LEICA

伍志胜

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方：刘志刚 身份证号： 412301197311130033

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 技术负责人 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前 天书面通知方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

任志刚

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将手在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：刘志刚

签订日期：2014 年 6 月 6 日　　签订日期：2014 年 6 月 6 日

任志胜

（二）主要人员简历表

姓名	余阳	年龄	28岁	学历	专科
执业资格	专职安全员			执业或职业证号	豫建安C3（2023）2200225
职称	无	职务	安全员	拟在本合同任职	专职安全员
毕业学校	2016 年毕业于　河南建筑职业技术学院　学校　工程造价　专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）2200225

姓　　名：余阳

性　　别：女

出 生 年 月：1995年01月17日

企 业 名 称：任安建设集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年06月22日

有　效　期：2023年07月03日　　**至** 2026年07月02日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年07月03日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书

学生 余阳 性别 女，一九九五 年 一 月 十七 日生，于 二〇一三 年 九 月至二〇一六 年 七 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南建筑职业技术学院 校（院）长：陈西文

证书编号：141811201606100511 六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 南阳市公安局卧龙分局

有效期限 2019.10.28-2029.10.28

姓名 余阳

性别 女 民族 汉

出生 1995 年 1 月 17 日

住址 河南省南阳市卧龙区潦河坡乡榆树庄村余西００３

公民身份号码 411303199501173721

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方： 余阳 身份证号： 411303199501173721

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 安全员 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

余志胜

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：余[illegible]

签订日期：2024年6月6日　　签订日期：2024年6月6日

任志胜

（二）主要人员简历表

姓名	高一丹	年龄	35岁	学历	专科
执业资格	施工员			执业或职业证号	04124101000320000 25
职称	无	职务	施工员	拟在本合同任职	施工员
毕业学校	2019 年毕业于 郑州铁路职业技术学院 学校 电子信息工程技术 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

证书编码：04124101000320000025

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：高一丹

身份证号：410482199711096728

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：开封市盈盛技工职业技能培训学校有限公司

发证时间：2024年02月26日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书

学生 高一丹 性别 女，一九九七年 十一 月 九 日生，于 二〇一六年 九 月至二〇一九年 七 月在本校 电子信息工程技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州铁路职业技术学院 校（院）长：

证书编号：108431201906000400 二〇一九 年 七 月 一 日

学信网查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汝州市公安局

有效期限 2018.08.13-2028.08.13

姓名 高一丹

性别 女 民族 汉

出生 1997 年 11 月 9 日

住址 河南省汝州市纸坊镇后寨村 1 组

公民身份号码 410482199711096728

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方： 高一丹 身份证号： 410482199711096728

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 施工员 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

任志胜

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方应合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：高一丹

签订日期：2014年6月6日　　签订日期：2014年6月6日

任安建设集团有限公司

任志胜

（二）主要人员简历表

姓名	任志旺	年龄	34岁	学历	专科
执业资格	质量员			执业或职业证号	0411510694115003802
职称	无	职务	质量员	拟在本合同任职	质量员
毕业学校	2015 年毕业于 商丘职业技术学院 学校 土木工程 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

证书编码：04115106941150038O2

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：任志旺

身份证号：411402199009206471

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2021 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2023年 10月 07日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

任志旺

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 商丘市公安局梁园分局
有效期限 2024.04.25-2044.04.25

姓名 任志旺
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 9 月 20 日
住址 河南省商丘市梁园区红旗路236号2号楼3单元101号
公民身份号码 411402199009206471

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方： 任志旺 身份证号： 411402199009206471

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 质量员 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可以调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

任志旺

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方应合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：任志胜

签订日期：2024年6月6日　　签订日期：2024年6月6日

任志胜

（二）主要人员简历表

姓名	曹露	年龄	25岁	学历	专科
执业资格	资料员			执业或职业证号	04124114000320 00022
职称	无	职务	资料员	拟在本合同任职	资料员
毕业学校	2013 年毕业于 商丘职业技术学院 学校 土木工程 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
/	/	/		/	

证书编码：04124114000320000022

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：曹露

身份证号：410104199607300025

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：开封市盈盛技工职业技能培训学校有限公司

发证时间：2024年01月22日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

姓名 曹露
性别 女 民族 汉
出生 1996 年 7 月 30 日
住址 郑州市管城回族区紫荆山
南路办事处赵堡村８７号
公民身份号码 410104199607300025

中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方： 曹露 身份证号： 410104199607300025

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 资料员 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方应合理合法，互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：曹露

签订日期：2014年6月6日　　签订日期：2014年6月6日

任志胜

（二）主要人员简历表

姓名	杜正	年龄	26岁	学历	专科
执业资格	材料员			执业或职业证号	041241110003200 0016
职称	无	职务	材料员	拟在本合同任职	材料员
毕业学校	213年毕业于商丘职业技术学院 学校 土木工程 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
/	/	/		/	

证书编码：04124111000320000016

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：杜正

身份证号：411303199707096733

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

培训机构：开封市盈盛技工职业技能培训学校有限公司

发证时间：2024年01月22日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

扫码验证

姓名 杜正
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 7 月 9 日
住址 郑州市金水区凤凰台办事处张庄村兴商花园2号楼16号
公民身份号码 411303199707096733

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郑州市公安局金水分局
有效期限 2023.01.13-2033.01.13

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方： 杜正 身份证号： 411303199707096733

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 材料员 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方有权调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方应合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：杜正

签订日期：2024年6月6日　　签订日期：2024年6月6日

任志胜

（二）主要人员简历表

姓名	王亚鹏	年龄	29岁	学历	专科
执业资格	造价师			执业或职业证号	建[造]24244100000224
职称	无	职务	造价师	拟在本合同任职	造价师
毕业学校	2016 年毕业于 河南建筑职业技术学院 学校 工程造价 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
无	无	无		无	
无	无	无		无	
无	无	无		无	
无	无	无		无	

姓名 王亚鹏
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 4 月 29 日
住址 河南省漯河市召陵区万金
镇乔庄村13组666号
公民身份号码 411104199504290013

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 漯河市公安局召陵分局
有效期限 2023.03.28-2043.03.28

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓　　名：王亚鹏

性　　别：男

出 生 日 期：1995年04月29日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]24244100000224

有 效 期：2028年07月01日

聘 用 单 位：任安建设集团有限公司

河南省
住房和城乡建设厅

发证日期 2024 年 07 月 02 日

个人签名：

签名日期：2024年07月02日

普通高等学校

毕业证书

学生 王亚鹏 性别 男，一九九五 年 四 月 二十九 日生，于 二〇一三 年 九 月至 二〇一六 年 七 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：河南建筑职业技术学院　　校（院）长：陈雨义

证书编号：141811201606100516　　二〇一六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

任东舞

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方： 王亚鹏 身份证号： 411104199504290013

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 标准员 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前 30 天通知方解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 4000 元，其中试用期内工资为人民币 3000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

任亚鹏

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司　　乙方（签字）：王亚娜

签订日期：2019年6月6日　　签订日期：2019年6月6日

任志胜

（二）主要人员简历表

姓名	朱鹏冲	年龄	35岁	学历	本科
执业资格	造价师			执业或职业证号	建[造]14204100000172
职称	工程师	职务	造价师	拟在本合同任职	复核造价师
毕业学校	2012 年毕业于 洛阳理工学院 学校 电气工程及其自动化(专升本) 专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
无	无	无		无	
无	无	无		无	
无	无	无		无	
无	无	无		无	

18

姓　　名：朱鹏冲

身份证号码：410403198910285628

性　　别：女

专　　业：安装工程

聘用单位：旭隆建设集团有限公司

单位已变更

证书编号：建[造]142041000000172

颁发机关盖章：

初始注册日期：2020 年 06 月 22 日

发证日期：2020 年 6 月 22 日

延续注册登记栏

第一次延续注册：

2024年延续注册合格
注册有效期截止2028年6月21日

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第二次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第三次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第四次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

变更注册登记栏

现聘用单位：朱鹏冲 河南任安建设集团有限公司

注册受理机关

公　章

2024年 4 月 26 日

现聘用单位：朱鹏冲 任安建设集团有限公司

注册受理机关

公　章

2024年 6 月 28 日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

任志胜

一级造价工程师
Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓　　名：朱鹏冲
证件号码：410403198910285628
性　　别：女
出生年月：1989年10月
专　　业：安装工程
批准日期：2018年10月28日
管 理 号：20181004541000l065

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

从事专业　工程造价

取得职称名称　工程师

取得职称级别　中级

取得方式　考核认定

评审组织（认定部门）　安阳市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间　2022.11

发证单位　安阳市人力资源和社会保障局

姓　　名　朱鹏冲　　性　　别　女

出生年月　1989.10

工作单位　旭隆建设集团有限公司

证书编号　C20220953058101400484

2023 年 02 月 20 日

普通高等学校

毕业证书

学生 朱鹏冲 性别 女，一九八九 年 十 月 二十八 日生，于 二〇一〇 年 九 月至 二〇一二 年 七 月在本校 电气工程及其自动化(专升本) 专业 二 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：洛阳理工学院 校（院）长：杨小林

证书编号：110701201205000918 二〇一二 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 朱鹏冲

性 别 女 民 族 汉

出 生 1989 年 10 月 28 日

住 址 河南省平顶山市卫东区东高皇乡辛北村3号

公民身份号码 410403198910285628

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 平顶山市公安局卫东分局

有效期限 2015.10.27-2025.10.27

劳动合同

甲方：任安建设集团有限公司

乙方： 朱鹏冲 身份证号： 410403198910285628

甲乙双方在诚实守信，平等自愿的基础上，按照等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限

1、本合同为劳动合同。期限为：自 2024 年 06 月 06 日起至 2027 年 06 月 06 日止。

2、试用期限为：一个月。

第二条、工作内容

1、乙方的工作岗位为 经理 ，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方有权调整乙方的岗位，并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇：如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知解除劳动合同，经济补偿金按照国家相关规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第三条、工作时间和休息休假

1、工作时间:标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时具体工作时间由甲方在国家标准工时原则上，根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第四条、劳动报酬

1、乙方月工资标准为人民币 3000 元，其中试用期内工资为人民币 2000 元；

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为：当月 20 日。

4、甲方按照国家相关规定为乙方缴纳合法比例五险一金。

第五条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第六条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

任志胜

第七条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

第八条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则。给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

第九条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前 30 日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前甲方暂不支付经济补偿金。

第十条、因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十二条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式并经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：任安建设集团有限公司

签订日期：2024年6月6日

乙方（签字）：

签订日期：2024年6月6日

任安建设集团有限公司

10　反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目（项目名称）磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及 其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、 回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请； 不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的 处罚。

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

单位（公章）任安建设集团有限公司

2024 年 10 月 25 日

11　其它资料

实质性内容作出响应

我单位对当对竞争性磋商文件有关磋商报价、工期、磋商有效期、质量等实质性内容作出响应。

1 项目名称：柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

2 采购编号：柘财采磋-2024-51

3 项目地点：柘城县域内

4 招标范围：竞争性磋商文件、图纸及工程量清单范围内的全部内容

5 工期：60日历天

6 质量要求：合格

7 资金来源：财政资金

8 是否专门面向中小企业：是

9 投标有效期：90 日历天（自投标截止之日起）

10 技术标准和要求：符合有关规定

11 磋商报价：见“报价函”。

特此承诺！

供应商：___中安建设集团有限公司___（盖单位公章）

____2024___年___10___月___25___日

服务承诺

我公司承诺：

（1）承诺替甲方排忧解难

结合我公司自身条件和潜力，我公司将最大限度地为招标人排忧解难,具体做出如下优惠承诺：

1、我公司对本工程承担总承包责任，决不分包、转包。

2、认真做好不扰民施工的各项措施,搞好环境保护。调和处理好周边关系，如遇影响到工程正常进行的问题，保证不推托，不扯皮。

3、本工程按安全文明标准化工地的要求施工,虚心接受业主、监理的指导和协调，我们已拟好各项安全，文明施工措施和要求，力求将事故控制在“0”。

（2）优惠承诺

一、项目小组人员全部到场：

（1）项目经理为本单位正式人员且被领导的项目小组人员全部到岗。

（2）在施工过程中，未经招标人同意不擅自更换项目经理，项目经理每周在现场工作不少于5个工作日。

二、工程质量保修期内的服务承诺：

①工程交工后向建设单位出具保修书，在工程的保修范围和保修期限内发生任何质量问题，我单位将积极履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

②工程交付使用后，我公司将派专人定期或不定期到甲方进行回访，在使用过程中在接到甲方人员通知后 4 小时内到位，及时维修。且公司成立回访保修办公室，具体负责回访保修工作。

③项目部要制定回访计划，在保修期内从工程成品移交业主之日起一年内回访不少于两次，对容易出现工程质量通病的部位要进行重点回访，甲方提出要求时要随时回访和维修。工程交付业主使用时，应向业主提交《建设工程保修书》和《建设工程质量维修通知书》。

④保修期内发生不属于我方原因造成的质量问题，我方将积极协助建设单位进行维修；若出现争议的质量问题，我方首先进行维修，然后再会同建设单位共同分析原因。

⑤牢固树立为用户服务的思想，并派专业保修服务人员上门跟踪服务、随叫随到，以确保服务质量，使用户满意。

三、工程质量保修期外的服务承诺：

①工程保修期外发生质量问题，保证在接到甲方维修通知8小时内组织维修，对这部分所发生的费用，我单位仅计取维修成本费。

②工程保修期满后，项目经理部及时将该工程的保修资料交我公司回访保修服务组，并填写回访保修服务卡。工程回访保修服务组每季度电话回访一次，每半年派专人回访一次。

③在工程回访中发现质量问题或接到用户投诉，确保在 8 小时内派维修服务人员进驻现场进行维修，确保用户满意。

④公司工程部设保修服务电话：15637931371，并设有专人接听，随时解决业主提出的问题。

四、其他优惠承诺：

（1）保证工程质量的承诺与措施

确保工程质量达到合格，并严格按照有关规定施工规范及技术要求进行施工，在施工现场随时同监理部门、建设单位保持联系，发现问题及时解决。具体质量措施详见施工组织设计相关条款。

（2）施工阶段、缺陷责任期阶段服从采购人和监理人管理的服务承诺与措施

一、现场协调的保障承诺

（一）施工前准备阶段

1、由项目负责人组织设计人员向建设、监理及施工单位完成招标答疑、施工图会审及技术交底工作。

2、在规定的时间内，按照会审及交底意见完成设计更改或补充。

3、修改应填写《设计变更（补充）通知单》或修改（补充）图，由于特殊原因采用其他格式的文字或图形修改，均应标准和规范化。所有修改均应有各级技术签字及盖章。

4、设计修改文件不得小于四份，公司存档一份、其余交由建设单位。

（二）施工阶段

1、项目负责人负责组织有关设计人员完成施工过程中的现场服务工作。

2、若施工期间出现技术问题，由项目负责人指定一名高级工程及相关设计人员赶赴现场服务，并做好记录。

3、设计人员在现场服务时，对施工方提出的有关设计的非本专业问题应负责仔细听取和记录，并向项目负责人汇报，不得借故推诿。

4、所有修改设计均应留存修改依据，并由项目负责人负责索要相关有效函件。修改通知函与修改文件一并归档。

（三）竣工验收及保修阶段

1、项目负责人、主要设计人员、及总工程师负责工程竣工验收工作。

2、设计人员配合监理、施工单位在其保修阶段内解决出现的有关设计方面的问题。

3、按照国家对有关工程的设计终身责任制的原则和要求，设计人员应认真履行职责。

4、在服务过程中，若项目原设计人员调离本院，设计部门所负责的工程项目，由项目负责人对设计人员重新安排。如工程项目负责人调离本院，则由设计部门负责人重新安排并报技术质量室备案。任何调离本院设计岗位人员对其承担设计的工作项目仍负有相应的法律责任。

二、设备后勤保障承诺

后勤部门负责该项目的设备保证工作，支持设计的正常、高速运转。具体职责如下：

1、负责设计部门的所有计算机、绘图仪、复印机等办公设备的准备，保证所需设备软硬件的先进，并负责全部设备的日常维护，确保设备正常使用。支撑设备管理工作高效开展。

2、配备本项目专用车辆，便于同建设单位和有关单位联系、汇报、协调以及现场服务。

供应商：任丘建设集团有限公司（盖单位公章）

2024 年 10 月 25 日

12　中小企业声明函

(如是请填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加 **柘城县农业农村局**（单位名称）的 **柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目**（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符 合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称）柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目 属于 建筑（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 任安建设集团有限公司（企业名称），从业人员 **79** 人，营业收入为 27.348947 万元，资产总额为 89.414581 万元，属于**微型企业**（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）/，属于（采购文件中明确的所属行业）/行业；制造商为（企业名称）/，从业人员/人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于/（中型企业、小型企业，微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：任安建设集团有限公司

日期：2024年10月25日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13　残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册 商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假参与的后果由供应商自行承担。）

资料上传位置

法定代表人身份证	上传至市场主体库基本信息相关附件中
授权委托书及被授权人身份证	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
营业执照	上传至市场主体库基本信息相关附件中
资质证书	上传至市场主体库扩展信息资质信息中
安生生产许可证	上传至市场主体库扩展信息安全生产许可证中
开户许可证	上传至市场主体库基本信息相关附件中
企业名称变更证明	上传至市场主体库基本信息相关附件中
近年财务状况	上传至市场主体库财务、纳税及社保中
国家企业信用信息查询	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
信用查询（信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统）	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
项目经理身份证、毕业证、职称证、注册证、安全生产考核合格证、社保交纳证明	上传至市场主体库人员信息人员基本信息和人员资质信息和人员社保信息中
项目经理劳动合同、无在建承诺、执业资格证	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
技术负责人身份证、职称证、毕业证	上传至市场主体库人员信息人员基本信息和人员社保信息中
技术负责人劳动合同	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
五大员身份证、岗位证、相关证件	上传至市场主体库人员信息人员基本信息和人员资质信息中
五大员劳动合同	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
资格审查资料	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
业绩	上传至市场主体库扩展信息业绩信息中
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	上传至市场主体库扩展信息其他资料中
完税票及社保票	上传至市场主体库财务、纳税及社保中
社保查询方式	上传至市场主体库扩展信息其他资料中

柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目项目名称

响应性文件

采购编号:柘财采链-2024-51

供　应　商：__住安建设集团有限公司__（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__任志胜__（签字或盖章）

日　　期：2024 年 10 月 25 日

任志胜

目录

1 报价函 4
2 报价函附录（第一轮报价） 5
3 法定代表人身份证明 6
4 授权委托书 7
5 已标价工程量清单 8
6 供应商的资格及证明文件 174
6.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 175
（一）具有独立承担民事责任能力； 175
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 176
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料； 177
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 178
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 185
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 186
6.2、本次竞争性磋商要求供应商应具有有效的营业执照或其他证明材料，供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； 187
6.3、拟派项目经理须具有房屋建筑工程专业贰级及以上建造师注册证书，具有有效的安全生产考核合格证（B证），具有劳务合同和2024年以来任意三个月缴纳的养老保险证明（以劳动和社会保障部门出具的书面证明或查询清单为准，出具时间在报名期间，并提供可供查询方式），且无在建工程,并出具无在建项目承诺书。 192
6.4、财务要求：财务状况良好，没有被接管、冻结、破产状态（提供2021年度或2022年度或2023年度的经第三方审计的财务审计报告或供应商基本开户银行出具的资信证明，对于成立不足一年的投标人，须提供单位财务报表）。 203
6.5、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录 225
6.6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 238
6.7、本次竞争性磋商不接受联合体磋商。 252
7 供应商类似的项目业绩 253
业绩1 253
业绩2 258
业绩3 261
业绩4 270
业绩5 276
8 施工组织设计内容 282
（1）内容完整性和编制水平 282
（2）施工方案及技术措施(须含有绿色施工技术措施并对相关施工专项经费进行承诺) 284
（3）质量管理体系及保证措施 306
（4）工程进度计划与措施 320
（5）安全管理体系与措施 326
（6）资源配备计划(须含有绿色施工设备) 331
绿色施工设备表 333
（7）新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用 335
（9）现场设置和针对现场困难的分析和对策 341
9 项目管理机构表 346
（一）项目管理机构组成表 346
（二）主要人员简历表 347
（二）主要人员简历表 359
（二）主要人员简历表 364
（二）主要人员简历表 369

（二）主要人员简历表 374
（二）主要人员简历表 379
（二）主要人员简历表 384
（二）主要人员简历表 389
10 反商业贿赂承诺书 401
11 其它资料 402
12 中小企业声明函 406
13 残疾人福利性单位声明函 407
资料上传位置 408

1　报价函

致：柘城县农业农村局（采购人）

1．根据已收到的柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目（项目名称）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，我方愿意遵守竞争性磋商文件 中的各项规定实施本项目，首次总报价为（大写）壹佰肆拾玖万贰仟壹佰伍拾壹元陆角肆分（小写：￥1492151.64元），并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2．我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照磋商文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最后报价。

3．我方在此承诺，我方若能成交，保证在 60 日历天内（工期），全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4．如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到合格要求，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5．如果我方成交，我方将按照采购人规定提交履约保证金。

6．我方同意从响应文件递交截止日期起 60 日历天内保持磋商响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守磋商响应文件的承诺，本磋商响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

7．除磋商响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据磋商需要补充贵方要求提交的资料。

8．如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

9．我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

10．除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商：任安建设集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：任志胜（签字或盖章）

日期：2024 年 10 月 25 日

任志胜

2　报价函附录（第一轮报价）

项目名称	柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目				
供应商名称	任安建设集团有限公司				
磋商范围	竞争性磋商文件、图纸及工程量清单范围内的全部内容				
磋商报价	大写：壹佰肆拾玖万贰仟壹佰伍拾壹元陆角肆分 小写：1492151.64元 **（供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价）**				
项目经理	孙丽娟	级别	贰级	注册编号	豫24120202309467
工期	60日历天				
工程质量	合格				
磋商有效期	60日历天（磋商截止之日起）				
备　注	完全响应招标文件要求				

供应商：　任安建设集团有限公司　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　任志胜　(签字或盖章)

2024　年　10　月　25　日

任志胜

3　法定代表人身份证明

供 应 商：任安建设集团有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人独资）

地　　址：河南省安阳市安阳县北郭乡文化大道1号(北郭乡政府院内107号房间)

成立时间：2022 年 04 月 14 日

经营期限：长期

签　　名：任志胜　　性　　别：男

年　　龄：34岁　　职　　务：总经理

系任安建设集团有限公司（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：任安建设集团有限公司（盖单位章）

2024 年 10 月 25 日

任志胜

4　授权委托书

本人　任志旺　（姓名）系 任安建设集团有限公司 （供应商名称）的法定代表人，现委托任志旺 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目（项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　60日历天（磋商截止之日起）　。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

供　应　商：　任安建设集团有限公司　（盖单位章）

法定代表人：　任志旺　（签字或盖章）

身份证号码：　411402199009206471

委托代理人：　任志旺　（签字或盖章）

身份证号码：　411402199009206471

2024　年　10　月　25　日

任志旺

5　已标价工程量清单

后附

柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目工程

投 标 总 价

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

封-3

投　　标　　总　　价

招　　标　　人：

工　程　名　称：柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

投标总价　(小写)：1492151.64

(大写)：壹佰肆拾玖万贰仟壹佰伍拾壹元陆角肆分

投　　标　　人：

（单位盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编　　制　　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉—3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：柘城县农业农村局2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目	1492151.64		23029.87	27956.58

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目	1492151.64		23029.87	27956.58
1	土建钢构	1409477.44		20883.97	25296.04
2	安装工程	82674.20		2145.90	2660.54

土建钢构 工程

投 标 总 价

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：土建钢构

投 标 总 价　（小写）：1,409,477.44

（大写）：壹佰肆拾万玖仟肆佰柒拾柒元肆角肆分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1215678.36	
1.1	土石方工程	14787.06	
1.2	砌筑工程	12820.61	
1.3	钢筋混凝土工程	128026.03	
1.4	钢结构工程	816235.01	
1.5	楼承板	82324.82	
1.6	门窗工程	80041.24	
1.7	楼地面工程	58635.92	
1.8	墙面工程	18650.09	
1.9	其他工程	4157.58	
2	措施项目	52124.17	
2.1	其中：安全文明施工费	20883.97	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	31240.2	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	25296.04	—
4.1	定额规费	25296.04	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1293081.37	
6	增值税	116397.87	—
7	含税工程造价合计	1409477.44	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	1,409,477.44	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程					14787.06	
1	010101001006	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	586.15	1.57	920.26	
2	010101004005	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m3	625.63	12.3	7695.25	
3	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m3	65.22	14.07	917.65	
4	010103001007	回填方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求	m3	527.50	9.96	5253.9	
		分部小计					14787.06	
		砌筑工程					12820.61	
1	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆	m3	28.72	446.4	12820.61	
		分部小计					12820.61	
		钢筋混凝土工程					128026.03	
1	010501001008	基础梁垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	9.79	366.4	3587.06	
2	010501001009	独基垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	22.80	366.4	8334.08	
		本页小计					20328.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	91.57	383.32	35100.61	
4	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.93	442.87	5283.44	
5	010503001005	基础梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	26.02	387.09	10072.08	
6	010507005004	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.27	537.23	3368.43	
7	010502002005	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.78	495.33	1872.35	
8	010507007004	其他构件	1.构件的类型:柱脚二次灌浆 2.构件规格:详见图纸 3.混凝土种类:预拌 4.混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土二次浇筑	m3	0.77	580.78	447.2	
9	01B004	泵送费	1.泵送混凝土 泵车	项	304.8	9.67	2947.42	
10	010515001018	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HPB300以内 直径 ≤10mm	t	0.085	4729.66	402.02	
11	010515001019	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm	t	10.148	4345.6	44099.15	
12	010515001020	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋HPB300以内 直径 ≤10mm	t	0.494	5658.48	2795.29	
13	010515001021	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1.612	5493.2	8855.04	
14	010515001022	现浇构件钢筋	1.砌体内加固钢筋	t	0.1[illegible]	[illegible].03	1161.86	
			本页小计				11[illegible]304.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					128026.03	
		钢结构工程					816235.01	
1	010516002007	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:锚栓	t	0.71	7735.87	5492.47	
2	010516002008	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:预埋铁件	t	1.91	8504.84	16244.24	
3	010603001007	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	37.680	5896.43	222177.48	
4	010603001008	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:女儿墙钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	0.640	5896.44	3773.72	
5	010604001004	钢梁	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:H型钢梁 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	31.018	5981.81	185543.78	
6	010606002019	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:屋面钢檩条 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	3.120	5104.69	15926.63	
7	010606002020	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:墙面钢檩条及门窗框柱梁及钢压顶 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	13.677	5104.7	69816.98	
			本页小计				512975.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010606002021	雨篷	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:雨篷龙骨 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	0.399	5104.7	2036.78	
9	010606001010	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢系杆、钢撑杆 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	3.23	4963.67	16032.65	
10	010606001011	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢支撑、钢拉条 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	1.38	4963.67	6849.86	
11	010606001012	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:隅撑 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	0.37	4963.64	1836.55	
12	010606013004	零星钢构件	1.预埋板、连接板、腹板等零星钢构件；	t	3.59	7171.14	25744.39	
13	010606011004	钢板天沟	1.钢材品种、规格:3mm镀锌钢板 2.构件类型:天沟 3.详见图纸	m	80	40.88	3270.4	
14	010901002006	压型钢板屋面	(1)2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型)(1.5厚TPO防水+0.6厚压型钢板) (2)保温隔热层(75mm玻璃棉毡容重32kg/m3) (3)保温层外覆盖膜高强度聚丙烯膜 (4)Φ1.2镀塑钢丝网 (5)檩条	m2	527.12	65.54	34547.44	
			本页小计				90 18.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011201001014	压型板外墙面	(1)0.6厚压型钢板 (2)墙梁	m2	1180.85	62.11	73342.59	
16	011201001015	电井及楼梯间墙面	(1)双面单层彩钢板，中间填充120mm岩棉（容重100kg/m3）	m2	158.14	113.03	17874.56	
17	040901010004	高强螺栓	1.构件类型：高强螺栓 2.其它说明:详见图纸设计图纸、相关规范要求	套	888	14.67	13026.96	
18	010516001004	螺栓	1.构件类型：花篮螺栓 2.其它说明:详见图纸设计图纸、相关规范要求	套	16	10.48	167.68	
19	010607003005	成品雨篷	1.彩钢板雨棚	m2	16.56	85.09	1409.09	
20	010604001005	梯梁平台梁	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:H型钢梁 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	5.525	5981.81	33055.48	
21	010604001006	踏步梁	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:普槽[14 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	1.503	6452.25	9697.73	
22	010606008001	钢梯平台板/踏板	(1)钢梯平台板/踏板 (2)5mm花纹钢板	t	3.564	6452.24	22995.78	
23	011405001012	金属面油漆	1.钢构件刷漆：厚型防火涂料，防火时间不低于2.5h 2.部位：钢柱、柱间支撑	m2	606.73	22.21	13475.47	
24	011405001013	金属面油漆	1.钢构件刷漆：防火涂料，防火时间不低于1.5h 2.部位：钢梁、钢系杆、钢系杆、隅撑等	m2	[illegible]	[illegible]	14957.28	
			本页小计				[illegible]02.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011405001014	金属面油漆	1.钢构件刷漆：构件完成后涂底漆、中间漆、面漆	m2	1445.63	4.8	6939.02	
		分部小计					816235.01	
		楼承板					82324.82	
1	010505001001	楼承板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	61.2	389.91	23862.49	
2	011702014001	楼承板底模钢板	1.楼面所有钢承板采用“XY 51-250-750”型，钢材为Q235B 厚度t=1.2镀锌板（含腹杆钢筋）	m2	510	70.77	36092.7	
3	010515001023	现浇构件钢筋	1.楼面钢筋为X&Y:c8@200(双层双向布置) 2.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内	t	4.034	4459.18	17988.33	
4	010515001024	现浇构件钢筋	1.楼承板抗剪栓钉 2.Φ16x100圆柱头焊钉@240	t	0.636	6888.83	4381.3	
		分部小计					82324.82	
		门窗工程					80041.24	
1	010802001004	金属(塑钢）门	1、门名称、代号及洞口尺寸：钢制平开门M1824/M1522 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	10.92	516.6	5641.27	
2	010803002007	防火卷帘(闸）门	1、门名称、代号及洞口尺寸：电动卷帘门M4550 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	22.5	469.08	10554.3	
3	010803003003	防火卷帘门	1、门名称、代号及洞口尺寸：FM丙0820 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	1.6	496.64	794.94	
			本页小计				102254.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010802003004	钢质防火门	1、门名称、代号及洞口尺寸：FM乙1522 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	6.6	450.05	2970.33	
5	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金中空玻璃窗C1824 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	216.0	278.15	60080.4	
		分部小计					80041.24	
		楼地面工程					58635.92	
1	011101003006	室内地面	(1)150厚C30混凝土,面撒1:1水泥砂子随打随抹光 (2)150mm厚水泥稳定土(水泥≥6%) (3)素土分层夯实,压实系数≥0.94	m2	560.00	87.69	49106.4	
2	011105001004	水泥砂浆踢脚线	(1)6厚1:2水泥砂浆灰色面层抹面压光 (2)素水泥浆一道 (3)5-7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 (4)3厚外加剂专用砂浆抹基地刮糙(挂前用水喷湿墙面)	m2	21.6	60.01	1296.22	
3	010507001006	散水	(1)建筑物四周均作800散水,做法参选12YJ9-1第95页节点3。 (2)混凝土垫层纵向6m及散水坡与外墙之间均设20宽伸缩缝,缝内嵌填防水油膏。 (3)散水坡向外侧找坡3%%, (4)外侧高出室外地面20或与室外道路广场连接。	m2	79.36	47.13	3740.24	
		本页小计					217 93.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010507001007	坡道	(1)180mm厚C30混凝土,随打随抹成麻面 (2)0.2mm厚塑料薄膜防潮层两道 (3)200mm厚水泥稳定碎石基层(水泥≥6%,表面平整) (4)素土夯实,压实系数≥94%	m2	33.12	135.66	4493.06	
		分部小计					58635.92	
		墙面工程					18650.09	
1	011201001016	涂料内墙	(1)刷白色无机内墙涂料两遍 (2)刷底漆一遍 (3)5厚1:1:3水泥石灰砂浆罩面 (4)15厚1:3水泥砂浆分两次抹平 (5)墙体基层刷专用界面处理剂一遍	m2	118.44	57.67	6830.43	
2	011201001017	涂料外墙	(1)9厚1:3水泥砂浆; (2)6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光; (3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, (4)喷或滚刷底涂料一遍 (5)喷或滚刷面层涂料二遍	m2	151.05	78.25	11819.66	
		分部小计					18650.09	
		其他工程					4157.58	
1	010902004004	屋面排水管	1.落水管，落水口、落水斗	m	159.6	26.05	4157.58	
		分部小计					4157.58	
		措施项目					31240.2	
1	011702001001	基础模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	83.12	31.06	2581.75	
		本页小计					2982.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011702001008	独立基础模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	79.28	50.03	3966.38	
3	011702002004	矩形柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	49.63	40.74	2021.93	
4	011702005004	基础梁模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	255.42	38.38	9803.02	
5	011702025004	压顶模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	45.5	46.06	2095.73	
6	011702003004	构造柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	31.1	40.1	1247.11	
7	011705001004	大型机械设备进出场	1.机械设备名称:大型机械进出场 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	台·次	1	9524.28	9524.28	
			本页小计				28358.45	
			合　计				1246918.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构　　第 1 页　共 67 页

项目编码		010101001006		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	586.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.23		149.54	0.75	0.07		1.5	
人工单价		小计						0.07		1.5	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构　　第 2 页　共 67 页

项目编码		010101004005		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	625.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-52	挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		50.79	1.77	7.04		5.08	0.18
人工单价		小计						7.04		5.08	0.18
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 3 页　共 67 页

项目编码		010101003007		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	65.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-58	小型挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		68.51	1.75	7.04		6.85	0.18
人工单价		小计						7.04		6.85	0.18
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 4 页　共 67 页

项目编码		010103001007		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	527.50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.45	1.63	7.25		2.55	0.16
人工单价		小计						7.25		2.55	0.16
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 5 页　共 67 页

项目编码	010401003005	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	28.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1426.69	2934.12	52.98	50.17	142.67	293.41	5.3	5.02
人工单价		小计						142.67	293.41	5.3	5.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								446.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3521	1	0.35		
	其他材料费			-	293.06	-	
	材料费小计			-	293.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 6 页　共 67 页

项目编码	010501001008	项目名称	基础梁垫层	计量单位	m3	工程量	9.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	458.14	3184.01		21.89	45.81	318.4		2.19
人工单价		小计						45.81	318.4		2.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								366.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	312.54	315.67		
	其他材料费			-	2.74	-	
	材料费小计			-	318.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构　　第 7 页　共 67 页

项目编码	010501001009	项目名称	独基垫层	计量单位	m3	工程量	22.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	458.14	3184.01		21.89	45.81	318.4		2.19
人工单价		小计						45.81	318.4		2.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								366.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	312.54	315.67		
	其他材料费			-	2.74	-	
	材料费小计			-	318.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 8 页　共 67 页

项目编码	010501003005	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	91.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	346.67	3470.03		16.56	34.67	347		1.65
人工单价		小计						34.67	347		1.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								383.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	342.61	346.04		
	其他材料费			-	0.97	-	
	材料费小计			-	347	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 9 页　共 67 页

项目编码		010502001004		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	11.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	892.43	3493.73		42.66	89.24	349.37		4.26
人工单价		小计						89.24	349.37		4.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30			m3		0.9797		342.61	335.66		
	其他材料费							-	13.72	-	
	材料费小计							-	349.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 10 页　共 67 页

项目编码	010503001005	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	26.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-16 H80210557 80210561	现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	360.24	3493.41		17.22	36.02	349.34		1.73
人工单价		小计						36.02	349.34		1.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								387.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	342.61	346.04		
	其他材料费			-	3.31	-	
	材料费小计			-	349.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 11 页　共 67 页

项目编码		010507005004		项目名称		扶手、压顶		计量单位	m3	工程量	6.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1884.13	3398.14		90.07	188.41	339.81		9.01
人工单价		小计						188.41	339.81		9.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								537.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	339.81	-	
	材料费小计							-	339.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 12 页　共 67 页

项目编码		010502002005		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	3.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1494.06	3387.76		71.42	149.41	338.78		7.15
人工单价		小计						149.41	338.78		7.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								495.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		338.78		-	
	材料费小计					-		338.78		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 13 页　共 67 页

项目编码		010507007004		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-10	现浇混凝土 二次灌浆	10m3	0.1	2395.06	3298.21		114.5	239.51	329.82		11.45
人工单价		小计						239.51	329.82		11.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								580.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	329.82	-	
	材料费小计							-	329.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 14 页　共 67 页

项目编码		01B004		项目名称		泵送费		计量单位	项	工程量	304.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1089		16.13	72.18	0.42		1.76	7.86	0.05
人工单价		小计							1.76	7.86	0.05
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.75	-	
	材料费小计							-	1.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 15 页　共 67 页

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.085

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1132.23	3521.01	22.24	54.15	1132.23	3521.01	22.24	54.15
人工单价		小计						1132.23	3521.01	22.24	54.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4729.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3521.01	-	
	材料费小计			-	3521.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 16 页　共 67 页

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.148

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤20mm	t	1	810.66	3430.13	66.05	38.76	810.66	3430.13	66.05	38.76
人工单价		小计						810.66	3430.13	66.05	38.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4345.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1025	3.25	3331.25		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	5.4	14.2	76.68		
	其他材料费			-	22.2	-	
	材料费小计			-	3430.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 17 页　共 67 页

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.494

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1984.08	3527.72	51.82	94.86	1984.08	3527.72	51.82	94.86
人工单价		小计						1984.08	3527.72	51.82	94.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5658.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3527.72	-	
	材料费小计			-	3527.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 18 页　共 67 页

项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.612

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1872.56	3476.72	54.39	89.53	1872.56	3476.72	54.39	89.53
人工单价		小计						1872.56	3476.72	54.39	89.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5493.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.35	3417		
	其他材料费			-	59.72	-	
	材料费小计			-	3476.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 19 页　共 67 页

项目编码		010515001022		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.167
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2794.61	3375.92	54.25	133.62	2794.61	3375.92	54.25	133.62
人工单价		小计						2794.61	3375.92	54.25	133.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6358.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3375.92	-	
	材料费小计							-	3375.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 20 页　共 67 页

项目编码		010516002007		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-170	预埋螺栓安装	t	1	1881.35	5343.56	421.01	89.95	1881.35	5343.56	421.01	89.95
人工单价		小计						1881.35	5343.56	421.01	89.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7735.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列			kg	52.68			14.2	748.06		
	其他材料费							-	4595.5	-	
	材料费小计							-	5343.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 21 页　共 67 页

项目编码	010516002008	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	1.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	6086.4	447.14	89.95	1881.35	6086.4	447.14	89.95
人工单价		小计						1881.35	6086.4	447.14	89.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8504.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	36	14.2	511.2		
	铁件 综合	kg	1010	5.52	5575.2		
	材料费小计			-	6086.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 22 页　共 67 页

项目编码		010603001007		项目名称		实腹钢柱		计量单位	t	工程量	37.680
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	426.98	4949.61	192.12	20.58	426.98	4949.61	192.12	20.58
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						491.34	4998.18	382.09	24.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5896.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		260.9546		1	260.95		
	低合金钢焊条 E43系列			kg		1.236		14.2	17.55		
	钢柱			t		1		4485	4485		
	其他材料费							-	234.67	-	
	材料费小计							-	4998.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 23 页　共 67 页

项目编码	010603001008	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	0.640

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	426.98	4949.61	192.12	20.58	426.98	4949.61	192.12	20.58
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						491.34	4998.18	382.09	24.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5896.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	260.9546	1	260.95		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	1.236	14.2	17.55		
	钢柱	t	1	4485	4485		
	其他材料费			-	234.67	-	
	材料费小计			-	4998.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 24 页　共 67 页

项目编码		010604001004		项目名称		钢梁		计量单位	t	工程量	31.018
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-70	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	295.8	5044.07	319.15	15.65	295.8	5044.07	319.15	15.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						360.16	5092.64	509.12	19.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5981.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	262.1672			1	262.17		
	低合金钢焊条 E43系列			kg	3.461			14.2	49.15		
	钢梁			t	1			4552	4552		
	其他材料费							-	229.33	-	
	材料费小计							-	5092.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 25 页　共 67 页

项目编码	010606002019	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	3.120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	215.35	4355.22	215.33	11.65	215.35	4355.22	215.33	11.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						279.71	4403.79	405.3	15.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.3057	1	262.81		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	14.2	8.78		
	钢檩条 热镀锌	t	1	3880	3880		
	其他材料费			-	252.2	-	
	材料费小计			-	4403.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 26 页　共 67 页

项目编码	010606002020	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	13.677

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	215.35	4355.22	215.33	11.65	215.35	4355.22	215.33	11.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						279.71	4403.79	405.3	15.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.3057	1	262.81		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	14.2	8.78		
	钢檩条 热镀锌	t	1	3880	3880		
	其他材料费			-	252.2	-	
	材料费小计			-	4403.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 27 页　共 67 页

项目编码	010606002021	项目名称	雨篷	计量单位	t	工程量	0.399

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	215.35	4355.22	215.33	11.65	215.35	4355.22	215.33	11.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						279.71	4403.79	405.3	15.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.3057	1	262.81		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	14.2	8.78		
	钢檩条 热镀锌	t	1	3880	3880		
	其他材料费			-	252.2	-	
	材料费小计			-	4403.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 28 页　共 67 页

项目编码	010606001010	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	3.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	1	350.12	4008.09	280.26	18.06	350.12	4008.09	280.26	18.06
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						414.48	4056.66	470.23	22.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4963.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.2584	1	263.26		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	14.2	49.15		
	钢支撑钢系杆 钢管	t	1	3512	3512		
	其他材料费			-	232.25	-	
	材料费小计			-	4056.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 29 页　共 67 页

项目编码	010606001011	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑钢拉条	t	1	350.12	4008.09	280.26	18.06	350.12	4008.09	280.26	18.06
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						414.48	4056.66	470.23	22.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4963.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	14.2	49.15		
	其他材料费			-	3744.25	-	
	材料费小计			-	4056.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 30 页　共 67 页

项目编码	010606001012	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	350.12	4008.09	280.26	18.06	350.12	4008.09	280.26	18.06
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						414.48	4056.66	470.23	22.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4963.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	14.2	49.15		
	其他材料费			-	3744.25	-	
	材料费小计			-	4056.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 31 页　共 67 页

项目编码	010606013004	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	3.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-39	金属结构制作 零星钢构件	t	1	1806.97	4057.65	915.29	84.08	1806.97	4057.65	915.29	84.08
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						1871.33	4106.22	1105.26	88.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7171.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	21.4054	1	21.41		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	27.95	14.2	396.89		
	中厚钢板 综合	t	0.904	3176.99	2872		
	其他材料费			-	815.92	-	
	材料费小计			-	4106.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 32 页　共 67 页

项目编码	010606011004	项目名称	钢板天沟	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-96	天沟 彩钢板	10m	0.1	121.29	239.74	42.05	5.75	12.13	23.97	4.21	0.57
人工单价		小计						12.13	23.97	4.21	0.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.5407	1	0.54		
	其他材料费			-	23.43	-	
	材料费小计			-	23.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 33 页　共 67 页

项目编码	010901002006	项目名称	压型钢板屋面	计量单位	m2	工程量	527.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-14	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	773.32	4376.26	1370.43	35.37	7.73	43.76	13.7	0.35
人工单价		小计						7.73	43.76	13.7	0.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.0403	14.2	0.57		
	铁件 综合	kg	0.0971	5.52	0.54		
	2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型) 含75mm玻璃棉毡和聚丙烯膜	m2	1.2826	23.69	30.38		
	其他材料费			-	12.28	-	
	材料费小计			-	43.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 34 页　共 67 页

项目编码		011201001014		项目名称		压型板外墙面		计量单位	m2	工程量	1180.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-93	墙面板 压型钢板	100m2	0.01	1492.06	4540.82	110.52	67.1	14.92	45.41	1.11	0.67
人工单价		小计						14.92	45.41	1.11	0.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	1.1475			1	1.15		
	压型钢板 δ0.6			m2	1.06			30	31.8		
	橡皮密封条 20*4			m	1.1733			4.42	7.66		
	其他材料费							-	4.8	-	
	材料费小计							-	45.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 35 页　共 67 页

项目编码		011201001015		项目名称		电井及楼梯间墙面		计量单位	m2	工程量	158.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	1865.13	9244.37	110.52	83.58	18.65	92.44	1.11	0.83
人工单价		小计						18.65	92.44	1.11	0.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								113.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	3.0733			1	3.07		
	橡皮密封条 20*4			m	1.733			4.42	7.66		
	彩钢夹芯板 δ75			m2	1.06			55	58.3		
	其他材料费							-	23.41	-	
	材料费小计							-	92.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 36 页　共 67 页

项目编码	040901010004	项目名称	高强螺栓	计量单位	套	工程量	888

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	43.32	91.43	10.05	1.92	4.33	9.14	1.01	0.19
人工单价		小计						4.33	9.14	1.01	0.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3759	1	0.38		
	高强螺栓	套	1.05	8.35	8.77		
	材料费小计			-	9.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 37 页　共 67 页

项目编码	010516001004	项目名称	螺栓	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	43.32	59.55		1.92	4.33	5.96		0.19
人工单价		小计						4.33	5.96		0.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.4168	1	0.12		
	其他材料费			-	5.84	-	
	材料费小计			-	5.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 38 页　共 67 页

项目编码		010607003005		项目名称		成品雨篷		计量单位	m2	工程量	16.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-103	封边、包角 泛水板 彩钢板	10m2	0.1	464.11	323.88	42.05	20.91	46.41	32.39	4.21	2.09
人工单价		小计						46.41	32.39	4.21	2.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								85.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.6691			1	0.67		
	其他材料费							-	31.72	-	
	材料费小计							-	32.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 39 页　共 67 页

项目编码		010604001005		项目名称		梯梁平台梁		计量单位	t	工程量	5.526
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-70	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	295.8	5044.07	319.15	15.65	295.8	5044.07	319.15	15.65
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						360.16	5092.64	509.12	19.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5981.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	262.1672			1	262.17		
	低合金钢焊条 E43系列			kg	3.461			14.2	49.15		
	钢梁			t	1			4552	4552		
	其他材料费							-	229.33	-	
	材料费小计							-	5092.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 40 页　共 67 页

项目编码		010604001006		项目名称		踏步梁		计量单位	t	工程量	1.503
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-80	金属结构安装 钢楼梯 踏步式	t	1	739.55	5132.51	238.18	34.86	739.55	5132.51	238.18	34.86
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
人工单价		小计						803.91	5181.08	428.15	39.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6452.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	260.6616			1	260.66		
	低合金钢焊条 E43系列			kg	3.461			14.2	49.15		
	钢楼梯 踏步式			t	1			4680	4680		
	其他材料费							-	191.28	-	
	材料费小计							-	5181.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 41 页　共 67 页

项目编码		010606008001		项目名称		钢梯平台板/踏板		计量单位	t	工程量	3.564
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-80	金属结构安装 钢楼梯 踏步式	t	1	739.55	5132.51	238.18	34.86	739.55	5132.51	238.18	34.86
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.71	396.95	8.48	12.38	7.17	39.7	0.85
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	41.4	150.27	3.4	51.98	41.4	150.27	3.4
人工单价		小计						803.91	5181.08	428.15	39.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6452.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	260.6616			1	260.66		
	低合金钢焊条 E43系列			kg	3.461			14.2	49.15		
	钢楼梯 踏步式			t	1			4680	4680		
	其他材料费							-	191.28	-	
	材料费小计							-	5181.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 42 页　共 67 页

项目编码		011405001012		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	606.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-185 换	金属面 薄型防火涂料	100m2	0.01	1196.61	331.5	657.65	34.33	11.97	3.32	6.58	0.34
人工单价		小计						11.97	3.32	6.58	0.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.32	-	
	材料费小计							-	3.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 43 页　共 67 页

项目编码	011405001013	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	813.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-184 换	金属面 薄型防火涂料	100m2	0.01	997.43	265.2	548.27	28.59	9.97	2.65	5.48	0.28
人工单价		小计						9.97	2.65	5.48	0.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.65	-	
	材料费小计			-	2.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 44 页　共 67 页

项目编码		011405001014		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	1445.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-171	金属面 红丹防锈漆一遍	100m2	0.01	312.03	158.54		8.93	3.12	1.59		0.09
人工单价		小计						3.12	1.59		0.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.0404			1	0.04		
	其他材料费							-	1.55	-	
	材料费小计							-	1.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 45 页　共 67 页

项目编码		010505001001	项目名称		楼承板		计量单位	m3	工程量	61.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-30 H80210557 80210561	现浇混凝土 有梁板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	375.22	3503.35	2.69	17.93	37.52	350.34	0.27	1.79
人工单价		小计						37.52	350.34	0.27	1.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								389.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30			m3		1.01		342.61	346.04		
	其他材料费							-	4.3	-	
	材料费小计							-	350.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 46 页　共 67 页

项目编码		011702014001		项目名称		楼承板底模钢板		计量单位	m2	工程量	510
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-89	楼面板 压型钢板楼层板	100m2	0.01	1865.13	5017.91	110.52	83.58	18.65	50.18	1.11	0.83
人工单价		小计						18.65	50.18	1.11	0.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								70.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	1.6224			1	1.62		
	楼承板			m2	1.06			45	47.7		
	其他材料费							-	0.86	-	
	材料费小计							-	50.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 47 页　共 67 页

项目编码	010515001023	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.034

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	941.29	3450.56	22.3	45.03	941.29	3450.56	22.3	45.03
人工单价		小计						941.29	3450.56	22.3	45.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4459.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.35	3417		
	其他材料费			-	33.56	-	
	材料费小计			-	3450.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 48 页　共 67 页

项目编码	010515001024	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.636

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	4470.4	447.14	89.95	1881.35	4470.4	447.14	89.95
人工单价		小计						1881.35	4470.4	447.14	89.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6888.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	36	14.2	511.2		
	其他材料费			-	3959.2	-	
	材料费小计			-	4470.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 49 页　共 67 页

项目编码	010802001004	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	10.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3898.59	47625.09	25.11	111.06	38.99	476.25	0.25	1.11
人工单价		小计						38.99	476.25	0.25	1.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								516.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.2058	1	0.21		
	铁件 综合	kg	0.9578	5.52	5.29		
	其他材料费			-	470.76	-	
	材料费小计			-	476.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构

项目编码		010803002007		项目名称		防火卷帘(闸）门		计量单位	m2	工程量	22.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-16	卷帘(闸)门	100m2	0.01	6126.36	32245.92	24.5	174.53	61.26	322.46	0.25	1.75
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	0.0444	278.47	1581.37	7.96	7.93	12.38	70.28	0.35	0.36
人工单价		小计						73.64	392.74	0.6	2.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								469.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合			kg	0.288	5.52		1.59			
	其他材料费					-		391.08		-	
	材料费小计					-		392.67		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 51 页　共 67 页

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3898.59	34370		111.06	38.99	343.7		1.11
8-125	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	0.0625	454.43	1341.28		12.94	28.4	83.83		0.81
人工单价		小计						67.39	427.53		1.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								496.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.4448	1	0.44		
	其他材料费			-	427.09	-	
	材料费小计			-	427.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 52 页　共 67 页

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3898.59	34370		111.06	38.99	343.7		1.11
8-125	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	0.0303	454.43	1341.28		12.94	13.77	40.64		0.39
8-126	门特殊五金 顺位器	10个	0.0303	180.48	191.9		5.15	5.47	5.82		0.16
人工单价		小计						58.23	390.16		1.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								450.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	2.2448	1	0.44		
	其他材料费			-	389.72	-	
	材料费小计			-	390.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 53 页　共 67 页

项目编码		010807001003		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	216.0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-64 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 内平开下悬 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	2774.2	24941.6		98.8	27.74	249.42		0.99
人工单价		小计						27.74	249.42		0.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								278.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		1.1353		1	1.19		
	铝合金窗(含中空玻璃)			m2		0.9459		218.28	206.47		
	其他材料费							-	41.76	-	
	材料费小计							-	249.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 54 页　共 67 页

项目编码		011101003006		项目名称		室内地面		计量单位	m2	工程量	560.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		19.06	1.23	0.54		0.19	0.02
借2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:6% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	537.15	588.68	351.09	34.78	5.37	5.89	3.51	0.35
借2-3-48 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1543.64	5358.81		79.75	15.44	53.59		0.8
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	43.98		7.78	1.5	0.44		0.08
人工单价		小计						22.85	59.92	3.7	1.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								87.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.6887	1		0.69			
	预拌混凝土 C30			m3	0.153	342.61		52.42			
	铁件 综合			kg	[illegible]	5.52		0.3			
	黄土			m3	0.2165						
	其他材料费					-		6.51		-	
	材料费小计							59.93		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：土建钢构　　第 55 页　共 67 页

项目编码		011105001004		项目名称		水泥砂浆踢脚线		计量单位	m2	工程量	21.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-57	踢脚线 水泥砂浆	100m2	0.01	4834.93	944.24	98.76	122.43	48.35	9.44	0.99	1.23
人工单价		小计						48.35	9.44	0.99	1.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	9.44	-	
	材料费小计							-	9.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 56 页　共 67 页

项目编码		010507001006		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	79.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	162.57	298.61	2.44	7.75	16.26	29.86	0.24	0.77
人工单价		小计						16.26	29.86	0.24	0.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	29.86	-	
	材料费小计							-	29.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 57 页　共 67 页

项目编码		010507001007		项目名称		坡道		计量单位	m2	工程量	33.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H80210555 80210561	现浇混凝土 坡道 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.018	458.14	3487.71		21.89	8.25	62.78		0.4
借2-2-36 换	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量6% 厚度20cm	100m2	0.01	243.24	5241.86	516.85	18.08	2.43	52.42	5.17	0.18
借2-3-56 *2	水泥混凝土养生 塑料膜养护 子目*2	100m2	0.01	299.72	87.95		15.56	3	0.88		0.16
人工单价		小计						13.68	116.08	5.17	0.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								135.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.4807		1	0.48		
	预拌混凝土 C30			m3		0.1818		342.61	62.29		
	其他材料费							-	53.32	-	
	材料费小计							-	116.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 58 页　共 67 页

项目编码		011201001016		项目名称		涂料内墙		计量单位	m2	工程量	118.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1587.99	617.58	64.36	51.71	15.88	6.18	0.64	0.51
12-1 + 12-3 * -15	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1005.18	214.71	23.47	32.67	10.05	2.15	0.23	0.33
14-199 + 14-201	乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1535.73	589.99		44.04	15.36	5.9		0.44
人工单价		小计						41.29	14.23	0.87	1.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.0557			1	0.06		
	其他材料费							-	14.17	-	
	材料费小计							-	14.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 59 页　共 67 页

项目编码		011201001017		项目名称		涂料外墙		计量单位	m2	工程量	151.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2536.33	639.77	67.61	81.8	25.36	6.4	0.68	0.82
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1141.24	800.03		31.61	11.41	8		0.31
14-198 + 14-201	乳胶漆 室外 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1761.04	714		50.51	17.61	7.14		0.51
人工单价		小计						54.38	21.54	0.68	1.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0668		1	0.07		
	其他材料费							-	21.47	-	
	材料费小计							-	21.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 60 页　共 67 页

项目编码		010902004004		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	159.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-115	屋面排水 塑料管排水 水落管 Φ>110mm	100m	0.01	652.91	1573.7		19.76	6.53	15.74		0.19
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0075	50.53	173.98		1.54	0.38	1.31		0.01
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0075	62.23	186.4		1.87	0.47	1.4		0.02
人工单价		小计						7.38	18.45		0.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合			kg		0.3602		5.52	1.99		
	其他材料费							-	16.49	-	
	材料费小计							-	18.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 61 页　共 67 页

项目编码		011702001007		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	68.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1487.65	2229.69	0.99	71.13	14.88	22.3	0.01	0.71
人工单价		小计						14.88	22.3	0.01	0.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		22.26		-	
	材料费小计					-		22.27		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 62 页　共 67 页

项目编码		011702001008		项目名称		独立基础模板		计量单位	m2	工程量	79.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2234.62	2659.39	1.71	106.88	22.35	26.59	0.02	1.07
人工单价		小计						22.35	26.59	0.02	1.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		26.63		-	
	材料费小计					-		26.63		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 63 页　共 67 页

项目编码		011702002004		项目名称		矩形柱模板		计量单位	m2	工程量	49.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-219	现浇混凝土模板 矩形柱 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.01	2819.36	1119.57	1.47	134.8	28.19	11.2	0.01	1.34
人工单价		小计						28.19	11.2	0.01	1.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		11.21		-	
	材料费小计					-		11.21		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 64 页　共 67 页

项目编码	011702005004	项目名称	基础梁模板	计量单位	m2	工程量	255.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-227	现浇混凝土模板 基础梁 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.01	2386.19	1337.1	0.99	114.09	23.86	13.37	0.01	1.14
人工单价		小计						23.86	13.37	0.01	1.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	13.3	-	
	材料费小计			-	13.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 65 页　共 67 页

项目编码		011702025004		项目名称		压顶模板		计量单位	m2	工程量	45.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.01	3039.44	1422.11	0.25	145.34	30.39	14.22		1.45
人工单价		小计						30.39	14.22		1.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		14.22		-	
	材料费小计					-		14.21		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 66 页　共 67 页

项目编码		011702003004		项目名称		构造柱模板		计量单位	m2	工程量	31.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1910.5	2006.58	1.47	91.37	19.11	20.07	0.01	0.91
人工单价		小计						19.11	20.07	0.01	0.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		20.08		-	
	材料费小计					-		20.08		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 67 页　共 67 页

项目编码		011705001004		项目名称		大型机械设备进出场		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-130	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以外	台次	1	1076.56	204.72	3038.75	77.72	1076.56	204.72	3038.75	77.72
17-133	进出场费 履带式 起重机 30t以内	台次	1	1076.56	178.06	3789.01	82.9	1076.56	178.06	3789.01	82.9
人工单价		小计						2153.12	382.78	6827.76	160.62
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9524.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	382.78	-	
	材料费小计							-	382.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		20883.97			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	25296.04		25296.04
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	25296.04		25296.04
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1293098.57	9	116378.87

主要材料价格表

工程名称： 土建钢构　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	5758.92	3.35	19292.38
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	10401.7	3.25	33805.53
3	01290283	中厚钢板	综合	t	3.24536	3176.99	10310.48
4	012904510@1	楼承板		m2	540.6	45	24327
5	01291326@1	2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型)	含75mm玻璃棉毡和聚丙烯膜	m2	676.099926	23.69	16016.81
6	01291711@1	压型钢板	δ0.6	m2	1251.701	30	37551.03
7	02030301	橡皮密封条	20*4	m	2320.46967	4.42	10256.48
8	03011051	高强螺栓		套	932.4	8.35	7785.54
9	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	524.683535	14.2	7450.51
10	03210593	铁件	综合	kg	2085.517818	5.52	11512.06
11	09250136	彩钢夹芯板	δ75	m2	167.6284	55	9219.56
12	11090216	铝合金窗(含中空玻璃)		m2	204.3144	218.28	44597.75
13	11250126@1	卷帘门		m2	22.5	309.88	6972.3
14	33011332	钢柱		t	38.32	4485	171865.2
15	33011337	钢梁		t	36.544	4552	166348.29
16	33011357	钢楼梯	踏步式	t	5.067	4680	23713.56
17	33011372@1	钢支撑钢系杆	钢管	t	3.23	3512	11343.76
18	33011377@1	钢檩条	热镀锌	t	17.196	3880	66720.48
19	80210555	预拌混凝土	C15	m3	32.3099	312.54	10098.14
20	80210561@1	预拌混凝土	C30	m3	283.966937	342.61	97289.91

中华人民共和国二级注册造价工程师 王亚鹏 B224241000000224 任安建设集团有限公司 有效期至:2028年07月01日

中华人民共和国一级注册造价工程师 朱鹏冲 B142041000000172 任安建设集团有限公司 有效期至:2028年06月21日

安装工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：安装工程

投 标 总 价　（小写）：82,674.20

（大写）：捌万贰仟陆佰柒拾肆元贰角

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	70327.63	
1.1	电气	53071.32	
1.2	消火栓	17256.31	
2	措施项目	2859.72	
2.1	其中：安全文明施工费	2145.9	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	713.82	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2660.54	—
4.1	定额规费	2660.54	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	75847.89	
6	增值税	6826.31	—
7	含税工程造价合计	82674.2	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	82,674.20	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气					53071.32	
1	030404017009	配电箱	1.名称:AP1配电箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:暗装型,高度为1.5米,用50*50角钢及扁铁固定。 5.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	台	1	1038.99	1038.99	
2	030404017010	配电箱	1.名称:AL1配电箱，配电箱参考尺寸(mm):600x600x[illegible] 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:暗装型,高度为1.5米,用50*50角钢及扁铁固定。 5.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	台	1	777.32	777.32	
3	030404017011	配电箱	1.名称:ALE配电箱-电井 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:暗装，底距地1.5m 5.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	台	1	777.32	777.32	
4	030412004005	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂	套	[illegible]	[illegible]	405.44	
			本页小计				2799.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030412004006	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单面单向) 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式:距地0.5m	套	6	101.36	608.16	
6	030412004007	装饰灯	1.名称:楼层显示灯 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式门上0.2m安装	套	4	80.02	320.08	
7	030412004008	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式门上0.2m安装	套	2	96.99	193.98	
8	030412001005	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:220V 36W 3.安装方式:壁装	套	1	70.93	70.93	
9	030412001006	普通灯具	1.名称:节能型顶灯(LED光源) 2.规格:220V 15W 3.安装方式:吸顶安装	套	10	73.46	734.6	
10	030412002004	工厂灯	1.名称：工厂灯 2.规格：250W 250V	套	24	112.51	2700.24	
11	030412004009	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格：A型　LED 6W 3.安装形式:距地2.5m	套	33	149.15	4921.95	
12	030404034003	照明开关	1.名称:单联单控开关-电井 2.规格:220V 10A	个	1	16.12	16.12	
13	030404035003	插座	1.名称:普通插座-电井 2.安装方式:暗装0.3m 3.其他:其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	个	1	20.75	20.75	
			本页小计				9586.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411001016	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC100 3.暗敷	m	4.16	74.31	309.13	
15	030411001017	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC50 3.暗敷	m	7.42	36.17	268.38	
16	030411001018	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC20 3.暗敷	m	859.47	14.05	12075.55	
17	030411001019	配管	1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 3.暗敷	m	4.95	9.66	47.82	
18	030411001020	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PVC20 3.暗敷	m	2.86	8.22	23.51	
19	030411001021	配管	1.名称:穿线管-电井 2.规格:PVC20 3.暗敷	m	7.96	9.07	72.2	
20	030411001022	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PVC16 3.暗敷	m	2.85	7.63	21.75	
21	030411001023	配管	1.名称:穿线管-电井 2.规格:PVC16 3.暗敷	m	14.41	8.43	121.48	
22	030411001024	配管	1.名称:穿线管 2.规格:RC15 3.暗敷	m	329.05	12.06	3968.34	
23	030411004016	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZN-BYJ-4	m	23.86	6.24	148.89	
24	030411004017	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZ-BYJ-4	m	22.90	6.23	142.67	
25	030411004018	配线	1.名称:管内穿线-电井 2.配线形式: WDZ-BYJ-4	m	13.08	6.34	82.93	
26	030411004019	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZN-BYJ-2.5	m	1727.75	4.93	8517.81	
27	030411004020	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZ-BYJ-2.5	m	612.75	4.73	2992.86	
			本页小计				3093.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411004021	配线	1.名称:管内穿线-电井 2.配线形式: WDZ-BYJ-2.5	m	43.23	5.08	219.61	
29	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-5*16 3.材质:铜芯	m	14.78	64.62	955.08	
30	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm² 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	个	2	140.7	281.4	
31	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	个	3	6.51	19.53	
32	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	个	84	6.51	546.84	
33	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:利用基础梁底部大于φ16不少于两根(若φ10≤d≤φ16,则需四根)的主筋相互焊接做水平接地极,无梁处采用一根-40*4不锈扁钢在两端与接地极连线焊接。 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	126.76	10.94	1386.75	
34	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:-40*4扁钢，户内 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	7.27	35.47	257.87	
本页小计							3667.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:-40*4不锈扁钢，户外 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	6.29	44.47	279.72	
36	030409005003	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:明敷设 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	153.77	15.93	2449.56	
37	030409003002	避雷引下线	1.名称:利用建筑物钢柱作为引下线 2.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	m	154	4.7	733.2	
38	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称：测试连接板 2.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	块	4	247.93	991.72	
39	030404017012	配电箱	1.名称:总等电位联结箱 2.安装方式:距地0.5m 3.等电位末端金属体与绝缘导线连接	台	1	130.48	130.48	
40	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统综合调试	系统	1	342.03	342.03	
41	030414011002	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1	1098.33	1098.33	
		分部小计					53071.32	
		消火栓					17256.31	
本页小计							6025.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010004	室内消火栓	1.名称：轻便消防水龙箱 2.规格：轻便消防水龙箱喷枪、快速接口、快速接头、阀门与衬胶水带配套供应轻便消防水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带，型号:LQG16-30　尺寸:700X550X160，轻便消防水龙箱引入管采用热镀锌钢管,螺纹连接。材质及规格参见图集15S202-51页，安装参见图集15S202-55~56页。 3.其他未尽事宜详见图纸说明	套	6	637.91	3827.46	
2	030901013003	灭火器	1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器,型号MF/ABC3,2A/具,充装量3Kg/具（含灭火器箱） 2.其他未尽事宜详见图纸说明	具	20	89.18	1783.6	
3	030901002007	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：镀锌钢管　DN50 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	18.32	65.24	1195.2	
4	030901002008	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：镀锌钢管　DN40 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	27.65	58.93	1629.41	
本页小计							8435.67	

中华人民共和国二级注册造价工程师 王亚鹏 B242441000000224 任安建设集团有限公司 有效期至：2028年07月01日

中华人民共和国一级注册造价工程师 朱鹏冲 B142041000000172 任安建设集团有限公司 有效期至：2028年06月21日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901002009	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：镀锌钢管　DN32 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	15	44.48	667.2	
6	030901002010	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管-超高 2.规格及材质：镀锌钢管　DN32 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	6	44.48	266.88	
7	030901002011	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：镀锌钢管 De20 3.连接方式：丝扣连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	10.97	34.72	380.88	
8	031002001004	管道支架	1.名称：管道支架 2.规格：型钢	kg	7.27	18.4	133.77	
9	031003003011	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格:DN40	个	3	81.53	244.59	
10	031003003012	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格:DN50	个	2	102.61	205.22	
11	031003013002	水表	1.名称：水表 2.规格：DN50 3.	个	1	108.55	108.55	
12	031003003013	焊接法兰阀门	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN50	个	1	152.13	152.13	
13	031003003014	焊接法兰阀门	1.名称：倒流防止器 2.规格:DN50	个	1	179.12	179.12	
14	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:De20	个	3	49.46	148.38	
15	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De20	个	3	56.27	588.81	
			本页小计				2775.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504001002	砌筑井	1.名称:水表井	座	1	5298	5298	
17	010101003008	挖沟槽土方	1.挖土方	m3	21.13	3.19	67.4	
18	010103001008	回填方	2.回填方	m3	21.13	17.97	379.71	
		分部小计					17256.31	
		措施项目					713.82	
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1	713.82	713.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页　共 60 页

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	26.64		5.79	174.7	26.64		5.79
人工单价		小计						174.7	26.64		5.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						831.86			
清单项目综合单价								1038.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AP1配电箱	台	1	831.86	831.86		
	其他材料费			-	26.64	-	
	材料费小计			-	858.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 2 页　共 60 页

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	26.64		5.79	174.7	26.64		5.79
人工单价		小计						174.7	26.64		5.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						570.19			
清单项目综合单价								777.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AL1配电箱	台	1	570.19	570.19		
	其他材料费			-	26.64	-	
	材料费小计			-	596.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 3 页　共 60 页

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	26.64		5.79	174.7	26.64		5.79
人工单价		小计						174.7	26.64		5.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						570.19			
清单项目综合单价								777.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	1ALE配电箱	台	1	570.19	570.19		
	其他材料费			-	26.64	-	
	材料费小计			-	596.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 4 页　共 60 页

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						56.48			
清单项目综合单价								101.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	安全出口标志灯	套	1.01	55.92	56.48		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	78.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 5 页　共 60 页

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						56.48			
清单项目综合单价								101.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	方向标志灯(单面单向)	套	1.01	55.92	56.48		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	78.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 6 页　共 60 页

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						35.14			
清单项目综合单价								80.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	楼层显示灯	套	1.01	34.79	35.14		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	57.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 7 页　共 60 页

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						52.11			
清单项目综合单价								96.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	疏散指示灯	套	1.01	51.59	52.11		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	74.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 8 页　共 60 页

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.05			
清单项目综合单价								70.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	壁灯-电井	套	1.01	25.79	26.05		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	48.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 9 页　共 60 页

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.59	22.51		0.62	17.59	22.51		0.62
人工单价		小计						17.59	22.51		0.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.74			
清单项目综合单价								73.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	节能型顶灯(LED光源) 灯罩周长≤800mm	套	1.01	32.42	32.74		
	其他材料费			-	2.21	-	
	材料费小计			-	55.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 10 页　共 60 页

项目编码	030412002004	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-216	工厂罩灯安装 吊管式	套	1	17.36	26.64		0.58	17.36	26.64		0.58
人工单价		小计						17.36	26.64		0.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						67.93			
清单项目综合单价								112.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	工厂灯 吊管式	套	1.01	67.26	67.93		
	其他材料费			-	6.34	-	
	材料费小计			-	94.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 11 页　共 60 页

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		0.75	21.7	22.43		0.75
人工单价		小计						21.7	22.43		0.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						104.27			
清单项目综合单价								149.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	应急照明灯 墙壁式	套	1.01	103.24	104.27		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	126.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 12 页　共 60 页

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-381	跷板暗开关安装 双控 ≤3联	套	1	7.69	1.55		0.27	7.69	1.55		0.27
人工单价		小计						7.69	1.55		0.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.61			
清单项目综合单价								16.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联单控开关 跷板暗开关 双控 ≤3联	只	1.02	6.48	6.61		
	其他材料费			-	1.55	-	
	材料费小计			-	8.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 13 页　共 60 页

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	7.12	1.12		0.27	7.12	1.12		0.27
人工单价		小计						7.12	1.12		0.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.24			
清单项目综合单价								20.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通插座 单相 暗插座电流≤15A	套	1.02	12	12.24		
	其他材料费			-	1.12	-	
	材料费小计			-	13.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 14 页　共 60 页

项目编码		030411001016		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	4.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-74	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤100	10m	0.1	245.02	89.62	1.99	8.83	24.5	8.96	0.2	0.89
人工单价		小计						24.5	8.96	0.2	0.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						39.76			
清单项目综合单价								74.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m		1.0296		2.58	1.62		
	SC100 公称直径DN≤100			m		1.03		38.6	39.76		
	其他材料费							-	7.34	-	
	材料费小计							-	48.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 15 页　共 60 页

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-39	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤50	10m	0.1	125.53	39.57	0.92	4.55	12.55	3.96	0.09	0.46
人工单价		小计						12.55	3.96	0.09	0.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.11			
清单项目综合单价								36.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	1.524	2.58	0.91		
	SC50 公称直径DN≤50	m	1.03	18.55	19.11		
	其他材料费			-	3.05	-	
	材料费小计			-	23.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 16 页　共 60 页

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	859.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	57.28	13.07		2.08	5.73	1.31		0.21
人工单价		小计						5.73	1.31		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.8			
清单项目综合单价								14.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	1.702	2.58	0.44		
	SC20 公称直径DN≤20	m	1.03	6.6	6.8		
	其他材料费			-	0.87	-	
	材料费小计			-	8.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 17 页　共 60 页

项目编码		030411001019		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	4.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	41.58	11.08		1.5	4.16	1.11		0.15
人工单价		小计						4.16	1.11		0.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.24			
清单项目综合单价								9.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m		0.2222		2.58	0.57		
	JDG20 外径20mm			m		1.03		4.12	4.24		
	其他材料费							-	0.53	-	
	材料费小计							-	5.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 18 页　共 60 页

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	66.25	2.58		2.39	6.63	0.26		0.24
人工单价		小计						6.63	0.26		0.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.09			
清单项目综合单价								8.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC20 外径20mm	m	1.06	1.03	1.09		
	其他材料费			-	0.26	-	
	材料费小计			-	1.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 19 页　共 60 页

项目编码		030411001021	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	7.96
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133 *1.12	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm 子目*1.12	10m	0.1	74.2	2.89		2.67	7.42	0.29		0.27
人工单价		小计						7.42	0.29		0.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.09			
清单项目综合单价								9.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC20 外径20mm			m		1.06		1.03	1.09		
	其他材料费							-	0.29	-	
	材料费小计							-	1.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 20 页　共 60 页

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	62.22	2.45		2.21	6.22	0.25		0.22
人工单价		小计						6.22	0.25		0.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.94			
清单项目综合单价								7.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC16 外径16mm	m	.06	0.89	0.94		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	1.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 21 页　共 60 页

项目编码		030411001023		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	14.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132 *1.12	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm 子目*1.12	10m	0.1	69.69	2.74		2.48	6.97	0.27		0.25
人工单价		小计						6.97	0.27		0.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.94			
清单项目综合单价								8.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC16 外径16mm			m		1.06		0.89	0.94		
	其他材料费							-	0.27	-	
	材料费小计							-	1.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 22 页　共 60 页

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	329.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	57.28	10.93		2.08	5.73	1.09		0.21
人工单价		小计						5.73	1.09		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.03			
清单项目综合单价								12.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	1.401	2.58	0.36		
	RC15 公称直径DN≤15	m	1.03	4.88	5.03		
	其他材料费			-	0.73	-	
	材料费小计			-	6.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 23 页　共 60 页

项目编码		030411004016		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	23.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.07	1.71		0.22	0.71	0.17		0.03
人工单价		小计						0.71	0.17		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.34			
清单项目综合单价								6.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-4 铜芯 导线截面≤4mm2			m	1.1			4.85	5.34		
	其他材料费							-	0.17	-	
	材料费小计							-	5.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 24 页　共 60 页

项目编码		030411004017		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	22.90
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.07	1.71		0.22	0.71	0.17		0.03
人工单价		小计						0.71	0.17		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.34			
清单项目综合单价								6.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-4 铜芯 导线截面≤4mm2			m		1.1		4.85	5.34		
	其他材料费							-	0.17	-	
	材料费小计							-	5.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 25 页　共 60 页

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6 *1.12	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 子目*1.12	10m	0.1	7.92	1.92		0.25	0.79	0.19		0.03
人工单价		小计						0.79	0.19		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.34			
清单项目综合单价								6.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-4 铜芯 导线截面≤4mm2	m	1.1	4.85	5.34		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	5.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 26 页　共 60 页

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1727.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.3	1.73		0.35	1.03	0.17		0.03
人工单价		小计						1.03	0.17		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.7			
清单项目综合单价								4.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	.16	3.19	3.7		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	3.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 27 页　共 60 页

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1012.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.3	1.73		0.35	1.03	0.17		0.03
人工单价		小计						1.03	0.17		0.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.7			
清单项目综合单价								4.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	.16	3.19	3.7		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	3.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 28 页　共 60 页

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	43.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5 *1.12	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 子目*1.12	10m	0.1	11.54	1.94		0.4	1.15	0.19		0.04
人工单价		小计						1.15	0.19		0.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.7			
清单项目综合单价								5.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	.16	3.19	3.7		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	3.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 29 页　共 60 页

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	14.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-160 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	44.33	16.82	11.19	1.67	4.43	1.68	1.12	0.16
人工单价		小计						4.43	1.68	1.12	0.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						57.23			
清单项目综合单价								64.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-YJV-5*16 截面≤16mm2			m		1.01		56.66	57.23		
	其他材料费							-	1.69	-	
	材料费小计							-	58.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 30 页　共 60 页

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-203	电力电缆中间头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2	个	1	62.3	76.41		1.99	62.3	76.41		1.99
人工单价		小计						62.3	76.41		1.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								140.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	76.41	-	
	材料费小计			-	76.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 31 页　共 60 页

项目编码		030411006006	项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.91	1.25		0.13	3.91	1.25		0.13
人工单价		小计						3.91	1.25		0.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.22			
清单项目综合单价								6.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒			个	1.02			1.2	1.22		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	2.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 32 页　共 60 页

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.91	1.25		0.13	3.91	1.25		0.13
人工单价		小计						3.91	1.25		0.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.22			
清单项目综合单价								6.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 钢制	个	1.02	1.2	1.22		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 33 页　共 60 页

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	126.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.4	0.71	3.61	0.22	6.4	0.71	3.61	0.22
人工单价		小计						6.4	0.71	3.61	0.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.71	-	
	材料费小计			-	0.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 34 页　共 60 页

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	7.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.74	13.81	0.61	0.35	10.74	13.81	0.61	0.35
人工单价		小计						10.74	13.81	0.61	0.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.96			
清单项目综合单价								35.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	kg	2.5	3.982	9.96		
	其他材料费			-	13.81	-	
	材料费小计			-	23.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 35 页　共 60 页

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	6.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-57	户外接地母线敷设	m	1	31.18	0.28	0.43	1.06	31.18	0.28	0.43	1.06
人工单价		小计						31.18	0.28	0.43	1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.52			
清单项目综合单价								44.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 综合	kg	3.2	3.6	11.52		
	其他材料费			-	0.28	-	
	材料费小计			-	11.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 36 页　共 60 页

项目编码	030409005003	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	153.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-44	避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	1	10.87	1	0.73	0.35	10.87	1	0.73	0.35
人工单价		小计						10.87	1	0.73	0.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.98			
清单项目综合单价								15.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 Φ10 Φ10	m	1.05	2.84	2.98		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	3.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 37 页　共 60 页

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	1	3.12	0.51	0.98	0.09	3.12	0.51	0.98	0.09
人工单价		小计						3.12	0.51	0.98	0.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.51	-	
	材料费小计			-	0.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 38 页　共 60 页

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-55	接地极(板)制作与安装 接地极板 钢板	块	1	207.64	9.61	8.57	7.03	207.64	9.61	8.57	7.03
人工单价		小计						207.64	9.61	8.57	7.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.08			
清单项目综合单价								247.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接地钢板	块	1.005	15	15.08		
	其他材料费			-	9.61	-	
	材料费小计			-	24.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 39 页　共 60 页

项目编码		030404017012		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75 *0.4	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 单价*0.4	台	1	36.31	7.97		1.2	36.31	7.97		1.2
人工单价		小计						36.31	7.97		1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						85			
清单项目综合单价								130.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位联接箱			台		1		85	85		
	其他材料费							-	7.97	-	
	材料费小计							-	92.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 40 页　共 60 页

项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	287.79	2.33	43.74	8.17	287.79	2.33	43.74	8.17
人工单价		小计						287.79	2.33	43.74	8.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								342.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.33	-	
	材料费小计			-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：安装工程　　第 41 页　共 60 页

项目编码		030414011002		项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	816.9	34.94	222.33	24.16	816.9	34.94	222.33	24.16
人工单价		小计						816.9	34.94	222.33	24.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1098.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	34.94	-	
	材料费小计							-	34.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 42 页　共 60 页

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-83	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	149.88	3.36	0.28	5.08	149.88	3.36	0.28	5.08
人工单价		小计						149.88	3.36	0.28	5.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						479.31			
清单项目综合单价								637.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内消火栓 (暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	479.31	479.31		
	其他材料费			-	3.36	-	
	材料费小计			-	482.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：安装工程　　第 43 页　共 60 页

项目编码	030901013003	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.06	0.07	0.01	0.04	1.06	0.07	0.01	0.04
人工单价		小计						1.06	0.07	0.01	0.04
普工87.1元/工日		未计价材料费						88			
清单项目综合单价								89.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	灭火器（含灭火器箱）		1	88	88		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	88.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 44 页　共 60 页

项目编码		030901002007		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	18.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-4	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	387.71	14.11	6.54	13.13	38.77	1.41	0.65	1.31
人工单价		小计						38.77	1.41	0.65	1.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						23.1			
清单项目综合单价								65.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN50			m	1.005			18.8	18.89		
	镀锌钢管接头管件 DN50			个	0.308			5.2	4.2		
	其他材料费							-	1.41	-	
	材料费小计							-	24.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 45 页　共 60 页

项目编码	030901002008	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	27.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	368.64	13.87	6.76	12.51	36.86	1.39	0.68	1.25
人工单价		小计						36.86	1.39	0.68	1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.75			
清单项目综合单价								58.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN40	m	1.005	14.5	14.57		
	镀锌钢管接头管件 DN40	个	0.361	4.85	4.18		
	其他材料费			-	1.39	-	
	材料费小计			-	20.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 46 页　共 60 页

项目编码	030901002009	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-2	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	274.03	11.92	5.03	9.28	27.4	1.19	0.5	0.93
人工单价		小计						27.4	1.19	0.5	0.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.46			
清单项目综合单价								44.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管接头管件 DN32	个	0.687	4.22	2.9		
	镀锌钢管 DN32	m	1.005	11.5	11.56		
	其他材料费			-	1.19	-	
	材料费小计			-	15.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 47 页　共 60 页

项目编码	030901002010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-2	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	274.03	11.92	5.03	9.28	27.4	1.19	0.5	0.93
人工单价		小计						27.4	1.19	0.5	0.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.46			
清单项目综合单价								44.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管接头管件 DN32	个	0.687	4.22	2.9		
	镀锌钢管 DN32	m	1.005	11.5	11.56		
	其他材料费			-	1.19	-	
	材料费小计			-	15.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 48 页　共 60 页

项目编码	030901002011	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	10.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	237.87	10.84	2.86	8.04	23.79	1.08	0.29	0.8
人工单价		小计						23.79	1.08	0.29	0.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.76			
清单项目综合单价								34.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN20	m	1.005	6.6	6.63		
	镀锌钢管接头管件 DN20	个	0.59	3.6	2.12		
	其他材料费			-	1.08	-	
	材料费小计			-	9.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 49 页　共 60 页

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	7.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-8	管道支架安装 单件重量30kg以内	100kg	0.01	288.36	84.19	96.1	9.76	2.88	0.84	0.96	0.1
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	732.87	46.16	214.11	24.83	7.33	0.46	2.14	0.25
人工单价		小计						10.21	1.3	3.1	0.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.45			
清单项目综合单价								18.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 综合	kg	.05	3.285	3.45		
	其他材料费			-	1.31	-	
	材料费小计			-	4.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 50 页　共 60 页

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	28.69	12.43	1.9	0.97	28.69	12.43	1.9	0.97
人工单价		小计						28.69	12.43	1.9	0.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						37.54			
清单项目综合单价								81.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 公称直径40mm以内	个	1.01	37.17	37.54		
	其他材料费			-	12.43	-	
	材料费小计			-	49.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 51 页　共 60 页

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	35.24	18.88	2.6	1.2	35.24	18.88	2.6	1.2
人工单价		小计						35.24	18.88	2.6	1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.69			
清单项目综合单价								102.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 公称直径50mm以内	个	1.01	44.25	44.69		
	其他材料费			-	18.88	-	
	材料费小计			-	63.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 52 页　共 60 页

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-290	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径32mm以内	个	1	33.91	4.01	0.45	1.15	33.91	4.01	0.45	1.15
人工单价		小计						33.91	4.01	0.45	1.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						69.03			
清单项目综合单价								108.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹水表 DN32	个	1	69.03	69.03		
	其他材料费			-	4.01	-	
	材料费小计			-	73.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 53 页　共 60 页

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	35.24	18.88	2.6	1.2	35.24	18.88	2.6	1.2
人工单价		小计						35.24	18.88	2.6	1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						94.21			
清单项目综合单价								152.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Y型过滤器 公称直径50mm以内	个	1.01	93.28	94.21		
	其他材料费			-	18.88	-	
	材料费小计			-	113.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 54 页　共 60 页

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	35.24	18.88	2.6	1.2	35.24	18.88	2.6	1.2
人工单价		小计						35.24	18.88	2.6	1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						121.2			
清单项目综合单价								179.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	倒流防止器 公称直径50mm以内	个	1.01	120	121.2		
	其他材料费			-	18.88	-	
	材料费小计			-	140.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 55 页　共 60 页

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-28	自动排气阀安装 公称直径15mm以内	个	1	15.65	2.71	0.09	0.53	15.65	2.71	0.09	0.53
人工单价		小计						15.65	2.71	0.09	0.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.48			
清单项目综合单价								49.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	自动排气阀 公称直径15mm以内	个	1	30.48	30.48		
	其他材料费			-	2.71	-	
	材料费小计			-	33.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 56 页　共 60 页

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	13.05	3.95	0.95	0.44	13.05	3.95	0.95	0.44
人工单价		小计						13.05	3.95	0.95	0.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						177.88			
清单项目综合单价								196.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高压螺纹阀门 DN20	个	1.01	176.12	177.88		
	其他材料费			-	3.95	-	
	材料费小计			-	181.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 57 页　共 60 页

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸（长*宽*高）2.15m*1.10m*1.40m	座	1	1932.46	3192.22	116.15	57.17	1932.46	3192.22	116.15	57.17
人工单价		小计						1932.46	3192.22	116.15	57.17
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5298			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53	千块	3.096	385	1191.96		
	预拌混合砂浆 M10	m3	1.44	341.56	491.85		
	预拌混凝土 C25	m3	2.362	331.4	782.77		
	其他材料费			-	725.65	-	
	材料费小计			-	3192.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目

工程名称：安装工程

项目编码		010101003008		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	21.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2690.81	31.66	0.47		2.69	0.03
人工单价		小计						0.47		2.69	0.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 59 页　共 60 页

项目编码		010103001008		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	21.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1565.51		189.26	43.1	15.66		1.89	0.43
人工单价		小计						15.66		1.89	0.43
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 60 页　共 60 页

项目编码	031301017004	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.3042	154.15	283.07		7.73	201.05	369.19		10.08
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2677	154.15	283.07		7.73	41.27	75.79		2.07
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0323	154.15	283.07		7.73	4.98	9.14		0.25
人工单价		小计						247.3	454.12		12.4
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								713.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)	元	454.1195	1	454.12		
	材料费小计			-	454.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2145.9			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县岗王镇张楼村、孙楼村、沙河村帮扶加工车间项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2660.54		2660.54
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2660.54		2660.54
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	75847.89	9	6826.31

主要材料价格表

工程名称： 安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04130103	标准砖	240*115*53	千块	3.096	385	1191.96
2	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	198.715533	2.58	512.69
3	29090211	铜接线端子	20A	个	85.26	20	1705.2
4	80210559	预拌混凝土	C25	m3	2.362	331.4	782.77
5	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	1.44	341.56	491.85
6	01090517@1	圆钢 Φ10	Φ10	m	161.4585	2.84	458.54
7	17030103@1	RC15	公称直径DN≤15	m	338.9215	4.88	1653.94
8	17030103@5	SC20	公称直径DN≤20	m	885.2541	6.6	5842.68
9	17030103@6	镀锌钢管	DN40	m	27.78825	14.5	402.93
10	19000316@5	高压螺纹阀门	DN20	个	3.03	176.12	533.64
11	23010101@1	灭火器（含灭火器箱）		个	20	88	1760
12	23030121	室内消火栓	(暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	6	479.31	2875.86
13	25000001@11	工厂灯	吊管式	套	24.24	67.26	1630.38
14	25000001@9	应急照明灯	墙壁式	套	33.33	103.24	3440.99
15	28031431@2	WDZN-BYJ-2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	2054.3368	3.19	6553.33
16	28031431@3	WDZ-BYJ-2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1174.79	3.19	3747.58
17	28110000@1	WDZ-YJV-5*16	截面≤16mm2	m	14.9278	56.66	845.81
18	补充主材002@1	AP1配电箱		台	1	831.86	831.86
19	补充主材002@2	AL1配电箱		台	1	570.19	570.19
20	补充主材002@3	1ALE配电箱		台	1	570.19	570.19

中华人民共和国二级注册造价工程师 王亚鹏 B224244100000224 任安建设集团有限公司 有效期至:2028年07月01日

中华人民共和国一级注册造价工程师 朱鹏冲 B142041000000172 任安建设集团有限公司 有效期至:2028年06月21日