

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造--3#楼

项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强弱电间						
		拆除						
		墙面						
1	011608001004	铲除油漆面	1. 拆除的类型: 墙面乳胶漆 2. 墙面找平层、批腻子等均拆除 3. 具体做法详见图纸设计	m2	46.84			
		新建						
		墙面						
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 满刮腻子三度 2. 乳胶漆涂料二道 3. 具体做法详见图纸设计	m2	46.84			
		分部小计						
		教室						
		拆除						
		墙面						
1	011608001002	铲除油漆面	1. 拆除的类型: 墙面乳胶漆 2. 墙面找平层、批腻子等均拆除 3. 具体做法详见图纸设计	m2	70			
		天棚						
1	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型: 顶面石膏板及轻钢龙骨基层 2. 具体做法详见图纸设计	m2	36			
2	030412004015	装饰灯	1. 名称: LED天花射灯 2. 安装形式: 嵌入式	套	24			
		新建						
		墙面						
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 满刮腻子三度 2. 乳胶漆涂料二道 3. 具体做法详见图纸设计	m2	70			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造—3#楼

项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚						
1	011302001007	吊顶天棚	1. 部位:教室 2. 50系列龙骨, 主龙骨中距600, 次龙骨400, 3. 双层9.5mm厚石膏板 4. 具体做法详见图纸设计	m2	36			
2	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子三度, 白色乳胶漆二度 4. 具体做法详见图纸设计	m2	36			
3	030412004016	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:7W 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体做法详见图纸设计	套	24			
		分部小计						
		楼梯间						
		拆除						
		墙面						
1	011608003004	铲除裱糊面	1. 铲除部位名称:墙面壁纸 2. 具体做法详见图纸设计	m2	136.62			
		天棚						
1	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型:顶面石膏板及轻钢龙骨基层 2. 具体做法详见图纸设计	m2	18			
		新建						
		墙面						
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造—3#楼

项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011406001004	抹灰面油漆	1. 满刮腻子三度 2. 乳胶漆涂料二道 3. 具体做法详见图纸设计	m2	136.62			
		天棚						
1	011302001008	吊顶天棚	1. 部位:楼梯间 2. 50系列龙骨, 主龙骨中距600, 次龙骨400, 3. 双层9.5mm厚石膏板 4. 具体做法详见图纸设计 5. 具体做法详见图纸设计	m2	18			
2	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 4. 具体做法详见图纸设计	m2	18			
		分部小计						
		大厅						
		拆除						
		墙面						
1	011608001003	铲除油漆面	1. 拆除的类型:墙面乳胶漆 2. 墙面找平层、批腻子等均拆除 3. 具体做法详见图纸设计	m2	10			
		天棚						
1	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型:顶面石膏板及轻钢龙骨基层 2. 具体做法详见图纸设计	m2	6			
2	030412004017	装饰灯	1. 名称:LED天花射灯 2. 安装形式:嵌入式	套	6			
		新建						
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造—3#楼

项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
1	011406001005	抹灰面油漆	1. 满刮腻子三度 2. 乳胶漆涂料二道 3. 具体做法详见图纸设计	m2	10			
		天棚						
1	011302001009	吊顶天棚	1. 部位:大厅 2. 50系列龙骨, 主龙骨中距600, 次龙骨400, 3. 双层9.5mm厚石膏板 4. 具体做法详见图纸设计 5. 具体做法详见图纸设计	m2	6			
2	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 4. 具体做法详见图纸设计	m2	6			
3	030412004018	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体做法详见图纸设计	套	6			
		分部小计						
		走廊						
		拆除						
		墙面						
1	011608003005	铲除裱糊面	1. 铲除部位名称:墙面壁纸 2. 具体做法详见图纸设计	m2	441.96			
		天棚						
1	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型:顶面石膏板及轻钢龙骨基层 2. 具体做法详见图纸设计	m2	17			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造—3#楼

项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030412004019	装饰灯	1.名称:LED灯带拆除 2.具体做法详见图纸设计	m	242.5			
		新建						
		墙面						
1	011406001006	抹灰面油漆	1.满刮腻子三度 2.乳胶漆涂料二道 3.具体做法详见图纸设计	m2	441.96			
		天棚						
1	011302001010	吊顶天棚	1.部位:走廊 2.50系列龙骨,主龙骨中距600,次龙骨400, 3.双层9.5mm厚石膏板 4.具体做法详见图纸设计	m2	17			
2	011407002009	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:天棚 3.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 4.具体做法详见图纸设计	m2	17			
3	030412004020	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.规格:14W/M 3.具体做法详见图纸设计	m	242.5			
		分部小计						
		宿舍						
		拆除						
		踢脚						
1	011606002004	踢脚拆除	1.拆除的类型:黑钛金拉丝不锈钢踢脚线及基层 2.高度:100mmm 3.具体做法详见图纸设计	m2	42.78			
		墙面						
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造--3#楼

项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的类型: 墙面300*600墙砖 2. 墙面抹灰层、腻子及水泥砂浆粘结剂均拆除 3. 具体做法详见图纸设计	m <sup>2</sup>	0.5			
2	011608003006	铲除裱糊面	1. 铲除部位名称: 墙面壁纸 2. 具体做法详见图纸设计	m <sup>2</sup>	800.82			
3	011606002005	墙面木饰面拆除	1. 拆除的类型: 墙面木饰面、木质墙裙 2. 高度: 根据图纸高度而定 3. 具体做法详见图纸设计	m <sup>2</sup>	254.15			
4	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除宿舍入户门及门套 2. 具体做法详见图纸设计	樘	24			
		天棚						
1	011606003010	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型: 石膏板及轻钢龙骨基层 2. 具体做法详见图纸设计	m <sup>2</sup>	475.43			
2	011606003011	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 铝扣板吊顶及轻钢龙骨基层 2. 具体做法详见图纸设计	m <sup>2</sup>	9.2			
3	030412004021	装饰灯	1. 名称: LED天花射灯拆除 2. 安装形式: 嵌入式 3. 具体做法详见图纸设计	套	166			
4	030412004022	装饰灯	1. 名称: LED灯带拆除 2. 具体做法详见图纸设计	m	301.8			
5	030412001003	普通灯具	1. 名称: 选购成品壁灯拆除 2. 具体做法详见图纸设计	套	28			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造--3#楼

项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
		踢脚						
1	011105006002	金属踢脚线	1. 0.8厚黑钛金拉丝不锈钢贴牢 2. 9mm厚夹板(防潮,防腐,防虫,处理).用木楔,圆钉固定于墙体找平 3. 基层处理干净 4. 具体做法详见图纸设计	m2	42.78			
		墙面						
1	011204003002	块料墙面	1. 20mm厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 300*600mm浅色砖 3. 具体做法详见图纸设计	m2	0.5			
2	011408001005	墙纸裱糊	1. 墙面重新找平,满刮腻子三度 2. 壁纸胶一道 3. 壁纸饰面 4. 具体做法详见图纸设计	m2	800.82			
3	011207001001	墙面装饰板	1. 墙体类型:木饰面,成品实木挂板收边条20mm宽 2. 18mm阻燃胶合板 3. 木龙骨刷三层防火防腐涂料 4. 30*20木方横向同造型长度,竖向间距@600mm 5. 具体做法详见图纸设计	m2	98.4			
4	011207001002	墙面装饰板	1. 墙体类型:6mm厚车边银镜 2. 18mm厚阻燃胶合板 3. 0.8mm厚香槟金不锈钢边条 4. 具体做法详见图纸设计	m2	29.4			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造—3#楼

项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011207001003	墙面装饰板	1. 墙体类型:木饰面 2. 18mm厚阻燃胶合板 3. 具体做法详见图纸设计	m <sup>2</sup>	106.8			
6	010801001002	木质门	1. 成品定制单扇实木门 2. 包括木门套、不锈钢门拉手 3. 隐藏式闭门器 4. 电子磁卡感应锁 5. 具体做法详见图纸设计	樘	24			
		天棚						
1	011302001011	吊顶天棚	1. 部位:宿舍 2. 50系列龙骨,主龙骨中距600,次龙骨400, 3. 双层9.5mm厚石膏板 4. 具体做法详见图纸设计	m <sup>2</sup>	444.6			
2	011302001012	吊顶天棚	1. 双层9.5mm厚石膏板 2. 40*30木方(满刷防火、防腐涂料三遍) 3. 位置:单人宿舍 4. 具体做法详见图纸设计	m <sup>2</sup>	30.83			
3	011407002010	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 4. 具体做法详见图纸设计	m <sup>2</sup>	610.47			
4	011302001013	铝扣板吊顶	1. 部位:宿舍 2. 50系列龙骨,主龙骨中距600,次龙骨400, 3. 0.8mm厚300*300铝扣板 4. 具体做法详见图纸设计	m <sup>2</sup>	9.2			
<b>本页小计</b>								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造—3#楼

项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030412004024	装饰灯	1. 名称:LED天花射灯 2. 规格:7W 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体做法详见图纸设计	套	166			
6	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格:14W/M 3. 具体做法详见图纸设计	m	301.8			
7	030412001004	普通灯具	1. 名称:选购成品壁灯 2. 规格:8W 3. 具体做法详见图纸设计	套	28			
		分部小计						
		其他						
		垃圾外运						
1	010103002002	垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾, 2. 运距:自行考虑 3. 含垃圾垂直运输 具体做法详见图纸设计	m <sup>3</sup>	53.02			
		成品保护						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701006003	满堂脚手架	1. 墙面及天棚装饰脚手架	项	1			
2	011701006004	满堂脚手架	1. 教室天棚脚手架	项	1			
3	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	项	1			
<b>本页小计</b>								
<b>合 计</b>								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修项目

工程名称：实战训练中心维修改造--3#楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
<b>合 计</b>								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实战训练中心维修改造—3#楼
标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	2974.5		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	2974.5		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
<b>合 计</b>		2974.5		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实战训练中心维修改造--3#楼  
 标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修项目  
 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1	成品保护费用	门、窗、墙面电器、踢脚线、地面保护	2974.5			
<b>合计</b>			2974.50			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

标段：郑州市公安局实战训练中心  
营区维修项目

工程名称：实战训练中心维修改造—3#楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
<b>总 计</b>							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 规费、税金项目计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区  
维修项目

工程名称：实战训练中心维修改造--3#楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

