

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修
项目

工程名称：报告厅结构加固

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		报告厅沉降处理						
		1. 散水修复						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 部位:80mm厚混凝土散水 2. 运距:自行考虑 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	180			
2	010101002001	挖一般土方	1. 部位:散水下土层 2. 挖土深度:300mm 3. 堆放位置:现场堆放 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	54			
3	010507001001	散水、坡道	1. 素土夯实, 向外坡度 5% 2. 300厚3:7灰土 3. 80厚C25混凝土, 上撒 1:1水泥砂子压实赶光 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	180			
		2. 独立基础加固						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 部位:独立基础以上回填方 2. 挖土深度:2m以内 3. 堆放位置:现场堆放 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	18.58			
2	010103001001	回填方	1. 独立基础以上土方回填 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	11.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：报告厅结构加固

项目

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030413003001	打洞（孔）	1. 孔径:150mm 2. 长度:8m 3. 类型:混凝土微型桩 4. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	个	24			
4	010301003001	钢管桩	1. 锚杆静压桩 2. $\phi 150 \times 8$ mm无缝 钢管桩 3. 最小桩长8m 4. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	t	5.405			
5	010501003001	独立基础	1. 部位:独立基础 上方加固 2. 混凝土种类:预 拌混凝土 3. 混凝土强度等 级:C30 4. 含混凝土制作、 运输、泵送、浇筑 、振捣、养护 5. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m ³	4.32			
6	011702001001	基础	1. 基础类型:独立 基础加固 2. 模板及支架 (撑)制作、安装 、拆除、堆放、运 输及清理模内杂物 、刷隔离剂等 3. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m ²	7.56			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格:HRB400 $\Phi 12$ 2. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	t	0.142			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修
项目

工程名称：报告厅结构加固

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：打桩机 2. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台·次	1			
		3. 主入口及次入口台阶修复						
1	011602001002	混凝土构件拆除	1. 部位：主次入口台阶1~5 2. 运距：自行考虑 3. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	45.37			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 部位：主次入口台阶6石材面层 2. 运距：自行考虑 3. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	9.25			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 部位：主次入口墙面石材 2. 运距：自行考虑 3. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	4			
4	010507004001	台阶	1. 部位：主次入口台阶1~5 2. 原土打夯 3. 100mm厚混凝土台阶 5. 石材面层铺贴 6. 其他要求：满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求	m2	45.37			
5	010507004002	台阶面层	1. 部位：主次入口台阶6 2. 石材面层铺贴 3. 其他要求：满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求	m2	9.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修
项目

工程名称：报告厅结构加固

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011204001001	石材墙面	1. 部位:主次入口墙面 2. 预拌砂浆粘贴 3. 石材面层 4. 其他要求:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求	m2	4			
		4. 会议室地面处理						
1	011605001002	平面块料拆除	1. 部位:会议室局部地面瓷砖 2. 运距:自行考虑 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	82			
2	011102003001	块料楼地面	1. 800*800瓷砖 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	82			
		5. 一楼卫生间、二楼和三楼房间地面和墙面及吊顶翻新						
1	011605001003	平面块料拆除	1. 部位:地面瓷砖 2. 运距:自行考虑 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	414.6			
2	011605002003	立面块料拆除	1. 部位:墙面瓷砖 2. 运距:自行考虑 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	366.45			
3	011608002002	铲除涂料面	1. 部位:墙面腻子涂料 2. 运距:自行考虑 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	974.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：报告厅结构加固

项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位:屋顶铝板吊顶 2. 运距:自行考虑 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	414.6			
5	011610001001	木门窗拆除	1. 部位:原实木门 2. 运距:自行考虑 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	樘	20			
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 部位:原铝合金窗 2. 运距:自行考虑 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	樘	30			
7	011102003002	块料楼地面	1. 基层清理 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 300*300防滑瓷砖 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	115.4			
8	011102003003	块料楼地面	1. 基层清理 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 800*800瓷砖 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	299.2			
9	011204003001	块料墙面	1. 基层清理 2. 15厚1:2.5水泥砂浆找平, 3-4厚1:1水泥砂浆加20%建筑胶粘结层 3. 400*400墙面瓷砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	360.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修
项目

工程名称：报告厅结构加固

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011406001002	抹灰面油漆	1. 满刮腻子两遍、乳胶漆两遍 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	974.09			
11	011302001002	吊顶天棚	600*600*3铝扣板 1. Φ8镀锌吊杆,双向吊点, 900-1200 2. 轻钢主龙骨, 配套中龙骨 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	299.2			
12	011302001004	吊顶天棚	300*300*3铝扣板 1. Φ8镀锌吊杆,双向吊点, 900-1200 2. 配套轻钢天棚龙骨 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	115.4			
13	010801001001	木质门	1. 型号: 定制成品门及门套 2. 门洞尺寸:800*2100mm 3. 包含门锁及五金配件 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	樘	8			
14	010801001002	木质门	1. 型号: 定制成品门及门套 2. 门洞尺寸:900*2100mm 3. 包含门锁及五金配件 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：报告厅结构加固

项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010801001003	木质门	1. 型号：定制成品门及门套 2. 门洞尺寸：1500*2100mm 3. 包含门锁及五金配件 4. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	樘	4			
16	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗名称：断桥铝合金门联窗 2. 框、扇材质：90系列断桥铝合金窗（双层玻璃） 3. 五金：优质胶条、五金配件，窗框用泡沫胶塞实，窗框周边用耐老化密封胶封边 4. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	54			
17	011612002001	卫生洁具拆除	1. 蹲便拆除 2. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	14			
18	011612002002	卫生洁具拆除	1. 小便池拆除 2. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	6			
19	011612002003	卫生洁具拆除	1. 洗脸台拆除 2. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	2			
20	031004006001	大便器	1. 蹲便安装 2. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：报告厅结构加固

项目

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	031004007001	小便器	1. 感应式小便器 2. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	组	6			
22	031004004001	洗涤盆	1. 台式洗脸台 2. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	组	2			
		分部小计						
		女儿墙开裂						
		1. 混凝土女儿墙 开裂处理						
1	011602002001	钢筋混凝土构件 拆除	1. 部位:开裂混凝土 女儿墙 2. 运距:自行考虑 3. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m ³	2.46			
2	011602002002	钢筋混凝土构件 拆除	1. 部位:1L14(1) 2. 运距:自行考虑 3. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m ³	0.45			
3	011602001003	女儿墙切割温度 缝	1. 混凝土女儿墙在 屋顶标高以上部位 每隔6m, 自上而下 切割出温度缝一道 2. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	12.6			
4	010903004001	墙面变形缝	1. 缝内采用柔性防 水材料填充 2. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集	m	12.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修
项目

工程名称：报告厅结构加固

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010504001001	直形墙	1. 部位:女儿墙 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 含混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	2.22			
6	011702011001	直形墙	1. 类型:混凝土墙 2. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	29.64			
7	010503002001	矩形梁	1. 部位:矩形梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 含混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	0.75			
8	011702006001	矩形梁	1. 类型:矩形梁 2. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	7.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：报告厅结构加固

项目

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 类型:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	t	0.198			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 类型:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	t	0.012			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 类型:箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	t	0.015			
		2. 砌体女儿墙开裂处理及落水管安装						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 部位:开裂砌体女儿墙 2. 运距:自行考虑 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	7.12			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 墙厚:240mm 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	5.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：报告厅结构加固

项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010507005001	扶手、压顶	1. 名称:女儿墙压顶 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 含混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	1.22			
4	011702020001	其他板	1. 类型:压顶 2. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	10.18			
5	010502002001	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 含混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	0.47			
6	011702003001	构造柱	1. 类型:构造柱 2. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	5.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：报告厅结构加固

项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010515001005	现浇构件钢筋	1. 类型:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	t	0.105			
8	010515001006	现浇构件钢筋	1. 类型:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	t	0.068			
9	010515001007	现浇构件钢筋	1. 类型:箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	t	0.015			
10	010902004001	屋面排水管	1. 部位;雨水管 2. 屋面直漏式采用DN110UPVC管 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	43.8			
		3. 砌体墙体局部开裂处理						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 部位:墙面开裂抹灰层 2. 运距:自行考虑 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	100			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修
项目

工程名称：报告厅结构加固

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	01B001	化学灌浆液灌浆	1. 标定灌浆嘴位置，间距200mm~300mm； 2. 孔深30~40mm，钻孔后，吹净灰粉，再用压力水冲洗干净； 3. 安装灌浆嘴，封缝； 4. 化学灌浆液灌浆，分两次进行，压力控制在0.2~0.25MPa； 5. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	100			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称：水泥砂浆墙面 2. 20厚水泥砂浆抹灰 3. 镀锌电焊铁丝网0.6mm的15mm间距方孔 4. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	100			
		4. 造型局部开裂及外墙涂料修复						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 部位：造型墙局部开裂涂料 2. 运距：自行考虑 3. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	1930			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 满刮腻子两遍、乳胶漆两遍 2. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	1930			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修
项目

工程名称：报告厅结构加固

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011701002001	外脚手架	1. 外墙单排脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 其他要求::未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	1930			
4	011609002001	GRC板拆除	1. GRC造型侧面封堵拆除 2. 其他要求::未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	4			
5	011207001001	墙面装饰板	1. 部位: GRC造型侧面 2. 材质: 造型石膏条 3. 其他要求::未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	4			
6	01B002	罗马柱底座化学灌浆液灌浆	1. 部位: 罗马柱底座化学灌浆液灌浆 2. 环氧树脂材料 3. 其他要求:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	2			
7	010401012001	零星砌砖	1. 部位: 罗马柱下底座 2. 尺寸: 1200*1700*2500 3. 材质: 采用M15混凝土实心砖, M10水泥砂浆 4. 其他要求::未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：报告厅结构加固

项目

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011601001002	砖砌体拆除	1. 部位:罗马柱下底座 2. 运距:自行考虑 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	4.2			
		5. 屋顶网架锈蚀处理						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 对金属杆件进行喷砂除锈 2. 工程量按网架投影面积计算 3. 其他要求: : 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	770			
2	011405001001	金属面油漆	部位: 网架 1. 正硅酸乙酯富锌底涂料底涂料1遍 2. 环氧云铁中间涂料1遍 3. 环氧或聚氨酯涂料3遍 4. 工程量按网架投影面积计算 5. 其他要求: : 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	770			
		6. 屋顶防水漏水处理						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 彩钢板屋面板增加2. 0mm厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材L型(纤维背衬型)防水层 2. 其他要求: : 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	770			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：报告厅结构加固

项目

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011607002001	防水层拆除	1. 报告厅前部混凝土屋面柔性防水拆除 2. 其他要求：：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	840			
3	010902001002	屋面卷材防水	1. 报告厅前部混凝土屋面柔性防水重做 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 4. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 5. 其他要求：：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	840			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原石膏板吊顶及龙骨破坏部位拆除 2. 其他要求：：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	42			
5	011302001001	吊顶天棚	1. 前厅原石膏板吊顶破坏部位替换为铝扣板吊顶 2. 600*600*3铝扣板 3. 配套龙骨 4. 其他要求：：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	42			
6	011605002002	立面块料拆除	1. C轴松动石材拆除 2. 其他要求：：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修项目

工程名称：报告厅结构加固

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011204001002	石材墙面	1. C轴松动石材改为干挂	m ²	15			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修项目

工程名称：报告厅结构加固

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：报告厅结构加固

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

标段：郑州市公安局实战训练中心
营区维修项目

工程名称：报告厅结构加固

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区
维修项目

工程名称：报告厅结构加固

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

