

驻马店市市容环境卫生中心香山生活
垃圾堆放场风险管控项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：




年 月 日

封-1

总 说 明

工程名称：驻马店市市容环境卫生中心香山生活垃圾堆放场风险管控项目

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驻马店市市容环境卫生中心香山生活垃圾堆放场风险管控项目

标段：

第 1 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|------|--------------|-------|--|------|-------|--------|-----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 暂估价 |
| | | 修补路面 | | | | | | |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 类型:新建路面 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:20cm | m2 | 320 | | | |
| 2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm | m2 | 64 | | | |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:10km | m3 | 64 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门卫室 | | | | | | |
| | A. 1 | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001002 | 平整场地 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土、取土运距:自行考虑 | m2 | 17.73 | | | |
| 2 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 挖土方式:人机配合 4. 弃土运距:自行考虑 | m3 | 4.48 | | | |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 | m3 | 14.4 | | | |
| 4 | 010103001002 | 回填方 | 1. 部位:基坑回填 2. 密实度要求:满足设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 填方来源、运距:依据现场情况自行考虑 | m3 | 11.87 | | | |
| 5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:15km | m3 | 7.01 | | | |
| | A. 4 | 砌筑工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驻马店市市容环境卫生中心香山生活垃圾堆放场风险管控项目

标段：

第 2 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|---|------|------|-------|-----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土 2. 墙体类型:砌块墙 3. 砌筑高度:3.6m以内 4. 厚度:200mm 5. 砂浆强度等级、配合比:Ma5混合砂浆 | m3 | 6.74 | | | |
| 2 | 010401001002 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 | 2 | | | |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 1 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:含模板安装与拆除、混凝土泵送 | m3 | 1.43 | | | |
| 2 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含模板安装与拆除、混凝土泵送 | m3 | 3.33 | | | |
| 3 | 010503001001 | 基础梁 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含模板安装与拆除、混凝土泵送 | m3 | 0.96 | | | |
| 4 | 010502002001 | 构造柱 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:含模板安装与拆除、混凝土泵送 | m3 | 0.7 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驻马店市市容环境卫生中心香山生活垃圾堆放场风险管控项目

标段：

第 3 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------|---|------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 010502001002 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C30 3. 高度:3.6m以内 4. 其他:含模板安装与拆除、混凝土泵送 | m3 | 1.72 | | | |
| 6 | 010503002001 | 矩形梁 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C30 3. 高度:3.6m以内 4. 其他:含模板安装与拆除、混凝土泵送 | m3 | 1.16 | | | |
| 7 | 010505006002 | 栏板 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C30 3. 其他:含模板安装与拆除、混凝土泵送 | m3 | 1.19 | | | |
| 8 | 010505003002 | 平板 | 1. 混凝土强度等级:商品混凝土 C30 2. 高度:3.6m以内 3. 其他:含模板安装与拆除、混凝土泵送 | m3 | 1.89 | | | |
| 9 | 010505008002 | 雨篷板 | 1. 部位:雨棚板 2. 混凝土强度等级:商品混凝土 C30 3. 其他:含模板安装与拆除、混凝土泵送 | m3 | 0.57 | | | |
| 10 | 010507005002 | 压顶 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:含模板安装与拆除、混凝土泵送 | m3 | 0.04 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驻马店市市容环境卫生中心香山生活垃圾堆放场风险管控项目

标段：

第 4 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------|---|------|-------|-------|-----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 010507004001 | 台阶 | 1. 部位:室外台阶 2. 做法:40厚花岗石踏步板和踢面板(石板长1500),正背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 素水泥浆结合层一道 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分),台阶面向外坡1% 300厚3:7灰土分两步夯实 素土夯实 | m2 | 6.16 | | | |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: I 级10以内 | t | 0.005 | | | |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: III级10以内 | t | 0.384 | | | |
| 14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: III级12~14以内 | t | 0.144 | | | |
| 15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: III级16~18以内 | t | 0.763 | | | |
| 16 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: I 级10以内箍筋 | t | 0.011 | | | |
| 17 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: III级10以内箍筋 | t | 0.462 | | | |
| | A.6 | 金属结构工程 | | | | | | |
| 1 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 部位:两种材料的墙体交接处 2. 做法:应根据饰面材质在做饰面前加钉Φ1@20宽300金属网或在施工中粘贴玻璃纤维网格布,防止裂缝。 | m2 | 14.14 | | | |
| | A.8 | 门窗工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驻马店市市容环境卫生中心香山生活垃圾堆放场风险管控项目

标段：

第 5 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------|--|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010802004001 | 入户门 | 1. 部位:入户门 钢质防盗门 2. 做法:详见设计及相关规范 3. 其他:含配套五金件等 | m2 | 2.07 | | | |
| 2 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 门窗材质及种类:塑钢中空玻璃(6mm透明+12mm空气+6mm透明)推拉窗 2. 所有门窗扇必须有防脱落装置, 含合页、滑撑、滑轮等五金件 3. 其他:含纱扇 | m2 | 3.36 | | | |
| A.9 | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. 部位:细石混凝土保护层屋面(上人平屋面、卷材防水、保温) 2. 做法:40厚C20细石混凝土 隔离层:10厚1:4石灰砂浆 防水层:3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 30厚C20细石混凝土找平层 最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 现浇钢筋混凝土屋面板 3. 使用部位:参12YJ1-屋103-1F1 4. 含:卷材附加层 | m2 | 13.89 | | | |
| A.11 | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 1 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 名称:陶瓷地砖 防水楼面 2. 做法:详见12YJ1-地201F | m2 | 10.25 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驻马店市市容环境卫生中心香山生活垃圾堆放场风险管控项目

标段：

第 6 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|--------|-----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其 中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1. 名称:踢1-面砖踢脚 2. 做法:2厚配套专用界面砂浆批刮 7厚1:3水泥砂浆 6厚1:2水泥砂浆 素水泥浆一道 3 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层 5~7厚面砖,水泥浆擦缝 | m2 | 1.5 | | | |
| | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 1 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1. 名称:内墙水泥砂浆墙面 2. 做法:2厚配套专用界面砂浆批刮 7厚2:1:8水泥石灰砂浆 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 参12YJ1-内墙1C | m2 | 37.66 | | | |
| 2 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1. 名称:外墙抹灰 2. 做法:2厚配套专用界面砂浆批刮 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆,中间压一层耐碱纤维布 3. 部位:外墙面 4. 做法:详见12YJ1外墙9C | m2 | 55.63 | | | |
| 3 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1. 部位:屋面造型及女儿墙内侧抹灰 2. 做法:20厚水泥砂浆墙面+乳胶漆外墙 | m2 | 10.83 | | | |
| | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驻马店市市容环境卫生中心香山生活垃圾堆放场风险管控项目

标段：

第 7 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层类型:内墙抹灰面 2. 做法:清理抹灰基层 刮腻子二遍,分遍抹平 无机白色涂料二遍 | m2 | 37.66 | | | |
| 2 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1. 基层类型:天棚抹灰面 2. 做法:清理抹灰基层 刮腻子二遍,分遍抹平 无机白色涂料二遍 | m2 | 13.89 | | | |
| 3 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3. 部位:外墙面 | m2 | 55.63 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 大门、围墙、清淤 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 | m2 | 703.56 | | | |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 | m3 | 921.02 | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 519.85 | | | |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:素土 2. 运距:15Km | m3 | 276.63 | | | |
| 5 | 010404001001 | 垫层 | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土垫层150mm厚 | m3 | 106.17 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：驻马店市市容环境卫生中心香山生活垃圾堆放场风险管控项目

标段：

第 8 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|------|--------------|----------|--|------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 | m3 | 294.35 | | | |
| 7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 | m3 | 605.33 | | | |
| 8 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1. 部位:围墙压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 包含模板及钢筋制作安装 5. 压顶配筋做法详见12YJ9-1 P10 A节点 | m3 | 32.62 | | | |
| 9 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1. 柱(梁)体类型:独立柱 2. 部位:大门 | m2 | 23.17 | | | |
| 10 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1. 嵌缝材料种类:沥青玛蹄脂嵌缝 | m | 110.4 | | | |
| 11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:围墙 | m2 | 5726 | | | |
| 12 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:大门柱 | m2 | 23.17 | | | |
| 13 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:围墙 | m2 | 5715.61 | | | |
| 14 | 010804003001 | 全钢板大门 | 1. 门代号及洞口尺寸:园区大门 | m2 | 18.04 | | | |
| 15 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | 1. 挖掘深度:结合池塘现场实际情况 2. 弃淤泥、流砂距离:12km | m3 | 4130 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1. 建筑结构形式:单层建筑 2. 檐口高度:3m | m2 | 17.73 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：驻马店市市容环境卫生中心香山生活垃圾堆放场
 风险管控项目

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | | | | | |
| 2 | 01 | 其他措施费 (费率类) | | | | | | |
| 2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | | | | | |
| 2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | | | | | |
| 2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | | | | | |
| 3 | 02 | 其他 (费率类) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

